

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 75-RŠÚ / 2007 - 4
Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin riaditeľ Ing. Ján Pánis
Štatutárny zástupca:	
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Krišková Anna
Zhotoviteľ	Trúchly Vladimír – TYPOS 315, 023 33 Povina
Zastúpený:	Trúchly Vladimír
IČO:	17869811
IČ DPH:	SK1020458230
Bankové spojenie:	Slovenská Sporiteľňa
Číslo účtu:	0310666190/0900
Registrácia v zozname podnikateľov:	Žo-2004/00180/7/HAJ Kys. Nové Mesto
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Trúchly Vladimír

2. PREDMET PLNENIA

- 2.1. predmetom zmluvy je: Oprava soc. zariadenia a administratívnych priestorov prízemia b. č. 79**
- 2.2. CPV: 45454000-4
- 2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 3. júla 2007
termín ukončenia: 28. septembra 2007
- 3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu s možnosťou predĺženia do 18.00 hod.
- 3.3. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.
- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : Kasárne SNP Martin b.č. 79

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	588 233,28
DPH 19%	111 764,30
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	699 997,58

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a navyše prác“. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je do 14 dní od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

- 7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
- 7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená obojma zmluvnými stranami.
- 7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
- 8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
- 8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Krišková Anna** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty), súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbučuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
- 8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ing. Kovala Miloš**
- 8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
 - 8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
- 8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
 - 8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
 - 8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
- 8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
 - doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
 - stavebný denník
- 8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
- 8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávatelom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
 - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
 - ak nadriadený orgán objednávatel'a rozhodne o zastavení stavby
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
- 10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

- 11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarom v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte K SNP Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.
- 11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.
- 11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarom pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.
- 11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
 - zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- 11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov **na č. 482416, 482063**
- 11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpe-

- čenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.
- 11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb po šmykľavom povrchu, práca s kovovými predmetmi vyššej hmotnosti a s ručným elektrickým náradím, možnosť úrazu elektrickým prúdom**
 - 11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.
 - 11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarimi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.
 - 11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.
 - 11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.
 - 11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarimi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.
 - 11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverení pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom deníku alebo inou písomnou formou.
 - 11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarimi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvarovania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:
 - Za objednávateľa: z. Zajasenský Jozef
 - Za dodávateľa : Jozef Santus

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a navyše prác potvrdený zhotoviteľom.
- 12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 2. júla 2007

objednávateľ
Ing. Ján Pánis



Vladimír Trúchly - **TYPOS**
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230 ①
☎ 041/7635 065

zhotoviteľ
Vladimír Trúchly

k.č.p. PSB MT75-RŠU/2007-5

Krycí list rozpočtu




Ing. Miloš Koval

Stavba : Oprava soc. zariad. a administrat. priestorov b.č. 79 - Kasárne Martin, Podháj	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval :	
Miesto : Martin	Zmluva č.	Dňa : . . .
Odberateľ : Posádková správa budov Martin Martin	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Vladimír Trúchly - TYPOS 02333 Povina 315	IČO : 17869811	DIČ : SK1020458230 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	116 293,95	4 540,00	120 833,95	6	Práce nadčas	
2	PSV :	203 185,14	195 693,00	398 878,14	7	Murárske výpomoc	
3	MCE :	33 533,19	34 988,00	68 521,19	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	353 012,28	235 221,00	588 233,28	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažnené podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :		E	Celkové náklady :	
Dátum :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	588 233,28
Pečiatka :		22	DPH 19 % z : 588 233,28	111 764,30
Podpis :		23		
		24	Súčet riadkov 21 až 23 :	699 997,58
		F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :		Dátum :	Vladimír Trúchly - TYPOS
Pečiatka :		Pečiatka :	023 33 POVINA 315 DIČ: SK1020458230 041 7635 065
Podpis :		Podpis :	

overil Ing. MARTIN BEDNAR
anová Odpočet

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Kovač

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH	
						Montáž	Dodávka		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
	45.21.22..342233113	Priečky tehlové 29 cm alebo 24 cm hr. 12-14	13,000	m2	910,00	✓	11 830,00	19	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			11 830,00	Sk			11 830,00		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
	45.41.10..612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	193,420	m2	41,50	✓	8 026,93	19	
	45.41.10..612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	2,800	m2	244,00	✓	683,20	19	
	45.41.10..612423531	Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou	6,750	m2	540,00	✓	3 645,00	19	
	45.41.10..612453521	Omietka rýh stien šír. 15 cm MC hladkých drev.hladených	1,200	m2	426,00	✓	511,20	19	
	45.41.10..612457113	Vnút. omietka cem. stien hladké	54,200	m2	157,00	✓	8 509,40	19	
	45.41.10..612471413	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3 mm	173,700	m2	77,50	✓	13 461,75	19	
	45.25.32..632451054	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 4 cm	15,800	m2	216,00	✓	3 412,80	19	
	45.25.32..632451082	Poter samonivelizačný BAUMIT hr. 5 mm, vrátane penetrácie	67,000	m2	425,00	✓	28 475,00	19	
	45.42.11..642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	3,000	kus	188,00	✓	564,00	19	
	28.12.10..553300840	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm L komaxit.	3,000	kus	1 120,00	✓		3 360,00	19
	45.42.11..642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	459,00	✓	459,00	19	
	28.12.10..553300880	Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm L komaxit.	1,000	kus	1 180,00	✓		1 180,00	19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			72 288,28	Sk			67 748,28	4 540,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
	45.25.10..941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	88,800	m2	86,00	✓	7 636,80	19	
	45.45.13..952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	108,000	m2	57,50	✓	6 210,00	19	
	45.11.11..965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	0,790	m3	2 990,00	✓	2 362,10	19	
	45.11.11..965081713	Búranie dlažieb keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	15,800	m2	52,00	✓	821,60	19	
	45.11.11..968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	14,000	kus	10,80	✓	151,20	19	
	45.11.11..968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 2 m2	17,011	m2	143,00	✓	2 432,57	19	
	45.11.11..968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	2,900	m2	166,00	✓	481,40	19	
	45.11.11..969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	18,000	m	28,00	✓	504,00	19	
	45.11.11..969021111	Búranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	16,000	m	101,00	✓	1 616,00	19	
	45.11.11..979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	5,156	t	275,00	✓	1 417,90	19	
	45.11.11..979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	46,403	t	9,00	✓	417,63	19	
	45.11.11..979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	5,156	t	223,00	✓	1 149,79	19	
	45.11.11..979082121	Vnútrost. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	41,248	t	25,00	✓	1 031,20	19	
	45.41.10..999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	13,972	t	590,00	✓	8 243,48	19	
	45.45.13..999990005	Práce HSV, HZS - vyčistenie a prepláchnutie odpad. potrubia	8,000	hod	280,00	✓	2 240,00	19	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			36 715,67	Sk			36 715,67		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			120 833,95	Sk			116 293,95	4 540,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV									

Prehľad rozpočtových nákladov

Oprava soc. zariad. a administrat. priestorov b.č. 79 - Kasárne Martin, Podháj

Ing. Miloš Kovač

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721 - Vnútna kanalizácia

45.33.20..721140903	Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 70	2,000	kus	2 680,00	5 360,00	19
45.33.20..721140905	Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 100	2,000	kus	3 260,00	6 520,00	19
45.33.20..721140913	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 70	1,000	kus	376,00	376,00	19
45.33.20..721140915	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	1,000	kus	462,00	462,00	19
45.33.20..721170905	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50	1,000	kus	183,00	183,00	19
45.33.20..721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	2,000	m	370,00	740,00	19
45.33.20..721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	8,000	m	405,00	3 240,00	19
45.33.20..721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	8,000	m	374,00	2 992,00	19
45.33.20..721220801	Demontáž zápachových uzáverov DN 70	2,000	kus	79,00	158,00	19
45.33.20..721223417	Zápachové uzávery podlahové T 1022	2,000	kus	293,00	586,00	19
45.33.20..721224206	Zápachové uzávery pisoárové DN 50	2,000	kus	439,00	878,00	19
45.33.30..998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	214,950	%	1,00	214,95	19
721 - Vnútna kanalizácia spolu :				21 709,95 Sk	21 709,95	

722 - Vnútny vodovod

45.33.20..722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	6,000	m	287,00	1 722,00	19
45.33.20..722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	12,000	m	292,00	3 504,00	19
45.33.20..722130821	Demontáž šróbenia do G 6/4	2,000	kus	76,50	153,00	19
45.33.20..722131902	Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 3/4	4,000	súbor	103,00	412,00	19
45.33.20..722131912	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20	4,000	súbor	510,00	2 040,00	19
45.33.20..722231022	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 3/4	1,000	kus	340,00	340,00	19
45.33.20..722231162	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 3/4	1,000	kus	1 000,00	1 000,00	19
45.33.30..998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	91,710	%	0,60	55,03	19
722 - Vnútny vodovod spolu :				9 226,03 Sk	9 226,03	

725 - Zariadenie predmety

45.33.20..725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	4,000	súbor	119,00	476,00	19
45.33.20..725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	3,000	súbor	755,00	2 265,00	19
26.22.10..642328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	3,000	kus	4 370,00	13 110,00	19
45.33.20..725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	3,000	kus	85,50	256,50	19
45.33.20..725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	1,000	súbor	2 480,00	2 480,00	19
45.33.20..725122817	Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušľou	1,000	súbor	58,00	58,00	19
45.33.20..725129208	Montáž ventilu tlačidlového k pisoáru	1,000	súbor	605,00	605,00	19
29.13.11..422104700	Ventil tlačidlový k pisoáru	1,000	kus	1 190,00	1 190,00	19
45.33.20..725139102	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	1,000	kus	106,00	106,00	19
45.33.20..725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	92,50	92,50	19
45.33.20..725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor	2 130,00	2 130,00	19
45.33.20..725219601	Príplatok za použitie silikónového tmelu	1,000	súbor	85,50	85,50	19
45.33.20..725530823	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody flakových do 200 l	1,000	súbor	213,00	213,00	19
45.33.20..725530962	Opr. elektr. zásobníkov, výmena poistnej súpravy	1,000	kus	381,00	381,00	19
29.13.12..5412B9010	Ventil poistný KV 307 - 288	1,000	kus	2 670,00	2 670,00	19
45.33.20..725539103	Montáž flakových zásobníkov ostatných typov 125 l	1,000	súbor	1 620,00	1 620,00	19
29.71.25..541322770	Zásobník horúcej vody 125L	1,000	kus	8 210,00	8 210,00	19
45.33.20..725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	4,000	súbor	147,00	588,00	19
29.13.20..551012420	Ventil rohový RD L80 1/2	4,000	kus	605,00	2 420,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Oprava soc. zariad. a administrat. priestorov b.č. 79 - Kasárne Martin, Podháj

Ing. Miloš Koval

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	45.33.20..725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	55,50	55,50		19
	45.33.20..725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	1,000	kus	186,00	186,00		19
	29.13.12..551439990	Batéria umývadlová TU844A 1/2	1,000	kus	2 100,00		2 100,00	19
	45.33.30..998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	412,980	%	0,30	123,89		19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	41 421,89	Sk		11 721,89	29 700,00	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	72 357,87	Sk		42 657,87	29 700,00	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		734 - Armatúry						
	45.33.11..734160812	Demontáž odvádzáčov kondenzátu do DN 25	3,000	kus	110,00	330,00		19
	45.33.11..734161511	Odvádzače kondenzátu D 30-117-025 III DN 15	3,000	súbor	5 280,00	15 840,00		19
	29.13.13..5512G1103	Ventil radiátorový Standard bronz ET 20 3/4" - 2001-03.000	3,000	kus	495,00		1 485,00	19
	45.33.11..734231615	Ventily uzavieracie závitové V 10-131-606 G 1	1,000	kus	1 030,00	1 030,00		19
	45.33.11..998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	186,850	%	0,20	37,37		19
		734 - Armatúry spolu :	18 722,37	Sk		17 237,37	1 485,00	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	18 722,37	Sk		17 237,37	1 485,00	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		763 - Konštrukcie - drevostavby						
	45.41.10..763133110	Podhľady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	67,000	m2	640,00	42 880,00		19
	45.41.10..763133310	Podhľady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKBI 12,5 mm	15,800	m2	685,00	10 823,00		19
	45.42.13..998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	537,030	%	6,80	3 651,80		19
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	57 354,80	Sk		57 354,80		
		764 - Konštrukcie klampiarske						
	45.22.13..764410240	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	9,100	m	266,00	2 420,60		19
	45.22.13..764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	9,100	m	25,50	232,05		19
	45.22.13..998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	26,527	%	1,60	42,44		19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	2 695,09	Sk		2 695,09		
		766 - Konštrukcie stolárske						
	45.42.11..766623534	Montáž okien komp. zdv. tesnenie PUR penou	7,000	kus	1 418,00	9 926,00		19
	25.23.14..611430710	Okno plastové 130x172+parapet	7,000	kus	13 300,00		93 100,00	19
	45.42.11..766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	5,000	kus	174,00	870,00		19
	20.30.11..611617140	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované biele	3,000	kus	2 420,00		7 260,00	19
	20.30.11..611617220	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované biele	2,000	kus	2 420,00		4 840,00	19
	45.42.11..766662811	Demontáž prahov dvier 1-krídlových	1,000	kus	45,00	45,00		19
	45.42.11..766662812	Demontáž prahov dvier 2-krídlových	1,000	kus	62,00	62,00		19
	45.42.11..766669917	Dokovanie - zámok, kľučky, štítky	5,000	kus	530,00	2 650,00		19
	45.42.13..766695212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	2,000	kus	111,00	222,00		19
	20.30.11..611873960	Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm	2,000	kus	230,00		460,00	19
	45.42.13..998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	1 194,350	%	0,60	716,61		19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	120 151,61	Sk		14 491,61	105 660,00	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
	45.42.12..767132812	Demontáž priečok z plechu zváraných	13,001	m2	252,00	3 276,25		19
	45.42.12..767581801	Demontáž podhľadov, kazety	82,800	m2	130,00	10 764,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Oprava soc. zariad. a administrat. priestorov b.č. 79 - Kasárne Martin, Podháj

Ing. Miloš Kovač

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			14 040,25	Sk		14 040,25		
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			194 241,75	Sk		88 581,75	105 660,00	
77 - PODLAHY								
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
45.43.12..771575202		Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. relief. 100x100 do tmelu	15,800	m2	376,00	5 940,80		19
26.30.10..597637400		Dlaždice keramické 300x300x9	17,380	m2	560,00		9 732,80	19
45.43.12..998771201		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	156,736	%	3,80	595,60		19
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			16 269,20	Sk		6 536,40	9 732,80	
776 - Podlahy povlakové								
45.43.21..776421100		Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäkkých plastov	37,600	m	15,70	590,32		19
25.21.41..283776450		Soklík z PVC	39,480	m	35,00		1 381,80	19
45.43.21..776521100		Lepenie povlakových podláh plastových pásov	67,000	m2	83,00	5 561,00		19
25.23.11..284102490		Podlahovina PVC hr. 2,0 mm	73,700	m2	316,00		23 289,20	19
45.43.22..998776201		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	308,223	%	0,40	123,29		19
776 - Podlahy povlakové spolu :			30 945,61	Sk		6 274,61	24 671,00	
77 - PODLAHY spolu :			47 214,81	Sk		12 811,01	34 403,80	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
45.43.12..781415013		Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 150x150 do tmelu	54,200	m2	409,00	22 167,80		19
26.30.10..597671600		Obkladačky keramické	59,620	m2	410,00		24 444,20	19
45.43.12..998781201		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	466,120	%	2,00	932,24		19
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :			47 544,24	Sk		23 100,04	24 444,20	
783 - Nátery								
45.44.21..783324140		Nátery syntet. liat. radiátorov jednonásobné+1x email	4,800	m2	159,00	763,20		19
45.44.21..783424140		Nátery synt. kov. potrebia do DN 50mm dvojnás. a základ.	15,000	m	33,50	502,50		19
45.11.11..783601813		Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním	8,000	m2	42,50	340,00		19
45.44.22..783624200		Nátery stolár. výro. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné tmelenie	8,000	m2	184,00	1 472,00		19
783 - Nátery spolu :			3 077,70	Sk		3 077,70		
784 - Maľby								
45.11.11..784402801		Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	173,700	m2	27,00	4 689,90		19
45.44.21..784452571		Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	256,500	m2	43,00	11 029,50		19
784 - Maľby spolu :			15 719,40	Sk		15 719,40		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			66 341,34	Sk		41 897,14	24 444,20	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			398 878,14	Sk		203 185,14	195 693,00	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
45.31.1*.210010003		Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23 mm	50,000	m	23,00	1 150,00		19
31.20.27..345700K06		Rúrka el-inšt PVC ohybná 2348, izolačná	50,000	m	31,50		1 575,00	19
45.31.1*.210010321		Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	18,000	kus	107,00	1 926,00		19
31.20.27..345685D03		Škatuľa KR rozvodka 6455-26, IP66, 4x4 / 6mm2	18,000	kus	166,00		2 988,00	19
45.21.43..210040701		Drážka pre rúrku, kábel do d 29 mm	50,000	m	179,00	8 950,00		19
45.31.1*.210110021		Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	2,000	kus	107,00	214,00		19
31.20.25..345351A18		Spínač rad.1S,1So 3558-21602 B, IP44, plast - na povrch	2,000	kus	164,50		329,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Oprava soc. zariad. a administrat. priestorov b.č. 79 - Kasárne Martin, Podháj

Ing. Miloš Kovač

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	45.31.1*..210110023	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	2,000	kus	113,00	226,00		19
	31.20.25..345364A31	Prepínač rad.5 3558A-05940 B, IP44, plast - zapustený - Tango, biely	2,000	kus	220,00		440,00	19
	45.31.1*..210111032	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	7,000	kus	139,00	973,00		19
	31.20.27..345452L02	Zásuvka 1-nás. 91645 Plexo 55, 10/ 16A-250V~, 2P+Z (P) NEZ	7,000	kus	247,00		1 729,00	19
	45.31.1*..210120402	Istič 1-pól. do 25A, s krytom	4,000	kus	58,00	232,00		19
	31.20.23..3585100F6	Istič 1-pólový - 10 A	2,000	kus	128,00		256,00	19
	31.20.23..3585100F6	Istič 1-pólový - 16 A	2,000	kus	138,00		276,00	19
	45.31.1*..210200058	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x60W	2,000	kus	220,00	440,00		19
	31.50.25..3482E0018	Svietidlo stropné žiarovkové 60 W	2,000	kus	480,00		960,00	19
	31.50.13..3471O008	Žiarovka CLASSIC A CL 60W-E27	2,000	kus	13,00		26,00	19
	45.31.1*..210201019	Svietidlo žiarovkové stropné IP20, 2x36W	9,000	kus	203,00	1 827,00		19
	31.50.15..3474P134	Žiarivka kompakt. PL-L 36W/827 2G11	18,000	kus	244,00		4 392,00	19
	31.50.20..3479O002	Zapalovač k lineárnym žiarivkám	18,000	kus	19,00		342,00	19
	31.50.25..3482B1301	Svietidlo žiarovkové IP20,2x36W	9,000	kus	1 320,00		11 880,00	19
	45.31.1*..210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	160,000	m	15,60	2 496,00		19
	31.30.13..341201M1	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	160,000	m	35,00		5 600,00	19
	45.31.1*..210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	90,000	m	15,60	1 404,00		19
	31.30.13..341201M1	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	90,000	m	38,00		3 420,00	19
	45.31.1*..210800527	Vodič Cu inštalačný voľne uložený CY 6	24,000	m	12,80	307,20		19
	27.35.71..163950600	Svorky upevňovacie	2,000	kus	47,50		95,00	19
	31.30.13..341000M4	Vodič CY (H07V-U 6) 6,00 drôt, zel/žltý	24,000	m	25,50		612,00	19
	...921AN36120	Páska CU MEDENA	1,000	kus	68,00		68,00	19
	45.31.1*..213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	551,332	%	6,00	3 307,99		19
	45.31.1*..213290040	Demontáž + kompletáž elektroinštalácie	24,000	hod	315,00	7 560,00		19
	45.31.1*..213290050	Zapojenie do rozvádzača	8,000	hod	315,00	2 520,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	68 521,19	Sk		33 533,19	34 988,00	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	68 521,19	Sk		33 533,19	34 988,00	
		Za rozpočet celkom :	588 233,28	Sk		353 012,28	235 221,00	

Odberteľ: Posádková správa budov Martin

Projektant:

Dodávateľ: Vladimír Trúchly - TYPOS

Spracoval:

JKSO:

Dátum: . . .

Stavba :Oprava soc. zariad. a administrat. priestorov b.č. 79 - Kasárne Martin, Podháň

Výrobná kalkulačia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
342233113		Priečky tehlové 29 cm alebo 24 cm hr. 12-14	13,000	m2	910,00	11 830,00	8 734,44	1 138,80	517,79		1 001,55	437,42
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			11 830,00	Sk		8 734,44	1 138,80	517,79		1 001,55	437,42	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
612421231		Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	193,420	m2	41,50	8 026,93	1 048,33	3 729,13			2 254,58	994,87
612421637		Omietka vnút. stien vápenná štuková	2,800	m2	244,00	683,20	163,66	275,63			166,64	77,26
612423531		Omietka rýh stien šir. do 15 cm váp. štukovou	6,750	m2	540,00	3 645,00	959,51	1 418,17			857,44	409,87
612453521		Omietka rýh stien šir.15 cm MC hladkých drev.hladených	1,200	m2	426,00	511,20	176,06	176,66			106,81	51,66
612457113		Vnút. omietka cem. stien hladké	54,200	m2	157,00	8 509,40	3 170,70	2 260,14	596,20		1 726,81	755,55
612471413		Úprava vnút. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3 mm	173,700	m2	77,50	13 461,75	2 897,31	5 676,51			3 431,80	1 456,11
632451054		Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladný alebo liaty hr. do 4 cm	15,800	m2	216,00	3 412,80	1 989,63	761,56			460,43	201,27
6324510821		Poter samonivelizačný BAUMIT hr. 5 mm, vrátane penetrácie	67,000	m2	425,00	28 475,00	6 763,65	5 002,89			3 024,78	13 683,68
642942111		Osadenie dverných zárubní alebo rámov ocelových do 2,5 m2	3,000	kus	188,00	564,00	64,98	268,44			162,29	68,29
553300840		Zárubňa ocelová CGH 60X197X10cm L.komaxit.	3,000	kus	1 120,00	3 360,00	3 360,00					
642944121		Osadenie dver. zárubní ocel. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	459,00	459,00	102,77	188,63			114,04	53,66
553300880		Zárubňa ocelová CGH 80X197X10cm L.komaxit.	1,000	kus	1 180,00	1 180,00	1 180,00					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			72 288,28	Sk		21 876,52	19 757,78	596,20		12 305,62	17 752,15	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
941955002		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	88,800	m2	86,00	7 636,80	4 284,60	1 763,56		13,32	1 074,35	500,96
952901111		Výšistenie budov byt. alebo občan. výštavby pri výške podlažia do 4 m	108,000	m2	57,50	6 210,00	154,44	3 219,48			1 946,60	889,48
965043331		Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	0,790	m3	2 990,00	2 382,10		1 266,95			766,00	329,14

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
965081713		Búranie dlažieb keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	15,800	m2	52,00	821,60		337,96	99,69	3,31	266,60	114,02
968061113		Vyvesenie alebo zaviesenie drev. kritiel okien nad 1,5 m2	14,000	kus	10,80	151,20		81,34			49,20	20,66
968062355		Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj, do 2 m2	17,011	m2	143,00	2 432,57	353,65	1 117,45			675,65	285,80
968072456		Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	2,900	m2	166,00	481,40	60,29	223,53			135,14	62,43
969011121		Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	18,000	m	28,00	504,00	143,64	192,96			116,67	50,73
969021111		Búranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	16,000	m	101,00	1 616,00	194,56	760,80			459,98	200,66
979081111		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,156	t	275,00	1 417,90		293,47		456,66	453,54	214,21
979081121		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	46,403	t	9,00	417,62			221,34		133,82	62,46
979082111		Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,156	t	223,00	1 149,78		611,39			369,67	168,72
979082121		Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt, každých ďalších 5 m	41,248	t	25,00	1 031,20		546,94			330,76	153,49
999281111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	13,972	t	590,00	8 243,48		3 683,71	751,97	9,36	2 687,51	1 110,91
9999900052		Práce HSV, HZS - vycistenie a prepláchnutie odpad. potrubia	8,000	hod	280,00	2 240,00		1 062,16			642,16	535,68
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu :	36 715,67	SK			5 191,18	15 161,75	851,67	704,00	10 107,65	4 699,39
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	120 833,95	SK			35 802,15	36 058,33	1 965,66	704,00	23 414,82	22 888,96
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútroštná kanalizácia										
721140903		Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 70	2,000	kus	2 680,00	5 360,00	3 278,22	841,46			880,84	359,48
721140905		Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 100	2,000	kus	3 260,00	6 520,00	4 106,96	974,30			1 019,90	418,84
721140913		Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 70	1,000	kus	376,00	376,00	110,27	110,73			115,92	39,08
721140915		Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	1,000	kus	462,00	462,00	146,18	131,70			137,86	46,26
721170905		Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50	1,000	kus	183,00	183,00	32,03	63,07			66,02	21,88
721171105		Potrubiie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	2,000	m	370,00	740,00	295,94	184,54			193,19	66,33
721171107		Potrubiie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	8,000	m	405,00	3 240,00	1 487,52	731,84			766,05	254,59
721171109		Potrubiie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	8,000	m	374,00	2 992,00	1 214,08	742,40			777,16	258,36
721220801		Demontáž zápachových uzáverov DN 70	2,000	kus	79,00	158,00		66,54			69,67	21,79
721223417		Zápachové uzávery podlažové T 1022	2,000	kus	293,00	586,00	488,26	40,88			42,79	14,07
721224206		Zápachové uzávery pískotvorné DN 50	2,000	kus	439,00	878,00	646,72	97,46			102,01	31,81

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
998721201		Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	214,950	%	1,00	214,95						
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :			21 709,95	Sk			11 806,18	3 984,92			4 171,41	1 532,49
722 - Vnútorný vodovod												
722130211		Potrubiie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	6,000	m	287,00	1 722,00	677,58	440,94			461,61	141,87
722130212		Potrubiie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	12,000	m	292,00	3 504,00	1 549,56	823,32			861,91	269,21
722130821		Demontáž šróbenia do G 6/4	2,000	kus	76,50	153,00		64,40			67,43	21,17
722131902		Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 3/4	4,000	súbor	103,00	412,00	119,20	123,20			128,96	40,64
722131912		Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20	4,000	súbor	510,00	2 040,00	880,36	490,00			512,95	156,69
722231022		Armát. vodov. s 2 závitmi, ventili priamy KE 125 T G 3/4	1,000	kus	340,00	340,00	275,00	27,49			28,77	8,74
722231162		Armát. vod. s 2 závit. ventili poistný priamy ON 137030 G 3/4	1,000	kus	1 000,00	1 000,00	938,00	27,49			28,77	5,74
998722201		Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	91,710	%	0,60	55,02						
722 - Vnútorný vodovod spolu :			9 226,03	Sk			4 439,70	1 996,84			2 090,40	644,06
725 - Zariadenie predmety												
725110814		Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	4,000	súbor	119,00	476,00		199,68			209,01	67,31
725119305		Montáž záchodovým mis kombinovaných	3,000	súbor	755,00	2 265,00	1 010,49	531,33			556,20	166,98
642328030		Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	3,000	kus	4 370,00	13 110,00						
725119309		Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	3,000	kus	85,50	256,50	193,50	26,73			27,99	8,28
725122100		Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	1,000	súbor	2 480,00	2 480,00	2 239,60	100,24			104,93	35,23
725122817		Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušľou	1,000	súbor	58,00	58,00		24,36			25,50	8,14
7251292080		Montáž ventila tlačidlového k pisoáru	1,000	súbor	605,00	605,00	122,79	203,14			212,65	66,42
4221047001		Ventili tlačidlový k pisoáru	1,000	kus	1 190,00	1 190,00						
725139102		Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	1,000	kus	106,00	106,00	106,30					-0,30
725210821		Demontáž umyvadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	92,50	92,50		38,86			40,68	12,96
725212200		Umyvadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor	2 130,00	2 130,00	1 754,16	157,86			165,25	52,73
7252196010		Priplatok za použitie silikónového tmelu	1,000	súbor	85,50	85,50	8,91	29,35			30,72	16,52
725530823		Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l	1,000	súbor	213,00	213,00		89,85			94,05	29,10
725530962		Opr. elektr. zásobníkov, výmena poistnej súpravy	1,000	kus	381,00	381,00	13,07	154,94			162,20	50,79
5412B9010		Ventil poistný KV 307 - 288	1,000	kus	2 670,00	2 670,00						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
725539103		Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 125 l	1,000	súbor	1 620,00	1 620,00	732,85	375,73			393,32	118,10
541322770		Zásobník horúcej vody 125L	1,000	kus	8 210,00	8 210,00	8 210,00					
725819402		Montáž ventilov rohových G 1/2	4,000	súbor	147,00	588,00	103,72	203,24			212,75	68,29
551012420		Ventil rohový RD L80 1/2	4,000	kus	605,00	2 420,00	2 420,00					
725820801		Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	55,50	55,50		23,29			24,38	7,83
725829201		Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	1,000	kus	186,00	186,00	42,68	60,45			63,27	19,60
551439990		Batéria umývadlová TU644A 1/2	1,000	kus	2 100,00	2 100,00	2 100,00					
998725201		Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	412,980	%	0,30	123,89						
		725 - Zariadenovacie predmety spolu :	41 421,89	Sk			36 028,07	2 219,05			2 322,90	727,98
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	72 357,87	Sk			52 273,95	8 200,81			8 584,71	2 904,53
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
		734 - Armatúry										
734160812		Demontáž odvádzáčov kondenzátu do DN 25	3,000	kus	110,00	330,00	1,95	138,18			144,66	45,21
734161511		Odvádzáče kondenzátu D 30-117-025 III DN 15	3,000	súbor	5 280,00	15 840,00	15 286,14	237,00			248,08	68,78
5512G1103		Ventil radiátorový Standard bronz ET 20 3/4" - 2001-03.000	3,000	kus	495,00	1 485,00	1 485,00					
734231615		Ventily uzavieracie závitové V 10-131-606 G 1	1,000	kus	1 030,00	1 030,00	960,35	30,14			31,55	7,96
998734201		Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	186,850	%	0,20	37,37						
		734 - Armatúry spolu :	18 722,37	Sk			17 733,44	405,32			424,29	121,95
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	18 722,37	Sk			17 733,44	405,32			424,29	121,95
		76 - KONŠTRUKCIE										
		763 - Konštrukcie - drevostavby										
763133110		Podhlady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	67,000	m2	640,00	42 880,00	18 060,52	10 190,03			10 666,67	3 962,78
763133310		Podhlady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	15,800	m2	885,00	10 823,00	4 989,00	2 403,02			2 515,42	915,55
998763201		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	537,030	%	6,80	3 651,80						
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	57 354,80	Sk			23 049,52	12 593,05			13 182,09	4 878,33
		764 - Konštrukcie klampiarske										

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
764410240		Klomp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	9,100	m	266,00	2 420,60	629,35	755,66			791,03	244,55
764410850		Klomp. demont. parapetov rš 330	9,100	m	25,50	232,05		96,73			101,23	34,08
998764201		Presun hmôt pre klampiarске konštr. v objektoch výšky do 6 m	26,527	%	1,60	42,44						
		764 - Konštrukcie klampiarске spolu :	2 695,09	Sk			629,35	852,39			892,26	278,63
		766 - Konštrukcie stolárske										
7666235341		Montáž okien komp. zdv. tesnenie PUR penou	7,000	kus	1 418,00	9 926,00	3 473,40	3 164,77			3 312,87	-25,04
6114307100		Okno plastové 130x172-parapet	7,000	kus	13 300,00	93 100,00	93 100,00					
766661112		Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	5,000	kus	174,00	870,00		366,05			383,19	120,76
611617140		Dvere vnútorné piné 60x197 dýhované biele	3,000	kus	2 420,00	7 260,00	7 260,00					
611617220		Dvere vnútorné piné 80x197 dýhované biele	2,000	kus	2 420,00	4 840,00	4 840,00					
766662811		Demontáž prahov dvier 1-krídlových	1,000	kus	45,00	45,00		18,89			19,77	6,34
766662812		Demontáž prahov dvier 2-krídlových	1,000	kus	62,00	62,00		25,77			26,97	9,26
766669917A		Dokovanie - záмок, kľučky, štitky	5,000	kus	530,00	2 650,00		1 114,95			1 167,11	367,94
766695212		Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	2,000	kus	111,00	222,00	9,00	89,32			93,49	30,19
611873960		Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm	2,000	kus	230,00	460,00	460,00					
998766201		Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	1 194,350	%	0,60	716,61						
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	120 151,61	Sk			109 142,40	4 779,75			5 003,40	509,45
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
767132812		Demontáž priečok z plechu zväraných	13,001	m2	252,00	3 276,25		1 381,35			1 446,05	448,84
767581801		Demontáž podhľadov, kazety	82,800	m2	130,00	10 764,00		4 532,47			4 744,81	1 486,71
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	14 040,25	Sk				5 913,82			6 190,86	1 935,56
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	194 241,75	Sk			132 821,28	24 139,02			25 268,61	7 601,97
		77 - PODLAHY										
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
771575202		Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. relief. 100x100 do tmelu	15,800	m2	376,00	5 940,80	1 646,51	1 809,10			1 893,78	591,40
597637400		Dlaždice keramické 300x300x9	17,380	m2	560,00	9 732,80	9 732,80					
998771201		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	156,736	%	3,80	595,59						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	16 269,20	Sk			11 379,31	1 809,10			1 893,78	591,40

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk	
					jednotková	celkom						
776 - Podlahy povlakové												
776421100		Lepenie podlahových soklikov alebo list. z mäčkových plastov	37,600	m	15,70	590,32	207,92			217,65	74,12	
2837764500		Soklik z PVC	39,480	m	35,00	1 381,80						
776521100		Lepenie povlakových podláh plastových pásov	67,000	m ²	83,00	5 561,00	1 201,31			1 257,35	477,95	
284102490		Podlahovina PVC hr. 2,0 mm	73,700	m ²	316,00	23 289,20						
998776201		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	308,223	%	0,40	123,28						
776 - Podlahy povlakové spolu :			30 945,61	Sk		27 386,00	1 409,23			1 475,00	552,07	
77 - PODLAHY spolu :			47 214,81	Sk		38 765,32	3 218,33			3 368,78	1 143,47	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
781415013		Montáž obkladov vnút. z obklad. porovin. 150X150 do tmelu	54,200	m ²	409,00	22 167,80	7 640,03			7 997,55	2 491,23	
597671600		Obkladačky keramické	59,620	m ²	410,00	24 444,20						
998781201		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	466,120	%	2,00	932,24						
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :			47 544,24	Sk		28 483,18	7 640,03			7 997,55	2 491,23	
783 - Nátery												
783324140		Nátery syntet. liat. radiátorov jednonásobné+1x email	4,800	m ²	159,00	763,20	126,09			132,00	42,72	
783424140		Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	15,000	m	33,50	502,50	141,00			147,54	54,96	
783601813		Odstránenie náterov zo stolár. dverí a zárubní oškrabaním	8,000	m ²	42,50	340,00	140,96			147,53	47,59	
783624200		Nátery stolár. výro. synt. dvojnásobné+1x email --1x plné tmelenie	8,000	m ²	184,00	1 472,00	468,56			490,48	151,68	
783 - Nátery spolu :			3 077,70	Sk		986,58	876,61			917,55	296,95	
784 - Maľby												
784402801		Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	173,700	m ²	27,00	4 689,90	1 974,96			2 067,46	628,36	
784462571		Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	256,500	m ²	43,00	11 029,50	3 929,58			4 112,99	1 268,38	
784 - Maľby spolu :			15 719,40	Sk		1 737,65	5 904,54			6 180,45	1 896,74	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			66 341,34	Sk		31 207,42	14 421,19			15 095,55	4 684,92	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			398 873,14	Sk		272 801,42	50 384,69			52 741,94	16 456,86	
PRÁCE A DODÁVKY M												
M21 - 155 Elektromontáže												

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
210010003		Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23 mm	50,000	m	23,00	1 150,00		478,00			500,30	171,70
345700K06		Rúrka el-inšt PVC ohybná 2348, izolačná	50,000	m	31,50	1 575,00	1 575,00					
210010321		Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	18,000	kus	107,00	1 926,00		805,32			842,97	277,71
345685D03		Škatuľa KR rozvodka 6455-26, IP66, 4x4 / 6mm2	18,000	kus	166,00	2 988,00	2 988,00					
210040701		Dražka pre rúrku, kábel do d 29 mm	50,000	m	179,00	8 950,00		3 717,50			3 891,29	1 341,21
210110021		Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	2,000	kus	107,00	214,00		89,48			93,67	30,85
345351A18		Spínač rad.1S,1So 3558-21602 B, IP44, plast - na povrch	2,000	kus	164,50	329,00	329,00					
210110023		Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	2,000	kus	113,00	226,00		94,26			98,67	33,07
345364A31		Prepínač rad.5 3558A-05940 B, IP44, plast - zapustený - Tango, biely	2,000	kus	220,00	440,00	440,00					
210111032		Zásuvka nást. zapustí IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, prebežná	7,000	kus	139,00	973,00		406,07			425,10	141,83
345452L02		Zásuvka 1-nás. 91645 Plexo 55, 10/ 16A-250V--, 2P+Z (P) NEZ	7,000	kus	247,00	1 729,00	1 729,00					
210120402		Istič 1-pól. do 25A, s krytom	4,000	kus	58,00	232,00		96,64			101,16	34,20
3385100F64		Istič 1-pólový - 10 A	2,000	kus	128,00	256,00	256,00					
3585100F66		Istič 1-pólový - 16 A	2,000	kus	138,00	276,00	276,00					
210200068		Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x60W	2,000	kus	220,00	440,00		183,50			192,07	64,43
3482E00180		Svietidlo stropné žiarovkové 60 W	2,000	kus	480,00	960,00	960,00					
3471O008		Žiarovka CLASSIC A CL 60W-E27	2,000	kus	13,00	26,00	26,00					
210201019		Svietidlo žiarovkové stropné IP20, 2x36W	9,000	kus	203,00	1 827,00		761,13			796,73	269,14
3474P134		Žiarovka kompak. PL-L, 36W/827 2G11	18,000	kus	244,00	4 392,00	4 392,00					
3475O002		Zapalovač k lineárnym žiarovkám	18,000	kus	19,00	342,00	342,00					
3482B1301		Svietidlo žiarovkové IP20,2x36W	9,000	kus	1 320,00	11 880,00	11 880,00					
210800105		Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	160,000	m	15,60	2 496,00		1 040,00			1 089,20	366,80
341201M15		Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	160,000	m	35,00	5 600,00	5 600,00					
210800106		Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	90,000	m	15,60	1 404,00		585,00			612,67	206,33
341201M18		Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	90,000	m	38,00	3 420,00	3 420,00					
210800527		Vodič Cu inštalovaný voľne uložený CY 6	24,000	m	12,80	307,20		127,44			133,48	46,28
163950600		Svorcky upevňovacie	2,000	kus	47,50	95,00	95,00					

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
341000M40		Vodič CY (H07V-U 6) 6,00 drôt, zel/zltý	24,000	m	25,50	612,00	612,00					
921AN36120		Páska CU MEDENA	1,000	kus	68,00	68,00	68,00					
213280060		PPV (pomocné a podružné výkony)	551,332	%	6,00	3 307,99						
2132900400		Demontáž + kompletáž elektronštalácie	24,000	hod	315,00	7 560,00		3 186,48			3 335,51	1 038,01
2132900500		Zapojenie do rozvážača	8,000	hod	315,00	2 520,00		1 062,16			1 111,83	346,01
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	68 521,19	Sk			34 988,00	12 632,98			13 224,65	4 367,57
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	68 521,19	Sk			34 988,00	12 632,98			13 224,65	4 367,57
		Za rozpočet celkom :	588 233,28	Sk			343 591,57	99 076,01	1 965,66	704,00	89 381,41	43 713,40

Handwritten signature in red ink.

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: Vladimír Hüber

