

č. 7. 753 - 143 - 14/2007
"24"

Zmluva o dielo č.PSB-6/4-51-19/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác
na zákazke
„ Oprava vnútorných priestorov KJB b.č. 35 Žilina “

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Slovenská Republika
Ministerstvo Obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
Žilina
- Zastúpený:** Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov
IČO: 00805165
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928/8180
- 1.2. Zhotoviteľ:** Severoslovenská stavebná s.r.o
Horná Škotňa 2717
024 04 Kysucké Nové Mesto
- IČO :** 34 425397
IČ DPH : SK 202 1906018
Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu : 1926580058//0200

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje
- 2.3. Názov stavby : **Kuchynský blok mužstva b.č. 35 Žilina**
2.4. Miesto stavby : **Kasárne P. Jilemnického ŽILINA**

Čl. 3. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava vnútorných priestorov KJB b.č. 35 “

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

- 3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.



- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

- 4.1.1. Termín zahájenia prác : 20.6.2007
- 4.1.2. Termín ukončenia prác : 28.9.2007

Čl. 5 Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
- 5.2. Cena za kompletne dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške
- 5.3 . Cena bez DPH 469 163,62 Sk
DPH 19 89 141,10 Sk

Cena spolu zaokrúhlene 558 305,00 Sk

- 5.4. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
- 5.5. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.
- 6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.



- 6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné navyše práce voči predmetu diela, prípadne objednávatelom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za navyše práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávatelovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávatelom a neplynie v čase, kedy objednávatel nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Reklamácia skrytých väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávatel na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zdržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov, ktorí majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Ščamba Igor
- 8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávatel'a na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávatel v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávatel odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávatel v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.



Čl. 9. Závazky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
 - a) Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
 - b) Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Závazky zhotoviteľa

- 10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TD o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavebný denník

- 11.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

Čl. 12 Stavenisko

- 12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
- 12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
- 12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 13 Zmluvné pokuty

- 13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
- 13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.



Čl. 14 Ostatné ustanovenia

- 14.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
 - ak zhotoviteľ nedodríava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrí vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrí náhradný termín dokončenia diela
- 14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
- 14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

- 15.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 19.6.2007

Posádková správa budov
ŽILINA

Za objednávateľa :



Za zhotoviteľa :

Severoslovenská stavebná s.p.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018




Krycí list kalkulácie

č. ú. p.: PSB-148-10/2007
"2H"

Severoslovenská stavebná

Stavba : 07. ZA. Oprava vnútorných priestorov b. č. 35 KJB	Miesto : PSB ZA, b.č. 35	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing. Karol Murčo
	Zmluva č.	Dňa : ..

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	01001 Žilina	IČO : 00805165	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404 Kysucké Nové Mesto	IČO : 36425397	DIČ : 2021906018	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	558 305 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	558 305 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	558 305 Sk	za M2 ZP	1 M	558 305 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby
1	HSV :	130 593,88	114 270,00	244 863,88	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :	143 740,29	79 376,45	223 116,74	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	413,00	770,00	1 183,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	274 747,17	194 416,45	469 163,62	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zmluviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Posádková správa budov ŽILINA

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

overil Ing. PAMÁR...
Vedúca odboru...

D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	469 163,62	
22	DPH 19 % z :	469 163,62	89 141,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	558 304,72	
F	Odpočet - prípočet		

Odberateľ: Posádková správa budov Žilina
 Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.
 Projektant:

JKSO:
 Dátum: . . .
 Spracoval: Ing. Karol Murčo

Stavba : 07. ZA. Oprava vnútorných priestorov b. č. 35 KJB

Rekapitulácia kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	656,00	656,00		0,082		0,13
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 312,00	3 312,00		0,705		0,70
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	178 781,84	68 831,84	109 950,00	7,759		38,10
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	62 114,04	57 794,04	4 320,00	0,111	9,099	13,23
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	244 863,88	130 593,88	114 270,00	8,658	9,099	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
712 - Povlakové krytiny	584,00		584,00	0,004		0,12
713 - Izolácie tepelné	33 274,58	11 584,83	21 689,75	0,012	0,844	7,09
71 - IZOLÁCIE	33 858,58	11 584,83	22 273,75	0,017	0,844	7,21
721 - Vnútorná kanalizácia	1 867,50	1 867,50		0,009		0,39
725 - Zariadenie predmety	12 791,00	12 791,00		0,048	0,062	2,72
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	14 658,50	14 658,50		0,057	0,062	3,12
762 - Konštrukcie tesárske	11 057,45	4 345,15	6 712,30	0,517		2,35
764 - Konštrukcie kľampiarske	1 089,60	1 089,60		0,004		0,23
766 - Konštrukcie stolárske	15 979,34	893,34	15 086,00	0,061		3,40
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 121,27	1 754,67	366,60	0,013		0,45
76 - KONŠTRUKCIE	30 247,66	8 082,76	22 164,90	0,596		6,44
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	6 845,17	6 845,17		0,612		1,45
776 - Podlahy povlakové	40 139,60	13 857,20	26 282,40	0,024	0,070	8,55
77 - PODLAHY	46 984,77	20 702,37	26 282,40	0,637	0,070	10,01
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	83 348,12	74 692,72	8 655,40	6,435	0,194	17,76

Rekapitulácia kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
783 - Nátery	3 944,70	3 944,70		0,009		0,84
784 - Maľby	10 074,41	10 074,41		0,030		2,14
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	97 367,23	88 711,83	8 655,40	6,476	0,194	20,75
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	223 116,74	143 740,29	79 376,45	7,786	1,170	
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	1 183,00	413,00	770,00	0,000		0,25
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 183,00	413,00	770,00	0,000		
Za súbor celkom :	469 163,62	274 747,17	194 416,45	16,445	10,269	

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina
 Projektant :
 Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval : Ing. Karol Murčo
 JKSO :
 Dátum : . .

Stavba : 07. ZA. Oprava vnútorných priestorov b. č. 35 KJB

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
1	310235251	Zamurovanie otvoru do 0,0225 m2 pá. tehľami v murive hr. do 45 cm	4,000	kus	164,00	656,00	306,20	79,12	27,84			187,63	55,21	0,9
		MVC 2,5 pre ZD z vápna hydraul. a cementu	0,012	m3	2 390,00	28,68	7,17 za kus							
		Tehla plná CP 29x14x6,5 P 20	0,012	1000 ks	13 800,00	165,60	41,40 za kus							
		Materiál lešenový v používaní	0,011	m3	9 390,00	111,92	27,98 za kus							
		Murár	0,360	Nh	89,50	32,22	8,06 za kus							
		Stavebný tesár	0,484	Nh	80,30	38,86	9,72 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,100	Nh	80,30	8,03	2,01 za kus							
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	656,00	Sk			306,20	79,12	27,84			187,63	55,21	0,9
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
2	413231211	Zamurovanie zhlavia strop. trámov o priereze 200 cm2	12,000	kus	276,00	3 312,00	1 740,48	240,36	84,60			997,65	248,91	2,7
		MVC 2,5 pre ZD z hydrátu vápenného a cementu	0,120	m3	2 360,00	283,20	23,60 za kus							
		Tehla plná CP 29x14x6,5 P 20	0,105	1000 ks	13 800,00	1 457,28	121,44 za kus							
		Murár	2,040	Nh	89,50	182,58	15,22 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,720	Nh	80,30	57,81	4,82 za kus							
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	3 312,00	Sk			1 740,48	240,36	84,60			997,65	248,91	2,7
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
3	610411121	Cementovanie mliekom zo šedého cementu jednonásobné	83,700	m2	12,50	1 046,25	168,23	227,66	80,35			430,15	139,84	1,9
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,050	m3	3 350,00	167,50	2,01 za kus							
		Omietkár	1,841	Nh	119,90	220,78	2,64 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,083	Nh	80,30	6,72	0,08 za kus							
4	611401991	Pripl. za prísadu pre zvýšenie priľnavosti na omietky stropov	11,950	m2	7,20	86,04	66,20						19,83	
		Polyvinylacetát SLOVILAX BD 20	0,001	t	39 600,00	66,25	5,54 za kus							
5	611421122	Omietka vnút. váp. stropov rovných hladká	11,950	m2	371,00	4 433,45	911,78	891,70	313,92			1 755,33	560,69	9,5
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,023	m3	41,50	0,99	0,08 za kus							
		MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem.	0,203	m3	2 350,00	477,40	39,95 za kus							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,035	m3	2 760,00	96,94	8,28 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		Materiál lešenový v používaní	0,035	m3	9 390,00	334,38	27,98 za kus							
		Omietač	6,476	Nh	99,30	643,15	53,82 za kus							
		Stavebný tesár	1,445	Nh	80,30	116,10	9,72 za kus							
		Stavebný robotník HSV	1,649	Nh	80,30	132,42	11,08 za kus							
6	611481111	Potiahnutie vnút. stropov vypnutím rabcového pletiva	11,950	m2	250,00	2 987,50	931,50	430,67	151,64		1 141,84	331,83	3,9	
		Drôt holý mäkký 11300 d1,00 mm	0,836	kg	41,00	34,29	2,87 za kus							
		Sieť rabcová 153142 rozmer oka 10mm, priem. drôtu 0,71mm	13,742	m2	62,50	858,90	71,88 za kus							
		Klincec trsteník 022852 2,5/32	1,195	kg	32,00	38,24	3,20 za kus							
		Omietač	3,943	Nh	109,20	430,63	36,04 za kus							
7	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	25,000	m	56,00	1 400,00	97,75	328,75	115,75		644,48	213,27	3,7	
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápenej	0,012	m3	2 740,00	34,25	1,37 za kus							
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,025	m3	2 540,00	63,50	2,54 za kus							
		Omietač	3,000	Nh	89,50	268,50	10,74 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,750	Nh	80,30	60,22	2,41 za kus							
8	612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	49,100	m2	302,00	14 828,20	2 796,73	2 788,38	981,50		6 333,43	1 928,13	26,6	
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,117	m3	41,50	4,89	0,10 za kus							
		MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem.	0,957	m3	2 350,00	2 250,00	45,83 za kus							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,196	m3	2 760,00	542,06	11,04 za kus							
		Omietač	20,425	Nh	109,20	2 230,47	45,43 za kus							
		Stavebný robotník HSV	6,235	Nh	89,50	558,09	11,37 za kus							
9	612421728	Omietka vnút. stien vápenná hladká na pletivo	34,600	m2	380,00	13 148,00	2 341,38	2 515,42	885,41		5 686,22	1 719,56	23,8	
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,083	m3	41,50	3,44	0,10 za kus							
		MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem.	0,726	m3	2 350,00	1 707,51	49,35 za kus							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,228	m3	2 760,00	630,27	18,22 za kus							
		Omietač	19,376	Nh	109,20	2 115,85	61,15 za kus							
		Stavebný robotník HSV	4,463	Nh	89,50	399,47	11,55 za kus							
10	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	2,100	m2	510,00	1 071,00	194,31	208,95	73,54		453,99	140,20	2,0	
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápenej	0,006	m3	2 740,00	17,26	8,22 za kus							
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,035	m3	2 540,00	90,67	43,18 za kus							
		Materiál lešenový v používaní	0,009	m3	9 390,00	86,36	41,13 za kus							
		Omietač	1,407	Nh	109,20	153,64	73,16 za kus							
		Stavebný tesár	0,373	Nh	80,30	30,01	14,29 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,315	Nh	80,30	25,29	12,05 za kus							
11	612453751	Omietka rýh stien nad 30 cm MC hladkých ocef. hladných	0,800	m2	491,00	392,80	75,69	75,50	26,57		164,15	50,87	0,7	
		Cement troskoportlandský CEM II BS 32,5R bal.	0,000	t	3 750,00	3,00	3,75 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Memá jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		MC omietková obyč. cement portlandský	0,012	m3	3 200,00	38,40	48,00 za kus							
		MC omietk. obyč. cem. síranovzdorný	0,002	m3	3 330,00	7,99	9,99 za kus							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,002	m3	2 760,00	6,62	8,28 za kus							
		Materiál lešenový v používaní	0,002	m3	9 390,00	19,68	24,60 za kus							
		Omietkár	0,540	Nh	109,20	59,05	73,82 za kus							
		Stavebný lesár	0,084	Nh	80,30	6,80	8,51 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,120	Nh	80,30	9,63	12,05 za kus							
12	622421131	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. I až II	1,000	m2	354,00	354,00	50,66	79,24	27,89			147,71	48,50	0,8
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,002	m3	41,50	0,08	0,08 za kus							
		MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem.	0,018	m3	2 350,00	42,30	42,30 za kus							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,003	m3	2 760,00	8,28	8,28 za kus							
		Omietkár	0,709	Nh	99,30	70,40	70,40 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,110	Nh	80,30	8,83	8,83 za kus							
13	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	0,504	m3	5 150,00	2 595,60	1 556,63	123,96	43,63			706,29	165,07	1,6
		B20 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	0,509	m3	2 950,00	1 501,66	2979,50 za kus							
		Ostatný materiál pre práce HSV	54,971	Sk	1,00	54,97	109,07 za kus							
		Betonár	0,851	Nh	80,30	68,35	135,63 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,768	Nh	72,40	55,61	110,34 za kus							
14	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí KARI	0,046	t	52 500,00	2 415,00	1 597,59	62,08	21,85			603,49	129,97	0,7
		Drôt holý mäkký 11300 d1,25 mm	0,172	kg	40,00	6,88	149,60 za kus							
		Zvar. rohož KARI RK vzd.drôtov 150mm, priem.drôtu 5mm, rozmer 2x5m	22,661	m2	67,00	1 518,30	33006,52 za kus							
		Prirážka popúšťanie zv. siete KARI	0,048	t	1 070,00	51,68	1123,50 za kus							
		Ostatný materiál pre práce HSV	20,729	Sk	1,00	20,72	450,65 za kus							
		Železiar v stavebníctve	0,067	Nh	80,30	5,42	117,96 za kus							
		Železiar v stavebníctve	0,633	Nh	89,50	56,65	1231,70 za kus							
15	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	70,000	m2	306,00	21 420,00	7 245,70	3 206,70	1 129,10	52,50	1,40	7 524,45	2 260,15	32,9
		Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	0,210	m3	20,50	4,30	0,06 za kus							
		Penetračný náter KNAUF Estrichgrund	7,000	kg	256,00	1 792,00	25,60 za kus							
		Podlahová nivelačná hmota KNAUF	315,000	kg	17,30	5 449,50	77,85 za kus							
		Murár	26,352	Nh	99,30	2 616,84	37,38 za kus							
		Stavebný robotník HSV	6,588	Nh	89,50	589,66	8,42 za kus							
		Miešačka aktivačná 0,35m3	0,527	Sh	99,00	52,18	0,75 za kus							
		Prevoz - Miešačka aktivačná 0,35m3	1,400	Sk	1,00	1,40	0,02 za kus							
16	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	2,000	kus	1 080,00	2 160,00	686,40	306,80	108,00			817,13	241,67	2,6
		Polyuretánová pena 750 ml	2,400	kus	286,00	686,40	343,20 za kus							
		Murár	2,360	Nh	119,90	282,96	141,48 za kus							

Výrobná kalkulación - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		Stavebný robotník HSV	0,240	Nh	99,30	23,83	11,92 za kus							
17	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	2,000	kus	247,00	494,00	43,72	133,86	47,12			196,90	72,40	1,5
		B10 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	0,015	m3	2 500,00	37,50	18,75 za kus							
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,000	m3	7 770,00	6,21	3,11 za kus							
		Murár	1,388	Nh	89,50	124,22	62,11 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,120	Nh	80,30	9,63	4,82 za kus							
18	553407420	Dvere hliníkové do mraziaceho boxu 80/200 včetně zárubne	2,000	kus	54 975,00	109 950,00	109 950,00							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE			178 781,84	Sk			128 714,31	11 379,71	4 006,31	52,50	1,40	26 605,56	8 022,03	112,7
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
19	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	12,200	m2	56,50	689,30	0,12	165,55	58,31		36,60	319,68	109,02	2,0
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,122	Sk	1,00	0,12	0,01 za kus							
		Lešenári	2,061	Nh	80,30	165,56	13,57 za kus							
		Doprava materiálu v používaní	36,600	Sk	1,00	36,60	3,00 za kus							
20	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	12,200	m2	34,50	420,90	307,44	5,85	2,07			85,80	19,73	0,0
		Rebrík L40x40x5 3000mm	0,005	kus	630,00	3,22	0,26 za kus							
		Lešenie rúrkové-rúrky L4m	0,237	kus	740,00	175,86	14,42 za kus							
		Lešenie rúrkové-nánožka	0,020	kus	59,50	1,24	0,10 za kus							
		Lešenie rúrkové-spojka nastavovacia	0,081	kus	86,00	6,96	0,57 za kus							
		Lešenie rúrkové-spojka upinacia	0,925	kus	83,50	77,28	6,34 za kus							
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,001	m3	4 110,00	7,52	0,62 za kus							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,004	m3	7 430,00	35,35	2,90 za kus							
		Lešenári	0,073	Nh	80,30	5,87	0,48 za kus							
21	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	12,200	m2	25,00	305,00		93,08	32,81			130,13	48,96	1,1
		Lešenári	1,159	Nh	80,30	93,06	7,63 za kus							
22	952902110	Zamietenie v miestnostiach a chodbách	32,000	m2	3,70	118,40		31,36	10,88			56,82	19,34	0,4
		Stavebný robotník HSV	0,480	Nh	65,00	31,20	0,98 za kus							
23	953943111	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do vynech. otvorov v murive bez dod.	8,000	kus	96,00	768,00	121,20	186,32	65,60			292,20	102,68	2,3
		MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,040	m3	3 030,00	121,20	15,15 za kus							
		Murár	2,320	Nh	80,30	186,29	23,29 za kus							
24	5413A9015	Mriežka vetracia priem. 150 uzatváracie	8,000	kus	540,00	4 320,00	4 320,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
25	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	0,500	m3	2 870,00	1 435,00		338,61	119,19	132,61	4,51	612,78	227,29	4,6
		Stavebný robotník HSV	4,677	Nh	72,40	338,61	677,23 za kus							
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	0,844	Sh	157,00	132,61	265,22 za kus							
		Prevoz - Kompresor mobilný 0,055m3/s	4,515	Sk	1,00	4,51	9,03 za kus							
26	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	7,200	m2	138,00	993,60		202,75	71,35	80,13	2,73	476,95	159,67	2,8
		Stavebný robotník HSV	2,800	Nh	72,40	202,77	28,16 za kus							
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	0,510	Sh	157,00	80,14	11,13 za kus							
		Prevoz - Kompresor mobilný 0,055m3/s	2,736	Sk	1,00	2,73	0,38 za kus							
27	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien nad 1,5 m2	4,000	kus	16,40	65,60		17,36	6,12			31,73	10,39	0,2
		Murár	0,240	Nh	72,40	17,37	4,34 za kus							
28	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	2,000	kus	12,00	24,00		7,24	2,54			10,43	3,79	0,1
		Murár	0,100	Nh	72,40	7,24	3,62 za kus							
29	968062245	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 2 m2	3,600	m2	129,00	464,40	75,70	95,68	33,69			197,67	61,63	1,1
		Materiál lešenový v používaní	0,008	m3	9 390,00	75,72	21,03 za kus							
		Murár	0,864	Nh	80,30	69,37	19,27 za kus							
		Stavebný tesár	0,327	Nh	80,30	26,30	7,31 za kus							
30	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	2,000	m2	178,00	356,00	49,20	89,30	31,44			136,78	49,28	1,1
		Materiál lešenový v používaní	0,005	m3	9 390,00	49,20	24,60 za kus							
		Murár	0,900	Nh	80,30	72,27	36,14 za kus							
		Stavebný tesár	0,212	Nh	80,30	17,02	8,51 za kus							
31	971033441	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 30 cm	12,000	kus	295,00	3 540,00	84,48	1 049,76	369,48			1 486,70	549,58	14,4
		Materiál lešenový v používaní	0,009	m3	9 390,00	84,51	7,04 za kus							
		Stavebný tesár	0,360	Nh	80,30	28,90	2,41 za kus							
		Stavebný robotník HSV	14,100	Nh	72,40	1 020,84	85,07 za kus							
32	976074121	Vybúranie kotevných želez z tehel. muriva na maltu MV, MVC	5,000	kus	137,00	685,00		181,00	63,70			330,85	109,45	2,5
		Stavebný robotník HSV	2,500	Nh	72,40	181,00	36,20 za kus							
33	976074131	Vybúranie kotevných želez z tehel. muriva na maltu MC	3,000	kus	173,00	519,00		137,91	48,54			249,10	83,45	1,9
		Stavebný robotník HSV	1,905	Nh	72,40	137,92	45,97 za kus							
34	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	81,300	m2	103,00	8 373,90		2 546,31	895,92			3 621,63	1 310,02	31,7
		Stavebný robotník HSV	31,707	Nh	80,30	2 546,07	31,32 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
35	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie Stavebný robotník HSV	14,330	t	332,00	4 757,56		1 452,48	511,29			2 031,52	762,25	20,0
36	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km Stavebný robotník HSV Cestná doprava	14,330	t	358,00	5 130,14		610,02	214,66		1 289,55	2 192,54	823,35	8,4
37	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km Cestná doprava	71,650	t	11,70	838,30					347,50	358,62	132,18	
38	979082111	Vnútrostavenskú doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m Stavebný robotník HSV	28,660	t	290,00	8 311,40		2 541,85	894,76			3 539,68	1 335,09	35,1
39	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m Stavebný robotník HSV	14,330	t	32,50	465,72		142,15	50,01			200,65	72,91	1,9
40	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad Tarify v Sk	14,330	t	615,00	8 812,95					3 639,82	3 749,02	1 424,11	
41	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m Stavebný robotník HSV Stavebný robotník HSV Obsluha zemných a príbuzn. strojov Výťah stav n+o 0,5t 30m Prevoz - Výťah stav n+o 0,5t 30m	8,659	t	221,00	1 913,63		557,46	196,21	34,72	0,43	820,41	304,39	7,3
42	998011017	Prípl. za zväčšený presun do 3 km pre budovy murované Obsluha zemných a príbuzn. strojov Obsluha zemných a príbuzn. strojov Nakladač kolesový 0,60m3 1.9t Autožeriav 6t 182knm Prevoz - Nakladač kolesový 0,60m3 1.9t Prevoz - Autožeriav 6t 182knm Cestná doprava	8,659	t	174,00	1 506,66		99,92	35,15	151,96	336,57	639,23	243,81	1,1
43	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m Stavebný robotník HSV Stavebný robotník HSV Obsluha zemných a príbuzn. strojov Výťah stav n+o 0,5t 30m Prevoz - Výťah stav n+o 0,5t 30m	8,659	t	780,00	6 754,02		1 707,55	601,02	468,88	5,80	2 894,63	1 076,12	22,4

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
44	998991195	Príplatok za zväčšený presun do 3000 m	8,659	t	63,00	545,51					226,43	232,77	86,31	
		Cestná doprava	226,432	Sk	1,00	226,43	26,15 za kus							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	62 114,04	Sk			4 958,15	12 259,58	4 314,79	868,31	5 889,97	24 698,32	9 124,89	163,4
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	244 863,88	Sk			135 719,14	23 958,78	8 433,55	920,81	5 891,37	52 489,16	17 451,04	279,8
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		712 - Povlakové krytiny												
45	611955240	Fólia PVC /parotesná zábrana/	8,000	m2	73,00	584,00	584,00							
		712 - Povlakové krytiny spolu :	584,00	Sk			584,00							
		713 - Izolácie tepelné												
46	713100828	Odstránenie 2-str. kombinovaných dosiek hr. nad 50 mm	56,300	m2	78,50	4 419,55		1 062,94	374,39		2 287,86	694,35	11,8	
		Montér tepelných izolácií	11,879	Nh	89,50	1 063,19	18,88 za kus							
47	713111122	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pribítie	23,800	m2	116,00	2 760,80	469,09	441,49	155,41		1 326,29	368,50	5,4	
		Klinec na stroj. zbijanie 022811 3,5/80	6,664	kg	27,50	183,26	7,70 za kus							
		Klinec do krytiny 022813 3,1/50	0,214	kg	39,00	8,35	0,35 za kus							
		Podložka pod heraklīt d 30-40 mm	1,190	kg	121,00	143,99	6,05 za kus							
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	133,518	Sk	1,00	133,51	5,61 za kus							
		Montér tepelných izolácií	5,497	Nh	80,30	441,47	18,55 za kus							
48	713121121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	12,300	m2	46,00	565,80		118,57	41,69		312,93	92,60	1,4	
		Montér tepelných izolácií	1,476	Nh	80,30	118,52	9,64 za kus							
49	2831A0503	Doska z ext.pol.GLASCOFOAM DRAIN - 80 mm	13,500	m2	960,00	12 960,00	12 960,00							
50	2831A0603	Doska z penového polystyrénu PSE S 10 - hr.40	26,700	m2	77,50	2 069,25	2 069,25							
51	2831A0604	Doska z penového polystyrénu PSE S 10 - hr.50	26,000	m2	97,00	2 522,00	2 522,00							
52	2831A0607	Doska z penového polystyrénu PSE S 10 - hr.80	26,700	m2	155,00	4 138,50	4 138,50							
53	713131111	Montáž tep. izolácie stien, pribítie	53,400	m2	71,50	3 818,10	682,45	604,48	212,53		1 828,64	489,98	7,5	
		Klinec na stroj. zbijanie 022811 3,5/80	1,495	kg	27,50	41,11	0,77 za kus							
		Klinec do krytiny 022813 3,1/50	0,480	kg	39,00	18,74	0,35 za kus							
		Podložka pod heraklīt d 30-40 mm	2,670	kg	121,00	323,07	6,05 za kus							
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	299,574	Sk	1,00	299,57	5,61 za kus							
		Montér tepelných izolácií	7,529	Nh	80,30	604,61	11,32 za kus							
54	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,013	t	1 100,00	14,30		1,72	0,60	1,47	0,04	8,16	2,28	0,0
		Stavebný robotník pri izolačných pr.	0,011	Nh	72,40	0,86	66,25 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Memá jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		Stavebný robotník pri izolaterských pr.	0,000	Nh	80,30	0,05	4,42 za kus							
		Vodič autožeriavu	0,000	Nh	89,50	0,01	1,52 za kus							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,008	Nh	80,30	0,66	50,83 za kus							
		Viazač bremien	0,001	Nh	80,30	0,12	9,64 za kus							
		Žeriav vztyčovací 4t 25,0m	0,000	Sh	343,00	0,07	5,83 za kus							
		Výťah stav n+0 1,0t 60m	0,011	Sh	117,00	1,39	107,39 za kus							
		Prevoz - Žeriav vztyčovací 4t 25,0m	0,006	Sk	1,00	0,00	0,48 za kus							
		Prevoz - Výťah stav n+0 1,0t 60m	0,042	Sk	1,00	0,04	3,25 za kus							
55	998713194	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 1000 m	0,013	t	428,00	5,56				1,49	3,17	0,89		
		Cestná doprava	1,499	Sk	1,00	1,49	115,38 za kus							
56	998713199	Prípl. za každých ďal. 1000 m presunu pre izolácie tepelné	0,026	t	27,50	0,71				0,19	0,41	0,11		
		Cestná doprava	0,190	Sk	1,00	0,19	7,32 za kus							
713 - Izolácie tepelné spolu :			33 274,58	Sk			22 841,30	2 229,21	784,64	1,47	1,73	5 767,46	1 648,74	26,4
71 - IZOLÁCIE spolu :			33 858,58	Sk			23 425,30	2 229,21	784,64	1,47	1,73	5 767,46	1 648,74	26,4
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE														
721 - Vnútorná kanalizácia														
57	721170977	Opr. PVC potrubia, krátenie rúr D 160	6,000	kus	21,00	126,00		29,82	10,50			66,37	19,31	0,3
		Stavebný inštalatér	0,300	Nh	99,30	29,79	4,97 za kus							
58	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	2,700	m	645,00	1 741,50	1 074,51	155,43	54,70			788,05	- 331,21	1,6
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg	0,027	kg	28,00	0,75	0,28 za kus							
		Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x1000	2,646	kus	246,00	650,91	241,08 za kus							
		Koleno odpadové PVC d160/3,6mm 87st.	0,955	kus	140,00	133,81	49,56 za kus							
		Odbočka kanalizačná PVC nalepovacia d200/160	0,337	kus	449,00	151,53	56,13 za kus							
		Držiak K2-06 2237 rúr. hladká 70/3	1,350	kus	22,50	30,37	11,25 za kus							
		Píst metrová nevalchovaná pestrá 209	0,087	kg	100,00	8,74	3,24 za kus							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	98,361	Sk	1,00	98,36	36,43 za kus							
		Murár	0,256	Nh	80,30	20,59	7,63 za kus							
		Stavebný tesár	0,040	Nh	80,30	3,25	1,20 za kus							
		Stavebný inštalatér	1,215	Nh	99,30	120,64	44,69 za kus							
		Stavebný robotník pri inštalaterských pr.	0,151	Nh	72,40	10,94	4,05 za kus							
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :			1 867,50	Sk			1 074,51	185,25	65,20			854,42	- 311,90	1,9
725 - Zariadenie predmety														

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
59	725111913	Opr. zariad. záchod. nádrží, výmena prívod. rúrky za novodur	3,000	kus	89,00	267,00	42,51	50,94	17,94			119,63	35,98	0,5
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	0,375	kus	22,00	8,25	2,75 za kus							
		Rúrka ostatná rPE d 8/12mm čierna	0,091	kg	149,00	13,63	4,54 za kus							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	20,640	Sk	1,00	20,64	6,88 za kus							
		Stavebný inštalatér	0,513	Nh	99,30	50,94	16,98 za kus							
60	725114920	Opr. zar. záchodov, výmena misy Kombi, štandardná kvalita	2,000	kus	6 080,00	12 160,00	8 885,68	150,14	52,84			2 541,43	529,91	1,5
		Trmeľ sklenársky 0 5500	0,600	kg	38,00	22,80	11,40 za kus							
		Dosky a bloky gumové hr. 2-4mm	0,152	kg	214,00	32,52	16,26 za kus							
		Skrutka mosadzná s polguľovou hlavou 021812 5x 60	0,008	1000 ks	2 950,00	23,60	11,80 za kus							
		Skrutka na záves sedátka TE 2528C	4,000	kus	14,90	59,60	29,80 za kus							
		Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	2,000	kus	4 370,00	8 740,00	4370,00 za kus							
		Fermež fanová	0,100	kg	71,50	7,15	3,58 za kus							
		Stavebný inštalatér	1,512	Nh	99,30	150,14	75,07 za kus							
61	725989101	Demontáž dverok kovových lakovaných 300/300 mm	8,000	kus	45,50	364,00		87,36	30,72			188,98	56,94	0,8
		Stavebný inštalatér	0,800	Nh	109,20	87,36	10,92 za kus							
		725 - Zariadenovacie predmety spolu :	12 791,00	Sk			8 928,19	288,44	101,50			2 850,04	622,83	2,8
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	14 658,50	Sk			10 082,70	473,69	166,70			3 704,46	310,93	4,7
		76 - KONŠTRUKCIE												
		762 - Konštrukcie tesárska												
62	762083130	Profíkovanie záhlavia trámov do 320 cm2	12,000	kus	122,00	1 464,00		281,52	99,12			844,98	238,38	2,6
		Stavebný tesár	0,816	Nh	99,30	81,02	6,75 za kus							
		Stavebný tesár	1,836	Nh	109,20	200,49	16,71 za kus							
63	605150000	Hranoček S/U 12/12 dl. 3 m	0,570	m3	8 790,00	5 010,30	5 010,30							
64	762841111	Montáž podbivanja stropov a stiech rovných z dosiek hrubých s medzerou 10-15 cm	11,940	m2	129,00	1 540,26	47,28	281,90	99,22			876,60	235,25	3,5
		Ostatný materiál pre tesárske konštrukcie	47,282	Sk	1,00	47,28	3,96 za kus							
		Stavebný tesár	3,510	Nh	80,30	281,88	23,61 za kus							
65	605101000	Doska S/U , hr. 25 mm	0,370	m3	4 600,00	1 702,00	1 702,00							
66	998762102	Presun hmôt pre tesárska konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,517	t	2 030,00	1 049,51		74,73	26,31	174,00	8,02	598,99	167,44	0,9
		Stavebný robotník pri tesárskych pr.	0,357	Nh	72,40	25,90	50,10 za kus							
		Stavebný robotník pri tesárskych pr.	0,018	Nh	80,30	1,45	2,81 za kus							
		Vodič autožeriavu	0,249	Nh	89,50	22,30	43,14 za kus							
		Obsluha stavebného a most. žeriava	0,280	Nh	89,50	25,07	48,51 za kus							

Výrobná kalkúlia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		Žeriav vztyčovací 4t 25,0m	0,026	Sh	343,00	9,25	17,90 za kus							
		Autožeriav nad 6t do 8t	0,246	Sh	650,00	159,95	309,40 za kus							
		Vrátok lanový stavebný 0,5t	0,233	Sh	20,50	4,79	9,27 za kus							
		Prevoz - Žeriav vztyčovací 4t 25,0m	0,770	Sk	1,00	0,77	1,49 za kus							
		Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t	7,227	Sk	1,00	7,22	13,98 za kus							
		Prevoz - Vrátok lanový stavebný 0,5t	0,025	Sk	1,00	0,02	0,05 za kus							
67	998762194	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	0,517	t	540,00	279,18		32,20	11,33		31,81	159,47	44,34	0,4
		Stavebný robotník pri tesárskych pr.	0,189	Nh	72,40	13,73	26,57 za kus							
		Stavebný robotník pri tesárskych pr.	0,230	Nh	80,30	18,47	35,73 za kus							
		Cestná doprava	31,816	Sk	1,00	31,81	61,54 za kus							
68	998762199	Prípl. za každých ďalších 1000m presunu pre tesárske konštr.	1,034	t	11,80	12,20					3,97	6,25	1,97	
		Cestná doprava	3,970	Sk	1,00	3,97	3,84 za kus							
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			11 057,45	Sk			6 759,58	670,37	235,96	174,00	43,81	2 486,29	687,40	7,4
764 - Konštrukcie klampiarске														
69	764410250	Klampa. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	2,400	m	454,00	1 089,60	209,61	152,16	53,56		532,81	141,44	1,7	
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,004	t	40 500,00	172,04	71,69 za kus							
		Skrutka oceľová s polguľovou hlavou 021812 4x40	0,007	1000 ks	340,00	2,44	1,02 za kus							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,008	1000 ks	58,50	0,47	0,20 za kus							
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,196	kg	30,50	6,00	2,50 za kus							
		Príponka drôtena pozinkovaná	0,007	100 ks	352,00	2,53	1,06 za kus							
		Ostatný materiál pre klampiarске konštrukcie	26,112	Sk	1,00	26,11	10,88 za kus							
		Stavebný klmpiar	1,248	Nh	80,30	100,21	41,76 za kus							
		Stavebný klmpiar	0,523	Nh	99,30	51,95	21,65 za kus							
764 - Konštrukcie klampiarске spolu :			1 089,60	Sk			209,61	152,16	53,56		532,81	141,44	1,7	
766 - Konštrukcie stolárske														
70	766695212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	4,000	kus	195,00	780,00	18,08	133,60	47,04		458,80	122,48	1,6	
		Skrutka oceľová zápusťná 021814 4x60	0,008	1000 ks	461,00	4,05	1,01 za kus							
		Vrták na príklep VRT dB	0,071	kus	58,00	4,14	1,04 za kus							
		Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie	9,880	Sk	1,00	9,88	2,47 za kus							
		Stavebný stolár	1,664	Nh	80,30	133,61	33,40 za kus							
71	611873960	Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm	4,000	kus	66,50	266,00	266,00							
72	998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,061	t	840,00	51,24		10,22	3,59		29,25	8,16	0,1	
		Stavebný robotník pri tesárskych pr.	0,103	Nh	72,40	7,52	123,30 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		Stavebný robotník pri tesárskych pr.	0,033	Nh	80,30	2,70	44,33 za kus							
73	998766194	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre konštr. stolárske	0,061	t	910,00	55,51		2,55	0,90		11,54	31,74	8,76	0,0
		Stavebný robotník pri tesárskych pr.	0,035	Nh	72,40	2,55	41,92 za kus							
		Cestná doprava	11,544	Sk	1,00	11,54	189,25 za kus							
74	998766199	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre konštr. stolárske	0,183	t	36,00	6,58					1,76	3,74	1,08	
		Cestná doprava	1,760	Sk	1,00	1,76	9,62 za kus							
75	611430660	Okno plastové 120x150 výklopné a otvár.	2,000	kus	7 410,00	14 820,00	14 820,00							
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			15 979,34	Sk			15 104,08	146,38	51,53		13,30	523,53	140,50	1,8
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
76	767991912	Opravy, rezanie plameňom	6,000	m	37,00	222,00		52,98	18,66			114,83	35,53	0,6
		Stavebný zámočník	0,660	Nh	80,30	52,99	8,83 za kus							
77	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	13,000	kg	116,00	1 508,00	180,05	302,51	106,47	4,68	0,39	703,07	210,83	3,4
		Klínec nastrekovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	0,019	1000 ks	1 940,00	37,57	2,89 za kus							
		Elektroda E-R117 055023 d 4	0,013	1000 ks	5 160,00	67,08	5,16 za kus							
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,019	1000 ks	3 890,00	75,34	5,80 za kus							
		Stavebný zámočník	3,146	Nh	89,50	281,56	21,66 za kus							
		Stavebný robotník pri inštalátorských pr.	0,260	Nh	80,30	20,87	1,61 za kus							
		Zváračka oblúková usm. 350a	0,027	Sh	173,00	4,72	0,36 za kus							
		Prevoz - Zváračka oblúková usm. 350a	0,390	Sk	1,00	0,39	0,03 za kus							
78	132303400	Uholník rovnoramenný 35x35 - 6000	0,013	t	28 200,00	366,60	366,60							
79	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,014	t	1 030,00	14,42		3,44	1,21		7,41	2,35	0,0	
		Stavebný robotník pri inštalátorských pr.	0,037	Nh	72,40	2,70	193,09 za kus							
		Stavebný robotník pri inštalátorských pr.	0,009	Nh	80,30	0,74	53,00 za kus							
80	998767194	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	0,014	t	670,00	9,38		0,95	0,33	0,21	1,54	4,81	1,52	0,0
		Stavebný robotník pri inštalátorských pr.	0,010	Nh	72,40	0,77	55,02 za kus							
		Stavebný robotník pri inštalátorských pr.	0,001	Nh	80,30	0,12	9,07 za kus							
		Obsluha zemných a pribuzn. strojov	0,000	Nh	80,30	0,02	1,93 za kus							
		Viazač bremien	0,000	Nh	80,30	0,02	1,93 za kus							
		Autožeriav nad 6t do 8t	0,000	Sh	650,00	0,21	15,60 za kus							
		Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t	0,009	Sk	1,00	0,00	0,70 za kus							
		Cestná doprava	1,533	Sk	1,00	1,53	109,53 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
81	998767199	Pripl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.	0,028	t	31,00	0,86					0,22	0,50	0,14	
		Cestná doprava	0,228	Sk	1,00	0,22	8,16 za kus							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	2 121,27	Sk			546,65	359,68	126,67	4,89	2,16	830,62	250,37	4,1
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	30 247,66	Sk			22 619,92	1 328,79	467,77	178,90	59,27	4 373,25	1 219,72	15,2
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
82	771571206	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. relief. 200x100 do maľy	12,200	m2	510,00	6 222,00	784,46	1 067,86	375,88			3 118,52	875,27	11,9
		MC na dlažby cem. troskoportlandský	0,244	m3	3 140,00	766,16	62,80 za kus							
		Ostatný materiál pre podlahy z dlaždíc	18,300	Sk	1,00	18,30	1,50 za kus							
		Obkladač stien	11,931	Nh	89,50	1 067,87	87,53 za kus							
83	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,613	t	580,00	355,54		70,99	24,99			203,09	56,46	0,9
		Stavebný robotník kladení podláh	0,970	Nh	72,40	70,25	114,61 za kus							
		Stavebný robotník kladení podláh	0,009	Nh	80,30	0,73	1,20 za kus							
84	998771194	Pripl. za zväčšený presun do 1000 m pre podlahy z dlaždíc	0,613	t	404,00	247,65					66,87	140,96	39,79	
		Cestná doprava	66,878	Sk	1,00	66,87	109,10 za kus							
85	998771199	Pripl. za každých ďalších 1000 m presunu pre podlahy z dlaždíc	1,226	t	16,30	19,98					5,38	11,38	3,21	
		Cestná doprava	5,382	Sk	1,00	5,38	4,39 za kus							
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	6 845,17	Sk			784,46	1 138,85	400,87		72,26	3 473,97	974,74	12,9
		776 - Podlahy povlakové												
86	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líst gumených	59,900	m	28,00	1 677,20	144,35	247,38	86,85			949,89	248,70	3,3
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 50	0,089	kus	780,00	69,61	1,16 za kus							
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 25	0,089	kus	710,00	63,36	1,06 za kus							
		Ostatný materiál pre podlahy povlakové	11,381	Sk	1,00	11,38	0,19 za kus							
		Parketár	2,755	Nh	72,40	199,49	3,33 za kus							
		Parketár	0,599	Nh	80,30	48,09	0,80 za kus							
87	2831F9201	PVC soklíky	63,000	m	14,80	932,40	932,40							
88	776511000	Lepenie povlakových podláh gumených pásov	70,000	m2	130,00	9 100,00	2 366,00	966,70	340,20			4 365,32	1 061,78	12,0
		Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 50	2,599	kus	780,00	2 027,29	28,96 za kus							
		Lepidlo plastové na parkety V 7500 TOMZIT	2,800	kg	121,00	338,80	4,84 za kus							
		Parketár	12,040	Nh	80,30	966,81	13,81 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Memá jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
89	2841A0356	Krytina podlah. PVC	75,000	m2	338,00	25 350,00	25 350,00							
90	776511810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	70,000	m2	44,00	3 080,00		532,00	187,60			1 870,08	490,32	7,3
		Stavebný robotník kladenia podláh	7,350	Nh	72,40	532,14	7,60 za kus							
		776 - Podlahy povlakové spolu :	40	139,60	Sk		28 792,75	1 746,08	614,65			7 185,29	1 800,80	22,7
		77 - PODLAHY spolu :	46	984,77	Sk		29 577,21	2 884,94	1 015,52		72,26	10 659,26	2 775,55	35,6
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
91	781411014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 200x100 do maľty	80,200	m2	700,00	56 140,00	5 423,12	11 838,32	4 167,19			26 671,42	8 039,94	131,0
		MC na obklady cem. troskoportlandský	1,363	m3	3 580,00	4 880,97	60,86 za kus							
		Ostatný materiál pre obklady keramické	542,152	Sk	1,00	542,15	6,76 za kus							
		Obkladač stien	1,443	Nh	80,30	115,92	1,45 za kus							
		Obkladač stien	117,092	Nh	89,50	10 479,73	130,67 za kus							
		Obkladač stien	12,511	Nh	99,30	1 242,36	15,49 za kus							
92	781411903	Opravy obkladov z obklad. pórovínových 150x150	194,000	kus	67,50	13 095,00	1 672,28	2 605,42	917,62			6 051,70	1 847,98	29,1
		MC na obklady cem. troskoportlandský	0,073	m3	3 580,00	263,91	1,36 za kus							
		Obkl. pórovínové 1far. hl. gl. bez 150x150 1A	2,227	m2	293,00	652,54	3,36 za kus							
		Obkl. pór. 2far. pot. gl. bez 150x150 1A	2,227	m2	338,00	752,76	3,88 za kus							
		Ostatný materiál pre obklady keramické	3,880	Sk	1,00	3,88	0,02 za kus							
		Obkladač stien	29,100	Nh	89,50	2 604,45	13,43 za kus							
93	5974A0105	Obkladačka párov. glaz. 200/100	3,900	m2	286,00	1 115,40	1 115,40							
94	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	6,436	t	484,00	3 115,02		745,35	262,39			1 611,53	495,74	10,2
		Stavebný robotník kladenia podláh	10,188	Nh	72,40	737,62	114,61 za kus							
		Stavebný robotník kladenia podláh	0,096	Nh	80,30	7,75	1,20 za kus							
95	998781194	Pripl. za zväčšený presun do 1000 m pre obklady keramické	6,436	t	337,00	2 168,93					702,16	1 121,33	345,43	
		Cestná doprava	702,167	Sk	1,00	702,16	109,10 za kus							
96	998781199	Pripl. za každých ďalších 1000 m presunu pre obklady keramické	12,872	t	13,50	173,77					56,50	89,85	27,41	
		Cestná doprava	56,508	Sk	1,00	56,50	4,39 za kus							
97	592450120	Dlažba keramická protišmyk. 200x100	14,500	m2	520,00	7 540,00	7 540,00							
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	83	348,12	Sk		15 750,80	15 189,09	5 347,20		758,67	35 545,83	10 756,50	170,4

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
783 - Nátery															
98	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	29,220	m2	135,00	3 944,70	1 123,21	429,82	151,35			1 789,87	450,42	5,9	
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,035	m3	41,50	1,45	0,05 za kus								
		Lieh drewný denaturačný	8,766	kg	91,50	802,08	27,45 za kus								
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	1,168	kg	199,00	232,59	7,96 za kus								
		Ostatný materiál pre nátery	87,075	Sk	1,00	87,07	2,98 za kus								
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,321	Nh	80,30	25,81	0,88 za kus								
		Maliar, natierač	5,581	Nh	72,40	404,06	13,83 za kus								
		783 - Nátery spolu :	3 944,70	Sk			1 123,21	429,82	151,35			1 789,87	450,42	5,9	
784 - Maľby															
99	784402801	Odstánenie maliieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	41,940	m2	39,00	1 635,66	4,61	356,49	125,40			891,64	257,51	3,9	
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,012	100 ks	377,00	4,74	0,11 za kus								
		Maliar, natierač	3,984	Nh	89,50	356,59	8,50 za kus								
100	784451954	Opr. maľba zmes práš. 2 f. dvoj. b. strop obrús. sch. do3,8m	172,100	m2	48,00	8 260,80	939,66	1 400,89	493,92			4 242,56	1 183,75	14,1	
		Farba prášk. do interiéru červeí svetlá	1,290	kg	63,50	81,96	0,48 za kus								
		Pasta tónovacia latexová žltá V 3504	1,290	kg	115,00	148,43	0,86 za kus								
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,051	100 ks	377,00	19,46	0,11 za kus								
		Náter maliarsky Ramal20 kg	17,210	kg	28,00	481,88	2,80 za kus								
		Náter maliarsky Superlex 10 kg paleta	0,010	t	18 700,00	193,09	1,12 za kus								
		Ostatný materiál pre maľby	15,489	Sk	1,00	15,48	0,09 za kus								
		Maliar, natierač	14,112	Nh	99,30	1 401,34	8,14 za kus								
101	784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	21,440	m2	8,30	177,95	8,57	36,44	12,86			93,53	26,53	0,4	
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	0,042	kg	199,00	8,53	0,40 za kus								
		Maliar, natierač	0,407	Nh	89,50	36,45	1,70 za kus								
		784 - Maľby spolu :	10 074,41	Sk			952,85	1 793,83	632,19			5 227,73	1 467,80	18,5	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	97 367,23	Sk			17 826,87	17 412,75	6 130,75			758,87	42 563,43	12 674,73	194,8
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	223 116,74	Sk			183 452,03	24 329,41	8 565,40	180,37	891,95	67 067,86	18 629,69	276,9	
		PRÁCE A DODÁVKY M													
		M21 - 155 Elektromontáže													

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
102	2101100431	Spínač zapustený IP20, rad.5 - demont. Elektroinštalatér	1,000	kus	54,50	54,50		13,11	4,61			28,17	8,61	0,1
			0,132	Nh	99,30	13,10	13,11 za kus							
103	210110044	Spínač zapustený IP20, rad. 5 - mont. Elektroinštalatér	1,000	kus	139,00	139,00		28,90	10,17			77,36	22,57	0,2
			0,291	Nh	99,30	28,89	28,90 za kus							
104	210200005	Svietidlo žiarovkové IP20, 1x60W Elektroinštalatér	1,000	kus	102,00	102,00		24,53	8,63			52,52	16,32	0,2
			0,247	Nh	99,30	24,52	24,53 za kus							
105	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5 Elektroinštalatér	5,000	m	23,50	117,50		24,35	8,55			64,86	19,74	0,2
			0,245	Nh	99,30	24,32	4,87 za kus							
106	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	5,000	m	34,00	170,00	170,00							
107	3482E0018	Svietidlo strop., násten. žiarovk. 211 18 01 2xŽ 60 W IP 20	1,000	kus	600,00	600,00	600,00							
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			1 183,00	Sk			770,00	90,89	31,96			222,91	67,24	0,9
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			1 183,00	Sk			770,00	90,89	31,96			222,91	67,24	0,9
Za rozpočet celkom :			469 163,62	Sk			239 941,17	48 379,08	17 030,92	1 101,19	6 783,32	119 779,93	36 147,98	557,6

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu *PSB - ZA - 6/4 - 51 - 19/2007*

z. Pavel Chmelia
PSB Ružomberok, pracovisko č. 10

