

Zmluva o dielo č.PSB-6/4-51-14/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác
na zákazke
„Oprava vonkajšej omietky b.č.11 Žilina“

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Slovenská Republika
Ministerstvo Obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
Žilina
- Zastúpený:** Ing. Haas Igor – riaditeľ Posádkovej správy budov
IČO: 00805165
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928/8180
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: Oravcová Emília - stavebný technik
- 2.1. Zhotoviteľ:** TYPOS
Vladimír Trúchly
023 33 Povina 315
- IČO :** 17 869 811
IČ DPH : SK 1020-458230
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu : 0310666190/0900

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje
- 2.2.1. Názov stavby : **Budova skladová č.11**
- 2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P.Jilemnického Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„Oprava vonkajšej omietky b.č. 11 Žilina „

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

- 3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.



- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

- 4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :
- 4.2. Termín zahájenia prác : **20.6.2007**
- 4.3. Termín ukončenia prác : **28.9.2007**

Čl. 5 Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
- 5.2. Cena za kompletne dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške
- | | |
|---------------------|----------------------|
| 5.2.1. Cena bez DPH | 607 386,00 Sk |
| DPH 19 % | 115 403,00 Sk |

Cena spolu s DPH **722 789,00 Sk**

- 5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- 5.3.1. ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- 5.3.2. ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
- 5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.
- 6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.



- 6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné navyše práce voči predmetu diela, prípadne objednávatelom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za navyše práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávatelovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávatelom a neplynie v čase, kedy objednávatel nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Reklamácia skrytých väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávatel na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zdržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technika PSB, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Trúchly Vladimír
- 8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávatel'a na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávatel v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávatel odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávatel v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.



Čl. 9. Závazky objednávateľa

10.3. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
 - a) Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
 - b) Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Závazky zhotoviteľa

- 10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska a plynulý postup prác.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TD o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavebný denník

- 11.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

Čl. 12 Stavenisko

- 12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
- 12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
- 12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 13 Zmluvné pokuty

- 13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
- 13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.



Čl. 14 Ostatné ustanovenia

- 14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
 - ak zhotoviteľ nedodríava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrí vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrí náhradný termín dokončenia diela
- 14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
- 14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

- 15.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 19.6.2007

**Posádková správa budov
ŽILINA**

Za objednávateľa :



Za zhotoviteľa :


Vladimír Trúchly - TYPOS
 023 33 PÓVINA 315
 DIČ: SK1020458230 ①
 ☎ 041/7635 065



Krycí list rozpočtu

č. j.: 753-151-10/2007
"24"

Ing. Miloš Koval

Stavba : Oprava vonkajšej omietky-b. č. 11, VÚ 2790 Žilina		JKSO :					
		Rozpočet :					
		Spracoval :					
Miesto : Žilina	Zmluva č.	Dňa : . . .					
Odberateľ : Posádková správa budov Žilina Žilina		IČO :	DIČ :				
			IČ DPH :				
Dodávateľ : Vladimír Trúchly - TYPOS 02333 Povina 315		IČO : 17869811	DIČ : SK1020458230				
			IČ DPH :				
Projektant :		IČO :	DIČ :				
			IČ DPH :				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	523 763,61		523 763,61	6	Práce nadčas	
2	PSV :	77 969,97	1 356,00	79 325,97	7	Murárske výpomoc	
3	MCE :	1 127,69	3 168,60	4 296,29	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	602 861,27	4 524,60	607 385,87	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		607 385,87
Pečiatka :				22	DPH 19 % z	607 385,87	115 403,30
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		722 789,17
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA				Vladimír Trúchly - TYPOS 023 33 PÓVINA 315 DIČ: SK1020458230 ☎ 041/7635 065			
Podpis : Ing. Igor HAAS				Podpis :			

overil Ing. MARIAN FEDOR
cajov odberateľ/úrad

[Handwritten signature]

Odberateľ: Posádková správa budov Žilina

JKSO:

Dodávateľ: Vladimír Trúchly - TYPOS

Dátum: . .

Projektant:

Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava vonkajšej omietky-b. č. 11, VÚ 2790 Žilina

Ing. Miloš Koval

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	11 084,56	11 084,56			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	381 774,61	381 774,61		76,086	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	130 904,44	130 904,44		0,002	27,616
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	523 763,61	523 763,61		76,088	27,616
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	29 583,33	28 227,33	1 356,00	0,196	0,367
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	25 458,00	25 458,00		0,033	0,268
76 - KONŠTRUKCIE	55 041,33	53 685,33	1 356,00	0,229	0,635
783 - Nátery	20 504,64	20 504,64		0,026	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	20 504,64	20 504,64		0,026	
799 - PSV ostatné	3 780,00	3 780,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	79 325,97	77 969,97	1 356,00	0,256	0,635
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	4 053,10	884,50	3 168,60	0,000	
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných	243,19	243,19			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	4 296,29	1 127,69	3 168,60	0,000	
Za rozpočet celkom :	607 385,87	602 861,27	4 524,60	76,346	28,252

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Koval

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
45.11.21..122301101		Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 4 do 100 m3 - okap. chodník	22,177	m3	299,00	6 630,92		19
45.11.21..122301109		Príplatok za lepivosť hom. 4	22,177	m3	22,00	487,89		19
45.11.21..162701105		Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	19,419	m3	193,00	3 747,87		19
45.11.21..174101101		Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu - okap. chodník	2,758	m3	79,00	217,88		19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			11 084,56	Sk		11 084,56		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
45.41.10..620991121		Zakrývanie výplni vonk. otvorov z lešenia	102,500	m2	30,00	3 075,00		19
45.41.10..620991121		Zakrývanie páskou - oc. profilov	25,020	m2	30,00	750,60		19
45.41.10..622401931		Príplatok k vonk. omlietke stien pri ploche otvorov vo fasáde do 35%	552,331	m2	24,50	13 532,11		19
45.41.10..622421143		Omlietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	552,331	m2	320,00	176 745,92		19
45.41.10..622471536		Nástrek vonk. stien omlietkovinou 585 farba biela B zlož. III-IV	552,331	m2	218,00	120 408,16		19
45.41.10..624401112		Oprava poškodených hrán MC CHS - 1200 - Epoxy	89,100	m	194,00	17 285,40		19
45.25.32..631315611		Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm - okap. chodník	8,972	m3	3 490,00	31 312,28		19
45.25.32..631319165		Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	8,972	m3	190,00	1 704,68		19
45.25.32..631351101		Debnenie stien, rýh a otvorov zhotovenie - okap. chodník	18,344	m2	165,00	3 026,76		19
45.25.32..631351102		Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	18,344	m2	48,00	880,51		19
45.25.50..631571004		Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I - okap. chodník	12,673	m3	1 030,00	13 053,19		19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			381 774,61	Sk		381 774,61		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
45.25.10..941941041		Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	720,983	m2	44,00	31 723,25		19
45.25.10..941941841		Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	720,983	m2	21,50	15 501,13		19
45.45.13..952901110		Čistenie vonkajších okien umytím	102,500	m2	24,50	2 511,25		19
45.11.11..978036191		Otčenie vonk. omlietok brízolitových do 100 %	552,331	m2	54,00	29 825,87		19
45.11.11..979011111		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	27,648	t	252,00	6 967,30		19
45.11.11..979081111		Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	27,648	t	271,00	7 492,61		19
45.11.11..979081121		Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	248,832	t	8,90	2 214,60		19
45.11.11..979082111		Vnútrostavenskú doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	27,648	t	221,00	6 110,21		19
45.11.11..979082121		Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	221,184	t	24,50	5 419,01		19
45.41.10..999281111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	39,219	t	590,00	23 139,21		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			130 904,44	Sk		130 904,44		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			523 763,61	Sk		523 763,61		
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava vonkajšej omlietky-b. č. 11, VÚ 2790 Žilina

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
764 - Konštrukcie klampiarske								
45.22.12..764311205		Klomp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúľ š. 670 mm do 30 st.	8,020	m2	635,00	5 092,70		19
45.22.12..764311821		Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000 do 30 st. -25m2	8,020	m2	31,50	252,63		19
45.22.13..764351991		Klomp. opr. PZ pl. - oprava a montáž žľabu rš 250	6,800	m	95,00	646,00		19
45.22.13..764351992		Klomp. opr. PZ pl. - oprava a montáž žľabu rš 330	68,000	m	101,00	6 868,00		19
45.22.13..764352800		Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 250-30ST	6,800	m	15,80	107,44		19
45.22.13..764352810		Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	68,000	m	18,90	1 285,20		19
45.22.13..764410230		Klomp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 200	31,880	m	251,00	8 001,88		19
45.22.13..764410850		Klomp. demont. parapetov do rš 330	31,880	m	25,00	797,00		19
45.22.13..764454211		Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-80	3,000	m	118,00	354,00		19
45.22.13..764454213		Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-120	28,000	m	135,00	3 780,00		19
28.12.10..553443120		Zvodová rúra PZ ZR d-120	12,000	m	113,00		1 356,00	19
45.22.13..764454801		Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	3,000	m	15,80	47,40		19
45.22.13..764454802		Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	28,000	m	18,90	529,20		19
45.22.13..998764201		Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	291,175	%	1,60	465,88		19
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			29 583,33	Sk		28 227,33	1 356,00	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
45.42.12..767991911		Opravy zváraním	15,000	m	250,00	3 750,00		19
45.42.12..767995103		Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg	268,000	kg	47,50	12 730,00		19
45.42.12..767996801		Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg - mreže	268,000	kg	33,50	8 978,00		19
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			25 458,00	Sk		25 458,00		
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			55 041,33	Sk		53 685,33	1 356,00	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
783 - Nátery								
45.11.11..783201811		Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	83,585	m2	25,50	2 131,42		19
45.44.21..783224900		Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	83,585	m2	106,00	8 860,01		19
45.44.21..783226100		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	83,585	m2	49,50	4 137,46		19
45.44.21..783228990		Pripl. za nátery pevných mreží pri oprave syntet. kov. konš.	41,561	m2	9,80	407,30		19
45.11.11..783601813		Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubni oškrabaním	18,300	m2	42,50	777,75		19
45.44.22..783624920		Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x email+1x plné tmel.	18,300	m2	229,00	4 190,70		19
783 - Nátery spolu :			20 504,64	Sk		20 504,64		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			20 504,64	Sk		20 504,64		
799 - PSV ostatné								
45.45.13..999997005		Práce HZS - úprava podkladu vonkajších parapetov	12,000	hod	315,00	3 780,00		19
799 - PSV ostatné spolu :			3 780,00	Sk		3 780,00		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			79 325,97	Sk		77 969,97	1 356,00	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
45.31.1*.210110001		Spínač nástenný zvončekový	1,000	kus	75,50	75,50		19
...921AN31485		Spínač zvončekový	1,000	kus	216,00		216,00	19
45.31.1*.210110022		Spínač nástenný vonkajší	1,000	kus	138,00	138,00		19
31.20.25..345353A99		Spínač rad.2 - na povrch	1,000	kus	296,00		296,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava vonkajšej omietky-b. č. 11, VÚ 2790 Žilina

Ing. Miloš Koval

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	45.31.1*.210200108	Svietidlo žiarovkové 1x100-200W	2,000	kus	218,00	436,00		19
	31.50.13..3471P072	Žiarovka 100W	2,000	kus	16,00		32,00	19
	31.50.25..3482E0038	Svietidlo strop., násten. žiarovk. vonkajšie	2,000	kus	490,00		980,00	19
	45.31.1*.210201029	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W	1,000	kus	235,00	235,00		19
	31.50.15..3475P032	Žiarivka lineár. 36W/930	2,000	kus	165,00		330,00	19
	31.50.20..3479O002	Zapalovač ST11150ER/4-80W	2,000	kus	12,30		24,60	19
	31.50.25..3482B1987	Svietidlo žiarivkové IP44,2X36W, vonkajšie prostredie	1,000	kus	1 290,00		1 290,00	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	4 053,10	Sk		884,50	3 168,60	
		M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab						
	45.31.41..221780060	PPV (pomocné a podružné výkony)	40,531	%	6,00	243,19		19
		M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab	243,19	Sk		243,19		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	4 296,29	Sk		1 127,69	3 168,60	
		Za rozpočet celkom :	607 385,87	Sk		602 861,27	4 524,60	

Odberaťel: Posádková správa budov Žilina

Projektant:

Dodávateľ: Vladimír Trúchly - TYPOS

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Stavba :Oprava vonkajšej omietky-b. č. 11, VÚ 2790 Žilina

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
122301101		Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3 - okap. chodník	22,177	m3	299,00	6 630,92		1 495,83	2 019,88	49,01	2 155,26	910,92
122301109		Priplatok za lepivosť horn. 4	22,177	m3	22,00	487,89		106,67	150,13	6,43	159,20	65,44
162701105		Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	19,419	m3	193,00	3 747,86		25,43	117,09	1 872,37	1 218,24	514,71
174101101		Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu - okap. chodník	2,758	m3	79,00	217,88		80,36	34,88	1,57	70,62	30,43
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			11 084,56	Sk			1 708,31	2 322,00	1 929,39	3 603,32	1 521,52	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
620991121		Zakrývanie výplni vonk. otvorov z lešenia	102,500	m2	30,00	3 075,00	1 481,12	857,92			518,63	217,32
6209911210		Zakrývanie páskou - oc. profilov	25,020	m2	30,00	750,60	361,53	209,41			126,60	53,04
622401931		Priplatok k vonk. omietke stien pri ploche otvorov vo fasáde do 35%	552,331	m2	24,50	13 532,10		7 257,62			4 388,45	1 886,03
622421143		Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	552,331	m2	320,00	176 745,92	30 505,24	78 613,27			47 527,92	20 099,48
622471536		Nástrek vonk. stien omietkovinou 585 farba biela B zlož. III-IV	552,331	m2	218,00	120 408,15	82 529,29	12 714,65	7 307,33	414,24	12 357,28	5 085,33
624401112		Oprava poškodených hrán MC CHS - 1200 - Epoxy	89,100	m	194,00	17 285,40	13 348,96	2 129,49			1 287,67	519,27
631315611		Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm - okap. chodník	8,972	m3	3 490,00	31 312,28	27 438,79	2 101,33			1 270,45	501,69
631319165		Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	8,972	m3	190,00	1 704,68	352,59	724,66			438,13	189,28
631351101		Debnenie stien, rýh a otvorov zhotovenie - okap. chodník	18,344	m2	165,00	3 026,76	1 401,29	869,32			525,57	230,56
631351102		Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	18,344	m2	48,00	880,51		472,72			285,80	121,98
631571004		Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I - okap. chodník	12,673	m3	1 030,00	13 053,19	8 780,99	2 307,24			1 394,96	569,98
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			381 774,81	Sk			166 199,85	108 257,68	7 307,33	414,24	70 121,46	29 474,01
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
941941041		Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	720,983	m2	44,00	31 723,25	7,20	14 477,33		2 321,56	10 155,39	4 761,74

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
941941841		Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	720,983	m2	21,50	15 501,13		8 284,09			5 009,43	2 207,60
952901110		Čistenie vonkajších okien umytím	102,500	m2	24,50	2 511,25	133,25	1 290,47			780,04	307,48
978036191		Očistenie vonk. omlietok brizolitových do 100 %	552,331	m2	54,00	29 825,87		15 989,98			9 666,32	4 169,56
979011111		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	27,648	t	252,00	6 967,29		3 746,85			2 265,42	955,02
979081111		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	27,648	t	271,00	7 492,60		1 573,72		2 448,78	2 431,99	1 038,11
979081121		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	248,832	t	8,90	2 214,60			1 186,92		717,62	310,05
979082111		Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	27,648	t	221,00	6 110,20		3 278,49			1 982,24	849,47
979082121		Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	221,184	t	24,50	5 419,00		2 932,89			1 773,65	712,46
999281111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	39,219	t	590,00	23 139,21		10 340,08	2 110,76	26,27	7 543,75	3 118,32
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			130 904,44	Sk			140,45	61 913,96	2 110,76	5 983,55	42 325,85	18 429,84
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			523 763,81	Sk			166 340,31	171 879,96	11 740,11	8 327,19	116 050,63	49 425,39
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
76 - KONŠTRUKCIE												
764 - Konštrukcie kiamplarske												
764311205		Klomp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúl š. 670 mm do 30 st.	8,020	m2	635,00	5 092,70	2 375,28	1 148,38			1 202,13	366,90
764311821		Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000 do 30 st. -25m2	8,020	m2	31,50	252,63		106,50			111,46	34,66
7643519911		Klomp. opr. PZ pl. - oprava a montáž žľabu rš 250	6,800	m	95,00	646,00	164,22	163,74			171,40	146,63
7643519921		Klomp. opr. PZ pl. - oprava a montáž žľabu rš 330	68,000	m	101,00	6 868,00	3 009,00	1 637,44			1 714,01	507,55
764352800		Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 250-30ST	6,800	m	15,80	107,44		45,15			47,25	15,03
764352810		Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	68,000	m	18,90	1 285,20		541,28			566,84	177,08
764410230		Klomp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 200	31,880	m	251,00	8 001,88	1 854,45	2 594,71			2 716,16	836,54
764410850		Klomp. demont. parapetov do rš 330	31,880	m	25,00	797,00		338,88			354,63	103,48
764454211		Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-80	3,000	m	118,00	354,00	180,00	73,59			77,03	23,38
764454213		Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-120	28,000	m	135,00	3 780,00	1 703,52	874,72			915,79	285,97
553443120		Zvodová rúra PZ ZR d-120	12,000	m	113,00	1 356,00	1 356,00					
764454801		Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	3,000	m	15,80	47,40		19,92			20,85	6,63
764454802		Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	28,000	m	18,90	529,20		222,88			233,41	72,91

Výrobná kalkúlia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
998754201		Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	291,175	%	1,60	465,88						
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			29 583,33	Sk			10 642,48	7 787,21			8 130,96	2 576,79
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
767991911		Opravy zváraním	15,000	m	250,00	3 750,00	387,00	717,90	641,25	59,40	1 484,94	459,51
767995103		Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	268,000	kg	47,50	12 730,00	2 647,84	4 167,40	64,32	5,36	4 434,81	1 410,27
767996801		Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg - mreže	268,000	kg	33,50	8 978,00	1 382,88	3 108,80	56,28	5,36	3 318,86	1 105,82
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			25 458,00	Sk			4 417,72	7 994,10	761,85	70,12	9 238,61	2 975,60
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			55 041,33	Sk			15 060,20	15 781,31	761,85	70,12	17 369,57	5 552,39
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
783 - Nátery												
783201811		Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	83,585	m2	25,50	2 131,41	52,65	873,46			914,42	290,87
783224900		Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	83,585	m2	106,00	8 860,01	2 725,70	2 584,44			2 705,42	844,43
783226100		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	83,585	m2	49,50	4 137,45	1 140,93	1 267,14			1 326,09	403,28
783228990		Prípl. za nátery pevných mreží pri oprave syntet. kov. konš.	41,561	m2	9,80	407,29		170,81			178,81	57,67
783601813		Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním	18,300	m2	42,50	777,75	8,96	322,44			337,46	108,87
783624920		Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x email+1x plné tmel.	18,300	m2	229,00	4 190,70	826,42	1 417,88			1 484,30	462,08
783 - Nátery spolu :			20 504,64	Sk			4 754,69	6 636,20			6 946,50	2 167,23
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			20 504,64	Sk			4 754,69	6 636,20			6 946,50	2 167,23
799 - PSV ostatné												
9999970052		Práce HZS - úprava podkladu vonkajších parapetov	12,000	hod	315,00	3 780,00		1 593,24			1 667,76	519,00
799 - PSV ostatné spolu :			3 780,00	Sk				1 593,24			1 667,76	519,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			79 325,97	Sk			19 814,89	23 990,75	761,85	70,12	25 983,83	8 238,63
PRÁCE A DODÁVKY III												
M21 - 155 Elektromontáže												
210110001		Spínač nástenný zvončekový	1,000	kus	75,50	75,50		31,87			33,37	10,26
921AM31485		Spínač zvončekový	1,000	kus	216,00	216,00	216,00					
210110022		Spínač nástenný vonkajší	1,000	kus	138,00	138,00		58,01			60,73	19,26

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
34533A99		Spínač rad.2 - na povrch	1,000	kus	296,00	296,00	296,00					
210200108		Svietidlo žiarovkové 1x100-200W	2,000	kus	218,00	436,00		183,50			192,07	60,43
3471P072		Žiarovka 100W	2,000	kus	16,00	32,00	32,00					
3482E0038		Svietidlo strop., násten. žiarovk. vonkajšie	2,000	kus	490,00	980,00	980,00					
210201029		Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W	1,000	kus	235,00	235,00		99,05			103,69	32,26
3475P032		Žiarivka lineár. 36W/930	2,000	kus	165,00	330,00	330,00					
3479O002		Zapalovač ST11150ER/4-80W	2,000	kus	12,30	24,60	24,60					
3482B1987		Svietidlo žiarivkové IP44,2X36W, vonkajšie prostredie	1,000	kus	1 290,00	1 290,00	1 290,00					
M21 - 155 Elektromontážna spoločnosť :			4 053,10	Sk			3 168,60	372,43			389,86	122,21
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab												
221780060		PPV (pomocné a podružné výkony)	40,531	%	6,00	243,18						
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab			243,19	Sk								
PRÁCE A DODÁVKY III spoločnosť :			4 296,29	Sk			3 168,60	372,43			389,86	122,21
Za rozpočet celkom :			607 385,87	Sk			189 323,81	196 243,15	12 501,96	8 397,31	142 424,32	57 786,23



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu *PSB - ZA - 6/4-51-14/2007*

z. Pavel Chmelica
PSB Ružomberok, pracovisko Ružomberok

