

Zmluva o dielo č.PSB 6/4-51-21/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác
na zákazke
„ Oprava vonkajšieho oplotenia TP Rašov /“

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Slovenská Republika
 Ministerstvo Obrany SR
 Posádková správa budov Žilina
 Rajecká cesta 18
 Žilina

Zastúpený: Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov
 IČO: 00805165
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000171928/8180
 Osoba oprávnená jednat' vo veciach technických: Tomaník Jozef

1.2 Zhotoviteľ: Severoslovenská stavebná s.r.o
 Horná Škotňa 2717
 024 04 Kysucké Nové Mesto

IČO : 34 425397
 IČ DPH : SK 202 1906018
 Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Kysucké Nové Mesto
 Číslo účtu : 1926580058//0200

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
- 2.2. Východiskové údaje
- 2.3. Názov stavby : **Oplotenie priehľadné Rašov - TP**
- 2.4. Miesto stavby : **Technický priestor Rašov – VÚ 5728**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava vonkajšieho oplotenia TP Rašov „

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.



- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

- 4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :
- 4.2. Termín zahájenia prác : **28.9.2007**
- 4.3. Termín ukončenia prác : **31.10.2007**

Čl. 5 Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
- 5.2. Cena za kompletne dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške
- 5.3. Cena bez DPH **102 606,00 Sk**
DPH 19 % **19 495,00 Sk**

Cena spolu **122 101 ,00 Sk**

- 5.4. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
- 5.5. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Práce budú faktúrované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.
- 6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.



- 6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné navyše práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za navyše práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe vykonania.
Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Reklamácia skrytých väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov PSB, ktorí majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ich vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Ščamba Igor
- 8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.



Čl. 9. Závazky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Závazky zhotoviteľa

- 10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

- 11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
- 11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
- 11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

- 12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
- 12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

- 13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
 - ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
 - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela



- 13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
- 13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

- 14.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 27.9.2007

Posádková správa budov
ŽILINA

.....
za objednávateľa

.....
za dodávateľa

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYŠUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK202190601P



Krycí list kalkulácie

č. úč.: 7SB-220-10/2007
"ZH"

Severoslovenská stavebná

Stavba : 07. ZA. VÚ Rašov - oprava oplatenia	Miesto : VÚ Rašov	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing. Karol Murčo
	Zmluva č.	Dňa : ..

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	01001 Žilina	IČO : 00805165	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404 Kysucké Nové Mesto	IČO : 36425397	DIČ : 2021906018	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	122 101 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	122 101 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	122 101 Sk	za M2 ZP	1 M	122 101 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :	13 979,52		13 979,52	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :	64 786,30	23 840,00	88 626,30	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	78 765,82	23 840,00	102 605,82	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Posádková správa budov ŽILINA
Ing. Igor Haas

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	102 605,82
22	DPH 19 %	19 495,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	122 100,92
F	Odpočet - prípočet	

overil Ing. PAVEL...
overil ODBOR/USN...



Odberateľ: Posádková správa budov Žilina
 Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.
 Projektant:

JKSO :
 Dátum: . .
 Spracoval: Ing. Karol Murčo

Stavba : 07. ZA. VÚ Rašov - oprava oplatenia

Rekapitulácia kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	8 010,40	8 010,40				7,80
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 969,12	5 969,12		0,003		5,81
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	13 979,52	13 979,52		0,003		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	88 626,30	64 786,30	23 840,00	0,257		86,37
76 - KONŠTRUKCIE	88 626,30	64 786,30	23 840,00	0,257		86,37
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	88 626,30	64 786,30	23 840,00	0,257		
Za súbor celkom :	102 605,82	78 765,82	23 840,00	0,260		

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina
 Projektant :
 Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval : Ing. Karol Murčo
 JKSO :
 Dátum : . .

Stavba : 07. ZA. VÚ Rašov - oprava oplotenia

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	133201101	Hĺbenie šachtí v horn. tr. 3 do 100 m3	5,800	m3	995,00	5 771,00		1 759,02	619,15			2 461,92	930,90	18,1
		Stavebný robotník HSV	0,974	Nh	72,40	70,54	12,16 za m3							
		Stavebný robotník HSV	1,838	Nh	89,50	164,55	28,37 za m3							
		Stavebný robotník HSV	15,346	Nh	99,30	1 523,93	262,75 za m3							
2	133201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	5,800	m3	143,00	829,40		239,30	84,21	18,61	0,75	353,38	133,12	2,7
		Stavebný robotník HSV	0,394	Nh	72,40	28,55	4,92 za m3							
		Stavebný robotník HSV	2,337	Nh	89,50	209,19	36,07 za m3							
		Vodič	0,017	Nh	89,50	1,55	0,27 za m3							
		Rýpadlo lopatové pásové 1,25m3	0,012	Sh	1 460,00	18,62	3,21 za m3							
		Prevoz - Rýpadlo lopatové pásové 1,25m3	0,754	Sk	1,00	0,75	0,13 za m3							
3	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	5,800	m3	89,50	519,10		144,88	50,98			239,43	83,80	2,0
		Stavebný robotník HSV	2,001	Nh	72,40	144,87	24,98 za m3							
4	166101101	Prehodenie výkopu v horn. tr. 1-4	2,900	m3	157,00	455,30		68,12	23,98	75,08	3,94	211,00	73,17	0,8
		Stavebný robotník HSV	0,722	Nh	72,40	52,28	18,03 za m3							
		Vodič	0,176	Nh	89,50	15,83	5,46 za m3							
		Rýpadlo lopatové kolesové 0,4m3 7m	0,089	Sh	835,00	75,06	25,89 za m3							
		Prevoz - Rýpadlo lopatové kolesové 0,4m3 7m	3,944	Sk	1,00	3,94	1,36 za m3							
5	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	2,700	m3	113,00	305,10		58,86	20,70	33,77	1,53	142,47	47,74	0,8
		Stavebný robotník HSV	0,769	Nh	72,40	55,71	20,63 za m3							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,027	Nh	80,30	2,16	0,80 za m3							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,010	Nh	89,50	0,96	0,36 za m3							
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,009	Sh	1 160,00	11,27	4,18 za m3							
		Válec vibračný ved. s.75 1,1t	0,023	Sh	78,00	1,83	0,68 za m3							
		Ubjadlo vibračné	0,375	Sh	55,00	20,67	7,66 za m3							
		Prevoz - Dozér pásový 117kw 3,22m	0,810	Sk	1,00	0,81	0,30 za m3							
		Prevoz - Válec vibračný ved. s.75 1,1t	0,108	Sk	1,00	0,10	0,04 za m3							
		Prevoz - Ubjadlo vibračné	0,621	Sk	1,00	0,62	0,23 za m3							
6	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	2,900	m3	45,00	130,50		24,38	8,58	14,79	1,04	61,00	20,69	0,3
		Stavebný robotník HSV	0,319	Nh	72,40	23,09	7,96 za m3							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,014	Nh	89,50	1,29	0,45 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Memá jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,012	Sh	1 160,00	14,80	5,10 za m3							
		Prevoz - Dozér pásový 117kw 3,22m	1,044	Sk	1,00	1,04	0,36 za m3							
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			8 010,40	Sk				2 294,58	807,62	142,26	7,28	3 469,20	1 289,44	24,9
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
7	953943125	Osadenie ostat. výrobkov do 120 kg do betónu bez dodávky	10,000	kus	455,00	4 550,00	185,00	1 118,80	393,80	247,50	22,00	1 885,48	697,42	12,5
		Klinec stavebný 022825 4/100	3,000	kg	27,50	82,50	8,25 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	102,500	Sk	1,00	102,50	10,25 za m3							
		Murár	11,810	Nh	89,50	1 056,99	105,70 za m3							
		Vodič autožeriavu	0,690	Nh	89,50	61,75	6,18 za m3							
		Autožeriav 6t 182knm	0,592	Sh	418,00	247,45	24,75 za m3							
		Prevoz - Autožeriav 6t 182knm	22,000	Sk	1,00	22,00	2,20 za m3							
8	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	1,620	t	221,00	358,02		104,29	36,70	6,49	0,08	153,48	56,95	1,3
		Stavebný robotník HSV	0,827	Nh	72,40	59,93	37,00 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,361	Nh	80,30	29,00	17,91 za m3							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,191	Nh	80,30	15,35	9,48 za m3							
		Výťah stav n+o 0,5t 30m	0,078	Sh	82,50	6,49	4,01 za m3							
		Prevoz - Výťah stav n+o 0,5t 30m	0,081	Sk	1,00	0,08	0,05 za m3							
9	998011006	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 52 m	1,620	t	655,00	1 061,10		54,75	19,27	337,12	28,31	452,38	169,24	0,6
		Stavebný robotník HSV	0,281	Nh	72,40	20,40	12,60 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,032	Nh	80,30	2,60	1,61 za m3							
		Vodič autožeriavu	0,097	Nh	89,50	8,69	5,37 za m3							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,111	Nh	80,30	8,97	5,54 za m3							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,157	Nh	89,50	14,06	8,68 za m3							
		Žeriav špihací 10t 14,5mv	0,221	Sh	1 470,00	325,77	201,10 za m3							
		Výťah stav n+o 1,0t 60m	0,097	Sh	117,00	11,35	7,01 za m3							
		Prevoz - Žeriav špihací 10t 14,5mv	27,977	Sk	1,00	27,97	17,27 za m3							
		Prevoz - Výťah stav n+o 1,0t 60m	0,340	Sk	1,00	0,34	0,21 za m3							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			5 969,12	Sk			185,00	1 277,85	449,76	591,11	50,39	2 491,34	923,62	14,5
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			13 979,52	Sk			185,00	3 572,43	1 257,41	733,38	57,87	5 960,54	2 213,06	39,5
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
76 - KONŠTRUKCIE														
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
10	767911230	Montáž strojového pletiva výšky do 2,0 m v sklone nad 15°	125,000	m	137,00	17 125,00		4 096,25	1 442,50			8 845,50	2 740,75	41,2
		Stavebný zámočník	41,250	Nh	99,30	4 096,12	32,77 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Memá jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
11	767912120	Montáž oplotenia, ostatným drôtom, výšky nad 2,0 m	375,000	m	13,40	5 025,00		1 203,75	423,75			2 586,18	811,32	15,0
		Stavebný zámočník	15,000	Nh	80,30	1 204,50	3,21 za m3							
12	313275040	Pozinkované plot. pletivo v = 200 cm	125,000	m	177,00	22 125,00	22 125,00							
13	314775100	Drôt ostnaný	70,000	kg	24,50	1 715,00	1 715,00							
14	767999905	Dem.oplot.-pletivo,v=200cm,vč.napín.drôtov125m+ost.drôtu375m	125,000	hod	319,00	39 875,00		12 412,50	4 368,75			17 567,08	5 526,67	125,0
		Stavebný zámočník	125,000	Nh	99,30	12 412,50	99,30 za m3							
15	998767104	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 36 m	1,060	t	1 310,00	1 388,60		245,19	86,30	115,10	3,48	718,90	219,60	3,2
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	1,673	Nh	72,40	121,17	114,32 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	1,544	Nh	80,30	124,01	117,00 za m3							
		Výťah stav n=0 1,0t 60m	0,983	Sh	117,00	115,10	108,59 za m3							
		Prevoz - Výťah stav n=0 1,0t 60m	3,487	Sk	1,00	3,48	3,29 za m3							
16	998767194	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	1,060	t	670,00	710,20		72,02	25,35	16,53	116,84	364,59	114,84	0,9
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,805	Nh	72,40	58,32	55,02 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,119	Nh	80,30	9,61	9,07 za m3							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,025	Nh	80,30	2,04	1,93 za m3							
		Viazač bremien	0,025	Nh	80,30	2,04	1,93 za m3							
		Autožerňav nad 6t do 8t	0,025	Sh	650,00	16,53	15,60 za m3							
		Prevoz - Autožerňav nad 6t do 8t	0,742	Sk	1,00	0,74	0,70 za m3							
		Cestná doprava	116,101	Sk	1,00	116,10	109,53 za m3							
17	998767199	Pripl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.	26,500	t	25,00	662,50					216,24	341,66	104,60	
		Cestná doprava	216,240	Sk	1,00	216,24	8,16 za m3							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	88 626,30	Sk			23 840,00	18 029,72	6 346,66	131,64	336,57	30 423,91	9 517,79	185,4
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	88 626,30	Sk			23 840,00	18 029,72	6 346,66	131,64	336,57	30 423,91	9 517,79	185,4
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	88 626,30	Sk			23 840,00	18 029,72	6 346,66	131,64	336,57	30 423,91	9 517,79	185,4
		Za rozpočet celkom :	102 605,82	Sk			24 025,00	21 602,16	7 604,07	865,02	394,25	36 384,45	11 730,85	224,9

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-Z1-6/4-51-21/2007



z. Pavel Chmeliar
PSB Ružomberok, pracovisko Žilina