

Zmluva o dielo č.PSB-6/4-52-40/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác
na zákazke
„Oprava malieb a náterov vo VÚ 2790 Žilina /“

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Slovenská Republika
Ministerstvo Obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
Žilina
- Zastúpený:** Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov
IČO: 00805165
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928/8180
- Osoba oprávnená jednat' vo veciach technických:** Martin Košík – samostatný odbor. referent
- 1.2. Zhotoviteľ:** BARÁNEK Ľudovít
Na Stave č.7
010 01 Žilina
- IČO :** 14231948
IČ DPH : SK 1020530049
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu : 0076540177/0900

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje
- 2.2.1. Názov stavby : Ošetrovňa b.č.13, Ubytovňa mužstva b.č.6, Klub b.č.32 Žilina
- 2.2.2. Miesto stavby : Kasárne P. Jilemnického Žilina

Čl. 3. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava malieb a náterov na budovách VÚ 2790 Žilina“

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

- 3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.



- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

- 4.1.1 Termín zahájenia prác : 15.11.2007
- 4.1.2 Termín ukončenia prác : 10.12.2007

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2. Cena za kompletne dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 5.2.1. Cena bez DPH | 388 234,01 Sk |
| DPH 19 % | 73 764,50 Sk |

Cena spolu zaokrúhlene 461 999,00 Sk

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :

- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Práce budú faktúrované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.
- 6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.



- 6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávatelom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe ich vykonania. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávatelovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávatelom a neplynie v čase, kedy objednávatel nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Reklamácia skrytých väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávatel na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje p. Košíka Martina ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Baránek Ľudovít
- 8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávatel'a na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávatel v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávatel odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávatel v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.



Čl. 9. Závazky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Závazky zhotoviteľa

- 10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

- 11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
- 11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
- 11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

- 12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
- 12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

- 13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
 - ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
 - ak zhotoviteľ nedodríava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrí vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
 - ak zhotoviteľ nedodrí náhradný termín dokončenia diela



- 13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
- 13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

- 14.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 14.11.2007

Za objednávateľa :



**Posádková správa budov
ŽILINA**

Za zhotoviteľa :

Ludovít BARANEK
maliar - natierač
Na stave č. 7/110 01 ŽILINA
IČO:14231948, ODBY SK:020530049
☎ 041/7634125, 0905 645 368



Krycí list rozpočtu

A.č. p.: 753-244-10/2007
"ZH"

PARS Žilina

Stavba : Stavebné činnosti 18.			JKSO :		
Objekt : Oprava malieb a náterov na budovách VÚ 2790			Rozpočet :		
Časť : s.			Spracoval : PARS Za		
Miesto : Žilina		Zmluva č.		Dňa : . . .	
Odberateľ : PSB Žilina 01001 Žilina		IČO : Rajecká cesta		DIČ : IČ DPH :	
Dodávateľ : BARÁNEK Ľudovít 01001 Žilina		IČO : 14231948 Na Stave č.7		DIČ : 1020530049 IČ DPH : SK1020530049	
Projektant :		IČO :		DIČ : IČ DPH :	
1 M3 OP		461 999 Sk za M3 OP		1 M	
1 M2 ZP		461 999 Sk za M2 ZP		461 999 Sk za M	
1 M2 UP		461 999 Sk za M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B
1	HSV :	124 714,23		124 714,23	6 Práce nadčas
2	PSV :	263 519,78		263 519,78	7 Murárske výpomoc
3	MCE :				8 Bez pevnej podlahy
4	iné :				9
5	Súčet :	388 234,01		388 234,01	10 Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :
Pečiatka :				22	DPH 18 % z : 388 234,01
Podpis :				23	
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :
				F	Odpočít - prípočet
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :				Dátum :	
Posádková správa budov				Ľudovít BARÁNEK	
ŽILINA				malier - natierač	
Pečiatka :				Na stave č.7, 010 01 ŽILINA	
Podpis :				IČO:14231948 IČDPH:SK1020530049	
				☎ 041/7634125, 0905 645 368	
				Podpis :	



Odberaťel: PSB Žilina
Dodávateľ: BARÁNEK Ľudovít
Projektant:

JKSO:
Dátum: . . .
Spracoval: PARS Za

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Stavebné činnosti 18.

Objekt : Oprava malieb a náterov na budovách VÚ 2790

Časť : s.

PARS Žilina

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	62 956,40	62 956,40		8,031	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	61 757,83	61 757,83		0,571	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	124 714,23	124 714,23		8,602	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske	10 175,00	10 175,00		0,001	0,275
76 - KONŠTRUKCIE	10 175,00	10 175,00		0,001	0,275
783 - Nátery	32 400,60	32 400,60		0,081	
784 - Maľby	220 944,18	220 944,18		1,031	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	253 344,78	253 344,78		1,113	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	263 519,78	263 519,78		1,114	0,275
Za rozpočet celkom :	388 234,01	388 234,01		9,716	0,275



Odberateľ: PSB Žilina

Projektant:

Dodávateľ: BARÁNEK Ľudovít

Spracoval: PARS Za

Stavba: Stavebné činnosti 18.

JKSO:

Dátum: . . .

Objekt: Oprava malieb a náterov na budovách VÚ 2790

Časť: s.

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
611421231		Oprava váp. omietky stropov štukových 5-10% <i>ostatné opravy poškodených omietok malieb stropov</i> +459,4 = 459,400	459,400	m2	56,00 ✓	25 726,40		19
612421231		Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10% <i>ostatné opravy poškodených omietok malieb stien</i> +876 = 876,000	876,000	m2	42,50 ✓	37 230,00		19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			62 956,40	Sk		62 956,40		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
941941031		Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m +20*6*4 = 480,000 +5*6*4 = 120,000	600,000	m2	40,50 ✓	24 300,00		19
941941191		Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	600,000	m2	26,50 ✓	15 900,00		19
941941831		Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	600,000	m2	19,60 ✓	11 760,00		19
941955004		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m +10*3,5 = 35,000	35,000	m2	130,00 ✓	4 550,00		19
998991111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	8,603	t	610,00 ✓	5 247,83		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			61 757,83	Sk		61 757,83		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			124 714,23	Sk		124 714,23		
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
766 - Konštrukcie stolárske								
766421212		Montáž oblož. podhľadov jedn. palub. z mäk. dreva š. do 80mm <i>Klub b.č.32</i> <i>m.č.101</i> +27,5 = 27,500	27,500	m2	215,00 ✓	5 912,50		19
766421821		Demontáž obloženia podhľadov z paluboviek <i>Klub b.č.32</i> <i>m.č.101</i> +27,5 = 27,500	27,500	m2	155,00 ✓	4 262,50		19
766 - Konštrukcie stolárske spolu:			10 175,00	Sk		10 175,00		
76 - KONŠTRUKCIE spolu:			10 175,00	Sk		10 175,00		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
783 - Nátery								
783324240		Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email <i>Úbytovňa mužstva</i> <i>m.č.3</i> +3,8 = 3,800	7,200	m2	232,00 ✓	1 670,40		19



Prehľad rozpočtových nákladov

Časť : a.

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

DPH

m.č.4
+3,4 = 3,400

783424340 Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. 297,200 m 46,50 ✓ 13 819,80 19

ÚK
Ubytovňa mužstva b.č.6
m.č.3
+2 = 2,000
m.č.4
+17,8 = 17,800

Ošetrovňa b.č.13
m.č. 11,12,20,21
+12 = 12,000
m.č.10
+20 = 20,000
m.č.17
+36,1 = 36,100
m.č.14,15,16
+4 = 4,000

m.č.22
+1,7 = 1,700
m.č.18
+12 = 12,000
m.č.19
+106,3 = 106,300
m.č.4
+5 = 5,000

m.č.6
+9,5 = 9,500
m.č.7
+11,3 = 11,300
m.č.106,107
+14 = 14,000

m.č.111
+3 = 3,000
m.č.109
+10 = 10,000
m.č. 112,113
+21,7 = 21,700
m.č. 115
+10,8 = 10,800

783425350 Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl. 105,900 m 57,00 ✓ 6 036,30 19

ÚK
Ubytovňa mužstva b.č.6
m.č.3
+2 = 2,000

Ošetrovňa b.č.13
m.č. 11,12,20,21
+15,1 = 15,100
m.č.17
+11,3 = 11,300
m.č.14,15,16
+8,4 = 8,400



Prehľad rozpočtových nákladov

Časť : a.

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		m.č.22 +16 = 16,000 m.č.18 +3,4 = 3,400 m.č.19 +13,3 = 13,300 m.č.4 +36,4 = 36,400						
783426360		Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl. ÚK Ošetrovňa b.č.13 m.č.14,15,16 +1,2 = 1,200 m.č.4 +5 = 5,000	6,200 m		75,50 ✓	468,10		19
783812110		Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel. plochy stien m.č.4 +31,3 = 31,300 Ošetrovňa b.č.6 m.č.13,120,227,301 +10 = 10,000 m.č.108 +6 = 6,000	47,300 m2		220,00 ✓	10 406,00		19
783 - Nátery spolu :			32 400,60	Sk		32 400,60		
784 - Maľby								
784439900		Prípl. za pridanie latexovej farby do opr. glejových malieb	2 909,200 m2		3,15 ✓	9 163,98		19
784441111		Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m oprava hyg.náteru stropu plocha stropov ošetrovňa b.č.13 m.č.8,9 +57,6 = 57,600	57,600 m2		80,00 ✓	4 608,00		19
784452571		Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m plochy stien Ubytovňa mužstva b.č.6 m.č.3 +45,4 = 45,400 m.č.4 +50,4 = 50,400 Ošetrovňa b.č.13 m.č. 11,12,20,21 +11,1 = 11,100 m.č.10 +11,1 = 11,100 m.č.17 +18 = 18,000 m.č.14,15,16 +13,1 = 13,100	2 909,200 m2		44,00 ✓	128 004,80		19



Prehľad rozpočtových nákladov

Časť : s.

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		m.č.22					
		+5,3 =	5,300				
		m.č.18					
		+8,5 =	8,500				
		m.č.19					
		+30,9 =	30,900				
		m.č.4					
		+21,6 =	21,600				
		m.č.2					
		+8,1 =	8,100				
		m.č.6					
		+38,3 =	38,300				
		m.č.7					
		+44,8 =	44,800				
		m.č. 13,120,227,301					
		+101,7 =	101,700				
		m.č.116					
		+117,3 =	117,300				
		m.č.108					
		+57,1 =	57,100				
		m.č.110					
		+31,4 =	31,400				
		m.č.106,107					
		+42,9 =	42,900				
		m.č.117					
		+16,9 =	16,900				
		m.č.111					
		+27,6 =	27,600				
		m.č.109					
		+29,6 =	29,600				
		m.č.101,102,103					
		+25,8 =	25,800				
		m.č.104					
		+17 =	17,000				
		m.č.114					
		+29 =	29,000				
		m.č. 112,113					
		+48,7 =	48,700				
		m.č.118					
		+16,9 =	16,900				
		m.č. 119					
		+19,7 =	19,700				
		m.č. 105					
		+22,4 =	22,400				
		m.č.115					
		+31,3 =	31,300				
		m.č. 306,307					
		+201,4 =	201,400				
		m.č. 302					
		+118,8 =	118,800				
		m.č.304,305					
		+9,8 =	9,800				
		m.č.308					
		+42,6 =	42,600				
		m.č. 303					
		+2,5 =	2,500				
		m.č. 309					

DPH



Prehľad rozpočtových nákladov

Časť : s.

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		+38,8 = 38,800					
		m.č. 315,316,317					
		+11 = 11,000					
		m.č. 310					
		+50,2 = 50,200					
		m.č.311					
		+52 = 52,000					
		m.č. 312,313					
		+70,1 = 70,100					
		.					
		Klub č.32					
		m.č.101					
		+274,2 = 274,200					
		m.č.103					
		+113,3 = 113,300					
		m.č.104					
		+102,2 = 102,200					
		;+ Medzisúčtet : = 2028,800					
		.					
		plocha stropov					
		Ubytovňa mužstva b.č.6					
		m.č.3					
		+15,5 = 15,500					
		m.č.4					
		+11,4 = 11,400					
		.					
		Ošetrovňa b.č.13					
		m.č. 11,12,20,21					
		+32 = 32,000					
		m.č.10					
		+35,1 = 35,100					
		m.č.17					
		+19,8 = 19,800					
		m.č.14,15,16					
		+14 = 14,000					
		m.č.22					
		+7,1 = 7,100					
		m.č.18					
		+7,9 = 7,900					
		m.č.19					
		+35 = 35,000					
		m.č.4					
		+49,6 = 49,600					
		m.č.2					
		+5,6 = 5,600					
		m.č.6					
		+22,6 = 22,600					
		m.č.7					
		+33,9 = 33,900					
		m.č. 13,120,227,301					
		+43 = 43,000					
		m.č.116					
		+90,8 = 90,800					
		m.č.108					
		+39,7 = 39,700					
		m.č.110					

DPH



Prehľad rozpočtových nákladov

Časť : s.

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		+18,2 = 18,200 m.č.106,107						
		+70,3 = 70,300 m.č.117						
		+3,6 = 3,600 m.č.111						
		+30 = 30,000 m.č.109						
		+33,9 = 33,900 m.č.101,102,103						
		+20,5 = 20,500 m.č.104						
		+8,3 = 8,300 m.č.114						
		+51 = 51,000 m.č. 112,113						
		+90 = 90,000 m.č.118						
		+3,8 = 3,800 m.č. 119						
		+8,6 = 8,600 m.č. 105						
		+10,7 = 10,700 m.č.115						
		+21,2 = 21,200						
		Klub č.32 m.č.104						
		+47,3 = 47,300						
		;++ Medzisúččet := 880,400						
784492100		Ostatné maliarske práce, linkovanie linkovanie soklov +400 = 400,000	400,000	m	6,00 ✓	2 400,00		19
784495901		Opr. izolovanie 1 nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m oprava premočených miest +15 = 15,000	15,000	m2	65,50 ✓	982,50		19
784496500		Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802 oprava hyg.náteru sokla plochy stien m.č.4 +31,3 = 31,300 Ošetrovňa b.č.8 m.č.13,120,227,301 +10 = 10,000 m.č.108 +6 = 6,000 oprava hyg.náteru stropu plocha stropov ošetrovňa b.č.13 m.č.8,9 +57,6 = 57,600	104,900	m2	23,00 ✓	2 412,70		19



Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Časť : s.

DPH

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
784496600		Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	2 909,200	m2	6,00 ✓	17 455,20	
784496911		Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m ostatné opravy poškodených malieb stien +981 = 981,000	981,000	m2	57,00 ✓	55 917,00	
784 - Malby spolu :			220 944,18	Sk		220 944,18	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			253 344,78	Sk		253 344,78	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			263 519,78	Sk		263 519,78	
Za rozpočet celkom :			388 234,01	Sk		388 234,01	



Odberteľ: PSB Žilina
 Projektant:
 Dodávateľ: BARÁNEK Ľudovít


Spracoval: PARS Za
 JKSO:
 Dátum: . .

Stavba : Stavebné činnosti 18.
 Objekt : Oprava malieb a náterov na budovách VÚ 2790
 Časť : s.

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
611421231		Oprava váp. omietky stropov štukových 5-10%	459,400	m2	56,00 ✓	25 726,40	6 500,51	7 603,07	2 678,30		4 317,33	1 897,57	2 729,61	76,2
612421231		Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	876,000	m2	42,50 ✓	37 230,00	4 782,96	12 885,96	4 537,68		7 317,16	3 216,07	4 490,17	122,6
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE			62 956,40	Sk			11 283,47	20 489,03	7 215,98		11 634,49	5 113,64	7 219,78	198,9
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
941941031		Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	600,000	m2	40,50 ✓	24 300,00	6,00	8 304,00	2 922,00	1 800,00	5 471,34	2 404,79	3 391,87	101,4
941941191		Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	600,000	m2	26,50 ✓	15 900,00	15 252,00	294,00	102,00		166,95	73,38	11,67	3,6
941941831		Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	600,000	m2	19,60 ✓	11 760,00		4 668,00	1 644,00		2 650,68	1 165,04	1 632,28	57,0
941955004		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	35,000	m2	130,00 ✓	4 550,00	2 123,80	968,80	340,90		550,12	241,79	324,59	11,8
998991111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	8,603	t	610,00 ✓	5 247,83		1 729,80	608,92	477,29	1 182,72	519,83	729,26	22,3
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			61 757,83	Sk			17 381,80	15 964,60	5 617,82	2 277,29	10 021,81	4 404,83	6 089,67	196,1
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			124 714,23	Sk			28 665,27	36 453,63	12 833,80	2 277,29	21 656,30	9 518,47	13 309,45	395,0
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
76 - KONŠTRUKCIE														
766 - Konštrukcie stolárske														
766421212		Montáž oblož. podhľadov jedn. palub. z mák. dreva š. do 80mm	27,500	m2	215,00 ✓	5 912,50	216,97	1 771,27	623,42		1 724,23	782,61	793,98	19,4
766421821		Demontáž obloženia podhľadov z paluboviek	27,500	m2	155,00 ✓	4 262,50		1 325,77	466,67		1 290,56	585,77	593,72	14,5
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			10 175,00	Sk			216,97	3 097,05	1 090,10		3 014,79	1 368,38	1 387,70	33,9
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			10 175,00	Sk			216,97	3 097,05	1 090,10		3 014,79	1 368,38	1 387,70	33,9
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE														
783 - Nátery														



Stavba : Stavebné činnosti 18.

Objekt : Oprava malieb a náterov na budovách VÚ 2790

Časť : s.

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
783324240		Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	7,200	m2	232,00 ✓	1 670,40	1 052,06	192,45	67,75		187,34	85,03	85,75	2,3
783424340		Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	297,200	m	46,50 ✓	13 819,80	4 621,46	2 844,20	1 001,56		2 768,66	1 256,66	1 327,25	34,4
783425350		Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	105,900	m	57,00 ✓	6 036,30	2 087,28	1 223,14	431,01		1 190,66	540,43	563,76	14,8
783426360		Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl.	6,200	m	75,50 ✓	468,10	191,27	85,93	30,25		83,65	37,97	39,02	1,0
783812110		Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x píné tmel.	47,300	m2	220,00 ✓	10 406,00	4 799,53	1 742,05	613,00		1 695,79	769,70	785,91	19,1
783 - Nátery spolu :			32 400,60	Sk			12 751,61	6 087,79	2 143,59		5 926,10	2 689,79	2 801,70	71,7
784 - Maľby														
784439900		Pripr. za pridanie latexovej farby do opr. glejových malieb	2 909,200	m2	3,15 ✓	9 163,98	7 563,92	523,65	174,55		509,75	231,37	160,73	5,8
784441111		Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	57,600	m2	80,00 ✓	4 608,00	3 289,53	410,68	144,57		399,78	181,46	181,96	5,0
784452571		Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	2 909,200	m2	44,00 ✓	128 004,80	19 491,64	34 008,54	11 956,81		33 105,28	15 026,12	14 416,40	372,3
784492100		Ostatné maliarske práce, linkovanie	400,000	m	6,00 ✓	2 400,00	64,00	732,00	256,00		712,56	323,42	312,02	8,0
784495901		Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	15,000	m2	65,50 ✓	982,50	624,00	112,35	39,60		109,37	49,64	47,54	1,2
784496500		Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	104,900	m2	23,00 ✓	2 412,70	241,27	670,31	236,02		652,51	296,17	316,41	7,3
784496600		Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	2 909,200	m2	6,00 ✓	17 455,20	1 192,77	5 032,91	1 774,61		4 899,24	2 223,71	2 331,95	55,2
784498911		Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	981,000	m2	57,00 ✓	55 917,00	7 406,55	15 048,54	5 297,40		14 648,85	6 648,95	6 866,71	164,8
784 - Maľby spolu :			220 944,18	Sk			39 873,68	56 539,00	19 879,57		55 037,34	24 980,84	24 633,72	619,8
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			253 344,78	Sk			52 625,30	62 626,80	22 023,17		60 963,44	27 670,63	27 435,43	691,6
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			263 519,78	Sk			52 842,27	65 723,85	23 113,27		63 978,23	29 039,01	28 823,13	725,6
Za rozpočet celkom :			388 234,01	Sk			81 507,54	102 177,49	35 947,07	2 277,29	85 634,53	38 557,48	42 132,59	1 120,7



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu *PSB-ZA-6/4-52-40/2007*

z. Martin Košík

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina

