

Ministerstvo obrany SR
 Posádková správa budov
 Ružomberok
 Č. p.: PSB-Rbk-202-3/2008


Ružomberok 14. apríla 2008

Výtlačok číslo : 5
 Počet listov : 3
 Prílohy : 2/13

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-12/2008
 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
 v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení**

**I.
Zmluvné strany**

Dodávateľ Obchodné meno	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Ružomberok
Adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
Adresa korešpondenčná	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných vo veciach technických IČO Bankové spojenie	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB z. Ľubica Zelená 30 84 55 72 Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	SLOKO, s.r.o. Klíňanská cesta 567 029 01 Námestovo
Zastúpený vo veciach technických	:	Ján Kozoň - konateľ
IČO	:	36 430 013
IČ DPH	:	SK 2022024070
Bankové spojenie	:	Všeobecná úverová banka a.s. 1981026658/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra zo dňa: 26.04.2005 Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro Vložka číslo : 16161/L



2. **Predmet plnenia**

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava sociálnych zariadení bud.č.1 a drobné stavebné práce“ VÚ 1358 a VÚ 2362 Ondrašová v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

3. **Čas plnenia**

3.1. Zahájenie prác : 28. apríla 2008
Ukončenie prác : 10. júla 2008

4. **Cena diela**

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH	:	310 880,29	Sk
DPH	:	59 067,30	Sk
Cena s DPH	:	369 948,00	Sk

5. **Platobné podmienky**

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov Ľubica Zelená.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

6. **Záruky a zodpovednosť za vady**

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.



6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia.

V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

7.

Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

8.

Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

V Ružomberku : 15. apríla 2008




Ing. Tomka Vladimír
objedávateľ

V Námestove : 14. apríla 2008

SLOKO, s. r. o.
Klíňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430014
IČ DPH: SK2022028976
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Ján Kozoň
zhotoviteľ



D O H O D A

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR
číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.
v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : SLOKO, s.r.o.
Kliňanská cesta 567
029 01 Námestovo

1.

Predmet dohody

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1358 a VÚ 2362 Ondrašová pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk -180-12/2008 „Oprava sociálnych zariadení b.č.1 a drobné stavebné práce“ VÚ 1358 a VÚ 2362 Ondrašová – Liptovský Mikuláš.

Pre vstup do objektu VÚ 1358 a VÚ 2362 Ondrašová bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 8, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu, kde budú vykonané stavebné práce.

Termín prác je dohodnutý od 28.aprila 2008 do 10. júla 2008.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia, ktoré nie sú zverené im do užívania.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO



Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarimi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarimi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov pre objekt kasárni Ondrašová č. t. 0960 424 314. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za kasárne Ondrašová	MUDr. Štefan BRAČOK	zástupca náčelníka - lekár
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK Ing. Vladimír TOMKA	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB riaditeľ PSB
za zhotoviteľa	SLOKO, s.r.o.	súkromný podnikateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ 1358 a VÚ 2362 Ondrašová. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk –180-12/2008.

V Ružomberku : 15. apríla 2008



Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Námestove : 14. apríla 2008

SLOKO, s. r. o.
Klíňanská cesta 567, 029 01 Námestov
IČO: 36430014
IČ DPH: SK2022027070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5524649

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
SLOKO, s.r.o.



Krycí list rozpočtu


Ján JAGELKA RAB.

Stavba : PSB Ružomberok	č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Oprava soc.zariadení b.č.1, drobné stavebné práce Zdravotná brig. L.Mikuláš	č. 8041428	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	369 948 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	369 948 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	369 948 Sk	za M2 ZP	1 M	369 948 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :	80 121,90	590,00	80 711,90	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :	135 082,90	90 787,67	225 870,57	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	1 691,40	2 606,75	4 298,15	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	216 896,20	93 984,42	310 880,62	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :	D	ON - ostatné náklady :	
Podpis :	Podpis : <i>S.P.T. Mikuláš L.</i>	Podpis : <i>[Signature]</i>	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
Dátum :	Dátum :	Dátum :	17	Inžinierska činnosť	
Pečiatka :	Pečiatka : 	Pečiatka :	18	Projektové práce	
			19	Kompletizačné činnosť	
			20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
			E	Celkové náklady :	
			21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 :	310 880,62
			22	DPH 19 % z :	59 067,30
			23		
			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	369 948,00
			F	Odpočet - prípočet	

SLOKO, s. r. o.
 Kľišňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
 IČO: 36430013
 IČ DPH: SK2022024070
 Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285



Odberaťel :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum :

Spracoval : Jagelka

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt : Oprava soc.zariadení b.č.1, drobné stavebné práce Zdravotná brig. L.Mikuláš

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	6 507,00	6 507,00		0,844		2,09
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	32 744,12	32 154,12	590,00	5,590		10,53
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	41 460,78	41 460,78		0,066	8,972	13,33
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	80 711,90	80 121,90	590,00	6,501	8,972	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6 858,78	6 858,78		0,032		2,20
71 - IZOLÁCIE	6 858,78	6 858,78		0,032		2,20
721 - Vnútroň kanalizácia	7 454,71	7 454,71		0,023		2,39
722 - Vnútroň vodovod	10 425,12	10 425,12		0,047		3,35
725 - Zariadenia predmety	33 404,92	25 151,92	8 253,00	0,108	0,103	10,74
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	51 284,75	43 031,75	8 253,00	0,179	0,103	16,49
733 - Rozvod potrubie	1 610,95	1 610,95		0,006		0,51
734 - Armatúry	827,65	827,65		0,000		0,26
735 - Vykurovacie telesá	4 996,25	2 226,25	2 770,00	0,011	0,258	1,60
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	7 434,85	4 664,85	2 770,00	0,018	0,258	2,39
766 - Konštrukcie stolárske	1 753,36	233,36	1 520,00	0,013		0,56
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 615,50	855,00	760,50	0,002	0,021	0,51
76 - KONŠTRUKCIE	3 368,86	1 088,36	2 280,50	0,015	0,021	1,08
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	11 643,25	5 675,01	5 968,24	0,312		3,74
775 - Podlahy výšové a parketové	65 528,48	22 162,73	43 365,75	0,511		21,07
776 - Podlahy povlakové	205,05	205,05			0,062	0,06
77 - PODLAHY	77 376,78	28 042,79	49 333,99	0,823	0,062	24,88



Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suf spolu (t)	%
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	59 846,16	31 695,98	28 150,18	1,397		19,25
783 - Nátery	5 760,39	5 760,39		0,005		1,85
784 - Maľby	13 940,00	13 940,00		0,101		4,48
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	79 546,55	51 396,37	28 150,18	1,505		25,58
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	225 870,57	135 082,90	90 787,67	2,575	0,445	
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	4 298,15	1 691,40	2 606,75	0,004		1,38
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	4 298,15	1 691,40	2 606,75	0,004		
Za rozpočet celkom :	310 880,62	216 896,20	93 984,42	9,082	9,417	



Odberteľ :
 Projektant :
 Dodávateľ :

acoval : Jageľka
 JKSO :
 Dátum : ..


Stavba : PSB Ružomberok

Objekt : Oprava soc.zariadení b.č.1, drobné stavebné práce Zdravotná brig. L.Mikuláš

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
1	342243112	Prietky POROTHERM P10 hr 80mm 8x50x23,8 P+D	9,640	m2	675,00 ✓	6 507,00	4 738,92	482,28	169,76	0,77		886,22	229,03	5,0
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			6 507,00	Sk			4 738,92	482,28	169,76	0,77		886,22	229,03	5,0
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
2	612403399	Zaplnenie rýh v stenách meľou	5,170	m2	266,00 ✓	1 375,22	537,68	270,70	95,28			362,14	109,41	3,0
3	612451121	Omiетка vnút. stien cem. hladká	58,720	m2	233,00 ✓	13 681,76	3 425,13	3 299,47	1 161,48			4 465,35	1 330,31	33,4
4	612474112	Omiетка vnút. stien zo such.zm. štukové+cem. prednástrak Baumit	14,640	m2	420,00 ✓	6 148,80	2 883,93	766,25	269,66	304,21	24,30	1 475,70	424,71	6,9
5	632451034	Vyrovn. poter z cem malty MC-15 v ploche na prefa stropoch hr. do 5 cm	12,860	m2	269,00 ✓	3 459,34	2 223,62	385,54	135,67			551,75	162,75	4,3
6	632451081	Nivelačný poter BAUMIT EXTRA hr.3mm	31,000	m2	224,00 ✓	6 944,00	4 128,58	1 129,02	397,42	36,27		874,18	378,53	11,1
7	642944121	Osadenie dver. zárubni ocel. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	545,00 ✓	545,00	107,18	144,58	50,89			186,68	55,67	1,6
8	553300720	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm L.mät.	1,000	kus	590,00 ✓	590,00	590,00							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE			32 744,12	Sk			13 896,13	5 995,57	2 110,41	340,48	24,30	7 915,80	2 481,39	60,5
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
9	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	19,000	m2	94,50 ✓	1 795,50	966,34	284,81	100,32		2,85	334,76	106,42	3,5
10	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	13,000	m2	65,50 ✓	851,50	19,37	298,48	105,04			320,41	108,20	3,6
11	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	0,730	m3	2 710,00 ✓	1 978,30		531,10	186,94	190,77	6,14	802,24	261,09	6,5
12	965081713	Búranie dlažieb xyloř. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	12,860	m2	63,00 ✓	810,18		211,80	74,58	85,77	2,70	327,80	107,51	2,6
13	974031132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	69,200	m	85,00 ✓	5 882,00	740,44	2 026,17	713,45			1 734,03	667,90	25,0
14	978013191	Ořčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	58,720	m2	64,00 ✓	3 758,08		1 479,15	520,84			1 265,88	492,19	



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
15	978059531	Vybúranie obkladov vnúť. z obkladačiek plochy nad 2 m2	58,720	m2	80,00	4 697,60		1 854,96	652,96			1 587,51	602,15	22,9
16	979011111	Zvislá doprava sulte a vybúr. hmôt za prvé podlažie	9,418	t	265,00	2 495,77		982,57	345,82			840,91	326,45	12,1
17	979011121	Zvislá doprava sulte a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	9,418	t	161,00	1 516,29		595,87	209,73			509,96	200,72	7,3
18	979081111	Odvoz sulte a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,418	t	284,00	2 674,71		412,69	145,22		868,71	903,09	344,98	5,0
19	979081121	Odvoz sulte a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	131,852	t	9,30	1 226,22				655,30	414,81	156,10		
20	979082111	Vnútroštavenisková doprava sulte a vybúraných hmôt do 10 m	9,418	t	232,00	2 184,97		859,76	302,60			735,80	286,81	10,6
21	979082121	Vnútrošt. doprava sulte a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	9,418	t	26,00	244,86		96,15	33,81			82,29	32,61	1,1
22	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sulte na vymedzených skládkach	9,418	t	780,00	7 346,04				7 346,04				
23	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	6,502	t	615,00	3 998,73		1 307,35	460,21	364,89	4,35	1 352,59	509,32	16,1
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			41 460,78	Sk			1 726,15	10 940,93	3 851,57	7 987,47	1 540,07	11 212,08	4 202,48	135,0
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			80 711,90	Sk			20 361,21	17 418,80	6 131,75	8 328,73	1 564,37	20 014,10	6 892,91	200,6
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
71 - IZOLÁCIE														
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti														
24	711193121	Izolácie proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	1,224	m2	760,00	930,24	826,81	24,99	8,80			53,65	15,98	0,2
25	711193131	Izolácie proti vlhkosti muriva zvislé AQUAFIN 2K	7,206	m2	795,00	5 728,77	4 937,76	200,97	70,76			415,73	103,53	1,7
26	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	66,590	%	3,00	199,77								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			6 858,78	Sk			5 764,57	225,96	79,56			469,38	119,51	1,9
71 - IZOLÁCIE spolu :			6 858,78	Sk			5 764,57	225,96	79,56			469,38	119,51	1,9
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE														
721 - Vnútroštná kanalizácia														
27	721170962	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 63	1,000	kus	276,00	276,00	72,13	58,77	20,69		1,03	96,77	26,61	0,5
28	721170963	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 75	1,000	kus	300,00	300,00	70,39	67,40	23,72			108,50	29,99	



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
29	721170965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	1,000	kus	387,00 ✓	387,00	94,28	84,95	29,90	1,03	138,65	38,19	0,7	
30	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	3,700	m	467,00 ✓	1 727,90	647,90	336,14	118,32	7,58	477,39	140,54	3,1	
31	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	5,200	m	476,00 ✓	2 475,20	996,84	459,78	161,82	5,35	656,44	194,95	4,1	
32	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	2,300	m	443,00 ✓	1 018,90	361,05	206,49	72,68	2,36	290,90	85,40	1,8	
33	721194106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1,8	2,000	kus	88,00 ✓	176,00		53,30	18,76		81,25	22,69	0,4	
34	721194107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1,9	1,000	kus	90,50 ✓	90,50		27,43	9,66		41,40	12,01	0,2	
35	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	2,000	kus	111,00 ✓	222,00		67,34	23,70		102,64	28,32	0,5	
36	721223417	Zápachové uzávery podlahové T 1022	1,000	kus	351,00 ✓	351,00	258,77	20,02	7,05		53,25	11,91	0,1	
37	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	21,600	m	16,50 ✓	356,40	14,25	134,78	47,52		115,34	44,50	1,0	
38	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	73,809	%	1,00 ✓	73,80								
721 - Vnútrošná kanalizácia spolu :			7 454,71	Sk			2 515,82	1 516,41	533,83	17,37	2 182,53	635,12	13,1	
722 - Vnútrošný vodovod														
39	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	6,200	m	351,00 ✓	2 176,20	834,83	416,20	146,50	6,38	595,84	176,43	3,5	
40	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	6,700	m	535,00 ✓	3 584,50	1 358,89	703,70	247,69		996,11	278,09	6,0	
41	722130913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	2,000	kus	24,00 ✓	48,00		15,08	5,30		21,34	6,28	0,1	
42	722131932	Opr. vodov. ocel. pot. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	1,000	kus	342,00 ✓	342,00	91,62	73,10	25,73		118,82	32,73	0,5	
43	722131933	Opr. vodov. ocel. pot. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	1,000	kus	394,00 ✓	394,00	109,95	82,77	29,14		135,19	36,95	0,6	
44	722139213	Potrubie vod. z ocel. rúr závit. pozink. prepojenie potrubia DN 25	2,000	kus	391,00 ✓	782,00	364,52	131,28	46,22		185,83	54,15	1,0	
45	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	6,200	m	35,00 ✓	217,00	109,86	36,70	12,89		44,54	12,99	0,3	
46	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	6,700	m	29,50 ✓	197,65	81,20	41,20	14,47		46,79	13,97	0,3	
47	722208102	Montáž srôbenia 331 pozink. G 1/2"	2,000	kus	169,00 ✓	338,00	238,18	39,68	13,96		33,96	12,22	0,2	
48	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	4,000	pár	363,00 ✓	452,00	602,72	265,64	93,52		380,16	109,96		



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
49	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	19,100	m	43,00	821,30	198,06	183,74	64,74			294,38	80,36	1,2
50	996722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	103,527	%	0,70	72,46								
722 - Vnútrotný vodovod spolu :			10 425,12	Sk			3 989,84	1 989,10	700,19		6,38	2 852,96	814,15	16,4
725 - Zariadenie predmety														
51	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor	174,00	174,00		56,44	19,87		1,03	73,86	22,80	0,5
52	725112300	Záchodová misa z diturvilu kompletná, štandardná kvalita	2,000	súbor	4 490,00	8 980,00	8 098,50	346,84	122,08			296,83	115,75	2,6
53	725119309	Pripätok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	2,000	kus	89,00	178,00	134,40	17,10	6,02			14,63	5,85	0,1
54	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	4,000	súbor	96,50	386,00		149,16	52,52		4,12	130,26	49,94	1,4
55	725212200	Umývadlo z diturvilu so zápch. uzv. štandardná kvalita	2,000	súbor	2 210,00	4 420,00	3 644,04	309,14	108,82			264,57	93,43	2,3
56	725249101	Montáž sprchových kabín - zasúvacie dvere	1,000	súbor	437,00	437,00	25,10	162,40	57,16			138,99	53,35	1,1
57	5521F0957	Dvere sprchové S-PD 90 - synt.sklo	1,000	kus	8 043,00	8 043,00	8 043,00							
58	725291111	Montáž ostat. prisl. loaj. dosky, mydel. vešiaka, držiaka	9,000	súbor	159,00	1 431,00	86,85	528,57	186,03			452,36	177,19	3,6
59	553356000	Vešiak	3,000	kus	70,00	210,00	210,00							
60	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	2,000	súbor	171,00	342,00	54,46	78,88	27,76			143,56	37,34	0,5
61	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	4,000	súbor	57,00	228,00		89,40	31,48			76,52	30,60	0,8
62	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	2,000	kus	2 450,00	4 900,00	3 992,56	178,06	62,68			548,29	118,41	1,2
63	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	3 360,00	3 360,00	2 935,08	76,31	26,86			264,63	57,12	0,5
64	725840850	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	2,000	kus	108,00	216,00		83,84	29,52		2,06	73,05	27,53	0,8
65	996725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	333,050	%	0,30	99,91								
725 - Zariadenie predmety spolu :			33 404,92	Sk			27 223,99	2 076,14	730,80		7,21	2 477,55	789,31	16,0
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu			51 284,75	Sk			33 729,48	5 581,86	1 964,82		30,96	7 493,04	2 238,99	45,6
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE														
733 - Rozvod potrubia														
66	733111104	Potrubie z rúrok závit. bezošých bežných nízkotlak. DN 20	2,600	m	309,00	803,40	421,98	114,16	40,19		2,67	175,25	49,13	




Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
67	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	2,600	m	9,30 ✓	24,18	0,65	7,09	2,49			10,93	3,00	0,0
68	733191924	Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 20	2,000	kus	379,00 ✓	758,00	448,00	80,34	28,28			161,19	40,19	0,6
69	998733202	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 12 m	15,856	%	1,60 ✓	25,36								
733 - Rozvod potrubia spolu :			1 610,95	Sk			870,63	201,60	70,97	2,67		347,37	92,32	1,6
734 - Armatúry														
70	734211122	Ventil odvodušovací závitový vykur. teles K 1172 G 1/4	1,000	kus	64,00 ✓	64,00	37,19	8,06	2,84			12,41	3,50	0,0
71	734222663	Ventil regul. závit. s hliavicou ručného ovlád. V 4253 G 3/4	1,000	kus	545,00 ✓	545,00	419,64	28,08	9,88			71,18	16,22	0,2
72	734261324	Strukturovanie rohové Ve 4301 G 3/4	1,000	kus	217,00 ✓	217,00	152,72	12,09	4,26			39,68	8,25	0,0
73	998734202	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 12 m	8,260	%	0,20 ✓	1,65								
734 - Armatúry spolu :			827,85	Sk			609,55	48,23	16,98			123,27	27,97	0,3
735 - Vykurovacie telesá														
74	735111810	Demontáž vykurovacích teles liatinových článkových	11,230	m2	29,00 ✓	325,67		106,79	37,62			137,89	43,36	0,9
75	735419310	Montáž kúpeľňového vykurov. rebrika dl. do 2000 mm	1,000	súbor	530,00 ✓	530,00	58,99	152,42	53,65	0,81		202,32	61,81	1,1
76	484516385	Teleso vykurovacie rúrkové KORALUX Linear KL1200/600	1,000	kus	2 770,00	2 770,00	2 770,00							
77	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích teles a potrubia	62,750	m2	19,90 ✓	1 248,72		378,38	133,03			576,80	160,50	3,2
78	998735202	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	48,744	%	2,50 ✓	121,86								
735 - Vykurovacie telesá spolu :			4 996,25	Sk			2 828,99	637,59	224,30	0,81		917,01	265,67	5,3
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :			7 434,85	Sk			4 309,17	887,43	312,25	0,81	2,67	1 387,65	385,97	7,3
76 - KONŠTRUKCIE														
766 - Konštrukcie stolárske														
79	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-trídň. do 0,8m	1,000	kus	216,00 ✓	216,00		70,25	24,73		1,03	91,69	28,30	0,6
80	611601262	Dvere vnútorné hladké piné 60x197 biele+kovanie	1,000	kus	1 520,00 ✓	1 520,00	1 520,00							

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
81	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	17,360	%	1,00	17,36									
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			1 753,36	Sk			1 520,00	70,25	24,73		1,03	91,69	28,30	0,6	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné															
82	767647911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	1,000	kus	119,00	119,00	0,95	35,84	12,62			54,09	15,50	0,3	
83	549250170	Zámok obyčajný	1,000	kus	120,50	120,50	120,50								
84	767647912	Oprava a údržba dverí, výmena kľučiek a štítok	4,000	sada	184,00	736,00	14,24	215,28	75,76			4,12	332,81	93,79	1,8
85	549136422	Kľučka a štít dverový	4,000	sada	160,00	640,00	640,00								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			1 615,50	Sk			775,69	251,12	88,38		4,12	386,90	109,29	2,1	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			3 368,86	Sk			2 295,69	321,37	113,11		5,15	478,59	137,59	2,8	
77 - PODLAHY															
771 - Podlahy z dlaždíc keramických															
86	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hľad. 300x300 do tmelu	12,860	m2	399,00	5 131,14	1 381,54	1 262,20	444,31			1 551,22	491,84	9,7	
87	597637000	Dlaž. neglaz. sím. TAURUS 300x300x9 l	13,117	m2	455,00	5 968,23	5 968,23						0,00		
88	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	110,994	%	4,90	543,87									
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			11 643,25	Sk			7 349,78	1 262,20	444,31		1 551,22	491,85	9,7		
775 - Podlahy výšové a parketové															
89	775413160	Okrajové lišta parket SL4-BUK	42,500	m	215,00	9 137,50	7 263,67	315,35	110,92			43,77	1 151,81	251,96	3,0
90	775918921	Montáž parket podláh laminátových š.nad100do150mm pláv s lep spoj v drážke(clic)	62,840	m2	127,00	7 980,68	1 115,41	2 710,91	954,53				2 320,05	879,76	20,8
91	611941930	Parket laminátové Ballerio Authentic style 1-lam typ spoja Clic 1261x189x7,5mm	64,725	m2	670,00	43 365,75	43 365,75								
92	775973213	Podložka pod pláv.podlahu, fólia Poilcoam hr.3mm	62,840	m2	72,00	4 524,48	3 760,97	299,11	105,57				255,99	102,82	2,5
93	998775202	Presun hmôt pre podlahy výšové v objektoch výšky do 12 m	650,084	%	0,80	520,06									
775 - Podlahy výšové a parketové spolu :			65 528,48	Sk			55 505,80	3 325,38	1 171,03		43,77	3 727,85	1 234,55	26,4	
776 - Podlahy povlakové															
94	776551830	Odstránenie povlakových podláh voľne položených-koberec	62,840	m2	3,25	204,23		57,81	20,10				99,81	26,4	



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Presnosť (N%)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
95	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	2,042	%	0,40	0,81								
776 - Podlahy povlakové spolu :			205,05	Sk				57,81	20,10			99,81	26,49	0,6
77 - PODLAHY spolu :			77 376,78	Sk			62 855,59	4 645,40	1 635,45	43,77		5 378,88	1 752,90	36,8
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE														
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek														
96	781471207	Montáž obkladov vnúť. z obklad. keram 200x200 do tmeľu	58,720	m2	481,00	28 244,32	4 428,66	7 458,02	2 625,37			10 435,16	3 297,09	72,5
97	597658300	Obkl. hut. B 1 far. hl. 200x200 OT3 1A	59,894	m2	470,00	28 150,18	28 150,18							
98	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	8,300	m	240,00	1 992,00	478,32	535,18	188,41			591,16	198,91	4,1
99	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	583,865	%	2,50	1 459,66								
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :			59 846,16	Sk			33 057,17	7 993,21	2 813,78			11 026,32	3 496,01	76,6
783 - Nátery														
100	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	5,448	m2	142,00	773,61	185,28	168,50	59,32		5,61	279,30	75,58	1,6
101	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	5,448	m2	66,00	359,56	78,28	78,50	27,62		5,61	132,42	37,12	0,8
102	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	9,600	m	57,00	547,20	151,20	115,48	40,60			188,62	51,28	1,1
103	783601813	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním	9,600	m2	54,00	518,40	4,89	160,70	56,54		9,88	219,56	66,80	1,7
104	783624930	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x email+2x plné tmeľ.	9,600	m2	371,00	3 561,60	487,96	909,40	320,06		9,88	1 433,06	401,21	7,9
783 - Nátery spolu :			5 760,39	Sk			907,63	1 432,61	504,16		30,99	2 252,96	632,01	13,3
784 - Maľby														
105	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	164,000	m2	85,00	13 940,00	9 469,36	1 469,44	516,60			1 897,28	587,32	14,2
784 - Maľby spolu :			13 940,00	Sk			9 469,36	1 469,44	516,60			1 897,28	587,32	14,2
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			79 546,55	Sk			43 434,16	10 895,26	3 834,54	30,99		15 176,56	4 715,35	104,2
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			225 870,57	Sk			152 388,66	22 557,10	7 939,75	0,81	113,56	30 384,10	9 349,93	41,9

PRÁCE A DODÁVKY M



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
M21 - 155 Elektromontáže														
106	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	5,000	kus	30,00 ✓	150,00		51,35	18,10			61,52	19,03	0,3
107	345600050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	5,000	kus	3,35	16,75	16,75							
108	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	12,000	kus	17,80 ✓	213,60		73,32	25,80			86,69	27,79	0,5
109	210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	2,000	kus	91,00 ✓	182,00		62,40	21,96			73,78	23,86	0,4
110	345350L061	Spínač rad.1 : 774201 Valena IP44, zapustený, bez rámkica, biely	2,000	kus	139,00	278,00	278,00							
111	210110002	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.2	2,000	kus	104,00 ✓	208,00		70,98	24,98			85,02	27,02	0,5
112	345304A001	Spínač rad.2S : 3559-A02345 (T,E,Ti,So,a,ee,Ref) prístroj bez krytu, rámkica	2,000	kus	121,00	242,00	242,00							
113	210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	1,000	kus	107,00 ✓	107,00		36,66	12,90			43,91	13,53	0,2
114	345410A401	Zásuvka 2-nás. 5512C-2349 B1, Classic, lesklá biela	1,000	kus	82,00	82,00	82,00							
115	210200008	Svietidlo žiarovkové IP20, 1x100W	2,000	kus	117,00 ✓	234,00		92,30	32,48			78,99	30,23	0,7
116	348200078	Svietidlo žiarovkové IN - 12 D2/040 60W IP43	2,000	kus	450,00	900,00	900,00							
117	210200112	Svietidlo žiarovkové IP54, 1x100W	1,000	kus	262,00 ✓	262,00		89,83	31,62			106,20	34,35	0,6
118	3483E0167	Svietidlo strop., násten. žiarovk. 511 26 02 Ž 100 W IP 54	1,000	kus	575,00	575,00	575,00							
119	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	18,000	m	18,60	334,80		114,66	40,32			135,56	44,26	0,8
120	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	18,000	m	28,50	513,00	513,00							
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			4 298,15	Sk			2 606,75	591,50	208,16			671,67	220,07	4,5
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			4 298,15	Sk			2 606,75	591,50	208,16			671,67	220,07	4,5
Za rozpočet celkom :			310 880,62	Sk			175 356,63	40 567,41	14 279,66	8 329,54	1 677,94	51 069,87	16 462,92	404,0

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINALOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-Rbk-180-12/2008


Mgr. Magdaléna Haličková

