

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok
 Č. p.: PSB-Rbk-180-35/2008

Výtlačok číslo: 5
 Počet listov : 3
 Prílohy : 2/11

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-35/2008
 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle
 ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

I.

Zmluvné strany

| | | |
|--|---|--|
| Objednávateľ | : | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava |
| adresa sídla | : | Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto |
| v zastúpení | : | Posádková správa budov Ružomberok |
| kontaktná adresa | : | Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok |
| Oprávnený rokovať | : | Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB |
| vo veciach zmluvných | : | p. Stanislav Ondřík |
| vo veciach technických | : | |
| IČO | : | 30845572 |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180 |
| Zhotoviteľ | : | SLOKO, s. r. o. Kliňanská cesta č. 567 Námestovo |
| Zastúpený | : | p. Ján Slovík konateľ spoločnosti p. Ján Kozoň konateľ spoločnosti |
| IČO | : | 36430013 |
| IČ DPH | : | SK 2022024070 |
| Bankové spojenie | : | VÚB a.s. Námestovo číslo účtu: 1981026658/0200 |
| Oprávnený k podnikateľskej činnosti | : | Výpis z obchodného registra OS Žilina zo dňa 27. 4. 2005 oddiel Sro, Vložka číslo: 16161/L |



II.

Predmet plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava obkladov sociálneho zariadenia, maľby na budove číslo 7“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.

Čas plnenia

- 3.1. Zahájenie prác : 10. júna 2008
Ukončenie prác : 31. október 2008

IV.

Cena diela

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:
- | | |
|--------------|---------------|
| bez DPH : | 336 125,06 |
| DPH : | 63 863,94 |
| Cena s DPH : | 399 989,00 Sk |
- Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.

Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Stanislav Ondřík.
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.

Záruky a zodpovednosť za vady

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.



VII.

Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.

Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.
- 8.5. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.
- 8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
- 8.8. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 29. apríla 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ



V Námestove 26. apríla 2008

Klíňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648, Fax: 043/5522285

Ján Kozoň
zhotoviteľ



D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarimi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

2. Zhotoviteľom : SLOKO, s. r. o., Kliňanská cesta č. 567, Námestovo

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarimi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte kasárni Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180-35/2008 číslo objektu 09.19.001 „**Oprava obkladov sociálneho zariadenia, maľby na budove číslo 7**“. Pre prístup k objektu športovej haly bude slúžiť asfaltová komunikácia od budovy číslo 29- dozorný kontroly vchodu. Termín prác je dohodnutý od 10.06.2008 do 31.10. 2008.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach, práce s otvoreným ohňom, práce v hlučnom prostredí, práca v prašnom prostredí.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.



Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávaní činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov VÚ 1115 č. t. 472588.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

| | | |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| za VÚ 1115 | pplk. Ing. Štefan POBIJAK | veliteľ VÚ 1115 |
| za PSB Ružomberok | p. Miroslav MATEJČEK | bezpečnostný technik PSB |
| | p. Ing. Vladimír TOMKA | riaditeľ PSB Ružomberok |
| za dodávateľa | p. Ján KOZOŇ | konateľ spoločnosti |
| | p. Ján SLOVÍK | konateľ spoločnosti |

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok vo vojenskom objekte. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-180-35/2008, t.j. od 10. júna 2008 do 31. októbra 2008.

V Ružomberku 19. apríla 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka



SLOKO, s. r. o.
Klíčovská cesta 567, 010 01 Námestovo
V Námestove 19. apríla 2008
IČO: 36430013
IČ DPH: SK202202407
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5524648

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján Kozoň



Krycí list rozpočtu

| | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|--|----------|--|
| Stavba : PSB Ružomberok | | č. 61070222 | Miesto : | Rozpočet : | | | | |
| Objekt : Oprava obkladov soc.zariadenia, maľovanie b.č.7 | | č. 8051434 | JKSO : | Spracoval : Jageľka | | | | |
| | | | Zmluva č. : | Dňa : | | | | |
| Odberateľ : | | | IČO : | DIČ : | IČ DPH : | | | |
| Dodávateľ : | | | IČO : | DIČ : | IČ DPH : | | | |
| Projektant : | | | IČO : | DIČ : | IČ DPH : | | | |
| 1 M3 OP 399 989 Sk za M3 OP | | 1 M2 UP 399 989 Sk za M2 UP | | | | | | |
| 1 M2 ZP 399 989 Sk za M2 ZP | | 1 M 399 989 Sk za M | | | | | | |
| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B | IN - individuálne náklady | C | NUS - náklady umiestnenia staby |
| 1 | HSV : | 83 959,51 | | 83 959,51 | 6 | Práce načas | 11 | Zariadenie staveniska |
| 2 | PSV : | 197 701,17 | 54 464,38 | 252 165,55 | 7 | Murárske výpomocy | 12 | Prevádzkové vplyvy |
| 3 | MCE : | | | | 8 | Bez pevnej podlahy | 13 | Sťažené podmienky |
| 4 | iné : | | | | 9 | | 14 | |
| 5 | Súčet : | 281 660,68 | 54 464,38 | 336 125,06 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : |
| projektant, rozpočtár, cenár : | | odberateľ, obstarávateľ : | | dodávateľ, zhotoviteľ : | | D ON - ostatné náklady : | | |
| Podpis : | | Podpis : | | Podpis : | | 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte | | |
| Dátum : | | Dátum : | | Dátum : | | 17 Inžinierska činnosť | | |
| Pečiatka : | | Pečiatka : | | Pečiatka : | | 18 Projektové práce | | |
| | | | | | | 19 Kompletizačná činnosť | | |
| | | | | | | 20 Súčet riadkov 16 až 19 : | | |
| | | | | | | E Celkové náklady : | | |
| | | | | | | 21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 336 125,06 | | |
| | | | | | | 22 DPH 19 % z 336 125,06 63 863,80 | | |
| | | | | | | 23 | | |
| | | | | | | 24 Súčet riadkov 21 až 23 : 399 989,00 | | |
| | | | | | | F Odpočet - pripočet | | |

SLOKO, s. r. o.
 Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
 IČO: 36430013
 IČ DPH: SK2022024070
 Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

na HADIA BEDUTIA
 SLOKO SLOKO SLOKO

Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

JKSO

Dátum: . . .

Spracoval: Jagelka

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt : Oprava obkladov soc.zariadenia, maľovanie b.č.7

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

| Popis položky, stavebného diela, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) | % |
|--|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|-------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 4 812,75 | 4 812,75 | | 0,624 | | 1,43 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 34 220,34 | 34 220,34 | | 6,525 | | 10,18 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 44 926,42 | 44 926,42 | | 0,047 | 8,853 | 13,36 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 83 959,51 | 83 959,51 | | 7,197 | 8,853 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 12 760,67 | 12 760,67 | | 0,060 | | 3,79 |
| 71 - IZOLÁCIE | 12 760,67 | 12 760,67 | | 0,060 | | 3,79 |
| 721 - Vnútorná kanalizácia | 8 532,63 | 8 532,63 | | 0,023 | | 2,53 |
| 722 - Vnútorný vodovod | 9 186,91 | 9 186,91 | | 0,039 | | 2,73 |
| 725 - Zariadenie predmety | 44 057,18 | 31 470,28 | 12 586,90 | 0,099 | 0,132 | 13,10 |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE | 61 776,72 | 49 189,82 | 12 586,90 | 0,162 | 0,132 | 18,37 |
| 735 - Vykurovacie telesá | 20 123,85 | 20 123,85 | | 0,080 | 1,488 | 5,98 |
| 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE | 20 123,85 | 20 123,85 | | 0,080 | 1,488 | 5,98 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 1 315,53 | 788,03 | 527,50 | 0,005 | | 0,39 |
| 76 - KONŠTRUKCIE | 1 315,53 | 788,03 | 527,50 | 0,005 | | 0,39 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | 21 136,09 | 10 323,89 | 10 812,20 | 0,568 | | 6,28 |
| 77 - PODLAHY | 21 136,09 | 10 323,89 | 10 812,20 | 0,568 | | 6,28 |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek | 66 869,30 | 36 331,52 | 30 537,78 | 1,518 | | 19,89 |
| 783 - Nátery | 45 895,61 | 45 895,61 | | 0,117 | | 13,65 |
| 784 - Maľby | 22 287,78 | 22 287,78 | | 0,136 | | 6,63 |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | 135 052,69 | 104 514,91 | 30 537,78 | 1,772 | | 40,17 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 252 165,55 | 197 701,17 | 54 464,38 | 2,649 | 1,620 | |

| Popis položky, stavebného dielu, remesia | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suf spolu (t) | % |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---|
| Za rozpočet celkom : | 336 125,06 | 281 660,68 | 54 464,38 | 9,847 | 10,474 | |

Odberteľ :
 Projektant :
 Dodávateľ :

pracoval : Jageľka
 JKSO :
 Dátum : ..

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt : Oprava obkladov soc.zariadenia, maľovanie b.č.7

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy | OPN | | | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|-------------|---|--------------------|-------------------|------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | Odvozy | Stroje | Doprava | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 342243112 | Priečky POROTHERM P10 hr 80mm 8x50x23,8 P+D | 7,130 | m2 | 675,00 | 4 812,75 | 3 505,03 | 356,71 | 125,55 | 0,57 | | 655,47 | 169,39 | 3,7 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | | | 4 812,75 | Sk | | | 3 505,03 | 356,71 | 125,55 | 0,57 | | 655,47 | 169,39 | 3,7 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 612403399 | Zaplnenie rýh v stenách meľtou | 2,720 | m2 | 266,00 | 723,52 | 282,88 | 142,41 | 50,12 | | | 190,53 | 57,56 | 1,6 |
| 3 | 612451121 | Omiетка vnút. stien cem. hladká | 43,060 | m2 | 233,00 | 10 032,98 | 2 511,68 | 2 419,54 | 851,72 | | | 3 274,49 | 975,53 | 24,5 |
| 4 | 612474112 | Omiетка vnút. stien zo such.zm. štukové+cem. prednástrež Baumit | 38,840 | m2 | 420,00 | 16 312,80 | 7 651,09 | 2 032,88 | 715,43 | 807,09 | 64,47 | 3 915,07 | 1 126,75 | 18,4 |
| 5 | 631315511 | Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm | 0,117 | m3 | 3 520,00 | 411,84 | 333,51 | 20,91 | 7,36 | | | 40,01 | 10,04 | 0,2 |
| 6 | 632451055 | Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hľadný alebo liaty hr. do 5 cm | 23,400 | m2 | 288,00 | 6 739,20 | 3 819,34 | 929,68 | 327,13 | | | 1 287,10 | 375,93 | 10,3 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | 34 220,34 | Sk | | | 14 598,52 | 5 545,44 | 1 951,78 | 807,09 | 64,47 | 8 707,20 | 2 545,82 | 55,1 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 941955002 | Lešenie ľahké prec. pomocné výš. podlahy do 1,9 m | 23,400 | m2 | 94,50 | 2 211,30 | 1 190,12 | 350,76 | 123,55 | | 3,51 | 412,29 | 131,05 | 4,3 |
| 8 | 952901111 | Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 78,000 | m2 | 65,50 | 5 109,00 | 116,22 | 1 790,88 | 630,24 | | | 1 922,49 | 649,17 | 22,0 |
| 9 | 965043341 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 | 1,170 | m3 | 2 710,00 | 3 170,70 | | 851,22 | 299,62 | 305,75 | 9,85 | 1 285,79 | 418,45 | 10,5 |
| 10 | 965081713 | Búranie d'azieb xyolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 | 23,400 | m2 | 63,00 | 1 474,20 | | 385,39 | 135,72 | 156,07 | 4,91 | 596,45 | 195,64 | 4,7 |
| 11 | 974031132 | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm | 13,600 | m | 96,50 | 1 312,40 | 145,52 | 398,20 | 140,21 | | | 477,00 | 151,45 | 4,9 |
| 12 | 978013191 | Oličenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % | 81,900 | m2 | 64,00 | 5 241,60 | | 2 063,06 | 726,45 | | | 1 765,60 | 686,48 | 25,4 |
| 13 | 978059531 | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 | 28,860 | m2 | 80,00 | 2 308,80 | | 911,68 | 320,92 | | | 780,23 | 295,95 | 11,2 |

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla | Množstvo | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy | OPN | | | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|-------------|---|------------------|----------------|------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | Odvody | Stroje | Doprava | | | |
| 14 | 979011111 | Zvislé doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 10,474 | t | 265,00 | 2 775,61 | | 1 092,75 | 384,60 | | | 935,20 | 363,05 | 13,4 |
| 15 | 979011121 | Zvislé doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie | 10,474 | t | 161,00 | 1 686,31 | | 662,68 | 233,25 | | | 567,14 | 223,22 | 8,1 |
| 16 | 979081111 | Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km | 10,474 | t | 284,00 | 2 974,61 | | 458,97 | 161,50 | | 966,12 | 1 004,35 | 383,66 | 5,6 |
| 17 | 979081121 | Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 146,636 | t | 9,30 | 1 363,71 | | | | 728,78 | 461,32 | 173,60 | | |
| 18 | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m | 10,474 | t | 232,00 | 2 429,96 | | 956,17 | 336,52 | | | 818,30 | 318,96 | 11,8 |
| 19 | 979082121 | Vnútrošt. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m | 10,474 | t | 26,00 | 272,32 | | 106,93 | 37,60 | | | 91,51 | 36,26 | 1,3 |
| 20 | 979089003 | Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach | 10,474 | t | 780,00 | 8 169,72 | | | | 8 169,72 | | | | |
| 21 | 998991111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 7,197 | t | 615,00 | 4 426,15 | | 1 447,10 | 509,40 | 403,89 | 4,82 | 1 497,17 | 563,76 | 17,8 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | | | 44 926,42 | Sk | | | 1 451,86 | 11 475,84 | 4 039,83 | 9 035,44 | 1 718,00 | 12 614,84 | 4 590,78 | 141,6 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | | | 83 959,51 | Sk | | | 19 555,42 | 17 378,00 | 6 116,97 | 9 843,11 | 1 782,47 | 21 977,51 | 7 306,00 | 200,5 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 - IZOLÁCIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 711193121 | Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K | 2,870 | m2 | 760,00 | 2 181,20 | 1 938,68 | 58,60 | 20,63 | | | 125,78 | 37,49 | 0,5 |
| 23 | 711193131 | Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K | 12,840 | m2 | 795,00 | 10 207,80 | 8 798,35 | 358,10 | 126,08 | | | 740,76 | 184,49 | 3,1 |
| 24 | 998711202 | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m | 123,890 | % | 3,00 | 371,67 | | | | | | | | |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu : | | | 12 760,67 | Sk | | | 10 737,03 | 416,71 | 146,72 | | | 866,54 | 221,98 | 3,6 |
| 71 - IZOLÁCIE spolu : | | | 12 760,67 | Sk | | | 10 737,03 | 416,71 | 146,72 | | | 866,54 | 221,98 | 3,6 |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 721 - Vnúťorná kanalizácia | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 721170962 | Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 63 | 1,000 | kus | 276,00 | 276,00 | 72,13 | 58,77 | 20,69 | | 1,03 | 96,77 | 26,61 | 0,5 |
| 26 | 721170963 | Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 75 | 2,000 | kus | 300,00 | 600,00 | 140,78 | 134,80 | 47,44 | | | 217,02 | 59,96 | 1,1 |
| 27 | 721171106 | Potrubie kanal z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8 | 4,200 | m | 467,00 | 1 961,40 | 735,46 | 381,57 | 134,31 | | 8,61 | 541,91 | 159,53 | 3,5 |

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla | Množstvo | Merné jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy | OPN | | | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|-------------|--|-----------------|----------------|------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|--------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | Odvody | Stroje | Doprava | | | |
| 28 | 721171107 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1.8 | 6.700 | m | 476,00 | 3 189,20 | 1 284,39 | 592,41 | 208,50 | | 6,90 | 845,81 | 251,18 | 5,3 |
| 29 | 721173204 | Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8 | 4.600 | m | 283,00 | 1 301,80 | 341,18 | 304,52 | 107,18 | | 4,73 | 419,25 | 124,93 | 2,6 |
| 30 | 721194104 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 | 3.000 | kus | 52,00 | 156,00 | | 61,23 | 21,54 | | | 52,40 | 20,83 | 0,4 |
| 31 | 721194106 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8 | 2.000 | kus | 88,00 | 176,00 | | 53,30 | 18,76 | | | 81,25 | 22,69 | 0,4 |
| 32 | 721194107 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9 | 2.000 | kus | 90,50 | 181,00 | | 54,86 | 19,32 | | | 82,77 | 24,05 | 0,4 |
| 33 | 721223417 | Zápachové uzávery podlahové T 1022 | 1.000 | kus | 351,00 | 351,00 | 258,77 | 20,02 | 7,05 | | | 53,25 | 11,91 | 0,1 |
| 34 | 721290111 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 | 15.500 | m | 16,50 | 255,75 | 10,23 | 96,72 | 34,10 | | | 82,77 | 31,93 | 0,7 |
| 35 | 998721202 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m | 84.482 | % | 1,00 | 84,48 | | | | | | | | |
| 721 - Vnútorná kanalizácia spolu : | | | 8 532,63 | Sk | | | 2 842,94 | 1 758,20 | 618,90 | | 21,27 | 2 473,20 | 733,62 | 15,4 |
| 722 - Vnútorný vodovod | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 722130212 | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20 | 5.200 | m | 351,00 | 1 825,20 | 700,18 | 349,07 | 122,87 | | 5,35 | 499,74 | 147,97 | 2,9 |
| 37 | 722130213 | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25 | 4.700 | m | 535,00 | 2 514,50 | 953,25 | 493,64 | 173,75 | | | 698,77 | 195,07 | 4,2 |
| 38 | 722130913 | Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25 | 1.000 | kus | 24,00 | 24,00 | | 7,54 | 2,65 | | | 10,67 | 3,14 | 0,0 |
| 39 | 722131932 | Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepajenie stáv. potrubia DN 20 | 2.000 | kus | 342,00 | 684,00 | 183,24 | 146,20 | 51,46 | | | 237,64 | 65,46 | 1,1 |
| 40 | 722131933 | Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepajenie stáv. potrubia DN 25 | 1.000 | kus | 394,00 | 394,00 | 109,95 | 82,77 | 29,14 | | | 135,19 | 36,95 | 0,6 |
| 41 | 722139213 | Potrubie vod. z ocel. rúr závit. pozink. prepajenie potrubia DN 25 | 2.000 | kus | 391,00 | 782,00 | 364,52 | 131,28 | 46,22 | | | 185,83 | 54,15 | 1,0 |
| 42 | 722182112 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 | 5.200 | m | 35,00 | 182,00 | 92,14 | 30,78 | 10,81 | | | 37,36 | 10,89 | 0,2 |
| 43 | 722182113 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 | 4.700 | m | 29,50 | 138,65 | 56,96 | 28,90 | 10,15 | | | 32,83 | 9,79 | 0,2 |
| 44 | 722208102-1 | Montáž šróbenia 331 pozink. G 1/2" | 2.000 | kus | 169,00 | 338,00 | 238,18 | 39,68 | 13,96 | | | 33,96 | 12,22 | 0,2 |
| 45 | 722220121 | Arm. vod. s 1 závitom. nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm | 5.000 | pár | 363,00 | 1 815,00 | 753,40 | 332,05 | 116,90 | | | 475,19 | 137,46 | 2,7 |
| 46 | 722290226 | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 | 9.900 | m | 43,00 | 425,70 | 102,66 | 95,23 | 33,56 | | | 152,58 | 41,65 | 0,6 |
| 47 | 998722202 | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m | 91.231 | % | 0,70 | 63,86 | | | | | | | | |
| 722 - Vnútorný vodovod spolu : | | | 9 186,91 | Sk | | | 3 554,49 | 1 737,16 | 611,49 | | 5,35 | 2 499,78 | 714,78 | 14,3 |

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy | OPN | | | Réžia | Zisk | Pracnos. (Nh) |
|--|-------------|--|------------------|----------------|------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | Odvody | Stroje | Doprava | | | |
| 725 - Zariadenie predmety | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 725110814 | Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných | 2,000 | súbor | 127,00 | 254,00 | | 98,86 | 34,80 | | 2,06 | 85,91 | 32,37 | 0,9 |
| 49 | 725112300 | Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita | 2,000 | súbor | 4 640,00 | 9 280,00 | 8 361,20 | 358,04 | 126,04 | | | 306,42 | 128,30 | 2,6 |
| 50 | 725210821 | Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr | 3,000 | súbor | 96,50 | 289,50 | | 111,87 | 39,39 | | 3,09 | 97,69 | 37,46 | 1,0 |
| 51 | 725219201 | Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly | 3,000 | súbor | 745,00 | 2 235,00 | 987,09 | 488,67 | 172,02 | | | 418,22 | 169,00 | 3,7 |
| 52 | 725249101 | Montáž sprchových kabín - zasúvacie dvere | 1,000 | súbor | 437,00 | 437,00 | 25,10 | 162,40 | 57,16 | | | 138,99 | 53,35 | 1,1 |
| 53 | 5521F0957 | Dvere sprchové S-PD 90 - synt.sklo | 1,000 | kus | 8 780,00 | 8 780,00 | 8 780,00 | | | | | | | |
| 54 | 725249104 | Montáž sprchovej vaničky | 1,000 | súbor | 985,00 | 985,00 | 86,00 | 354,96 | 124,95 | | | 303,78 | 115,31 | 2,4 |
| 55 | 5521B0221 | Vanička sprchovacia Oáza 90x90 štvorec | 1,000 | kus | 2 610,00 | 2 610,00 | 2 610,00 | | | | | | | |
| 56 | 725819202 | Montáž ventilov nástenných G 3/4 | 1,000 | súbor | 212,00 | 212,00 | 51,33 | 43,21 | 15,21 | | | 81,32 | 20,93 | 0,2 |
| 57 | 551400861 | Ventil výtokový nástenný | 1,000 | kus | 988,90 | 988,90 | 988,90 | | | | | | | |
| 58 | 725819401 | Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2 | 2,000 | súbor | 131,00 | 262,00 | 55,66 | 81,44 | 28,66 | | | 69,70 | 26,54 | 0,5 |
| 59 | 551F00204 | Ventil zach.s fil.roh. 1/2 x 3/8"- VP.00.FIL.010 | 2,000 | kus | 104,00 | 208,00 | 208,00 | | | | | | | |
| 60 | 725820801 | Demontáž batérií nástenných do G 3/4 | 5,000 | súbor | 57,00 | 285,00 | | 111,75 | 39,35 | | | 95,64 | 38,26 | 1,0 |
| 61 | 725821400 | Batéria umývadlová jednopéková do 1 otvoru štandardná kvalita | 5,000 | kus | 2 450,00 | 12 250,00 | 9 981,40 | 445,15 | 156,70 | | | 1 370,69 | 296,06 | 3,0 |
| 62 | 725840200 | Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita | 1,000 | súbor | 3 360,00 | 3 360,00 | 2 935,08 | 76,31 | 26,86 | | | 264,63 | 57,12 | 0,5 |
| 63 | 725840850 | Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1 | 1,000 | kus | 141,00 | 141,00 | | 41,92 | 14,76 | | 1,03 | 65,06 | 18,23 | 0,4 |
| 64 | 725860010 | Zápečová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita | 4,000 | kus | 337,00 | 1 348,00 | 1 024,32 | 127,92 | 45,04 | | | 109,48 | 41,24 | 0,9 |
| 65 | 998725202 | Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m | 439,254 | % | 0,30 | 131,77 | | | | | | | | |
| 725 - Zariadenie predmety spolu : | | | 44 057,18 | Sk | | | 36 094,08 | 2 502,50 | 680,94 | | 6,18 | 3 407,53 | 1 034,17 | 18,9 |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu | | | 61 776,72 | Sk | | | 42 491,51 | 5 997,86 | 2 111,33 | | 32,81 | 8 380,49 | 2 482,57 | 48,7 |
| 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 735 - Vykurovacie telesá | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 735111810 | Demontáž vykurovacích telies listinových článkových | 64,720 | m2 | 29,00 | 1 876,88 | | 615,48 | 216,81 | | | 794,70 | 249,88 | 5,3 |

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla | Množstvo | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy | OPN | | | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|--|-------------|--|------------------|----------------|------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | Odvody | Stroje | Doprava | | | |
| 67 | 735119140 | Montáž vykurovacích telies liet. článkových | 64,720 | m2 | 231,00 | 14 950,32 | 7 051,89 | 3 116,26 | 1 097,00 | | | 2 666,95 | 1 018,20 | 27,7 |
| 68 | 735191910 | Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies | 96,420 | m2 | 9,20 | 887,06 | | 347,11 | 122,45 | | | 297,06 | 120,43 | 2,9 |
| 69 | 735494811 | Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia | 96,420 | m2 | 19,90 | 1 918,75 | | 581,41 | 204,41 | | | 886,29 | 246,64 | 5,0 |
| 70 | 998735202 | Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m | 196,330 | % | 2,50 | 490,82 | | | | | | | | |
| 735 - Vykurovacie telesá spolu : | | | 20 123,85 | Sk | | | 7 051,89 | 4 660,27 | 1 640,67 | | | 4 645,00 | 1 635,16 | 41,0 |
| 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu : | | | 20 123,85 | Sk | | | 7 051,89 | 4 660,27 | 1 640,67 | | | 4 645,00 | 1 635,16 | 41,0 |
| 76 - KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 - Konštrukcie stolárske | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 766695212 | Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm | 5,000 | kus | 155,00 | 775,00 | 23,45 | 214,25 | 75,40 | | 5,15 | 359,53 | 97,22 | 2,0 |
| 72 | 611871160 | Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm | 3,000 | kus | 92,50 | 277,50 | 277,50 | | | | | | | |
| 73 | 611871560 | Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm | 2,000 | kus | 125,00 | 250,00 | 250,00 | | | | | | | |
| 74 | 998766202 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m | 13,025 | % | 1,00 | 13,02 | | | | | | | | |
| 766 - Konštrukcie stolárske spolu : | | | 1 315,53 | Sk | | | 550,95 | 214,25 | 75,40 | | 5,15 | 359,53 | 97,22 | 2,0 |
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | | | 1 315,53 | Sk | | | 550,95 | 214,25 | 75,40 | | 5,15 | 359,53 | 97,22 | 2,0 |
| 77 - PODLAHY | | | | | | | | | | | | | | |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu | 23,400 | m2 | 399,00 | 9 336,60 | 2 513,86 | 2 296,71 | 808,47 | | | 2 822,58 | 894,97 | 17,6 |
| 76 | 597637290 | Dlaž. keramická protišmyková 300x300x9 l | 23,868 | m2 | 453,00 | 10 812,20 | 10 812,20 | | | | | | -0,00 | |
| 77 | 998771202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m | 201,488 | % | 4,90 | 987,29 | | | | | | | | |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : | | | 21 136,09 | Sk | | | 13 326,06 | 2 296,71 | 808,47 | | | 2 822,58 | 894,97 | 17,6 |
| 77 - PODLAHY spolu : | | | 21 136,09 | Sk | | | 13 326,06 | 2 296,71 | 808,47 | | | 2 822,58 | 894,97 | 17,6 |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | | | | | | | | | | | | | | |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 781471207 | Montáž obkladov vnút. z obklad. keram 200x200 do tmelu | 63,760 | m2 | 481,00 | 30 668,56 | 4 808,77 | 8 098,15 | 2 850,70 | | | 11 330,81 | 3 580,10 | 78,7 |

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy | OPN | | | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|-------------|--|--------------------|-------------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | Odvody | Stroje | Doprava | | | |
| 79 | 597658300 | Obkl. hut. B 1 far. hl. 200x200 OT3 1A | 64,974 | m2 | 470,00 | 30 537,78 | 30 537,78 | | | | | | | |
| 80 | 781493111 | Montáž plastových profilov do lepidla, roh | 16,800 | m | 240,00 | 4 032,00 | 968,18 | 1 083,26 | 381,36 | | | 1 196,55 | 402,64 | 8,3 |
| 81 | 998781202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m | 652,383 | % | 2,50 | 1 630,95 | | | | | | | | |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu : | | | 66 869,30 | Sk | | | 36 314,74 | 9 181,42 | 3 232,06 | | | 12 527,36 | 3 982,74 | 87,0 |
| 783 - Nátery | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 783225600 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email | 8,172 | m2 | 142,00 | 1 160,42 | 277,92 | 252,75 | 88,99 | | 8,41 | 418,95 | 113,37 | 2,5 |
| 83 | 783226100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné | 8,172 | m2 | 66,00 | 539,35 | 117,43 | 117,75 | 41,43 | | 8,41 | 198,63 | 55,68 | 1,2 |
| 84 | 783324240 | Nátery syntet. liel. radiátorov dvojnásobné+ 1x email | 64,720 | m2 | 235,00 | 15 209,20 | 9 577,26 | 2 173,94 | 764,99 | | 66,66 | 1 902,69 | 723,64 | 20,9 |
| 85 | 783424340 | Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. | 64,800 | m | 57,00 | 3 693,60 | 1 020,60 | 779,54 | 274,10 | | | 1 273,17 | 346,18 | 7,5 |
| 86 | 783812930 | Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+ 1x email +1x plné tmel. | 89,600 | m2 | 205,00 | 18 368,00 | 8 055,04 | 3 984,51 | 1 402,24 | | 92,28 | 3 468,43 | 1 365,49 | 34,4 |
| 87 | 783905811 | Prebrúsenie radiátorov | 64,720 | m2 | 107,00 | 6 925,04 | 188,33 | 2 096,92 | 737,80 | | | 2 967,72 | 934,24 | 25,8 |
| 783 - Nátery spolu : | | | 45 895,81 | Sk | | | 19 238,80 | 9 405,44 | 3 309,56 | | 175,78 | 10 229,59 | 3 538,81 | 92,5 |
| 784 - Maľby | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | 784402801 | Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabením | 66,000 | m2 | 28,00 | 1 848,00 | 7,92 | 727,32 | 256,08 | | | 622,45 | 234,23 | 6,2 |
| 89 | 784452571 | Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m | 448,049 | m2 | 44,50 | 19 938,18 | 3 140,82 | 6 653,52 | 2 343,29 | | | 5 694,20 | 2 106,33 | 57,3 |
| 90 | 784497901 | Ostatné maľ. práce pri opr., mydenie 1násob. miest. do 3,8m | 66,000 | m2 | 7,60 | 501,60 | 48,84 | 161,04 | 56,76 | | | 177,88 | 57,08 | 1,3 |
| 784 - Maľby spolu : | | | 22 287,78 | Sk | | | 3 197,58 | 7 541,88 | 2 656,13 | | | 6 494,53 | 2 397,64 | 65,0 |
| 76 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | | | 135 052,69 | Sk | | | 58 748,92 | 26 128,75 | 9 197,77 | | 175,78 | 29 251,48 | 9 910,00 | 244,8 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | | | 252 165,55 | Sk | | | 132 908,39 | 39 714,57 | 13 980,38 | | 213,74 | 48 325,82 | 15 250,92 | 357,8 |
| Za rozpočet celkom : | | | 336 125,06 | Sk | | | 152 481,81 | 57 092,58 | 20 097,35 | 9 843,11 | 1 996,22 | 68 303,13 | 22 558,93 | 558,3 |

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-R6K-180-35/2008


Mgr. Magdaléna Haličková

