

II.

PREDMET PLNENIA

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava vonkajších rozvodov TÚV“ v objekte kasární Ružomberok v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.

ČAS PLNENIA

- 3.1. Zahájenie prác : 16. 06. 2008
Ukončenie prác : 31. 08. 2008

IV.

CENA

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH : 168 010,40 Sk

DPH : 31 922,00 Sk

Cena s DPH : 199 932,40 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Magdaléna Haličková.
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.

ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.



12/10/08

VII. ZMLUVNÉ POKUTY


- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.
- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.6. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
- 8.8. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 29. apríla 2008

V Martine 29. apríla 2008



objednávateľ

TERMOSEAVIS s.r.o.
Ul. Káľapkova
036 01 MARTIN
IČO: 31597666 IČ DPH: SK2020433104
-2-

zhotoviteľ



D O H O D A

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR
číslo 124/2006 Z. z. § 9, novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.
v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami**

- 1. Objednávateľom :** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
2. Zhotoviteľom : TERMOSEVIS s. r.o., Ul. Nálepková – VS, 036 01 Martin

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180-27/2008 „Oprava vonkajších rozvodov TÚV“ v objekte Považských kasární Ružomberok. Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 29, ako prístupové komunikácie na miesta realizácie prác budú slúžiť všetky komunikácie k objektom na vykonanie predmetných prác. Miesto na vykonávanie prác sú určené vonkajšie rozvody TÚV pri budove číslo 9 v objekte kasární Ružomberok. Termín prác je dohodnutý 16.06.2008 – 31. 08. 2008.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenského útvaru a PSB Ružomberok.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach
Práce vo výškach, so stavebným náradím.

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-Rbk-180-27/2008

Mgr. Magdaléna Haličková



-2-

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarimi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarimi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objedávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov pre objekt kasární Ružomberok č. t. 0960 472588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaistovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za VÚ 1115 Ružomberok
za PSB Ružomberok

pplk. Ing. Štefan POBIJAK
p. Miroslav MATEJČEK

veliteľ VÚ 1115
bezpečnostný technik PSB
a technik PO PSB

za zhotoviteľa

p. Ing. Vladimír TOMKA
p. Vladimír CINGEL
p. Dušan PITÁK

riaditeľ PSB Ružomberok
konateľ firmy
konateľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-180-27/2008, t.j. od 16. júna 2008 do 31. augusta 2008.

V Ružomberku 29. apríla 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB

ERMOSERVIS s.r.o.
Martin, Nám. Slobody 2008
Ul. Nám. Slobody
036 01 MARTIN
IČO: 31697866 IČ DPH: SK2020433184

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO



Stavba : OPRAVA VONKAJŠÍCH ROZVODOV TUV

č. 20-04-2008

Miesto : KASÁRNE RUŽOMBEROK

Rozpočet : 20-04-2008

JKSO :

Spracoval : Martin LEPOT

Zmluva č.

Dňa :

Odberateľ : PSB ZAREVÚCA 2, 034 01 RUŽOMBEROK

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : TERMOSERVIS s.r.o.

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Projektant :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP 199 932 Sk za M3 OP

1 M2 UP 199 932 Sk za M2 UP

1 M2 ZP 199 932 Sk za M2 ZP

1 M 199 932 Sk za M

A ZRN				B		C	
ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	IN - individuálne náklady		NUS - náklady umiestnenia staby	
1	HSV :			6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :	127 977,30	40 033,10	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :			8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :			9		14	
5	Súčet :	127 977,30	40 033,10	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis : _____


Dátum : _____

Pečiatka : _____

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : *[Signature]*


Dátum : _____

Pečiatka : 

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis : *[Signature]*

Dátum : _____

Pečiatka : 

D		ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E		Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 :	168 010,40	
22	DPH 19 % z :	168 010,40	31 922,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		199 932,40
F		Odpočet - prípočet	



[Handwritten signatures and notes]

ovčák by MARTIN BEDNAR

cenár ODPDČO 1P

Odberateľ: PSB ZAREVÚCA 2, 034 01 RUŽOMBEROK

Projektant:

Dodávateľ: TERMOSERVIS s.r.o.

Spracoval: Martin LEPOT

JKSO:

Dátum:

Stavba: OPRAVA VONKAJŠÍCH ROZVODOV TUV

Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSERVIS s.r.o. Martin

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
71 - IZOLÁCIE														
713 - Izolácie tepelné														
0001	45.32.11..713400811	Odstránenie tep. izolácie oplechovania potrubia	55,000	m2	90,00	4 950,00		1 538,35	541,75		1 497,49	679,69	692,72	19,8
		Montér tepelných izolácií	19,800	Nh	77,70	1 538,46	27,97 za m							
0002	45.32.11..713400812	Odstránenie tep. izolácie oplechovania ohybov	5,000	m2	135,00	675,00		209,80	73,85		204,23	92,70	94,42	2,7
		Montér tepelných izolácií	2,700	Nh	77,70	209,79	41,96 za m							
0003	45.32.11..713400821	Odstránenie tep. izolácie pásov alebo fólií z potrubia	55,000	m2	50,00	2 750,00		854,70	300,85		832,00	377,63	384,82	11,0
		Montér tepelných izolácií	11,000	Nh	77,70	854,70	15,54 za m							
0004	45.32.11..713400822	Odstránenie tep. izolácie pásov alebo fólií z ohybov	15,000	m2	50,00	750,00		233,10	82,05		226,91	102,99	104,95	3,0
		Montér tepelných izolácií	3,000	Nh	77,70	233,10	15,54 za m							
0005	45.32.11..713400911	Oprava tep. izolácie potrubia, príplatok za opravovaný kus oplechovaním	15,000	kus	274,00	4 110,00		1 282,05	451,35		1 248,00	566,45	562,15	16,5
		Montér tepelných izolácií	16,500	Nh	77,70	1 282,05	85,47 za m							
0009	45.32.11..713491111	Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním pevným	55,000	m2	111,00	6 105,00	417,45	1 771,55	623,70		1 724,50	782,73	785,07	20,5
		Skrutka do plechu 021232 C 4,8x13	0,192	1000 ks	421,00	81,04	1,47 za m							
		Skrutka samovŕtna TEKS 2 4,8x16	0,192	1000 ks	995,00	191,53	3,48 za m							
		Prír. za pozinkov. skrutky 15MIKR M4	0,295	kg	21,50	6,36	0,12 za m							
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	138,662	Sk	1,00	138,66	2,52 za m							
		Montér tepelných izolácií	0,220	Nh	69,80	15,35	0,28 za m							
		Montér tepelných izolácií	20,350	Nh	86,30	1 756,20	31,93 za m							
0010	45.32.11..713491112	Montáž tep. izolácie ohybov oplechovaním pevným	5,000	m2	785,00	3 925,00	179,35	1 166,45	410,60		1 135,47	515,38	517,75	13,5
		Skrutka do plechu 021232 C 4,8x13	0,115	1000 ks	421,00	48,41	9,68 za m							
		Skrutka samovŕtna TEKS 2 4,8x16	0,115	1000 ks	995,00	114,42	22,89 za m							
		Prír. za pozinkov. skrutky 15MIKR M4	0,182	kg	21,50	3,92	0,79 za m							
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	12,605	Sk	1,00	12,60	2,52 za m							
		Montér tepelných izolácií	0,020	Nh	69,80	1,39	0,28 za m							
		Montér tepelných izolácií	13,500	Nh	86,30	1 165,05	233,01 za m							
	45.32.11..713999905	Izolácie tepelné, HZS T5	25,000	hod	277,00	6 925,00		2 157,50	759,50		2 100,20	953,26	954,54	25,0
		Montér tepelných izolácií	25,000	Nh	86,30	2 157,50	86,30 za m							




Tlačivo: ODIS C90

Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSERVIS s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
713 - Izolácie tepelné spolu :			30	190,00	Sk		596,80	9 213,50	3 243,65		8 968,80	4 070,83	4 096,42	112,0
71 - IZOLÁCIE spolu :			30	190,00	Sk		596,80	9 213,50	3 243,65		8 968,80	4 070,83	4 096,42	112,0
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE														
731 - Kotelne														
0001	45.11.11..731391811	Vypustenie vody zo systému TUV	2,000		kus	132,00	✓	264,00						
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,060		Nh	77,70		82,36	41,18	za m				
731 - Kotelne spolu :			264,00		Sk			82,36	29,00		80,17	36,39	36,08	1,0
733 - Rozvod potrubia														
0001	45.33.11..733110808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	99,000		m	43,50	✓	4 306,50	1 777,05					
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	2,475		m3	250,00		618,75	6,25	za m				
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	1,485		kg	780,00		1 158,30	11,70	za m				
		Inštalatér ústredného kúrenia	10,197		Nh	77,70	✓	792,30	8,00	za m				
0002	45.33.11..733111427	Potrubie z rúrok záv. zvr. zosil. nízkotl. stredot. DN 40	66,000		m	515,00	✓	33 990,00	23 800,26					
		Rúrky ocel. zosilené bez závitov 11343 okované 6/4	69,366		m	188,00		13 040,80	197,59	za m				
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	8,917		m3	250,00		2 229,48	33,78	za m				
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	6,632		kg	780,00		5 173,22	78,38	za m				
		Oblúk rúrkový A-4d 11353.0 K90° d51	13,200		kus	73,00		963,60	14,60	za m				
		Závačka K2-06 2271 závitová 6/4	33,000		kus	24,00		792,00	12,00	za m				
		Držiak K2-06 2237 rúr. závitová 6/4	33,000		kus	20,00		660,00	10,00	za m				
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	940,830		Sk	1,00		940,83	14,26	za m				
		Murár	2,046		Nh	69,80		142,81	2,16	za m				
		Murár	1,122		Nh	77,70		87,17	1,32	za m				
		Stavebný tesár	1,452		Nh	69,80		101,34	1,54	za m				
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,386		Nh	86,30		119,61	1,81	za m				
		Inštalatér ústredného kúrenia	26,334		Nh	93,00		2 449,06	37,11	za m				
		Stavebný robotník pri inštalátorských pr.	4,554		Nh	62,90		286,44	4,34	za m				
		Stavebný robotník pri inštalátorských pr.	0,330		Nh	69,80		23,03	0,35	za m				
0003	45.33.11..733111428	Potrubie z rúrok záv. zvr. zosil. nízkotl. stredot. DN 50	33,000		m	625,00	✓	20 625,00	14 961,54					
		Rúrky ocel. zosilené bez závitov 11343 okované 2	34,485		m	263,00		9 069,55	274,84	za m				
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	4,971		m3	250,00		1 242,86	37,66	za m				
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	3,693		kg	780,00		881,07	87,31	za m				
		Oblúk rúrkový A-4d 11353.0 K90° d57	6,600		kus	79,00		521,40	15,80	za m				
		Závačka K2-06 2271 závitová 2	16,500		kus	26,00		429,00	13,00	za m				
		Držiak K2-06 2237 rúr. závitová 2	16,500		kus	20,50		338,25	10,25	za m				
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	479,357		Sk	1,00		479,35	14,53	za m				



Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSEKVIS s.r.l.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
		Murár	1,023	Nh	69,80	71,40	2,16 za m							
		Murár	0,561	Nh	77,70	43,58	1,32 za m							
		Stavebný tesár	0,726	Nh	69,80	50,67	1,54 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,693	Nh	86,30	59,80	1,81 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	15,147	Nh	93,00	1 408,67	42,69 za m							
		Stavebný robotník pri inštalátorských pr.	2,277	Nh	62,90	143,22	4,34 za m							
		Stavebný robotník pri inštalátorských pr.	0,165	Nh	69,80	11,51	0,35 za m							
0006	45.33.11..733123116	Pripl. za zhotovenie pripojky z rúrok hladkých pr. 44,5/2,6	2,000	kus	236,00	472,00		146,94	51,72		143,04	64,92	65,38	1,5
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,580	Nh	93,00	146,94	73,47 za m							
0007	45.33.11..733123118	Pripl. za zhotovenie pripojky z rúrok hladkých pr. 57/2,9	2,000	kus	297,00	594,00		185,08	65,14		180,17	81,78	81,83	1,9
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,990	Nh	93,00	185,07	92,54 za m							
0008	45.33.11..733190219	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3/3,9	99,000	m	10,20	1 009,80	57,42	295,02	103,95		287,19	130,35	135,87	3,1
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + siocné	1,108	m3	52,00	57,65	0,58 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	3,168	Nh	93,00	294,62	2,98 za m							
0010	45.33.11..733191928	Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 50	2,000	kus	535,00	1 070,00	752,64	99,60	35,06		96,96	44,01	41,73	1,1
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	1,176	m3	250,00	294,00	147,00 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,588	kg	780,00	458,64	229,32 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,154	Nh	86,30	99,59	49,80 za m							
00140	45.33.11..733999905	Rozvod potrubia, HZS T5 <i>ROZVOD DO PRÁZDNEJ</i>	64,000	hod	277,00	17 728,00		5 523,20	1 944,32		5 376,51	2 440,34	2 443,63	64,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	64,000	Nh	86,30	5 523,20	86,30 za m							
00140	27.22.10..143212180	Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované 5/4	33,000	m	212,50	7 012,50	7 012,50							
00140	27.22.10..143212220	Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované 2	66,000	m	263,40	17 384,40	17 384,40							
00140	25.21.41..283771207	Izolácia potrubia 5/4"	66,000	m	133,00	8 778,00	8 778,00							
00140	25.21.41..283771208	Izolácia potrubia 2"	33,000	m	146,10	4 821,30	4 821,30							
00140	28.74.12..311680200	Nit hliníkový s plochou hlavou 022330 4x10	0,400	1000 ks	424,00	169,60	169,60							
00140	27.22.20..319436370	Koleno č.92 138207 pozinkované DN5/4	8,000	kus	51,50	412,00	412,00							
00140	27.22.20..319436390	Koleno č.92 138207 pozinkované DN 2	5,000	kus	103,00	515,00	515,00							
00140	27.22.20..319438370	Odbočka TE č. 130 138220 pozinkovaná DN5/4	1,000	kus	53,00	53,00	53,00							
00140	27.22.20..319438390	Odbočka TE č. 130 138220 pozinkovaná DN 2	1,000	kus	112,90	112,90	112,90							
00140	27.22.20..319440770	Skrutkovanie náročné č. 331 138261 vnút. a vonk. závit pozinkované DN 5/4	1,000	kus	113,00	113,00	113,00							



Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSE...

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracov. (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
00140	27.22.20..319444690	Skrutkovanie nárožné č. 331 138261 vnút. a vonk. závit pozinkované DN 2	1,000	kus	211,00	211,00	211,00							
0014	...405S05157	Tesnenie ploché G5/4" pre závitové spojenie typ : 9060944004	4,000	kus	39,80	159,20	159,20							
0015	...405S05158	Tesnenie ploché G2" pre závitové spojenie typ : 9060944006	4,000	kus	72,80	291,20	291,20							
		733 - Rozvod potrubia spolu :	119 828,40	Sk			81 382,01	12 040,35	4 238,93		11 720,57	5 319,84	5 126,70	139,9
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	120 092,40	Sk			81 382,01	12 122,71	4 267,93		11 800,74	5 358,23	5 182,78	140,9
		799 - PSV ostatné												
0013	45.45.13..999997005	Pomocná konštrukcia lešenia pre výmenu rozvodov TUV do 5 m v Ostatní stavební robotníci HSV	64,000	hod	277,00	17 728,00		5 523,20	1 944,32		5 376,51	2 440,34	2 443,63	64,0
		799 - PSV ostatné spolu :	17 728,00	Sk				5 523,20	1 944,32		5 376,51	2 440,34	2 443,63	64,0
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	168 010,40	Sk			81 978,81	26 859,41	9 455,90		26 146,05	11 867,40	11 702,83	317,0
		Za rozpočet celkom :	168 010,40	Sk			81 978,81	26 859,41	9 455,90		26 146,05	11 867,40	11 702,83	317,0

