

Ministerstvo obrany SR
 Posádková správa budov
Ružomberok
 Č. p.: PSB Rbk-180-77/2008

Ružomberok : 17. júna. 2008.

Výtlačok číslo : 5.
 Počet listov : 3
 Príloha : 2/7

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-180-77/2008
 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle
 ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Kutuzovova 8
Zastúpený	:	Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných vo veciach technických IČO	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB p. Baltazár MARKECH 30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Termoservis s.r.o Nálepková 036 01 Martin
Zastúpený	:	p. Dušan PITÁK konateľ spoločnosti P. Martin LEPOT technický zástupca
IČO	:	31597866
IČ DPH	:	SK2020433184
Bankové spojenie	:	Uni Credit Bank Slovakia a.s. číslo účtu: 6612561009/1111
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra, zo dňa 1.1.1994 - oprávnenie č. 080IZA 199EZ V. M. A, BE2 - oprávnenie č. 0364-IZA 1998 EZ P A, BE2



II.

Predmet plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Odstránenie závad po odborných technických prehliadkach tlakových zariadení vo VS - VÚ 1305 Mokrad“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha

III.

Čas plnenia

- 3.1. Zahájenie prác : 23. júna. 2008
Ukončenie prác : 28. augusta. 2008

IV.

Cena diela

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	403 353,40 Sk
DPH	:	76 637,10 Sk
Cena s DPH	:	479 990,50 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.

Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác v súlade s ponukovým rozpočtom. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Baltazár MARKECH .
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia a rozpisom hodín prác.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.

Záruky a zodpovednosť za Závady.

- 6.1. Závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých závad.



- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia.
V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované závady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.

Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.

Ostatné ustanovenia


- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni dňom prevzatia staveniska.
- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohody BOZP a PO, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 18 -06- 2008




Ing. TOMKA Vladimír
objednávateľ

V Martine: 19 -06- 2008



p. Dušan PITÁK
zhotoviteľ



D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

- 1. Objednávateľom:** MO SR Bratislava
Kutuzovova 8
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
Zarevúca 2
- 3. Zhotoviteľom :** Termoservis s.r.o. Martin

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokrad, pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 180-77/2008 „Odstránenie závad po odborných technických prehliadkach tlakových zariadení vo VS - VÚ 1305. Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovy, na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO



Krycí list kalkulácie

TERMO



332!

Č. 23-04-2008	Miesto: KASÁRNE MOKRAĎ	Rozpočet: 23-04-2008
	JKSO: VÚ 1-05	Spracoval: Martin LEPOŤ
	Zmluva č.	Dňa: ..

01, RUŽOMBEROK	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
Projektant:	IČO:	DIČ:	IČ DPH:

1 M3 OP	479 991 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	479 991 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	479 991 Sk	za M2 ZP	1 M	479 991 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	20 053,00	382 719,80	402 772,80	7	Murárska výpomoc	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:	580,80		580,80	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažané podmienky
4	Iné:				9		14	
5	Súčet:	20 633,80	382 719,80	403 353,40	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár:	odberateľ, obstarávateľ:	dodávateľ, zhotoviteľ:
Podpis:	Podpis: <i>BER I. KOLNY</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>
Dátum:	Dátum:	Dátum:
Pečiatka:	Pečiatka: 	Pečiatka: 

D	ON - ostatné náklady:
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19:
E	Celkové náklady:
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 403 353,40
22	DPH 19 % z: 403 353,40 76 637,10
23	
24	Súčet riadkov 21 až 23: 479 990,50
F	Odpočet - prípočet



Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including 'ODS A10' and various illegible scribbles.

verateľ: PSB ZAREVÚCA 2, 034 01 RUŽOMBEROK

lektant:

záväzok: TERMOSERVIS s.r.o.

Spracoval: Martin LEPOT

JKSO:


Dátum: ..

práca: ODSTRÁNENIE ZÁVAD PO ODBORNÝCH TECHNICKÝCH PREHLIADKACH

Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSERVIS s.r.o. Martin

Pr. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
		PRÁCE A DODÁVKY PSB												
		73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE												
		732 - Strojovna												
26	45.33.11..732221825	Demontáž výmeníka tepla protiprúd.	1,000	kus	3 530,00	3 530,00		883,47	314,50	278,38	1 070,17	485,74	487,74	11,1
		Instalátor ústredného kúrenia	7,370	Nh	77,70	572,64	572,65 za hod							
		Instalátor ústredného kúrenia	3,280	Nh	86,30	283,06	283,06 za hod							
		Vodič	0,256	Nh	77,70	19,89	19,89 za hod							
		Viazáč bramiel	0,256	Nh	69,80	17,86	17,87 za hod							
		Autočerpadlo T815 28l 623kcm	0,222	8h	1 250,00	278,37	278,38 za hod							
27	29.23.11..4843A1718	Výmenník tepla skladaný VT4 PHK/CD-16, PL82 /F	1,000	kus	174 300,00	174 300,00	174 300,00							
28	45.33.11..732221923	Opr. výmeníkov tepla, montáž napojenia	1,000	kus	1 180,00	1 180,00	71,68	343,82	121,02		334,68	151,91	167,01	3,9
		Doska azbestová HD 50 4 mm	0,800	kg	57,00	34,20	34,20 za hod							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	37,357	8k	1,00	37,35	37,36 za hod							
		Instalátor ústredného kúrenia	3,984	Nh	86,30	343,81	343,82 za hod							
131	45.33.11..732224825	Vypustenie vody z výmeníka tepla s pláv. hlavou do 180 m2	1,000	kus	780,00	780,00		236,21	63,15		229,94	104,37	106,33	3,0
		Instalátor ústredného kúrenia	3,040	Nh	77,70	236,20	236,21 za hod							
139	45.33.11..732291916	Napustenie vytriev, tesien a výmeníkov do 1000 l pri oprav.	1,000	kus	242,00	242,00		75,34	26,52		73,34	33,29	33,51	0,8
		Instalátor ústredného kúrenia	0,873	Nh	86,30	75,33	75,34 za hod							
		732 - Strojovna spolu :	180 012,00	8k			174 371,58	1 548,84	545,19	278,38	1 708,13	775,31	784,59	19,0
		733 - Rozvod potrubia												
355	45.33.11..733110808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	4,000	m	43,50	174,00	71,80	32,00	11,28		31,15	14,14	13,63	0,4
		Kyslík stlačený techn. vo fľašach dodáv. 10.8 m3	0,100	m3	250,00	25,00	6,25 za hod							
		Acetylén rozpustený vo fľašach dodáv. 6 kg	0,080	kg	780,00	46,80	11,70 za hod							
		Instalátor ústredného kúrenia	0,412	Nh	77,70	32,01	8,00 za hod							
360	45.33.11..733111428	Potrubie z rúrok záv. zvlr. zosil. nízkotl. stredot. DN 50	4,000	m	626,00	2 500,00	1 813,52	216,84	76,32		211,08	95,81	86,43	2,4
		Rúrky ocel. zosilnené bez závitov 11343 okované 2	4,180	m	263,00	1 099,34	274,84 za hod							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašach dodáv. 10.8 m3	0,602	m3	250,00	150,65	37,66 za hod							
		Acetylén rozpustený vo fľašach dodáv. 6 kg	0,447	kg	780,00	349,22	87,31 za hod							
		Oblúk rúrkový A-4d 11353.0 K90° d57	0,800	kus	79,00	63,20	15,80 za hod							



Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSEVIS s.r.o. Ma


r. lo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Výrobné rážia	Správna rážia	Zlak	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
		Závitka K2-06 2271 závitová 2	2,000	kus	26,00	52,00	13,00 za hod							
		Držiak K2-06 2237 rúr. závitová 2	2,000	kus	20,50	41,00	10,25 za hod							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	58,103	Sk	1,00	58,10	14,53 za hod							
		Murár	0,124	Nh	69,80	8,65	2,16 za hod							
		Murár	0,068	Nh	77,70	5,28	1,32 za hod							
		Stavebný isár	0,068	Nh	69,80	6,14	1,54 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,084	Nh	86,30	7,24	1,81 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,836	Nh	93,00	170,74	42,89 za hod							
		Stavebný robotník pri inštalátorských pr.	0,276	Nh	62,90	17,36	4,34 za hod							
		Stavebný robotník pri inštalátorských pr.	0,020	Nh	69,80	1,39	0,35 za hod							
33	27.22.10..14110000	Rúrky oceľ. bezoževé 11453.1 d 54 mm hr.stany 5,0 mm	4,000	m	366,00	1 544,00	1 544,00							
52	25.21.22..2863B12304	Príruba 727 700 209 d 40	1,000	kus	264,00	264,00	264,00							
53	25.21.22..2863B12305	Príruba 727 700 210 d 50	4,000	kus	311,00	1 244,00	1 244,00							
54	27.22.20..319440390	Nátrubok č. 270 135235 pozinkovaný DN 2	8,000	kus	512,00	4 096,00	4 096,00							
65	33.20.51..388410000	Tlakomer deformačný kruhový B 03360	3,000	kus	890,00	2 670,00	2 670,00							
66	33.20.51..388410900	Tlakomer deformačný kruhový B 03382	3,000	kus	1 650,00	4 950,00	4 950,00							
67	29.13.11..4223D0305	Ventil guľový PN42, T 185et.C, chróm, 1" - R250X006	2,000	kus	862,00	1 724,00	1 724,00							
68	29.13.11..4223D0306	Ventil guľový PN42, T 185et.C, chróm, 2" - R250X006	4,000	kus	1 867,00	7 468,00	7 468,00							
69	28.22.13..4848B0501	Trník tlakových rázov WD 1,65/10 - 7351000	3,000	kus	1 120,00	3 360,00	3 360,00							
50	28.22.12..4848B11748	Ventil polstný 4 bar 82643 648+	1,000	kus	29 100,00	29 100,00	29 100,00							
69	29.13.12..551C09008	Tesnenie tesňonové - šnúra	2,000	kus	178,00	356,00	356,00							
172	45.33.11..7331B0219	Tlaková skúška potrubia z oceľ. rúrok hladkých do pr. 60,3/3,9-5	5,000	m	10,20	51,00	2,90	14,90	6,25	14,50	6,58	6,87	0,1	
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,056	m3	52,00	2,91	0,58 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,160	Nh	93,00	14,88	2,98 za hod							
174	45.33.11..7331B1926	Opr. oceľ. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 50	2,000	kus	535,00	1 070,00	752,64	99,60	35,08	96,96	44,01	41,73	1,1	
		Kyslík sťahovaný techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m3	1,175	m3	250,00	294,00	147,00 za hod							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,588	kg	780,00	458,64	228,32 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,164	Nh	86,30	99,59	48,80 za hod							
178	45.33.11..733999905	Rozvod potrubia, HZS T5	10,000	hod	277,00	2 770,00	863,00	863,00	303,60	840,08	381,30	381,82	10,0	
		Inštalatér ústredného kúrenia	10,000	Nh	86,30	863,00	86,30 za hod							
		733 - Rozvod potrubia spolu :	63 341,00	Sk			59 416,86	1 226,34	431,71	1 193,77	541,84	530,48	14,2	
		734 - Armatúry												



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
0079	45.33.11..734100811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50 Ostatný materiál pre ústredné kúrenie Inštalatér ústredného kúrenia	4,000 2,450 2,080	kus Sk Nh	130,00 1,00 77,70	520,00 2,45 161,61	2,44 0,61 za hod 40,40 za hod	161,60	56,88		157,31	71,40	70,37	2,0
0082	45.33.11..734109114	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 50 Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3 Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 8 kg Prírubby privarovacie s hrdlom PN 0,6 MPa DN 50 Ostatný materiál pre ústredné kúrenie Inštalatér ústredného kúrenia	4,000 0,400 0,280 8,000 355,691 4,408	súbor m3 kg kus Sk Nh	770,00 250,00 780,00 148,00 1,00 86,30	3 080,00 100,00 218,40 1 184,00 355,69 380,41	1 858,08 25,00 za hod 54,60 za hod 296,00 za hod 88,92 za hod 95,10 za hod	380,40	133,92		370,30	168,07	169,23	4,4
0090	45.33.11..734173614	Prírubové spoje PN 4,0 MPa DN 50 Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3 Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg Skrutka hrubá 021303 4D 16x60 Prírubby privarovacie s hrdlom PN 4 MPa DN 50 Ostatný materiál pre ústredné kúrenie Inštalatér ústredného kúrenia	4,000 0,400 0,280 0,016 8,000 75,775 2,704	súbor m3 kg 1000 ks kus Sk Nh	705,00 250,00 780,00 7 050,00 187,00 1,00 93,00	2 820,00 100,00 218,40 112,80 1 496,00 75,77 251,47	2 002,96 25,00 za hod 54,60 za hod 28,20 za hod 374,00 za hod 18,94 za hod 62,87 za hod	251,48	88,52		244,80	111,11	121,13	2,7
0093	45.33.11..734190814	Rozpojenie prírubového spoja do DN 50 Ostatný materiál pre ústredné kúrenie Inštalatér ústredného kúrenia	6,000 3,675 1,062	kus Sk Nh	44,50 1,00 77,70	267,00 3,67 82,51	3,66 0,61 za hod 13,75 za hod	82,50	29,04		80,31	36,45	35,04	1,0
0095	45.33.11..732420813	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 50 Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3 Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg Inštalatér ústredného kúrenia	3,000 0,150 0,009 1,500	kus m3 kg Nh	140,00 250,00 780,00 77,70	420,00 37,50 7,02 116,55	44,52 12,50 za hod 2,34 za hod 38,85 za hod	116,55	41,04		113,46	51,50	52,93	1,5
0099	45.33.11..732429113	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 50 Skrutka hrubá 021303 4D 12x50 Ostatný materiál pre ústredné kúrenie Inštalatér ústredného kúrenia	3,000 0,024 145,047 1,853	súbor 1000 ks Sk Nh	223,00 2 740,00 1,00 86,30	869,00 65,76 145,04 142,65	210,81 21,92 za hod 48,35 za hod 47,55 za hod	142,65	50,22		138,86	63,03	63,43	1,6
0112	29.12.24..4261F0911	Čerpadlo elektronické TOP-E 40/1-10 EM - 002 039 648	1,000	kus	72 819,60	72 819,60	72 819,60							
0113	29.12.24..4261F1028	Čerpadlo TOP-S 50/7 DM - 002 039 670	2,000	kus	39 412,00	78 824,00	78 824,00							
		734 - Armatúry spolu :	159 419,60	Sk			155 766,07	1 135,18	399,82		1 105,04	501,56	512,13	13,4
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	402 772,60	Sk			389 554,49	3 910,38	1 376,52	278,38	4 006,94	1 818,71	1 827,20	46,6
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	402 772,60	Sk			389 554,49	3 910,36	1 376,52	278,38	4 006,94	1 818,71	1 827,20	46,6
		PRÁCE A DODÁVKY M												



or. slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify					
		M21 - 155 Elektromontáže													
440	45.31.1*..210290801	Odpojenie motorického spotrebiča do 5kW Elektroinštalatér	3,000 0,180	kus Nh	16,80 86,30	49,80 15,53		16,54	5,46		15,13	6,87	6,80	0,1	
440	45.31.1*..210290811	Pripojenie motorického spotrebiča do 5kW Elektroinštalatér	3,000 0,387	kus Nh	35,60 86,30	106,60 33,39		33,39	11,76		32,60	14,76	14,10	0,3	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	196,30	Stk				48,93	17,22		47,83	21,63	29,90	0,3	
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.													
147	45.34.22..360230931	Montáž tlmiča tlakového nárazu Stav. elektrikár, elektroinštalatér	3,000 0,600	kus Nh	55,60 86,30	166,60 51,78		51,78	18,24		50,41	22,86	23,19	0,6	
146	45.34.22..360410073	Montáž tlakomera 160 mm Stav. elektrikár, elektroinštalatér	3,000 0,930	kus Nh	86,00 86,30	258,00 80,26		80,26	26,26		76,12	36,46	36,91	0,9	
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	434,90	Stk				132,03	46,50		128,53	56,34	59,10	1,5	
		PRÁCE A DODÁVKY III spolu :	586,80	Stk				188,96	63,72		176,16	79,96	80,00	2,0	
		Za rozpočet celkom :	403 353,40	Stk				388 554,40	4 091,32	1 440,24	276,38	4 183,10	1 898,67	1 907,20	48,7



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-Ryk-180-77/2008

had

Lenka MACKOVÁ

