

Ministerstvo obrany SR  
Posádková správa budov  
Ružomberok  
Č. p.: PSB-Rbk -199-3/2008

10 8752  
Ružomberok 18. júna 2008

Výtlačok číslo : 5  
Počet listov : 3  
Prílohy : 2/10

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-71/2008  
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.  
v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení**

**I.  
Zmluvné strany**

**Objednávateľ** : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
**Obchodné meno** : Posádková správa budov Ružomberok

**Adresa sídla** : Kutuzovova 8  
832 47 Bratislava – Nové Mesto

**Adresa korešpondenčná** : Ministerstvo obrany SR  
Posádková správa budov Ružomberok  
Zarevúca 2  
034 01 Ružomberok

**Oprávnený rokovať**  
vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB  
vo veciach technických : z. Ľubica Zelená  
**IČO** : 30 84 55 72  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica  
číslo účtu: 7000171928/8180

**Zhotoviteľ** : SITA STAV, s.r.o.  
SNP 1471/116  
017 07 Považská Bystrica

**Zastúpený**  
vo veciach technických : Ľubomír Kremeň - konateľ

**IČO** : 43 983 294

**IČ DPH** : SK 20 22 54 00 47

**Bankové spojenie** : VÚB Banka Považská Bystrica  
2422304353/0200

**Oprávnený**  
**k podnikateľskej činnosti** : Výpis z obchodného registra zo dňa: 22.02.2008  
Obchodný register Okresného súdu Trenčín  
Oddiel: Sro  
Vložka číslo : 19806/R



## **2.** **Predmet plnenia**

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Nátery garážových vrát b.č.11,12,14 a oprava montážnych jám“ VÚ 1358 Ondrašová v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

## **3.** **Čas plnenia**

3.1. Zahájenie prác : 25. júna 2008  
Ukončenie prác : 28. augusta 2008

## **4.** **Cena diela**

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	294 112,79	Sk
DPH :	55 881,40	Sk
Cena s DPH :	349 994,19	Sk

## **5.** **Platobné podmienky**

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov Ľubica Zelená.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

## **6.** **Záruky a zodpovednosť za vady**

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia.



V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.


## 7. Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## 8. Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi.
- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
- 8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
- 8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

V Ružomberku : 18 . júna 2008

  
Ing. Vladimír Tomka  
objedávateľ

V Považskej Bystrici : 19 . júna 2008

**SITA STAV, s.r.o.**  
SNP 1471/116  
017 07 Považská Bystrica  
IČ: 43 983 284 IČ DPH: SK2122540047  
-----  
SITA STAV, s.r.o.  
zhotoviteľ



## **D O H O D A**

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov**  
**a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava  
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

2. Zhotoviteľom : SITA STAV, s.r.o.  
SNP 1471/116  
017 07 Považská Bystrica

### **1.**

#### **Predmet dohody**

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1358 Ondrašová pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

### **2.**

#### **Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska**

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk -180-71/2008 „Nátery garážových vrát b.č.11,12,14 a oprava montážnych jám“ VÚ 1358 Ondrašová – Liptovský Mikuláš.

Pre vstup do objektu VÚ 1358 Ondrašová bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 8, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu, kde budú vykonané stavebné práce.

Termín prác je dohodnutý od 25.júna 2008 do 28. augusta 2008.

### **3.**

#### **Zakázané činnosti**

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia, ktoré nie sú zverené im do užívania.

### **4.**

#### **Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb**

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

### **5.**


#### **Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

### **6.**

#### **Požadované technické opatrenia a OOPP a PO**

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.



7.

### Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

### Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov pre objekt kasárni Ondrašová č. t. 0960 424 314. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

### Súčinnosť pri zaistovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za kasárne Ondrašová	MUDr. Štefan BRAČOK	zástupca náčelníka - lekár
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK Ing. Vladimír TOMKA	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB riaditeľ PSB
za zhotoviteľa	SITA STAV, s.r.o.	súkromný podnikateľ

10.

### Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ 1358 Ondrašová. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

11.

### Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk –180-71/2008.

V Ružomberku : 18 . júna 2008



Za objednávateľa  
riaditeľ PSB  
Ing. Vladimír Tomka

V Považskej Bystrici : 19 . júna 2008

**SITA STAV, s.r.o.**  
SNP 1471/116  
017 07 Považská Bystrica  
IČO: 43 983 294 IČ DPH: SK22540047

Za zhotoviteľa  
zodpovedný za BOZP a PO  
SITA STAV, s.r.o.



Krycí list rozpočtu

Inq. Miloš Kováč


Stavba : Hyg. maľby a nátery, oprava soc. zar., drobné stav. práce-b.č.9 Kasárne		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Ondrášová	Zmluva č.	Dňa : . .
Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok Ružomberok	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Vladimír Trúchly - TYPOS Povina 315	IČO : 17869811	DIČ : SK1020458230 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	37 509,59	2 350,00	39 859,59	6	Práce nadčas
2	PSV :	174 151,78	67 834,94	241 986,72	7	Murárske výpomocce
3	MCE :	7 860,60	4 409,00	12 269,60	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	219 521,97	74 593,94	294 115,91	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :		E	Celkové náklady :
Dátum :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 294 115,91
Pečiatka :		22	DPH 19 % z: 294 115,91 55 882,00
Podpis :		23	
		24	Súčet riadkov 21 až 23 : 349 997,91
		F	Odpočít - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :		Dátum :	
Pečiatka :		Pečiatka :	Vladimír Trúchly - <b>TYPOS</b> 023 33 POVINA 315 DIČ: SK1020458230 IČO: 17869811
Podpis :	<i>[Handwritten Signature]</i>	Podpis :	<i>[Handwritten Signature]</i>



Odberteľ: Posádková správa budov Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: Vladimír Trúchly - TYPOS

Spracoval:

JKSO:


Dátum:

Stavba: Hyg.maľby a nátery, oprava soc. zar., drobné stav. práce-b.č.9 Kasárne Ondrážová

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Koval

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom					
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>											
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>											
317121101		Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	2,000	kus	137,00	274,00	19,98	41,32	94,04	118,66	0,4
593219500		Preklad nadotvorový 90x15x15	1,000	kus	340,00	340,00	340,00				
593219520		Preklad nadotvorový 150x15x15	1,000	kus	530,00	530,00	530,00				
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>						<b>1 144,00</b>	<b>889,98</b>	<b>41,32</b>	<b>94,04</b>	<b>118,66</b>	<b>0,4</b>
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>											
611421133		Omielka vnút. váp. stropov rovných štuková	0,356	m2	332,00	118,19	29,71	34,83	12,26	41,36	0,3
612451121		Omielka vnút. stien cem. hladká	32,923	m2	201,00	6 617,52	1 920,39	1 849,94	651,18	2 195,96	18,7
612453551		Omielka rýh stien šlr. 15 cm MC hladkých oceľou hlad.	5,425	m2	560,00	3 038,00	894,79	839,13	295,37	1 008,67	8,2
632451053		Poter pieskocement. min. 17 MPa oceľ. hladný alebo liaty hr. do 3 cm	5,932	m2	184,00	1 091,48	580,92	201,92	71,07	237,57	2,2
6324770011		Liaty samonivel.poter včítane penetrácie	5,932	m2	483,00	2 865,15	2 268,21	230,87	88,32	277,74	2,2
642944121		Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	474,00	474,00	107,18	144,58	50,89	171,35	1,6
553301320		Zárubňa oceľová CGH 60x197x16cm L komaxit	1,000	kus	1 480,00	1 480,00	1 480,00				
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:</b>						<b>15 684,36</b>	<b>7 281,23</b>	<b>3 301,29</b>	<b>1 169,11</b>	<b>3 932,66</b>	<b>33,4</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>											
941955002		Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	5,756	m2	89,00	512,28	292,75	86,28	31,23	101,99	1,0
952901111		Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	87,792	m2	60,00	5 267,52	130,81	2 015,70	709,52	2 411,64	24,8
962032231		Búranie muríva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	0,301	m3	565,00	170,06	8,37	41,84	44,02	75,82	0,4
965043321		Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	0,098	m3	3 520,00	344,96		135,85	47,82	161,28	1,6
965081812		Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2	5,364	m2	119,00	638,31		251,83	88,64	297,81	3,1
968061125		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídlel dvier do 2 m2	3,000	kus	9,50	28,50		11,19	3,93	13,38	0,1
969011121		Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	6,000	m	29,00	174,00	50,22	49,20	17,31	57,24	0,6
969021111		Búranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	4,000	m	104,00	416,00	51,00	143,52	50,51		



Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Koval


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom					
971033141		Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	3,000	kus	52,00	156,00		61,47	21,63	72,90	0,7
971033241		Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 30 cm	5,000	kus	69,00	345,00		136,00	47,87	161,15	1,6
971033441		Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 30 cm	1,000	kus	236,00	236,00	7,30	89,99	31,67	107,03	1,1
974031154		Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm	12,000	m	127,00	1 524,00	128,40	549,84	193,54	652,20	6,7
974042564		Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 15 cm	3,500	m	313,00	1 095,50		431,90	152,02	511,56	5,3
975032241		Podchytenie priečok výška do 3 m hr. do 15 cm dl. do 3 m	1,800	m	890,00	1 602,00	448,05	447,15	166,41	540,37	4,4
978013191		Očistenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	9,430	m2	64,00	603,52		237,54	83,61	282,33	2,9
978059521		Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	21,716	m2	128,00	2 779,64		1 097,52	386,32	1 295,79	13,5
979081111		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,180	t	284,00	1 187,12		183,16	450,03	553,93	2,2
979081121		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	37,620	t	9,30	349,86			186,97	162,89	
979082111		Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,180	t	232,00	969,76		381,59	134,32	453,86	4,7
979082121		Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	33,440	t	26,00	869,44		341,42	120,18	407,96	4,2
979131409		Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	4,180	t	489,00	2 044,02			1 088,26	955,75	
999281111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,793	t	615,00	1 717,69		561,58	356,29	799,80	6,9
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>				<b>23 031,23</b>	<b>1 116,91</b>	<b>7 254,63</b>	<b>4 412,22</b>	<b>10 247,71</b>	<b>88,3</b>
		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>				<b>39 859,59</b>	<b>9 288,12</b>	<b>10 597,25</b>	<b>5 675,38</b>	<b>14 299,04</b>	<b>122,3</b>
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>									
		<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>									
		<b>721 - Vnútroš. kanalizácia</b>									
721170906		Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 63	1,000	kus	243,00	243,00	45,07	77,87	27,41	92,65	0,5
721170909		Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	2,000	kus	435,00	870,00	261,64	239,98	84,47	283,90	1,8
721170962		Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 63	1,000	kus	223,00	223,00	72,13	58,77	21,71	70,38	0,5
721170965		Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	1,000	kus	312,00	312,00	94,28	84,95	30,93	101,84	0,7
721171106		Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	6,000	m	410,00	2 460,00	1 050,66	545,10	204,17	660,06	5,0
721171109		Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	3,000	m	387,00	1 161,00	470,94	269,34	97,89	322,83	2,4
721220801		Demontáž zápachových uzáverov DN 70	2,000	kus	83,00	166,00		63,86	24,53	77,60	0,3



## Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Koval


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom					
7219999060		Vnútomá kanalizácia HZS - úprava jestvujúcej kanalizácie	2,000	hod	330,00	660,00		260,00	91,52	308,48	2,0
998721201		Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	60,950	%	1,00	60,95					
		<b>721 - Vnútorná kanalizácia spolu :</b>				<b>660,95</b>	<b>1 994,72</b>	<b>1 599,87</b>	<b>582,66</b>	<b>1 917,74</b>	<b>13,7</b>
		<b>722 - Vnútorný vodovod</b>									
722130831		Demontáž nástenky	2,000	kus	30,00	60,00		23,48	8,26	28,26	0,2
722170911		Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 32	3,000	kus	405,00	1 215,00	524,88	271,47	95,55	323,10	2,0
722171211		Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. fažk. rPE D 20/2,0	14,000	m	281,00	3 934,00	764,96	1 240,12	450,94	1 477,98	10,2
722182112		Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	14,000	m	32,50	455,00	248,08	82,88	29,17	94,92	0,7
722220121		Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	1,000	pár	319,00	319,00	150,68	66,41	23,37	78,53	0,5
722220861		Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	2,000	kus	26,50	53,00		20,80	7,32	24,88	0,1
722231011		Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1/2	3,000	kus	291,00	873,00	708,42	64,35	22,65	77,58	0,4
722509901		Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	3,000	kus	32,50	97,50	5,97	36,27	12,76	42,48	0,2
7229999060		Vnútorný vodovod HZS - úprava jestvujúceho vodovodu	2,000	hod	330,00	660,00		260,00	91,52	308,48	2,0
998722201		Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	78,665	%	0,60	45,99					
		<b>722 - Vnútorný vodovod spolu :</b>				<b>7 712,50</b>	<b>2 402,99</b>	<b>2 065,78</b>	<b>741,57</b>	<b>2 456,21</b>	<b>16,7</b>
		<b>725 - Zariadenie predmety</b>									
725110811		Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor	145,00	145,00		56,44	20,89	67,66	0,5
725119305		Montáž záchodovým mis kombinovaných	2,000	súbor	795,00	1 590,00	705,12	346,84	122,08	415,96	2,6
642328030		Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	2,000	kus	4 540,00	9 080,00	9 080,00				
725119309		Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	2,000	kus	89,00	178,00	134,40	17,10	6,01	20,48	0,1
725210821		Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	96,50	96,50		37,29	14,15	45,05	0,3
725210982		Opr. umývadiel, odmontovanie zápachovej uzávierky	1,000	kus	12,60	12,60		4,94	1,73	5,92	0,0
725212200		Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor	2 210,00	2 210,00	1 822,02	154,57	54,40	179,00	1,1
7252106011		Priplatok za použitie silikónového tmelu	1,000	súbor	89,00	89,00	9,27	29,15	10,26	40,32	0,2
725813141		Kolienko T 68 G 1/2	3,000	súbor	214,00	642,00	412,68	90,48	31,84	106,98	0,6
725819402		Montáž ventilov rohových G 1/2	2,000	súbor	155,00	310,00	54,46	100,92	35,52	119,10	0,6
551012380		Ventil rohový RD RV80 1/2	2,000	kus	452,00	904,00	904,00				




## Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Kováčik

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom					
921AN25096		Hadica A108-16 pancierová	2,000	kus	98,00	196,00	196,00				
725820801		Demontáž batérií nástenných do G 3/4	2,000	súbor	57,00	114,00		44,70	15,73	53,56	0,4
725821200		Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	1,000	súbor	1 420,00	1 420,00	1 285,08	53,82	18,94	62,16	0,4
998725201		Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	169,871	%	0,30	50,96					
		<b>725 - Zariadenie predmety spolu :</b>				<b>17 038,06</b>	<b>14 603,03</b>	<b>936,25</b>	<b>331,62</b>	<b>1 116,19</b>	<b>7,4</b>
		<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :</b>				<b>30 906,51</b>	<b>19 000,74</b>	<b>4 601,90</b>	<b>1 655,85</b>	<b>5 490,14</b>	<b>37,9</b>
		<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>									
		<b>735 - Vykurovacie telesá</b>									
735111810		Demontáž vykurovacích teles liatinových článkových	7,000	m2	24,00	168,00		66,57	23,43	77,98	0,5
735117110		Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a prípoj. po nátere	7,000	m2	42,50	297,50		116,90	41,14	139,44	1,0
998735201		Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	4,655	%	2,30	10,70					
		<b>735 - Vykurovacie telesá spolu :</b>				<b>476,21</b>		<b>183,47</b>	<b>64,58</b>	<b>217,42</b>	<b>1,5</b>
		<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :</b>				<b>476,21</b>		<b>183,47</b>	<b>64,58</b>	<b>217,42</b>	<b>1,5</b>
		<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>									
		<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>									
763123131		Predsadená stena W625 12,5 mm 1xoplaštená GKBI	5,700	m2	680,00	3 876,00	2 359,97	595,13	209,48	711,41	4,5
921AN20718		Dvierka REVIZNE - D+M	1,000	kus	980,00	980,00	980,00				
998763201		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	48,560	%	6,80	330,20					
		<b>763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :</b>				<b>5 186,21</b>	<b>3 339,97</b>	<b>595,13</b>	<b>209,48</b>	<b>711,41</b>	<b>4,5</b>
		<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>									
766661112		Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	1,000	kus	180,00	180,00		70,25	25,75	83,99	0,6
611617140		Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované biele	1,000	kus	2 520,00	2 520,00	2 520,00				
6429C1731		Zrkadlo nad umyvadlo	1,000	kus	800,00	800,00	800,00				
766662811		Demontáž prahov dvier 1-krídlových	5,000	kus	46,00	230,00		90,65	31,90	107,45	0,8
7666699211		Montáž zámka, kľučky, štítka	1,000	kus	67,50	67,50		25,85	10,12	31,52	0,2
533950170		Zámok dverový FAB	1,000	kus	182,00	182,00	182,00				
549136400		Kľučka a štít dverový	1,000	sada	550,00	550,00	550,00				




Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom					
766695213		Montáž prahov dverí 1-krídl. š. nad 10cm	5,000	kus	124,00	620,00	23,45	230,70	86,35	279,50	2,2
611873610		Prah bukový dĺžka 65 šírka 16cm	1,000	kus	320,00	320,00	320,00				
611874010		Prah bukový dĺžka 80 šírka 16cm	4,000	kus	360,00	1 440,00	1 440,00				
998766201		Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	69,095	%	0,60	41,45					
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :				6 950,96	5 835,45	417,45	154,15	502,46	4,0
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :				12 137,17	9 175,42	1 012,58	363,64	1 213,87	8,6
		<b>77 - PODLAHY</b>									
		<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>									
771575109		Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	5,932	m2	357,00	2 117,72	637,27	582,22	204,94	693,26	4,4
5976373000		Dlaždice keramické 300x300x9	6,525	m2	483,00	3 151,57	3 151,58				
771579791		Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	5,932	m2	8,80	52,20		20,64	7,26	24,31	0,1
998771201		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	53,215	%	3,80	202,21					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :				5 523,72	3 788,85	602,86	212,20	717,58	4,6
		<b>775 - Podlahy vlysové a parketové</b>									
775419124		Montáž podlahovej lišty obvodovej laminovanej zaklapnutím	34,920	m	52,00	1 815,84	140,72	658,24	231,70	785,00	4,5
831E06103		Lišta podlahová	36,666	m	190,00	6 966,54	6 966,54				
775919111		Montáž komplet parket podl laminát š.nad100do150mm pláv s lep spoj v dráž(clic)	41,148	m2	243,00	9 998,96	1 405,20	3 390,18	1 193,34	4 010,28	26,0
775919191		Príplatok k podlahe lameľ.na lepenie k podkladu	41,148	m2	74,00	3 044,95	187,22	1 128,68	397,29	1 331,54	8,6
2841A10010		Laminátová podlahovina	45,263	m2	492,00	22 269,39	22 269,40				
775973314		Podložka pod pláv.podlahu, fólia Decostep hr.2mm	41,148	m2	98,00	4 032,50	3 427,62	238,65	84,00	282,27	2,0
998775201		Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	481,282	%	0,80	385,02					
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :				48 513,22	34 396,72	5 415,77	1 906,35	6 409,10	41,3
		<b>776 - Podlahy poviakové</b>									
776401800		Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	40,920	m	8,20	335,54		131,76	46,38	157,53	1,4
776421100		Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäkkých plastov	6,000	m	16,20	97,20	16,86	31,56	11,10	37,68	0,3
2837764501		Soklík z PVC	6,600	m	42,00	277,20	277,20				
776511820		Odstánenie poviakových podláh lepených s podložkou	45,948	m2	61,50	2 825,80		1 077,94	426,76		



Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Kováčik


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom					
776521100		Lepenie poviakových podláh plastových pásov	4,800	m2	90,00	432,00	221,18	82,56	29,06	99,21	0,8
2841291591		Podlahovina z PVC hr.2mm	5,280	m2	440,00	2 323,20	2 323,20				
7769999060		Podlahy poviakové, HZS - zarovnanie podkladu	6,000	hod	330,00	1 980,00		780,00	274,56	925,44	6,0
998776201		Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky do 6 m	82,709	%	0,40	33,08					
		<b>776 - Podlahy poviakové spolu :</b>				<b>2 394,02</b>	<b>2 838,44</b>	<b>2 103,82</b>	<b>787,87</b>	<b>2 540,87</b>	<b>20,2</b>
		<b>77 - PODLAHY spolu :</b>				<b>62 340,96</b>	<b>41 024,02</b>	<b>8 122,46</b>	<b>2 906,43</b>	<b>9 667,56</b>	<b>66,3</b>
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>									
		<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>									
781415013		Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 150x150 do tmelu	29,453	m2	426,00	12 546,97	2 257,27	4 028,58	1 448,39	4 812,62	34,4
597671600		Obkladačky keramické 300x200x8	32,398	m2	490,00	15 875,02	15 875,02				
781419704		Pripl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	29,453	m2	2,30	67,74	68,03			-0,29	
781419711		Pripl. za plochu do 10m2 jednotivo pri montáži obkl. pórov.	29,453	m2	29,50	868,86		341,65	120,26	407,03	2,9
998781201		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	293,586	%	2,00	587,17					
		<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :</b>				<b>29 945,77</b>	<b>18 200,33</b>	<b>4 370,23</b>	<b>1 568,65</b>	<b>5 219,36</b>	<b>37,3</b>
		<b>783 - Nátery</b>									
783201811		Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	23,937	m2	28,00	670,23	15,79	237,93	108,40	308,07	2,5
783225100		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	23,937	m2	154,00	3 686,29	1 155,67	978,78	369,18	1 182,72	9,6
783324240		Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	7,000	m2	235,00	1 645,00	1 035,86	235,13	89,97	284,06	2,2
783424340		Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	12,000	m	46,50	558,00	189,00	144,36	50,81	173,88	1,3
783601813		Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním	52,820	m2	45,00	2 376,90	26,93	884,20	365,64	1 100,24	9,6
783624920		Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x email+1x plné tmel.	52,820	m2	240,00	12 676,80	2 505,25	3 955,68	1 446,80	4 769,11	35,0
783801812		Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	21,720	m2	20,00	434,40	19,76	163,76	57,64	193,30	1,7
783824120		Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+1x email	21,720	m2	169,00	3 670,68	1 492,81	837,52	317,17	1 023,22	8,0
		<b>783 - Nátery spolu :</b>				<b>25 718,32</b>	<b>6 441,10</b>	<b>7 437,39</b>	<b>2 805,66</b>	<b>9 034,63</b>	<b>70,3</b>
		<b>784 - Maľby</b>									
784402801		Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	294,193	m2	28,00	8 237,40	35,30	3 242,00	1 141,18	3 818,62	27,9
784452571		Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	294,193	m2	44,50	13 091,58	2 062,29	4 368,76	1 537,80	3 918,85	33,6



Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Koval


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (h)
					jednotková	celkom					
784481010		Štierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	294,193	m <sup>2</sup>	201,00	59 132,79	44 514,34	5 574,95	2 265,40	6 778,20	54,1
		784 - Maľby spolu :				80 481,78	46 811,93	13 185,73	4 944,39	15 718,72	119,7
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				136 125,87	71 253,38	24 983,36	9 318,72	29 972,72	227,4
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				241 986,72	140 453,58	38 913,78	14 308,23	46 581,72	341,9
		<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>									
		<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>									
210010002		Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16mm	24,000	m	23,00	552,00		215,28	75,77	260,88	1,6
345651211		Rúrka el-inšt 16	24,000	m	26,00	624,00	624,00				
210010321		Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	6,000	kus	111,00	666,00		262,86	92,52	310,62	2,0
345620D600		Škatuľa KR rozvodná	6,000	kus	101,00	606,00	606,00				
210040701		Drážka pre rúrku, kábel do D29mm	24,000	m	185,00	4 440,00		1 747,20	615,01	2 077,68	13,4
210110001		Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad. 1	3,000	kus	79,00	237,00		93,60	32,94	110,46	0,7
345350A021		Spínač rad. 1 : 3558A-06940 B, Tango IP44, zapustený, biely	3,000	kus	202,00	606,00	606,00				
210200064		Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x60W	3,000	kus	228,00	684,00		269,49	94,86	319,65	2,0
3471P068		Žiarovka CLASSICTONE A 60 60W E27	3,000	kus	15,00	45,00	45,00				
3482E0018		Svietidlo strop., násten. žiarovk. Ž 60 W IP 20	3,000	kus	488,00	1 464,00	1 464,00				
210800105		Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	28,000	m	16,20	453,60		178,36	62,78	212,52	1,3
341203M101		Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	28,000	m	38,00	1 064,00	1 064,00				
213280060		PPV (pomocné a podružné výkony)	28,000	%	6,00	168,00					
213290040		Demontáž existujúceho zariadenia	2,000	hod	330,00	660,00		260,00	91,52	308,48	2,0
		<b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>				12 269,60	4 409,00	3 026,79	1 065,43	3 688,29	23,2
		<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>				12 269,60	4 409,00	3 026,79	1 065,43	3 688,29	23,2
		<b>Za rozpočet celkom :</b>				294 115,91	154 150,69	52 537,82	21 050,04	64 461,86	487,8



**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom

Jedná sa o zmluvu ..... KS - 266 - 180 - 71 / 2008 .....



*Lenka Macková*  
Lenka MACKOVÁ