

Ministerstvo obrany SR
 Posádková správa budov
 Ružomberok
 Č. p.: PSB-Rbk -362-3/2008

Ružomberok 16. júna 2008

Výtlačok číslo : 5
 Počet listov : 3
 Prílohy : 2/10

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-72/2008
 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
 v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení**

I.

Zmluvné strany

Dodávateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Obchodné meno : Posádková správa budov Ružomberok

Adresa sídla : Kutuzovova 8
 832 47 Bratislava – Nové Mesto

Adresa korešpondenčná : Ministerstvo obrany SR
 Posádková správa budov Ružomberok
 Zarevúca 2
 034 01 Ružomberok

Oprávnený rokovať
 vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
 vo veciach technických : z. Ľubica Zelená
IČO : 30 84 55 72
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
 číslo účtu: 7000171928/8180

Zhotoviteľ : Vladimír Trúchly - TYPOS
 Povina 315
 023 33


Zastúpený
 vo veciach technických : Vladimír Trúchly - konateľ

IČO : 17 869 811

IČ DPH : SK 1020458230

Bankové spojenie : SLSP Kysucké Nové Mesto
 0310666190/0900

Oprávnený
k podnikateľskej činnosti : Výpis z obchodného registra zo dňa: 3.4.2008
 Obchodný register Obvodného úradu v Žiline
 Odbor živnostenského podnikania
 ŽO-2004/00180/7/HAJ reg. 504/3696
 SR č. 2008/04-FO-B2462



2. Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Hygienické maľby a nátery, oprava soc. zariadení a drobné stavebné práce b.č. 9“ VÚ 1358 Ondrašová v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

3. Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 14. júla 2008
Ukončenie prác : 15. augusta 2008

4. Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:


bez DPH :	294 115,91	Sk
DPH :	55 882,00	Sk
Cena s DPH :	349 997,00	Sk

5. Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov Ľubica Zelená.
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

6. Záruky a zodpovednosť za vady

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia.



V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

7. Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

8. Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi.
- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
- 8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
- 8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

V Ružomberku : 16. júna 2008



Vladimír Tomka
objedávateľ

V Povine :

19. júna 2008

Vladimír Trúchly - **TYPOS**
023 33 PAVINA 315
DIČ: SK1020458230 ①
S 11/7635 065

Vladimír Trúchly - **TYPOS**
zhotoviteľ



DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR
číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.
v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Vladimír Trúchly - TYPOS
Povina 315
023 33

1.

Predmet dohody

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1358 Ondrašová pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk -180-72/2008 „Hygienické maľby a nátery, oprava sociálnych zariadení a drobné stavebné práce.č.9“ VÚ 1358 Ondrašová – Liptovský Mikuláš.

Pre vstup do objektu VÚ 1358 Ondrašová bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 8, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu, kde budú vykonané stavebné práce.

Termín prác je dohodnutý od 14. júla 2008 do 15. augusta 2008.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia, ktoré nie sú zverené im do užívania.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.


Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.



7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnu asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov pre objekt kasárni Ondrašová č. t. 0960 424 314. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.
Súčinnosť pri zaistovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za kasárne Ondrašová	MUDr. Štefan BRAČOK	zástupca náčelníka - lekár
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK Ing. Vladimír TOMKA	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB riaditeľ PSB
za zhotoviteľa	Vladimír Trúchly - TYPOS	súkromný podnikateľ

10.
Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ 1358 Ondrašová. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.


11.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk –180-72/2008.

V Ružomberku : 16. júna 2008

V Povine : 19. júna 2008


Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

Vladimír Trúchly - **TYPOS**
023 33 POVIŇA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041 635 065

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Vladimír Trúchly - TYPOS



Krycí list rozpočtu

Ing. Miloš Koval

malby a nátery, oprava soc. zar., drobné stav. práce-b.č.9 Kasárne	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Ondrášová Zmluva č. Dňa : . . .

Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok IČO : DIČ :
Ružomberok IČ DPH :

Dodávateľ : Vladimír Trúchly - TYPOS IČO : 17869811 DIČ : SK1020458230
Povina 315 IČ DPH :


Projektant : IČO : DIČ :
IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	37 509,59	2 350,00	39 859,59	6	Práce nadčas
2	PSV :	174 151,78	67 834,94	241 986,72	7	Murárske výpomocce
3	MCE :	7 860,60	4 409,00	12 269,60	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	219 521,97	74 593,94	294 115,91	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :		E	Celkové náklady :
Dátum :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 294 115,91
Pečiatka :		22	DPH 19 % z: 294 115,91 55 882,00
Podpis :		23	
		24	Súčet riadkov 21 až 23 : 349 997,91
		F	Odpočít - prípočet

<p>odberateľ, obstarávateľ :</p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p>dodávateľ, zhotoviteľ :</p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka : Vladimír Trúchly - TYPOS 023 33 POVINA 315 DIČ: SK1020458230 041/7635 065</p> <p>Podpis :</p>
---	--



Odberteľ : Posádková správa budov Ružomberok

Projektant :

Dodávateľ : Vladimír Trúchty - TYPOS

Spracoval :

JKSO :

Dátum :

Stavba : Hyg.maľby a nátery, oprava soc. zar., drobné stav. práce-b.č.9 Kasárne Ondrážová

Výrobná kalkulácia - náklady


Ing. Miloš Koval

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom					
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
317121101		Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	2,000	kus	137,00	274,00	19,98	41,32	94,04	118,66	0,4
593219500		Preklad nadotvorový 90x15x15	1,000	kus	340,00	340,00	340,00				
593219520		Preklad nadotvorový 150x15x15	1,000	kus	530,00	530,00	530,00				
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				1 144,00	889,98	41,32	94,04	118,66	0,4
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
611421133		Omiетка vnút. váp. stropov rovných štuková	0,356	m2	332,00	118,19	29,71	34,83	12,26	41,36	0,3
612451121		Omiетка vnút. stien cem. hladká	32,923	m2	201,00	6 617,52	1 920,39	1 849,94	651,18	2 195,96	18,7
612453551		Omiетка rýh stien šír. 15 cm MC hladkých oceľou hlad.	5,425	m2	560,00	3 038,00	894,79	839,13	295,37	1 008,67	8,2
632451053		Poter pieskocement. min. 17 MPa oceľ. hladený alebo liaty hr. do 3 cm	5,932	m2	184,00	1 091,48	580,92	201,92	71,07	237,57	2,2
6324770011		Liaty samonivel.poter včítane penetrácie	5,932	m2	483,00	2 865,15	2 268,21	230,87	88,32	277,74	2,2
642944121		Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	474,00	474,00	107,18	144,58	50,89	171,35	1,6
553301320		Zárubňa oceľová CGH 60x197x16cm L komaxit.	1,000	kus	1 480,00	1 480,00	1 480,00				
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				15 684,36	7 281,23	3 301,29	1 169,11	3 932,68	33,4
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
941955002		Lešenia ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	5,756	m2	89,00	512,28	292,75	86,28	31,23	101,99	1,0
952901111		Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	87,792	m2	60,00	5 267,52	130,81	2 015,70	709,52	2 411,64	24,8
962032231		Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	0,301	m3	565,00	170,06	8,37	41,84	44,02	75,82	0,4
965043321		Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	0,098	m3	3 520,00	344,96		135,85	47,82	161,28	1,6
965081812		Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2	5,364	m2	119,00	638,31		251,83	88,64	297,81	3,1
968061125		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídľ dverí do 2 m2	3,000	kus	9,50	28,50		11,19	3,93	13,38	0,1
969011121		Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	6,000	m	29,00	174,00	50,22	49,20	17,31		0,6
969021111		Búranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	4,000	m	104,00	416,00	51,00	143,52	50,51		

Tlačivo: ODIS C30


Ružomberská správa budov, Kasárne Ondrážová

Strana 1 z 1



Výrobná kalkulácia - náklady


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracovná (Nh)
					jednotková	celkom					
971033141		Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	3,000	kus	52,00	156,00		61,47	21,63	72,90	0,7
971033241		Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 30 cm	5,000	kus	69,00	345,00		136,00	47,87	161,15	1,6
971033441		Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 30 cm	1,000	kus	236,00	236,00	7,30	89,99	31,67	107,03	1,1
974031154		Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm	12,000	m	127,00	1 524,00	128,40	549,84	193,54	652,20	6,7
974042564		Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 15 cm	3,500	m	313,00	1 095,50		431,90	152,02	511,56	5,3
975032241		Podchytenie priečok výška do 3 m hr. do 15 cm dl. do 3 m	1,800	m	890,00	1 602,00	448,05	447,15	166,41	540,37	4,4
978013191		Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	9,430	m2	64,00	603,52		237,54	83,61	282,33	2,9
978059521		Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	21,716	m2	128,00	2 779,64		1 097,52	386,32	1 295,79	13,5
979081111		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,180	t	284,00	1 187,12		183,16	450,03	553,93	2,2
979081121		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	37,620	t	9,30	349,86			186,97	162,89	
979082111		Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,180	t	232,00	969,76		381,59	134,32	453,86	4,7
979082121		Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	33,440	t	26,00	869,44		341,42	120,18	407,96	4,2
979131409		Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	4,180	t	489,00	2 044,02			1 088,26	955,75	
999281111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,793	t	615,00	1 717,69		561,58	356,29	799,80	6,9
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu				23 031,23	1 116,91	7 254,63	4 412,22	10 247,71	88,3
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu				39 859,59	9 288,12	10 597,25	5 675,38	14 299,04	122,3
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		721 - Vnúťorná kanalizácia									
721170906		Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 63	1,000	kus	243,00	243,00	45,07	77,87	27,41	92,65	0,5
721170909		Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	2,000	kus	435,00	870,00	261,64	239,98	84,47	283,90	1,8
721170962		Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 63	1,000	kus	223,00	223,00	72,13	58,77	21,71	70,38	0,5
721170965		Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	1,000	kus	312,00	312,00	94,28	84,95	30,93	101,84	0,7
721171106		Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	6,000	m	410,00	2 460,00	1 050,66	545,10	204,17	660,06	5,9
721171109		Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	3,000	m	387,00	1 161,00	470,94	269,34	97,89	322,83	2,4
721220801		Demontáž zápachových uzáverov DN 70	2,000	kus	83,00	166,00		63,86	24,53	77,60	0,6



Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. M.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracovná (h)
					jednotková	celkom					
721999060		Vnútná kanalizácia HZS - úprava jestvujúcej kanalizácie	2,000	hod	330,00	660,00		260,00	91,52	308,48	2,0
998721201		Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	60,950	%	1,00	60,95					
		721 - Vnútná kanalizácia spolu:				6 153,95	1 994,72	1 599,87	582,66	1 917,74	13,7
		722 - Vnútny vodovod									
722130831		Demontáž nástenky	2,000	kus	30,00	60,00		23,48	8,26	28,26	0,2
722170911		Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 32	3,000	kus	405,00	1 215,00	524,88	271,47	95,55	323,10	2,0
722171211		Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. fažk. rPE D 20/2,0	14,000	m	281,00	3 934,00	764,96	1 240,12	450,94	1 477,98	10,2
722182112		Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	14,000	m	32,50	455,00	248,08	82,88	29,17	94,92	0,7
722220121		Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	1,000	pár	319,00	319,00	150,68	66,41	23,37	78,53	0,5
722220861		Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	2,000	kus	26,50	53,00		20,80	7,32	24,88	0,1
722231011		Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1/2	3,000	kus	291,00	873,00	708,42	64,35	22,65	77,58	0,4
722509901		Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	3,000	kus	32,50	97,50	5,97	36,27	12,76	42,48	0,2
722999060		Vnútny vodovod HZS - úprava jestvujúceho vodovodu	2,000	hod	330,00	660,00		260,00	91,52	308,48	2,0
998722201		Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	78,665	%	0,60	45,99					
		722 - Vnútny vodovod spolu:				7 712,50	2 402,99	2 065,78	741,57	2 456,21	16,7
		725 - Zariadenie predmety									
725110811		Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor	145,00	145,00		56,44	20,89	67,66	0,5
725119305		Montáž záchodovým mis kombinovaných	2,000	súbor	795,00	1 590,00	705,12	346,84	122,08	415,96	2,6
642328030		Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	2,000	kus	4 540,00	9 080,00	9 080,00				
725119309		Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	2,000	kus	89,00	178,00	134,40	17,10	6,01	20,48	0,1
725210821		Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	96,50	96,50		37,29	14,15	45,05	0,3
725210982		Opr. umývadiel, odmontovanie zápachovej uzávierky	1,000	kus	12,60	12,60		4,94	1,73	5,92	0,0
725212200		Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor	2 210,00	2 210,00	1 822,02	154,57	54,40	179,00	1,1
7252106011		Priplatok za použitie silikónového tmelu	1,000	súbor	89,00	89,00	9,27	29,15	10,26	40,32	0,2
725813141		Kolienko T 68 G 1/2	3,000	súbor	214,00	642,00	412,68	90,48	31,84	106,98	0,6
725819402		Montáž ventilov rohových G 1/2	2,000	súbor	155,00	310,00	54,46	100,92	35,52	119,10	0,6
551012380		Ventil rohový RD RV80 1/2	2,000	kus	452,00	904,00	904,00				



Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracovná (Nh)
					jednotková	celkom					
921AN25096		Hadica A108-16 pancierová	2,000	kus	98,00	196,00	196,00				
725820801		Demontáž batérií nástenných do G 3/4	2,000	súbor	57,00	114,00		44,70	15,73	53,56	0,4
725821200		Batéria umyvadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	1,000	súbor	1 420,00	1 420,00	1 285,08	53,82	18,94	62,16	0,4
998725201		Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	169,871	%	0,30	50,96					
		725 - Zariadenie predmety spolu :				17 038,06	14 603,03	936,25	331,62	1 116,19	7,4
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				30 906,51	19 000,74	4 601,90	1 655,85	5 490,14	37,9
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		735 - Vykurovacie telesá									
735111810		Demontáž vykurovacích teles liatinových článkových	7,000	m2	24,00	168,00		66,57	23,43	77,98	0,5
735117110		Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	7,000	m2	42,50	297,50		116,90	41,14	139,44	1,0
998735201		Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	4,655	%	2,30	10,70					
		735 - Vykurovacie telesá spolu :				476,21		183,47	64,58	217,42	1,5
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :				476,21		183,47	64,58	217,42	1,5
		76 - KONŠTRUKCIE									
		763 - Konštrukcie - drevostavby									
763123131		Predsadená stena W625 12,5 mm 1xopláštená GKBI	5,700	m2	680,00	3 876,00	2 359,97	595,13	209,48	711,41	4,5
921AN20718		Dvierka REVIZNE - D+M	1,000	kus	980,00	980,00	980,00				
998763201		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	48,560	%	6,80	330,20					
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :				5 186,21	3 339,97	595,13	209,48	711,41	4,5
		766 - Konštrukcie stolárske									
766661112		Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	1,000	kus	180,00	180,00		70,25	25,75	83,99	0,6
611617140		Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované biele	1,000	kus	2 520,00	2 520,00	2 520,00				
6429C1731		Zrkadlo nad umyvadlo	1,000	kus	800,00	800,00	800,00				
766662811		Demontáž prahov dvier 1-kridlových	5,000	kus	46,00	230,00		90,65	31,90	107,45	0,8
7666699211		Montáž zámka, kľučky, štítka	1,000	kus	67,50	67,50		25,85	10,12	31,52	0,2
533950170		Zámok dverový FAB	1,000	kus	182,00	182,00	182,00				
549136400		Kľučka a štít dverový	1,000	sada	550,00	550,00	550,00				

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Kováčik


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom					
	766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	5,000	kus	124,00	620,00	23,45	230,70	86,35	279,50	2,2
	611873610	Prah bukový dĺžka 65 šírka 16cm	1,000	kus	320,00	320,00	320,00				
	611874010	Prah bukový dĺžka 80 šírka 16cm	4,000	kus	360,00	1 440,00	1 440,00				
	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	69,095	%	0,60	41,45					
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :				6 950,96	5 835,45	417,45	154,15	502,46	4,0
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :				12 137,17	9 175,42	1 012,58	363,64	1 213,87	8,6
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	5,932	m2	357,00	2 117,72	637,27	582,22	204,94	693,26	4,4
	5976373000	Dlaždice keramické 300x300x9	6,525	m2	483,00	3 151,57	3 151,58				
	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	5,932	m2	8,80	52,20		20,64	7,26	24,31	0,1
	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	53,215	%	3,80	202,21					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :				5 523,72	3 788,85	602,86	212,20	717,58	4,6
		775 - Podlahy vlysové a parketové									
	775419124	Montáž podlahovej lišty obvodovej laminovanej zaklapnutím	34,920	m	52,00	1 815,84	140,72	658,24	231,70	785,00	4,5
	831E06103	Lišta podlahová	36,666	m	190,00	6 966,54	6 966,54				
	775919111	Montáž komplet parket podl laminát š.nad100do150mm pláv s lep spoj v dráž(clic)	41,148	m2	243,00	9 998,96	1 405,20	3 390,18	1 193,34	4 010,28	26,0
	775919191	Príplatok k podlahe lamel.na lepenie k podkladu	41,148	m2	74,00	3 044,95	187,22	1 128,68	397,29	1 331,54	8,6
	2841A10010	Laminátová podlahovina	45,263	m2	492,00	22 269,39	22 269,40				
	775973314	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Decostep hr.2mm	41,148	m2	98,00	4 032,50	3 427,62	238,65	84,00	282,27	2,0
	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	481,282	%	0,80	385,02					
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :				48 513,22	34 396,72	5 415,77	1 906,35	6 409,10	41,3
		776 - Podlahy povlakové									
	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	40,920	m	8,20	335,54		131,76	46,38	157,53	1,4
	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäkčených plastov	6,000	m	16,20	97,20	16,86	31,56	11,10	37,68	0,3
	2837764501	Soklík z PVC	6,600	m	42,00	277,20	277,20				
	776511820	Odstánenie povlakových podláh lepených s podložkou	45,948	m2	61,50	2 825,80		1 077,94	426,76		



Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Koval

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom					
776521100		Lepenie povlakových poľáh plastových pásov	4,800	m2	90,00	432,00	221,18	82,56	29,06	99,21	0,8
2841291501		Podlahovina z PVC hr.2mm	5,280	m2	440,00	2 323,20	2 323,20				
7769999060		Podlahy povlakové, HZS - zarovnanie podkladu	6,000	hod	330,00	1 980,00		780,00	274,56	925,44	6,0
998776201		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	82,769	%	0,40	33,08					
		776 - Podlahy povlakové spolu				2 804,02	2 838,44	2 103,82	787,87	2 540,87	20,2
		77 - PODLAHY spolu				62 340,96	41 024,02	8 122,46	2 906,43	9 667,56	66,3
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
781415013		Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 150x150 do tmelu	29,453	m2	426,00	12 546,97	2 257,27	4 028,58	1 448,39	4 812,62	34,4
597671600		Obkladačky keramické 300x200x8	32,398	m2	490,00	15 875,02	15 875,02				
781419704		Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	29,453	m2	2,30	67,74	68,03			-0,29	
781419711		Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov.	29,453	m2	29,50	868,86		341,65	120,26	407,03	2,9
998781201		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	293,586	%	2,00	587,17					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu				29 945,77	18 200,33	4 370,23	1 568,65	5 219,36	37,3
		783 - Nátery									
783201811		Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	23,937	m2	28,00	670,23	15,79	237,93	108,40	308,07	2,5
783225100		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	23,937	m2	154,00	3 686,29	1 155,67	978,78	369,18	1 182,72	9,6
783324240		Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	7,000	m2	235,00	1 645,00	1 035,86	235,13	89,97	284,06	2,2
783424340		Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	12,000	m	46,50	558,00	189,00	144,36	50,81	173,88	1,3
783601813		Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním	52,820	m2	45,00	2 376,90	26,93	884,20	365,64	1 100,24	9,6
783624920		Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x email+1x plné tmel.	52,820	m2	240,00	12 676,80	2 505,25	3 955,68	1 446,80	4 769,11	35,0
783801812		Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	21,720	m2	20,00	434,40	19,76	163,76	57,64	193,30	1,7
783824120		Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+1x email	21,720	m2	169,00	3 670,68	1 492,81	837,52	317,17	1 023,22	8,0
		783 - Nátery spolu				25 718,32	6 441,10	7 437,39	2 805,66	9 034,63	70,3
		784 - Maľby									
784402801		Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	294,193	m2	28,00	8 237,40	35,30	3 242,00	1 141,18	3 818,62	27,9
784452571		Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	294,193	m2	44,50	13 091,58	2 062,29	4 368,76	1 537,80	5 121,98	37,6



Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Koval

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom					
784481010		Štierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	294,193 m2		201,00	59 132,79	44 514,34	5 574,95	2 265,40	6 778,20	54,1
		784 - Maľby spolu				80 461,78	46 611,93	13 185,73	4 944,39	15 718,72	119,7
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu				136 125,87	71 253,38	24 993,36	9 318,72	29 972,72	227,4
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu				241 986,72	140 453,56	38 913,78	14 309,23	46 561,72	341,9
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
210010002		Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16mm	24,000 m		23,00	552,00		215,28	75,77	260,88	1,6
3456511211		Rúrka el-inšt 16	24,000 m		26,00	624,00	624,00				
210010321		Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	6,000 kus		111,00	666,00		262,86	92,52	310,62	2,0
345620D600		Škatuľa KR rozvodná	6,000 kus		101,00	606,00	606,00				
210040701		Drážka pre rúrku, kábel do D29mm	24,000 m		185,00	4 440,00		1 747,20	615,01	2 077,68	13,4
210110001		Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	3,000 kus		79,00	237,00		93,60	32,94	110,46	0,7
345350A021		Spínač rad.1 : 3558A-06940 B, Tango IP44, zapustený, biely	3,000 kus		202,00	606,00	606,00				
210200064		Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x60W	3,000 kus		228,00	684,00		269,49	94,86	319,65	2,0
3471P068		Žiarovka CLASSICTONE A 60 60W E27	3,000 kus		15,00	45,00	45,00				
3482E0018		Svietidlo strop., násten. žiarovk. Ž 60 W IP 20	3,000 kus		488,00	1 464,00	1 464,00				
210800105		Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	28,000 m		16,20	453,60		178,36	62,78	212,52	1,3
341203M101		Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	28,000 m		38,00	1 064,00	1 064,00				
213280060		PPV (pomocné a podružné výkony)	28,000 %		6,00	168,00					
213290040		Demontáž existujúceho zariadenia	2,000 hod		330,00	660,00		260,00	91,52	308,48	2,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu				12 269,60	4 409,00	3 026,79	1 065,43	3 600,29	23,2
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu				12 269,60	4 409,00	3 026,79	1 065,43	3 600,29	23,2
		Za rozpočet celkom :				294 115,91	154 150,69	52 537,82	21 050,04	64 461,06	487,5



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom

Jedná sa o zmluvu KS - RVL - 180 - 72 / 2008



Lenka MACKOVÁ