

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok

Č. p.: PSB – Rbk – 400 - 7 / 2008

Ružomberok : 11. júla 2008

Výtlačok číslo : 5

Počet listov : 3

Príloha : 2/7

Obchodná zmluva o dielo č. PSB – Rbk – 180 – 83 / 2008
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle
ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený : Posádková správa budov Ružomberok
 Zarevúca 2
 034 01 Ružomberok

Oprávnený rokovať
 vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
 vo veciach technických : z. Miroslav RIŠKO
IČO : 30 84 55 72
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171928/8180

Zhotoviteľ : SLOKO s. r. o.
 Kliňanská cesta 567
 029 01 Námestovo
Zastúpený : Ján KOZONĚ, Ján SLOVÍK
IČO : 36 430 013
DIČ : 2022024070
IČ DPH : SK 2022024070
Bankové spojenie : VÚB Námestovo
Číslo účtu : 1981026658 / 0200

Oprávnený podnikateľskej činnosti : Výpis z obchodného registra
 Okresného súdu Žilina
 Oddiel : Sro Vložka číslo: 16161/L



II.

Predmet plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „ Demolácia 2 ks nádrží na LVO, 4 ks volejbalových ihrísk a 1 ks betónová kobka.“ v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.

Čas plnenia

- 3.1. Zahájenie prác : 16. júla 2008
Ukončenie prác : 31. októbra 2008

IV.

Cena diela

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :
vo výške : 1.622.143,84 bez DPH
DPH: 308.207,30 Sk
Cena s DPH: 1.930.351,00 Sk

V.

Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.
5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.
5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.

Záruky a zodpovednosť za vady

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.



VII. Zmluvné pokuty


- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII. Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála
- 8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
- 8.7. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokrač. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
- 8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
- 8.9. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

V Ružomberku: 14 -07- 2008

V Námestove: 15 -07- 2008



Inš. Vladimír TOMKA
objednávateľ

SLOKO, s. r. o.
Klíňanská c. č. 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024078
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/552277

p. Ján KOZON
zhotoviteľ



D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarimi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

- 1. Objednávateľom:** MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : SLOKO s. r. o., Kľišianska cesta 567, 029 01 Námestovo

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarimi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prístúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk - 180 - 83 / 2008 v priestoroch kasárenského objektu VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokraď „ Demolícia 2 ks nádrží na LVO, 4 ks volejbalových ihrísk a 1 ks betónová kobka.“ – 1305 Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb
Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach
Práce s motorovými mechanizmami , práce v hlučnom prostredí ,

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO



Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávaní činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. **objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak**. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaistení BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za VÚ 1305

pplk. Ing. Eubomír MATTA

Veliteľ VÚ 1305

p. Miroslav MATEJČEK

bezpečnostný technik PSB

p. Ing. Vladimír TOMKA

riaditeľ PSB Ružomberok

za dodávateľa :

p. Ján KOZOŇ, p. Ján SLOVÍK

konateľ

10.


Iné dohovory a podmienky


Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokrad
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č PSB - Rbk – 180 – 83 / 2008

Ružomberku : 14-07-2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

15-07-2008
V Námestove:
SLOKO, s. r. o.
Klíňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5322285

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján KOZOŇ


KRYCI LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---|-------------|-------------|---------------------|
| Stavba : PSB Ružomberok | č. 61070222 | Miesto : | Rozpočet : |
| Demolácie obj. na uskladnenie ľahkých vykurovacích olejov a ihrísk-kasárne Mokrad | č. 8022727 | JKSO : | Spracoval : Jegerka |
| | | Zmluva č. : | Dňa : .. |

| | | | |
|--------------|-------|-------|----------|
| Odberateľ : | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |
| Dodávateľ : | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---------|--------------|----------|---------|--------------|----------|
| 1 M3 OP | 1 930 351 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 1 930 351 Sk | za M2 UP |
| 1 M2 ZP | 1 930 351 Sk | za M2 ZP | 1 M | 1 930 351 Sk | za M |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B | IN - individuálne náklady | C | NUS - náklady umiestnenia stavy |
|---|---------|--------------------|-----------------|--------------|----|---------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | HSV : | 1 324 669,85 | 60 276,12 | 1 384 945,97 | 6 | Práce nadčas | 11 | Zariadenie staveniska |
| 2 | PSV : | 193 065,07 | | 193 065,07 | 7 | Murárske výpomocce | 12 | Prevádzkové vplyvy |
| 3 | MCE : | 44 132,79 | | 44 132,79 | 8 | Bez pevnej podlahy | 13 | Sťažené podmienky |
| 4 | iné : | | | | 9 | | 14 | |
| 5 | Súčet : | 1 561 867,71 | 60 276,12 | 1 622 143,83 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--|----|------------------------------------|--------------|
| projektant, rozpočtár, cenár : | odberateľ, obstarávateľ : | dodávateľ, zhotoviteľ : | D | ON - ostatné náklady : | |
| Podpis : | Podpis : | Podpis :  | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| Dátum : | Dátum : | Dátum : | 17 | Inžinierska činnosť | |
| Pečiatka : | Pečiatka : | Pečiatka : | 18 | Projektové práce | |
| | | | 19 | Kompletizačná činnosť | |
| | | | 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |
| | | | E | CELKOVÉ NÁKLADY : | |
| | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 1 622 143,83 |
| | | | 22 | DPH 19 %/2 : | 308 207,30 |
| | | | 23 | | |
| | | | 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 1 930 351,00 |
| | | | F | Odpočít - prípočet | |

SLOKO, s. r. o.
 Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
 IČO: 36430013
 IČ DPH: SK2022024070
 Tel.: 043/5524649 Fax: 043/5522285

arch. Ing. M. ...
 cenár ...
 číslo: ODIS A10

Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

JK:

Dátum: . .

Spracoval: Jagelka

Stavba: PSB Ružomberok

Demolácie obj. na uskladnenie fahkých vykurovacích olejov a ihrísk-kasárne Mokrač

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

| Popis položky, stavebného diela, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špeciálny materiál | Hmotnosť spolu (t) | Súf spolu (t) | % |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | 228 224,34 | 167 948,22 | 60 276,12 | 170,745 | 83,954 | 14,06 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 1 158 721,63 | 1 158 721,63 | | 0,893 | 480,304 | 71,30 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 1 384 945,97 | 1 324 669,85 | 60 276,12 | 171,638 | 524,258 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | |
| 713 - Izolácie tepelné | 58 288,00 | 58 288,00 | | | 7,250 | 3,46 |
| 71 - IZOLÁCIE | 58 288,00 | 58 288,00 | | | 7,250 | 3,46 |
| 733 - Rozvod potrubia | 1 080,20 | 1 080,20 | | 0,001 | 0,118 | 0,06 |
| 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE | 1 080,20 | 1 080,20 | | 0,001 | 0,118 | 0,06 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 135 698,87 | 135 698,87 | | 0,449 | 8,986 | 8,36 |
| 76 - KONŠTRUKCIE | 135 698,87 | 135 698,87 | | 0,449 | 8,986 | 8,36 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 193 065,07 | 193 065,07 | | 0,450 | 18,355 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | |
| M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, skla | 44 132,79 | 44 132,79 | | | | 2,72 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 44 132,79 | 44 132,79 | | | | |
| Za rozpočet celkom : | 1 622 143,83 | 1 561 867,71 | 60 276,12 | 172,089 | 540,613 | |

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Jagelka
JKSO:
Dátum: . . .

Stavba: PŠB Ružomberok

Demolácie obj. na uskladnenie ľahkých vykurovacích olejov a ihrisk-kasárne Mokrad

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla | Množstvo | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy | OPN | | | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|--|-------------|---|-------------------|----------------|------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | Odvody | Stroje | Doprava | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HS V | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | | | | | | | |
| 113107131 | | Odstánenie podlahov alebo krytov z betónu prost. hr do 15 cm, úc 200 m ² | 198,000 | m ² | 457,00 | 90 486,00 | | 19 679,22 | 6 928,02 | 21 207,78 | 403,92 | 30 522,00 | 11 745,06 | 242,9 |
| 113107141 | | Odstánenie podlahov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m ² | 198,000 | m ² | 74,50 | 14 751,00 | | 3 207,60 | 1 128,60 | 3 445,20 | 65,34 | 4 987,29 | 1 936,97 | 39,6 |
| 162701105 | | Vodorovná prsm:stnenie výkopu do 10000 m horn. hr 1-4 | 100,660 | m ³ | 203,00 | 20 433,98 | | 101,66 | 36,23 | 633,15 | 10 106,26 | 6 885,06 | 2 671,60 | 1,1 |
| 162701108 | | Pripätok za rádzych ďalších 1000 m nad 10000 m horn. hr 1-4 | 503,300 | m ³ | 15,10 | 7 599,83 | | | | | 4 046,53 | 2 561,45 | 991,84 | |
| 167101102 | | Nakladenie výkopu nad 100 m ³ v horn. hr. 1-4 | 100,660 | m ³ | 63,50 | 6 391,91 | | 773,06 | 271,78 | 2 262,83 | 91,50 | 2 151,96 | 840,66 | 9,1 |
| 103715200 | | Zemina z výkopu tnečená | 100,660 | m ³ | 420,00 | 42 277,20 | 42 277,20 | | | | | | | |
| 181008112 | | Rozprestr. zeminy schop. zurod. v rovine hr. do 15 cm | 519,000 | m ² | 12,00 | 6 228,00 | | 326,97 | 114,18 | 2 646,90 | 217,98 | 2 093,29 | 828,68 | 4,1 |
| 181101101 | | Úprava plánie v z. rezoch v horn. hr. 1-4 bez zhutnenia | 519,000 | m ² | 5,70 | 2 958,30 | | 513,81 | 181,65 | 814,83 | 57,09 | 991,65 | 399,27 | 6,2 |
| 182303111 | | Doplnenie ornice hr. do 5 cm v rovine | 519,000 | m ² | 10,30 | 5 345,70 | | 2 096,76 | 736,98 | | | 1 794,44 | 717,52 | 26,4 |
| 103111000 | | Rebálna záhradná trieda I VL | 15,570 | m ³ | 975,00 | 15 180,75 | 15 180,75 | | | | | | | |
| 183406211 | | Zasatie trávnika hydroosvom na ornice | 519,000 | m ² | 26,50 | 13 753,50 | 3 944,40 | 565,71 | 197,22 | 3 331,98 | 1 188,51 | 3 345,62 | 1 180,06 | 6,2 |
| 005722300 | | Oselvo lipnica ľúčna | 15,570 | kg | 181,00 | 2 818,17 | 2 818,17 | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | | | 228 224,34 | Sk | | | 64 220,52 | 27 264,80 | 9 994,86 | 34 342,87 | 16 177,23 | 58 312,78 | 21 311,67 | 335,8 |
| 9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | | | | | | | |
| 941941041 | | Montáž lešenia ľahk. rádového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | 324,000 | m ² | 45,00 | 14 580,00 | 3,24 | 4 908,60 | 1 726,92 | | 1 085,40 | 4 887,92 | 1 967,92 | 60,5 |
| 941941281 | | Pripätok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041 | 324,000 | m ² | 31,50 | 10 206,00 | 9 736,20 | 158,76 | 55,08 | | | 135,87 | 120,09 | 1,9 |
| 941941841 | | Demontáž lešenia ľahk. rádového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | 324,000 | m ² | 22,00 | 7 128,00 | | 2 809,08 | 988,20 | | | 2 404,08 | 926,66 | 34,6 |
| 951044111 | | Údržba základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m ² | 5,836 | m ³ | 2 350,00 | 13 714,60 | | 3 468,50 | 1 220,89 | 2 522,90 | 81,29 | 4 616,86 | 1 804,14 | 38,0 |

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy | OPN | | | Réžia | Zisk | Pracovní (Nh) |
|--------------------------------------|-------------|---|--------------|----------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|---------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | Odvody | Stroje | Doprava | | | |
| 962062211 | | Búranie muriva železobetónového alatu otvorov nad 4 m2 | 52,792 | m3 | 3 110,00 | 164 183,12 | 1 684,59 | 41 355,66 | 14 557,39 | 29 668,57 | 955,53 | 54 777,91 | 21 183,44 | 454,7 |
| 962062314 | | Búranie pilierov železobetónových - plátky | 45,863 | m3 | 3 350,00 | 153 641,05 | 12 472,44 | 37 240,29 | 13 108,56 | 24 023,03 | 773,70 | 47 567,18 | 18 455,81 | 414,5 |
| 965042241 | | Búr. podkl. betón alebo hr. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2 | 96,300 | m3 | 1 890,00 | 182 007,00 | | 54 733,06 | 19 265,77 | 22 020,92 | 709,73 | 61 229,94 | 24 047,56 | 675,7 |
| 966079651 | | Preušíenie oceľ. protioč. prietoku do 1,0 m2-výstuž | 2 368,000 | kus | 8,20 | 19 401,20 | | 7 665,84 | 2 697,24 | | | 6 560,55 | 2 477,57 | 94,6 |
| 979081111 | | Odvoz sute a vytváraných hmôt na skládku do 1 km | 476,657 | t | 284,00 | 135 370,58 | | 20 867,10 | 7 350,05 | | 43 966,84 | 45 708,53 | 17 460,05 | 257,8 |
| 979081121 | | Odvoz sute a vytváraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 4 289,913 | t | 9,30 | 39 896,19 | | | | 21 320,86 | | 13 496,10 | 5 079,22 | |
| 979087112 | | Nakladanie sute | 476,657 | t | 102,00 | 48 619,01 | | 5 886,71 | 2 073,45 | 17 355,08 | 648,25 | 16 434,05 | 6 221,45 | 72,4 |
| 979089003 | | Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach | 464,501 | t | 780,00 | 362 310,78 | | | | 362 310,78 | | | | |
| 998224111 | | Presun hmôt pre kor. umiest. kry. bežnov. | 171,639 | t | 33,00 | 5 664,08 | | 161,34 | 56,64 | 566,40 | 2 251,90 | 1 922,07 | 705,72 | 1,8 |
| 9 - OSTATNÉ KONTRUKČIA PRÁCE spolu : | | | 1 156 721,83 | Sk | | | 23 896,47 | 179 274,96 | 63 100,21 | 458 487,70 | 71 783,53 | 258 739,04 | 100 449,66 | 2 107,1 |
| PRÁCE A DODÁVKY 18V spolu : | | | 1 384 945,97 | Sk | | | 88 116,99 | 208 539,76 | 72 694,68 | 492 810,38 | 87 976,77 | 315 051,80 | 121 761,33 | 2 443,0 |
| PRÁCE A DODÁVKY PUV | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 - IZOLÁCIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 713 - Izolácie tepelné | | | | | | | | | | | | | | |
| 713300812 | | Odstánenie tep. izolácie teles. oprechovan a pých tvarových | 381,600 | m2 | 88,50 | 33 771,60 | | 13 279,88 | 4 674,60 | | | 11 364,96 | 4 452,36 | 114,4 |
| 713300831 | | Odstánenie tep. izolácie teles. rohoží izom a baz. úpravy | 381,600 | m2 | 59,00 | 22 514,40 | | | | | | | | |
| 713 - Izolácie tepelné spolu : | | | 56 286,00 | Sk | | | | 13 279,88 | 4 674,60 | | | 11 364,96 | 4 452,36 | 114,4 |
| 71 - IZOLÁCIE spolu : | | | 56 286,00 | Sk | | | | 13 279,88 | 4 674,60 | | | 11 364,96 | 4 452,36 | 114,4 |
| 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 - Rozvod potrubia | | | | | | | | | | | | | | |
| 733120819 | | Demontáž potrubie z oceľ. rúrok h. adkých c.o.pr. 60,3 | 7,600 | m | 54,00 | 410,40 | 128,82 | 110,20 | 38,76 | | | 94,32 | 38,30 | 0,9 |
| 733120832 | | Demontáž potrubie z oceľ. rúrok h. adkých c.o.pr. 130 | 6,800 | m | 98,50 | 669,80 | 272,34 | 156,19 | 55,01 | | | 133,67 | 52,58 | 1,3 |
| 733 - Rozvod potrubia spolu : | | | 1 080,20 | Sk | | | 401,16 | 266,39 | 93,77 | | | 227,99 | 90,88 | 2,2 |
| 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu : | | | 1 080,20 | Sk | | | 401,16 | 266,39 | 93,77 | | | 227,99 | 90,88 | 2,2 |

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena | | Mzdy | Odvozy | OPV | | Režia | Zisk | Pracovní (Mn) |
|-------------------------|-------------|--|---------------------|----------------|------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | Stroje | Doprava | | | |
| 76 - KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 767 - Konštrukcia depník, korové stavebné | | | 15,10 | ✓ 135 668,86 | 27 139,77 | 9 525,88 | 9 076,54 | 808,80 | 29 484,08 | 11 485,18 | 233,6 |
| 76790805 | | Dumovník celistvý doplnok, nos 500 kg | 8 986,680 | kg | | | | | | | | | |
| | | 767 - Konštrukcia depník, korové stavebné spolu : | 135 668,87 | Sk | | | 27 139,77 | 9 525,88 | 9 076,54 | 808,80 | 29 484,08 | 11 485,18 | 233,6 |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | 135 668,87 | Sk | | | 27 139,77 | 9 525,88 | 9 076,54 | 808,80 | 29 484,08 | 11 485,18 | 233,6 |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 193 065,07 | Sk | | | 40 885,84 | 14 284,25 | 9 076,54 | 808,80 | 41 077,83 | 16 838,43 | 359,4 |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | | | | | |
| | | M33 - 182 Montáž dopravných zariadení, sklád. zarí | | | | | | | | | | | |
| | | Rezanie plechu plameňom hr. plechu do 5mm | 516,173 | m | 68,50 | 44 132,79 | 15 567,77 | 5 481,75 | | | 13 323,16 | 5 190,87 | 134,2 |
| 331640307 | | M33 - 182 Montáž dopravných zariadení, sklád. zarí | 44 132,79 | Sk | | | 15 567,77 | 5 481,75 | | | 13 323,16 | 5 190,87 | 134,2 |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 44 132,79 | Sk | | | 15 567,77 | 5 481,75 | | | 13 323,16 | 5 190,87 | 134,2 |
| | | Za rozpočet celkom : | 1 622 143,83 | Sk | | | 282 793,43 | 92 470,89 | 501 886,93 | 88 779,57 | 368 451,89 | 142 889,42 | 2 887,8 |

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu *PSB-RbK-180-83/2008*

Ing. Jozef GUREGA

