

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Posádková správa budov Ružomberok  
 Č. p.: PSB-Rbk-180-124/2008

Výtlačok číslo: 5  
 Počet listov : 3  
 Prílohy : 2/4 2 18

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-124/2008  
 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle  
 ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

**I.**

**Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ</b>	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
<b>Oprávnený rokovať</b>	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach zmluvných	:	p. Stanislav Ondřík
vo veciach technických	:	
<b>IČO</b>	:	30845572
<b>Bankové spojenie</b>	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
<b>Zhotoviteľ</b>	:	<b>Vladimír Trúchly- TYPOS</b> Povina č.315 023 33 Povina
Zastúpený	:	p. Vladimír Trúchly
<b>IČO</b>	:	17869811
<b>IČ DPH</b>	:	SK 1020458230
<b>Bankové spojenie</b>	:	SLPS Kysucké Nové Mesto a.s. Námestovo číslo účtu: 0310666190/0900
<b>Oprávnený k podnikateľskej činnosti</b>	:	Živnostenský list číslo Žo-2004/00180/7/ HAJ zo dňa 15. 11. 2004



**II.**

**Predmet plnenia**

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava vonkajších omietok budova číslo 14“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

**III.**

**Čas plnenia**

- 3.1. Zahájenie prác : 1 .októbra 2008  
Ukončenie prác : 31. októbra 2008

**IV.**

**Cena diela**

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:
- |              |               |
|--------------|---------------|
| bez DPH :    | 168 065,23    |
| DPH :        | 31 932,40     |
| Cena s DPH : | 199 997,63 Sk |
- Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

**V.**

**Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Stanislav Ondřík.
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

**VI.**

**Záruky a zodpovednosť za vady**

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.





## VII. Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## VIII. Ostatné ustanovenia


- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.
- 8.5. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.
- 8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
- 8.8. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 26 . septembra 2008

Ing. Tomka Vladimír  
objedávateľ

V Povinej 39 . septembra 2008

  
Vladimír Trúchly - TYPOS  
023/38 PÓVINA 315  
DIČ: SK1020458230 ①  
041/7635 065

p. Vladimír Trúchly  
zhotoviteľ



## DOHODA

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

**a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami**

- 1. Objednávateľom :** Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava,  
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto  
**v zastúpení :** Posádková správa budov Ružomberok
- 2. Zhotoviteľom :** Vladimír Trúchly TYPOS, Povina č. 315, 023 33 Povina

### 1.

#### **Predmet zmluvy**

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte kasárni Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

### 2.

#### **Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska**

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180-124/2008 číslo objektu 09.19.001 „Oprava vonkajších omietok budova číslo 14“. Pre prístup k objektu výmenníkovej stanice, skladov a garáží bude slúžiť asfaltová komunikácia od budovy číslo 29- dozorný kontroly vchodu. Termín prác je dohodnutý od 1.10.2008 do 31.10. 2008.

### 3.

#### **Zakázané činnosti**

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

### 4.

#### **Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb**

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

### 5.

#### **Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**

Práce vo výškach, práce s otvoreným ohňom, práce v hlučnom prostredí, práca v prašnom prostredí.

### 6.

#### **Požadované technické opatrenia a OOPP a PO**

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.



7.

### Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

### Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarimi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarimi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objedávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov VÚ 1115 č. t. 472588.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

### Súčinnosť pri zaistení BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za VÚ 1115	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1115 Ružomberok
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK p. Ing. Vladimír TOMKA	bezpečnostný technik PSB, PO riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Vladimír TRÚCHLY	majiteľ firmy

10.

### Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch.


11.

### Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-180-124/2008, t.j. od 1. októbra 2008 do 31. októbra 2008.

V Ružomberku 26. septembra 2008

Za objednávateľa  
riaditeľ PSB  
Ing. Vladimír Tomka



V Povinej 9. septembra 2008

Za zhotoviteľa  
zodpovedný za BOZP a PO  
p. Vladimír Trúchly

Vladimír Trúchly - **TYPOS**  
028 33 POVINA 315  
DIČ: SK1020458230  
041/7635 065





**Prehľad rozpočtových nákladov**

Ing. Miloš Koval

1.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						7.	8.	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
310236241		Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pól. tehľami v murive hr. do 30 cm	3,000	kus	189,00	567,00		19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			<b>567,00</b>	<b>Sk</b>		<b>567,00</b>		
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
622421132		Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. III	2,370	m2	438,00	1 038,06		19
622422311		Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 30%	229,625	m2	107,00	24 569,88		19
622451131		Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	29,320	m2	350,00	10 262,00		19
2471312		Náter vonk. stien Eternexom zlož. I až II	314,810	m2	266,00	83 739,46		19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			<b>119 609,40</b>	<b>Sk</b>		<b>119 609,40</b>		
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
941941041		Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	265,950	m2	45,00	11 967,75		19
941941291		Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	265,950	m2	31,50	8 377,42		19
941941841		Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	265,950	m2	22,00	5 850,90		19
978027112		Odstr. cem. omietok na ostatných plochách	29,320	m2	186,00	5 453,52		19
999281111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	10,071	t	615,00	6 193,67		19
9999900060		HZS - Odstránenie trávín a kríkov od sokla objektu	2,000	hod	330,00	660,00		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			<b>38 503,26</b>	<b>Sk</b>		<b>38 503,26</b>		
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>			<b>158 679,66</b>	<b>Sk</b>		<b>158 679,66</b>		
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>								
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>								
7649999060		HZS - oprava žľabu a horného kolena s odsokom	4,000	hod	330,00	1 320,00		19
7649999061		HZS - vyčistenie žľabu	4,000	hod	330,00	1 320,00		19
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			<b>2 640,00</b>	<b>Sk</b>		<b>2 640,00</b>		
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>								
767811100		Montáž vetracích mriežok, VM	6,000	kus	72,50	435,00		19
5534C2402		Mriežka prevetrávacia do 300	6,000	kus	856,00		5 136,00	19
998767201		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	55,710	%	0,80	44,57		19
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			<b>5 615,57</b>	<b>Sk</b>		<b>479,57</b>	<b>5 136,00</b>	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			<b>8 255,57</b>	<b>Sk</b>		<b>3 119,57</b>	<b>5 136,00</b>	
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>								
<b>783 - Nátery</b>								
783222100		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	10,000	m2	113,00	1 130,00		19
783 - Nátery spolu :			<b>1 130,00</b>	<b>Sk</b>		<b>1 130,00</b>		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			<b>1 130,00</b>	<b>Sk</b>		<b>1 130,00</b>		



## Prehľad rozpočtových nákladov

úady - obj. č. 14 Kasárne Ružomberok

Ing. Miloš Kováč

/ položky	Popis položky, stavebného diela, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :		9 385,57	Sk		4 249,57	5 136,00
Za rozpočet celkom :		168 065,23	Sk		162 929,23	5 136,00

DPH



Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok

Projektant :

Dodávateľ : Vladimír Trúchly - TYPOS

Spracoval :

JKSO :

Dátum : . . .

Stavba : Oprava fasády - obj. č.14 Kasárne Ružomberok

### Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>												
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>												
310236241		Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pól. tehlnami v murive hr. do 30 cm	3,000	kus	189,00	567,00	425,58	75,90			48,03	17,49
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>			<b>3,000</b>	<b>Sk</b>			<b>425,58</b>	<b>75,90</b>			<b>48,03</b>	<b>17,49</b>
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>												
622421132		Omiетка vonk. stien vápenná hladká zlož. III	2,205	m2	438,00	965,79	122,99	448,62			283,98	110,18
622422311		Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 30%	229,625	m2	107,00	24 569,87	7 536,29	9 120,70			5 773,67	2 139,21
622451131		Omiетка vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	36,300	m2	350,00	12 705,00	2 456,05	5 461,69			3 457,35	1 329,89
622461151		Omiетка vonk. stien brizolitová škrabaná zlož. I až II	8,000	m2	620,00	4 960,00	1 750,32	1 716,80			1 086,74	406,14
622471317		Náter vonk. stien Akronátom zlož. I až II	392,248	m2	174,00	68 251,15	48 105,29	10 653,45			6 744,06	2 748,33
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>			<b>111 451,82</b>	<b>Sk</b>			<b>50 970,96</b>	<b>27 401,28</b>			<b>17 345,80</b>	<b>6 733,77</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>												
941941041		Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	326,325	m2	45,00	14 684,62	3,26	6 683,13		1 093,18	4 922,99	1 982,05
941941291		Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	326,325	m2	31,50	10 279,23	9 806,06	215,37			136,85	120,94
941941841		Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	326,325	m2	22,00	7 179,15		3 824,52			2 421,30	933,32
978027112		Odstr. cem. omietok na ostatných plochách	36,300	m3	186,00	6 751,80	625,08	2 109,03	1 110,78	38,47	2 062,39	806,03
999281111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	11,449	t	615,00	7 041,13		3 112,41	642,51	7,67	2 381,69	896,85
9999900060		HZS - Odstránenie trávín a kríkov od sokla objektu	2,000	hod	330,00	660,00		351,52			222,51	85,97
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>			<b>48 585,96</b>	<b>Sk</b>			<b>10 434,41</b>	<b>16 296,00</b>	<b>1 753,29</b>	<b>1 139,33</b>	<b>12 147,73</b>	<b>4 825,17</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>			<b>158 814,78</b>	<b>Sk</b>			<b>70 830,95</b>	<b>43 773,18</b>	<b>1 753,29</b>	<b>1 139,33</b>	<b>29 541,56</b>	<b>11 576,44</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>												
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>												
<b>764 - Konštrukcie klamplarske</b>												
0060		HZS - oprava žľabu a homého kolena s odsokom	4,000	hod	330,00	1 320,00		703,04			445,03	171,93

*ROZDIA DO FAKTUR*  
*4,000 hod*  
*330,00*  
*1 320,00*



## Výrobná kalkulácia - náklady

Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
				jednotková	celkom						
349999061	HZS - vycistenie žlabu <i>ROZMYS DO FAKULTY</i>	4,000	hod	330,00	1 320,00		703,04			445,03	171,93
	<b>784 - Konštrukcie kladniarske spolu :</b>	<b>2 640,00</b>	<b>Sk</b>				<b>1 406,08</b>			<b>890,06</b>	<b>343,88</b>
	<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>										
767811100	Montáž vetracích mriežok, VM	6,000	kus	72,50	435,00		225,60		6,18	146,71	56,51
5334C2402	Mriežka prevetrávací do 300	6,000	mm	867,00	5 202,00	5 202,00					
998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	56,370	%	0,80	45,09						
	<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>	<b>5 682,10</b>	<b>Sk</b>			<b>5 202,00</b>	<b>225,60</b>		<b>8,18</b>	<b>146,71</b>	<b>56,51</b>
	<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>	<b>8 322,10</b>	<b>Sk</b>			<b>5 202,00</b>	<b>1 631,68</b>		<b>6,18</b>	<b>1 036,77</b>	<b>400,37</b>
	<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>										
	<b>783 - Nátary</b>										
783222100	Nátary kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	10,000	m2	113,00	1 130,00	377,20	390,20		10,30	253,52	98,78
	<b>783 - Nátary spolu :</b>	<b>1 130,00</b>	<b>Sk</b>			<b>377,20</b>	<b>390,20</b>		<b>10,30</b>	<b>253,52</b>	<b>98,78</b>
	<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>	<b>1 130,00</b>	<b>Sk</b>			<b>377,20</b>	<b>390,20</b>		<b>10,30</b>	<b>253,52</b>	<b>98,78</b>
	<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>9 452,10</b>	<b>Sk</b>			<b>5 579,20</b>	<b>2 021,88</b>		<b>16,48</b>	<b>1 290,29</b>	<b>499,15</b>
	<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>168 066,88</b>	<b>Sk</b>			<b>76 418,15</b>	<b>45 795,06</b>	<b>1 753,29</b>	<b>1 155,81</b>	<b>30 831,85</b>	<b>12 075,99</b>



Por. číslo	Název položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	J. cena EUR	Montáž v období	Dodávky v období	Cena spolu EUR
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>									
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>									
110736,41		Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pák. tehliami v murive hr. do 30 cm	3,000	kus	189,00	6,274	567,00		18,820
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>			<b>567,00</b>	<b>SKK</b>			<b>567,00</b>		<b>18,82</b>
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>									
622423132		Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. III	2,370	m2	438,00	14,539	1 038,06		34,460
622422311		Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 30%	229,625	m2	107,00	3,552	24 569,88		815,570
622451131		Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	29,320	m2	350,00	11,618	10 262,00		340,640
622471312		Náter vonk. stien Eternexom zlož. I až II	314,810	m2	266,00	8,830	83 739,46		2 779,640
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:</b>			<b>119 609,40</b>	<b>SKK</b>			<b>119 609,40</b>		<b>3 970,30</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>									
441941041		Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	265,950	m2	45,00	1,494	11 967,75		397,260
441941042		Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1041	265,950	m2	31,50	1,046	8 377,42		278,080
941941041		Demonťáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	265,950	m2	22,00	0,730	5 850,90		194,210
4780,7111		Nástr. cem. omietok na ostatných plochách	29,320	m2	186,00	6,174	5 453,52		181,020
399291111		Presun hmot pre opravy v objektoch výšky do 25 m	10,071	t	615,00	20,414	6 193,67		205,590
999990006v		HZS - Odstránenie tráv a kríkov od sokla objektu	2,000	hod	330,00	10,954	660,00		21,910
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>			<b>38 503,26</b>	<b>SKK</b>			<b>38 503,26</b>		<b>1 278,07</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu</b>			<b>158 679,66</b>	<b>SKK</b>			<b>158 679,66</b>		<b>5 267,20</b>



**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu ..... *PSB-K26-80-124/2010*

Ing. Jozef GUREGA

