

ZMLUVA O DIELO č. 75 RŠÚ / 2008 - 4
*Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)*

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Marček Ján, Krišková Anna,

Zhotoviteľ	STROJSTAV spol. s r.o Lipová 13 971 01 PRIEVIDZA
Zastúpený:	Ing. Peter Červeňanský
IČO:	31573258
IČ DPH:	SK2020467020
Bankové spojenie:	UniCreditBank Slovakia a.s.
Číslo účtu:	6617604004/1111
Registrácia v zozname podnikateľov:	Okr. súd Trenčín odd.Sro vl.č. 2136/R
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Ján Marko

2. PREDMET PLNENIA

- 2.1. **predmetom zmluvy je: Rozšírenie sedimentačnej nádrže na objem 5m³ v stáčacom mieste**
- 2.2. CPV: 45252121-2
- 2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 5. novembra 2008
termín ukončenia: 24. novembra 2008
- 3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu od 07.00 do 16.00 hod. V prípade dohovoru s užívateľom je možné predĺženie termínu ukončenia do 18.00 hod a práca v sobotu.
- 3.3. V prípade práce navyč, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.
- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

- 4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP Martin PHM b.č.41

5. CENA DIELA

- 5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	519 852,10
DPH 19%	98 771,90
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	618 624,00
Konverzný kurz 1€=30,1260 Sk	celkom 20 534,55 €

- 5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektivej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a navyše prác“. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.
- 6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 6.5. Splatnosť faktúry je **do 10 dní** od predloženia objednávateľovi.
- 6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:
- 6.6.1.súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,
 - 6.6.2.rozpis prác realizovaný v hodinovej sadzbe

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
- 7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

- 7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
- 8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
- 8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ján Marček, Anna Krišková** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty), súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezavahuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
- 8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ing. Jozef Beňadik** ktorý **zodpovedá za vedenie stavebného denníka**
- 8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia
 - rozpis prác realizovaný v hodinovej sadzbe
 - záznam o skúške tesnosti
 - projektovú dokumentáciu
 - stavebný denník
- 8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o prevzatí diela. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
- 8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

- 10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinением postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
 - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
 - ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

- 10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
- 10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočností, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tamožstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

- 11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte KSNP Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.
- 11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.
- 11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.
- 11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
 - zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- 11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov **na č. 482063**
- 11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie ; poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.
- 11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **práca vo výbušnom prostredí, pohyb po šmykľavom povrchu, práca s ručným elektrickým náradím a mechanizmami, možnosť úrazu elektrickým prúdom.**
- 11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle NV č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.
- 11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.
- 11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.
- 11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 11.12. Pri zaistovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.
- 11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverení pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denniku alebo inou písomnou formou.
- 11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvráňania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:
- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský
 - Za dodávateľa : Luboš Ač

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa výrobných kalkulácií je za písomný dodatok považovaný doklad súpis vykonaných prác potvrdený zhotoviteľom.
- 12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 5. novembra 2008


.....
objednávateľ
Ing. Ján Paňis



STROJSTAV spol. s r.o.
Lipová 13
971 01 - PRIEVIDZA
.....
zhotoviteľ
Ing. Peter Červeňanský

K č.p. 73.B NT 75-RŠN / 2008 - 5

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby : Posádková správa budov Martin JKSO
 Název objektu : Rozšírenie sedimentačnej nádrže na objem 6 m3 v stácaom EČO Odís 2008/3
 Názov časti : mieste Miesto Martin
 IČO IČ DPH
 Objednávateľ : Posádková správa budov Martin
 Projektant : Vladimír Kováč
 Zhotoviteľ : STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza 31573258 SK2020467020
 Rozpočet číslo : Spracoval Dňa
 054-001 Ing. Behadik

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 58 432	8	Práca nadčas	13	Zaned staveniska 0,00%
2	Montáž 296 867	9	Bez pevnej post.	14	Mimoslav doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 55 792	10	Kultúrna oamietka	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 62 022	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 473 112	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-16)
20	HZS 46 740	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Subtot 7 12, 19-22 519 852,10
Objednávateľ				24	19 98 771,90
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (f. 23-24) 618 624,00
Zhotoviteľ				Celkové náklady v EUR	
Ing. Peter Červeňanský		STROJSTAV spol. s r.o. Lipová 13 171 01 PRIEVIDZA		Celkom bez DPH 17 255,93	
Dátum a podpis		Pečiatka		Cena s DPH 20 534,55	
				Prevodný kurz 1 EUR = 33,1363 SKK	
				E Prípočty a odpočty	
				26	Dodávky objednávateľa 0
				27	Kízavá doložka 0
				28	Zvýhodnenie +- 0

Ouvčil Ing. TUREK - TUREK
 STROJSTAV spol. s r.o.
 Lipová 13
 171 01 PRIEVIDZA
 Strana 1 z 1

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Posádková správa budov Martin
Objekt: Rozšírenie asfaltovanej nádrže na objem 6 m³ v stáčacom mieste
Časť:
JKSO

Objednávateľ: Posádková správa budov Martin
Zhotoviteľ: STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

Kód	Popis	Dotávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	114 223,50	308 888,60	473 112,10
3	Zvlášť a kompletné konštrukcie	0,00	48 800,80	48 800,80
5	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	215 713,60	215 713,60
8	Ďalšie konštrukcie a práce-boranie	58 431,80	12 981,80	71 423,00
99	Presun hmôt HSV	0,00	19 261,10	19 261,10
711	Izolácie proti vode a vlhkosť	56 782,00	9 311,40	66 103,40
777	Podlahy syntetické	0,00	52 710,30	52 710,30
OST	Projektová dokumentácia opravy	0,00	0,00	0,00
	Celkom	114 223,50	308 888,60	473 112,10

ROZPOČET

Stavba: Posádková správa budov Martin

Objekt: Rozšírenie sedimentačnej nádrže na objem 6 m3 v stáčacom mieste

Časť:

Objednávateľ: Posádková správa budov Martin

Zhotoviteľ: STROUŠTAV spol. s r.o. Prievidza

JKSO

ECO. Odis 2008/3

Spracoval: Ing. Beňadič

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práca a dodávky HSV				473 112,10	107,070
	3	Zvislé a kompleté konstrukcie				48 900,80	16,015
1	311321311	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr C 16/20	m3	6,438	3 590,00	23 112,40	15,587
2	311351105	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	30,363	334,00	10 141,20	0,090
3	311351106	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	30,363	116,00	3 522,10	0,000
4	311361721	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10425	t	0,053	47 100,00	2 496,30	0,054
5	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,236	40 800,00	9 628,80	0,284
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				215 713,50	90,484
6	622466141	Štierka vonkajších stien vyrovnávací BAUMIT, strojne miešaná, ručne nanášaná hr 3 mm	m2	5,308	102,00	541,40	0,021
7	631313811	Mazanina z betónu prostého tr C 16/20 hr nad 80 do 120	m3	36,163	3 790,00	137 057,80	87,552
8	631319161	Priplatok za prehad. betónovej mazaniny min. tr C 8/10 oceľ. hľad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	30,742	825,00	25 362,20	1,230
9	631319173	Pripl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	36,163	99,00	3 580,10	0,000
10	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,182	40 910,00	48 355,60	1,422
11	632451021	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 20 mm	m2	5,200	157,00	816,40	0,259
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				71 423,00	0,508
12	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	3,000	36,00	108,00	0,001
13	28663004R1	Smerový stĺpik	ks	3,000	5 359,30	16 077,90	0,003
14	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr do 100 mm	m	19,200	457,00	8 774,40	0,001
15	953943121	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/ks	ks	1,000	64,00	64,00	0,000
16	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/ks	ks	5,000	89,50	447,50	0,001
17	953943124	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/ks	ks	4,000	273,00	1 092,00	0,002
18	953943125	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 30-120 kg/ks	ks	2,000	375,00	750,00	0,001
19	55331900R1	Ochranný oceľový lemovací uholník L 50/50/5	m	58,800	720,30	42 353,60	0,500
20	965042221	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm -2,200 t	m3	0,680	2 660,00	1 755,80	0,000
	99	Prešun hmôt HSV				19 261,10	0,000
21	898011901	Prešun hmôt pre budovy JKSO 801 803,812,zvislá konštr z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	107,006	180,00	19 261,10	0,000
	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				65 103,40	0,041
22	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	26,880	139,00	3 736,30	0,001
23	711472051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	10,370	176,00	1 825,10	0,002

24	711D1	Fólia EKOPLAST 806 nr. 1 mm odolná proti ropným produktom	m2	42,012	1 232,00	51 758,80	0,008
25	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	26,880	37,00	994,60	0,000
26	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	26,880	45,00	1 209,60	0,000
27	711491271	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy zvisle	m2	10,370	69,50	720,70	0,002
28	711491272	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy zvisle	m2	10,370	76,50	793,30	0,002
29	711D2	Geotextília netkané polypropylénové Tatralex pp 600	m2	42,012	98,00	4 033,20	0,025
30	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,041	775,00	31,80	0,008
777		Podlahy syntetické				52 710,30	0,022
31	7776151R1	Nátery betón podláh proti ropným látkam	m2	28,033	1 880,00	52 702,00	0,022
32	998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,022	377,00	8,30	0,000
OST		Projektová dokumentácia opravy				46 740,00	0,000
33	ProjR1	Obhliedka, zameranie, vypracovanie proj. dokumentácia	hod	57,000	820,00	46 740,00	0,000
Celkom						518 552,10	107,070

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 011	časť cenníka: A01	kód položky: 311321311	TOV: 000
popis KP: Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 20		m3	3 590,00 Sk
popis TOV:		2,42101 t	1,048 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	3 288,04
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	90,55
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	31,87		
	Náklady na stroje :	36,15		
	Náklady na dopravu :	1,06		
			OPN spolu	69,08
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify			67,04
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv			34,00
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs			39,10
J. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	3 590,00

Rozpis nákladov

kod položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
062113210 410011	Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,14400 m3	43,00	6,19
589326070 256310	B20 cem. portlan. do 22mm sprac. nad 100mm	1 91000 m3	3 190,00	3 221,90
605950100 201029	Materiál leštenový v používaní	0,00596 m3	10 000,00	59,50
631667320 264412	Rohož zo sklen. vlákien ROTAFLEX SUPER § 1200mm 12kg/m3 hr. 20mm	0,00551 m2	63,00	0,34
712201-000-3	Belonár	0,26200 Nh	94,90	24,86
712301-000-2	Stavebný tesár	0 24200 Nh	83,60	20,23
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,52070 Nh	83,60	43,53
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,02300 Nh	83,60	1,92
24520	Čerpadlo na betón kolesové 62m3/h	0,01290 Sh	2 340,00	30,18
91103	Vibrátor ponorný 5,0m d 03	0,11460 Sh	52,00	5,95
91103	Prevoz - Čerpadlo na betón kolesové 62m3/h	0,57000 Sk	1,00	0,57
91103	Prevoz - Vibrátor ponorný 5,0m d 03	0,49000 Sk	1,30	0,49

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 011	časť cenníka: A01	kód položky: 311351105	TOV: 000
popis KP: Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	334,00 Sk	
popis TOV:	0,00329 t	0,539 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Material		Náklady na materiál spolu :	141,47
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	49,85
3. OPN	Odvedy z miezd 35,20 %	17,54	
	Náklady na stroje :	30,62	
	Náklady na dopravu .	4,27	
		OPN spolu	52,43
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		42,96
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		21,79
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		25,08
1. KP	Prípocet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena		Cena bez DPH :	334,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
052130200 020111	Výrezy piliarstva mäkké drevo SM/UD	0,00015 m3	3 240,00	0,48
245518220 245547	Biolocci pripravok odformovaci 180kg	0,00065 kus	8 940,00	5,81
633000000 295262	Dabnene v používaní	86,99785 Sk	1,20	104,39
605150100 201010	Hranolček SM 1 S76-100 - 400-600	0,00030 m3	8 080,00	2,42
605950100 201022	Matená lešenový v používaní.	0,00255 m3	10 000,00	25,50
999000010	Ostatný materiál pre prace -ISV	2,85000 Sk	1,00	2,85
712301 000-2	Stavebný lesár	0,13500 Nh	83,60	11,28
712909 000-2	Stavebný robotník HSV	0,02360 Nh	83,60	1,99
712909-000 3	Stavebný robotník HSV	0,33600 Nh	94,90	31,88
812501-000-4	Vodič autoženu	0,04400 Nh	106,30	4,67
362	Žeriav vztyčovaci 8: 16,8m	0,03480 Sh	880,00	30,62
41082	Prevcz - Žeriav vztyčovaci 8t 16,8m	2,81000 Sk	1,00	2,81
TAR310	Doprava materiálu v používaní	1,46000 Sk	1,00	1,46

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 011	časť cenníka: A01	kód položky: 311351106	TOV: 000
popis KP: Dabnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2		116,00 Sk
popis TOV:		0,00000 t	0,293 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	9,57	
	Náklady na stroje :	22,97	
	Náklady na dopravu :	2,11	
			OPN spolu
			34,65
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		25,99
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		13,18
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		15,16
Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :			
· KP			
Cena	Cena bez DPH :		116,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,08830 Nh	83,60	7,38
712909-000-3	Stavebný robotník HSV	0,17200 Nh	94,90	16,32
832501-000-4	Vodič autožeriav:	0,03300 Nh	106,30	3,50
41082	Žeriav vŕtyčovací 8t 16,8m	0,02610 Sh	880,00	22,86
41082	Prevoz - Žeriav vŕtyčovací 8t 16,8m	2 11000 Sk	1,00	2,11

Rozbor jednotkovej ceny

cenník	011	časť cenníka:	A01	kód položky	311361721	TOV:	000
popis KP:	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10425				t		47 100,00 Sk
popis TOV					1,06449 t		25,271 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	39 045,84
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	2 384,64
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 % 839,39 Náklady na stroje 1 017,62 Náklady na dopravu : 67,11		
		OPN spolu	1 924,12
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		1 809,68
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		917,77
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		1 055,43
3. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena		Cena bez DPH :	47 100,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j	cena za m.j.	celkom
156111450 273411	Drôt hotý mäkký 11300 d1,26 mm	2,12619 kg	42,00	89,29
312109*30 267315	Elektroda E-B12* 055027 d 2,5	0,08230 1000 ks	3 080,00	253,48
312109*60 267315	Elektroda E-B12* 055027 d 3,15	0,117*5 1000 ks	3 960,00	463,91
314128580 287314	Klinec stavebný Ø27x295 4*100	1,05000 kg	31,50	33,07
589533000 287527	Výstuž do betonu A-3 10425 JP 6 mm	0,05000 t	50 600,00	2 530,00
589533200 287527	Výstuž do betonu A-3 10425 JP 8 mm	0,15000 t	44 800,00	6 720,00
589533400 287527	Výstuž do betonu A-3 10425 JP 12mm	0,50000 t	36 100,00	21 660,00
589533700 287527	Výstuž do betonu A-3 10425 JP 16mm	0,20000 t	34 000,00	6 800,00
999000010	Ostatný materiál pre práce HSV	496,07000 Sk	1,00	496,07
*12207-000-2	Železiar v stavebníctve	0,49600 Nm	83,60	41,46
*12207-000-3	Železiar v stavebníctve	24,36900 Nm	94,90	2 284,14
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,70600 Nh	83,60	59,02
93112	Zvaračka oblúková try 200a	12,04280 Sh	84,50	1 017,61
93112	Prívoz - Zvaračka oblúková try 200a	67,11000 Sk	1,00	67,11

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 011	časť cenníka: A01	kód položky: 311362021	TOV: 000
popis KP: Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sletí KARI	t		40 800,00 Sk
popis TOV:		0,98901 t	15,231 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	37 210,36
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	1 428,82
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 % 502,94 Náklady na stroje : Náklady na dopravu :		
		OPN spolu	502,94
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		811,34
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		411,47
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		473,19
.. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena		Cena bez DPH :	40 800,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
156111450 273411	Drôt hrdý mäkký 11300 d1,25 mm	3,74000 kg	42,00	157,08
313168550 287313	Zvar. rohož KARI RK vzd.crôčov 150mm, priem.drôlu 5mm, rozmer 2x5m	492 63467 m ²	72,00	35 469,69
313959540 787313	Prirážka popúšťacie zvl. siete KARI	1,05000 t	1 140,00	1 197,00
999000010	Ostatný materiál pre prácu HSV	386,58000 Sk	1,00	386,58
712207-000-2	Železiar v stavebníctve	1,46900 Nh	83,60	122,80
712207-000-3	Železiar v stavebníctve	13,76200 Nh	94,90	1 306,01

Rozbor jednotkovej ceny

Kód: 011	Časť cenníka: A01	kód položky: 622466141	TOV: 000
Popis KP: Stierka vonkajších stien vyrovnávací BAUMIT, strojne, ručne nanášaná hr.3 mm m2			102,00 Sk
Popis TOV:			0,00000 t 0,217 Nh

Kalkulačný vzorec

Materiál		Náklady na materiál spolu :		54,05
Mzdy		Náklady na mzdy spolu :		18,18
OPN	Odvody z miezd 35,20 %	6,39		
	Náklady na stroje :	0,88		
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	7,27
Dodávky				
RS	Výrobná réžia 42,0 % z : mzdy+poistne+stroje+tarify			10,69
RS	Správna réžia 15,0 % z : mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv			5,42
	Zisk 15,0 % z : mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs			6,24
KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :			
				Cena bez DPH : 102,00

Rozpis nákladov

Kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
622466141	Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,00120 m3	43,00	0,05
622466141	Stierka BAUMIT vyrovnávací	4,00000 kg	13,50	54,00
710102	Omieľkar	0,10871 Nh	83,60	9,08
710102	Omieľkar	0,10871 Nh	83,60	9,08
2	Mešabka aktivačná 0,35m3	0,00847 Sh	104,00	0,88

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 011	časť cenníka: A01	kód položky: 631313611	TOV: 000
popis KP: Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	3 790,00 Sk	
popis TOV:	2,42103 t	2,467 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	3 264,63
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	206,23
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 % 72,59 Náklady na stroje : Náklady na dopravu :		
		OPN spolu	72,59
4. Pododávky			
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		117,10
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		59,39
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		68,30
J. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena		Cena bez DPH :	3 790,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
589326050 266310	B20 cam. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	1,01000 m3	3 120,00	3 151,20
999000010	Ostatný materiál ore práce PSV	113 43000 Sk	1,00	113,43
712201-000-2	Betonár	1,16600 Nh	83,60	97,47
712909-000-2	Stavebný robotník PSV	1,30090 Nh	83,60	108,75

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 011	časť cenníka: A01	kód položky: 631319161	TOV: 000
popis KP: Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	m3	825,00 Sk	
popis TOV:	0,04000 t	2,700 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	175,60
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	256,23
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 % 90,19 Náklady na stroje : Náklady na dopravu		
	OPN spolu		90,19
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		145,50
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		73,79
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		84,86
.. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena		Cena bez DPH :	825,00 ✓

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
5852*1130 265112	Cement portlandsky PC 52,5R ba:	0,04000 t	4 390,00	175,60
712201-000-3	Betonár	2,70000 Nh	94,90	256,23

Rozbor jednotkovej ceny


K: 011	časť cenníka: A01	kód položky: 631319173	TOV: 000
KP: Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3		99,00 Sk
TOV:		0,00000 t	0,410 Nh

Kalkulačný vzorec

materiál		Náklady na materiál spolu :	
mzdy		Náklady na mzdy spolu :	
			38,91
PN	Odvody z miezd 35,20 %	13,69	
	Náklady na stroje :		
	Náklady na dopravu :		
			OPN spolu
			13,69
dodávky			
	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		22,10
	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		11,21
	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		12,89
P			
Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :			
			Cena bez DPH :
			89,00

Rozpis nákladov

i	ložky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
7	000-3	Betonár	0,41000 Nh	94,90	38,90



Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 011	časť cenníka: A01	kód položky: 631362021	TOV: 000
popis KP: Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari		t	40 910,00 Sk
popis TOV:		0,98901 t	15,231 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	37 282,24
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	1 428,82
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	502,94			
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
OPN spolu					502,94
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify			
6. RS	Správna réžia 15,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv			
7.	Zisk 15,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs			
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :				
Cena	Cena bez DPH :				40 910,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
156111450 273411	Drôt hotý mäkký 11300 d1,25 mm	3,74000 kg	42,00	157,08
313166550 287313	Zvar. rohož KARI RK vzd.drôtov 150mm, priem.drôtu 5mm, rozmer 2x5m	492,63467 m2	72,00	35 469,69
313959540 287313	Prarážka popúšťanie zv. siete KARI	1,05000 t	1 140,00	1 197,00
999000012	Ostatný materiál pre práce HSV	458,46000 Sk	1,00	458,46
712207-000-2	ŽELEZIAR V STAVEBN. INJEKTÁŽNICI	1,46900 Nh	83,60	122,80
712207-000-3	ŽELEZIAR V STAVEBN. INJEKTÁŽNICI	13,76200 Nh	94,90	1 306,01

Rozbor jednotkovej ceny

K: 011	časť cenníka: A01	kód položky: 632451021	TOV: 000
KP: Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 2 cm	m2	157,00 Sk	
TOV:	0,04984 t	0,348 Nh	

Kalkulačný vzorec

Materiál	Náklady na materiál spolu :	74,46
Mzdy	Náklady na mzdy spolu :	32,57
MZD Odvody z miezd 35,20 % 11,46 Náklady na stroje : Náklady na dopravu :		
	OPN spolu	11,46
Prídodávky		
Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		18,49
Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		9,38
Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		10,79
P	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
	Cena bez DPH :	157,00

Rozpis nákladov

ložky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
C 10 410011	Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,00050 m3	43,00	0,02
S 10 285112	Cement portlandský CEM I 42,5R bal. +F	0,00100 t	3 960,00	3,96
E 10 266410	MC-15 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,02000 m3	3 360,00	67,20
9. 0	Ostatný materiál pre práce HSV	3,28000 Sk	1,00	3,28
7 11-3	Ukladáč betónových povrchov a terazza	0,30800 Nh	94,90	29,22
7 10-2	Stavebný robotník HSV	0,04000 Nh	83,60	3,34



Rozbor jednotkovej ceny

K: 221	Časť cenníka: A01	kód položky: 912293111	TOV: 000
KP: Osadenie smerového stĺpika z plast. hmôt na castné zvodidlo	kus		36,00 Sk
TOV:		0,00025 t	0,068 Nh

Kalkulačný vzorec

Materiál		Náklady na materiál spolu :	21,59
Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	5,68
N	Odvody z miezd 35,20 %	1,99	
	Náklady na stroje :		
	Náklady na dopravu :		
		OPN spolu	1,99
Prídavky			
	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		3,23
	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		1,64
	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		1,88
	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
		Cena bez DPH :	36,00

Rozpis nákladov

číslo	kód	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
1	0	287411 Skrutka hmotá 021301 4D 16x35	0,00200 1000 ks	5 780,00	11,56
2	0	287411 Matica hranná presná 0214018G lisovaná 16	0,00200 1000 ks	4 490,00	8,98
3	1	287412 Podložka pružná 021740 otvor 16,3	0,00200 1000 ks	525,00	1,05
4	1-2	Stavebný robotník HSV	0,03500 Nh	83,60	2,92
5	1-2	Stavebný robotník HSV	0,03300 Nh	83,60	2,75

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 221	časť cenníka: B01	kód položky: 919736111	TOV: 000
popis KP: Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do B15(C 12/15) hr. do 100 mm	m	457,00 Sk	
popis TOV:	0,06704 t	0,152 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	323,94
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	16,16
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	5,68		
	Náklady na stroje :	47,61		
	Náklady na dopravu :	1,33		
			OPN spolu	54,62
4. Poddávky				
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poisťne+stroje+tanfy			29,73
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poisťne+stroje+tanfy+Rv			15,08
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poisťne+stroje+tanfy+Rv+Rs			17,34
.. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :			
Cena			Cena bez DPH :	457,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
082113200 410011	Voda pitná pre veľkých odberateľov len vodné	0,06700 m3	21,50	1,44
411956910 286240	Pila diamant APDS d 400 mm DCV	0,01250 kus	25 800,00	322,50
832700-000-4	Vodič	0,07080 Nh	106,30	7,52
833301-STR-4	Osliha stavebného a most. žerava	0,08120 Nh	106,30	8,63
39307	Auto kropiace S 706 7m3	0,06160 Sh	428,00	26,36
521101	Rezač šikár 1-kotúčový 0,30m	0,07250 Sh	293,00	21,24
521101	Prevoz - Rezač šikár 1-kotúčový 0,30m	1,33000 Sk	1,00	1,33

Rozbor jednotkovej ceny

011	časť cenníka: A01	kód položky: 953943121	TOV: 000
Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky		kus	64,00 Sk
		0,00002 t	0,290 Nh

Kalkulačný vzorec

	Náklady na materiál spolu :	2,31
	Náklady na mzdy spolu :	24,24
Odvody z miezd 35,20 %	8,53	
Náklady na stroje :		
Náklady na dopravu :		
	OPN spolu	8,53
Prídavky		
Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		13,76
Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		6,98
Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		8,03
Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
	Cena bez DPH :	64,00

Rozpis nákladov

y	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
287314	Klinec: stavebný 022825 4/100	0,02000 kg	31,50	0,63
	Ostavný materiál pre práca HSV	1,68000 Sk	1,00	1,68
	Mura	0,29000 Nh	83,60	24,24

Rozbor jednotkovej ceny

011	časť cenníka: A01	kód položky: 953943122	TOV: 000
Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky		kus	89,50 SK
		0,00005 t	0,400 Nh

Kalkulačný vzorec

Náklady na materiál spolu :			4,39
Náklady na mzdy spolu :			33,44
Odvody z miezd 35,20 %		11,77	
Náklady na stroje :			
Náklady na dopravu :			
OPN spolu			11,77
Dodávky			
Výrobná réžia 42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		18,99
Správna réžia 15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		9,63
Zisk 15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		11,07
Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :			
Cena bez DPH :			89,50

Rozpis nákladov

	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
267314	Klinec stavebný 022825 4/100	0,05000 kg	31,50	1,57
	Ostatný materiál pre prácu HSV	2,81000 Sk	1,00	2,81
	Murár	0,40000 Nh	83,60	33,44



Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 011	časť cenníka: A01	kód položky: 953943124	TOV: 000
popis KP: Osadenie ostat. výrobkov do 30 kg do betónu bez dodávky		kus	273,00 Sk
popis TOV:		0,00020 t	1,080 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál	Náklady na materiál spolu :	13,02
2. Mzdy	Náklady na mzdy spolu :	102,49
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 % 36,07 Náklady na stroje : Náklady na dopravu :	
OPN spolu		36,07
4. Poddodávky		
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify	58,20
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	28,52
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	33,94
· KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena	Cena bez DPH :	273,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
314128580 287314	Klipec stavebný 022825 4/100	0,20000 kg	31,50	6,30
999000010	Ostatný materiál pre práce HSV	6,72000 Sk	1,00	6,72
712101-000-3	Murár	1,08000 Nh	94,90	102,49

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 011	časť cenníka: A01	kód položky: 953943125	TOV : 000
popis KP: Osadenie ostat. výrobkov do 120 kg do betónu bez dodávky		kus	375,00 Sk
popis TOV:		0,00030 t	1,250 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	20,11
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	118,63
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 % 41,75 Náklady na stroje : 26,64 Náklady na dopravu : 2,20		
		OPN spolu	70,59
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		79,48
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		40,31
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		48,35
1. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena		Cena bez DPH :	375,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
314128580 287314	Klinec stavebný 022825 4/100	0,30000 kg	31,50	9,45
999000010	Ostatný materiál pre práce HSV	10,66000 Sk	1,00	10,66
712101-000-3	Murár	1 18100 Nh	94,90	112,07
832501-000-3	Vodič autožeriavu	0 06900 Nh	94,90	6,54
47060	Autožeriav 6t 182kmm	0,05920 Sh	450,00	26,64
47060	Prevoz - Autožeriav 6t 182kmm	2,20000 Sk	1,00	2,20

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 013	časť cenníka: B01	kód položky: 965042221	TOV: 000
popis KP: Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2	m3	2 660,00 Sk	
popis TOV:	0,00000 t	12,522 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	1 046,85
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %		368,49		
	Náklady na stroje .				
	Náklady na dopravu :				
OPN spolu					368,49
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify			594,44
6. RS	Správna réžia 15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv			301,47
7.	Zisk 15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs			346,69
KP	Prípčet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :				
Cena	Cena bez DPH :				2 660,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	12,52210 Nh	83,60	1 046,84

Rozbor jednotkovej ceny

cennik: 011	časť cennika: A01	kód položky: 998011001	TOV: 000
popis KP: Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m		t	180,00 Sk
popis TOV:		0,00000 t	0,911 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	
		67,81	
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	23,86	
	Náklady na stroje :	4,23	
	Náklady na dopravu :	0,05	
		OPN spolu	
		28,14	
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		40,30
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		20,44
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		23,51
KP		Pripočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena		Cena bez DPH :	
		180,00 ✓	

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,47010 Nh	83,60	39,30
712909-000-2	Stavebný robotník HSV	0,22300 Nh	83,60	18,64
833200-000-2	Obsluha zemných a príbuzn strojov	0,11800 Nh	83,60	9,86
48113	Výťah stav n=0 0,5t 30m	0,04860 Sh	87,00	4,22
48113	Prevoz - Výťah stav n=0 0,5t 30m	0,05000 Sk	1,00	0,05

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 711	časť cenníka: A01	kód položky: 711471051	TOV: 000
popis KP: Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	139,00 Sk	
popis TOV:	0,00003 t	0,348 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	17,99
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	46,70
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 % 16,43 Náklady na stroje : 1,05 Náklady na dopravu :		
		OPN spolu	17,48
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		26,96
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		13,67
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		15,72
.. KP	Pripočít samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena		Cena bez DPH :	139,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
253422000 246648	Tetrahydrofuran	0,03300 kg	545,00	17,98
713404-711-6	Montér hydroizoláci	0,34800 Nh	134,20	46,70
96601	Zváračka fólie Leister	0,02990 Sh	35,50	1,04

< ✓

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 711	časť cenníka: A01	kód položky: 711472051	TOV: 000
popis KP: Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá	m2	176,00 Sk	
popis TOV:	0,00023 t	0,424 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	32,69
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	56,45
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	19,87	
	Náklady na stroje		
	Náklady na dopravu :		
OPN spolu			19,87
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		32,05
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		16,26
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		18,69
KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena	Cena bez DPH :		
			176,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
253422000 246648	Tetrahydrofuran	0,05300 kg	545,00	28,88
605950100 201022	Material lešonový v používaní	0,00038 m3	10 000,00	3,80
713404-711-4	Montér hydroizolácie i	0,01600 Nh	106,30	1,70
713404-711-6	Montér hydroizolácie	0,40800 Nh	134,20	54,75

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 711	časť cenníka: A01	kód položky: 711491171	TOV: 000
popis KP: Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	m2		37,00 Sk
popis TOV:	0,00000 t		0,108 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	14,49
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %		5,10		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu	5,10
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify			8,23
6. RS	Správna réžia 15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv			4,17
7.	Zisk 15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs			4,80
∑ KP				Prípčet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena				Cena bez DPH :	37,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713404-711-6	Montér hydroizoláci	0,10800 Nh	134,20	14,49

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 711	časť cenníka: A01	kód položky: 711491172	TOV: 000
popis KP: Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.		m2	45,00 Sk
popis TOV:		0,00000 t	0,132 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	17,71
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %		6,23		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu				
				OPN spolu	6,23
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify			10,05
6. RS	Správna réžia 15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv			5,10
7.	Zisk 15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs			5,86
· KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :				
Cena				Cena bez DPH :	45,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713404 7*15	Montér hydroizoláci	0,13200 Nh	134,29	17,71

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 711	časť cenníka: A01	kód položky: 711491271	TOV: 000
popis KP: Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textilie zvislej	m2		69,50 Sk
popis TOV.		0,00017 t	0,196 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	3,80
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	25,86
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 % 9,10 Náklady na stroje : Náklady na dopravu :		
		OPN spolu	9,10
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		14,68
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		7,45
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		8,56
∑ KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena		Cena bez DPH :	69,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
605850100 201022	Materiál lešenový v používaní	0,00038 m3	10 000,00	3,80
713404-711-4	Montér hydroizolácii	0,01600 Nh	106,30	1,70
713404-711-6	Montér hydroizolácii	0,18000 Nh	134,20	24,15

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 711	časť cenníka: A01	kód položky: 711491272	TOV: 000
popis KP: Zhotov. izolácia tlakovej položením ochrannej textilie zvislej	m2	76,50 Sk	
popis TOV:	0,00020 t	0,196 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	10,93
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	25,86
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 % 9,10 Náklady na stroje : Náklady na dopravu :		
		OPN spolu	9,10
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		14,68
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		7,45
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		8,56
8. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena		Cena bez DPH :	76,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
247431290 245648	Lapido na ND L-33 lubo 100 gr	0,25000 kus	28,50	7,12
605950100 201022	Materiál lešenový v používaní	0,00038 m3	10 000,00	3,80
713404-71*-4	Montér hydroizolácii	0,01600 Nh	106,30	1,70
713404-71*-5	Montér hydroizolácii	0,18000 Nh	134,20	24,15

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 711	časť cenníka: A01	kód položky: 998711101	TOV: 000
popis KP: Presun hmôt pre izolácia proti vode v objektoch výšky do 6 m	t		775,00 Sk
popis TOV:		0,00000 t	1,567 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál		Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy		Náklady na mzdy spolu :	
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	57,99	
	Náklady na stroje :	135,23	
	Náklady na dopravu :	54,95	
			OPN spolu
248,17			
4. Poddodávky			
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify		173,43
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		87,95
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		101,15
KP			
Pripočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :			
Cena			Cena bez DPH :
			775,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713407-711-3	Stavebný robotník pri izolačných pr.	0,61200 Nh	94,90	58,07
713407-711-4	Stavebný robotník pri izolačných pr	0,07200 Nh	106,30	7,65
832501-711-5	Vodič autožeriavu	0,38200 Nh	119,80	45,76
933301-711-4	Viazač bramien	0,50100 Nh	106,30	53,25
41043	Žeriav vztyčovací 41 25,0m	0,38200 Sh	354,00	135,22
41043	Prevoz - žeriav vztyčovací 41 25,0m	10,87000 Sk	1,00	10,87
TAR999	OPN	44,08000 Sk	1,00	44,08

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 773	časť cenníka: A02	kód položky: 7776151R1	TOV: 000
popis KP: Nátery betón. podláh proti ropným látkam	m2	1 880,00 Sk	
popis TOV:	0,00525 t	0,560 Nh	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál	Náklady na materiál spolu :	1 708,30
2. Mzdy	Náklady na mzdy spolu :	68,20
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 % 24,00 Náklady na stroje : Náklady na dopravu .	
	OPN spolu	24,00
4. Poddodávky		
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify	38,73
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	19,64
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	22,59
7. KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena	Cena bez DPH :	1 880,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
246231621 243012	Epoxidový náter MYCOTE 162 HB	0,65193 kg	2 590,00	1 688,49
246431100 243022	Riedidlo do 2-zložkov epoxid. náterových hmôt S 6300	0,20000 kg	99,00	19,80
713201-773-5	Podlahár, pokladač podlah. krytov	0,56000 Nh	119,80	67,08
999906-773	Príplatok za sťažené podmienky	0,00926 Nh	119,80	1,10

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 773	časť cenníka: A02	kód položky: 998777101	TOV: 000
popis KP: Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t		377,00 Sk
popis TOV:	0,00000 t		1,499 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	144,75
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %		50,95		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :		5,13		
				OPN spolu	56,08
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify			84,35
6. RS	Správna réžia 15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv			42,78
7.	Zisk 15,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs			49,19
KP	Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :				
Cena				Cena bez DPH :	377,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j	cena za m.j.	celkom
713205-773-3	Stavebný robotník kladenia podláh	1,26000 Nh	94,90	121,47
713205-773-4	Stavebný robotník kladenia podláh	0,21900 Nh	106,30	23,27
TAR999	OPN	5,13000 Sk	1,00	5,13

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 241	časť cenníka: C02	kód položky: ProjR1	TOV: 000
popis KP: Obhliadka, zameranie, vypracovanie proj. dokumentácie		hod	820,00 Sk
popis TOV:		0,00000 t	1,000 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	323,00
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	113,69		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
4. Poddodávky			OPN spolu	113,69
5. RV	Výrobná réžia 42,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify			183,41
6. RS	Správna réžia 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv			93,02
7.	Zisk 15,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs			106,97
1. KP	Prípocet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :			
Cena	Cena bez DPH :			820,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
710000	Projektant	1,00000 Nh	323,00	323,00

Zdigitalizovaná zmluva súhlasi s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010

Meno pracovníka a podpis: Jelluš

