


Zmluva o dielo č.PSB 6/4-52-13/2008



uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác
na zákazke
„ Drobné opravy- elektroinštalačné práca 2008 “

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Ministerstvo Obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Žilina
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové Mesto
- zastúpené
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
010 01 Žilina
- Zastúpený:** Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov
- IČO:** 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928/8180
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: Chmeliar Pavol tel.: 0960 442599
- 1.2. Zhotoviteľ:** Severoslovenská stavebná s. r. o
Horná Skotňa 2717
024 04 Kysucké Nové Mesto
- Zastúpený :** Ščamba Igor konateľ
IČO : 36425397
IČ DPH : SK 2021906018
Bankové spojenie : VÚB Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu : 1926580058 / /0200

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Predmetom prác je : drobné opravy –malého rozsahu v oblasti elektroinštalácie

Čl. 3. OPIS PRÁC A ROZSAH

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy sú drobné opravy vnútorných elektroinštalačných rozvodoch – opravy a výmena rozv. skriň výmena vypínačov zásuviek, svietidiel, ističov, poistiek, výmena žiaroviek, výbojok, žiariviek a malých porev. opráv, drobné opravy trafostanic v povolenom rozsahu
- 3.2. drobné opravy na vonkajších elektroinštalačných rozvodoch a pouličnom osvetlení rozvodných skriň

Čl. 4. ČAS PLNENIA

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce :
termín začatia : 18. augusta 2008
termín ukončenia : 31. decembra 2008



- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

ČL 5. MIESTO PLNENIA

- 5.1 Miestom plnenia sú objekty : Kasárne P. Jilemnického Žilina , VÚ 5728 Rašov , VÚ Skalité
 - **priorita na drobné opravy malého rozsahu v Žiline a v Rašove :**
 l. **porevízne opravy výdajní skladov PHM , Žilina , Rašov, ktoré sú v nevyhovujúcom a v havarijnom stave**

ČL 6. CENA PRÁCE

- 6.1. Cena práce je stanovená v zmysle § 6 zák.č. 18 / 1996 Zb. o cenách a cenovej ponuky zhotoviteľa, ako maximálna v rozsahu jednotlivých objednávok , ktoré budú súčasťou tejto zmluvy.
- 6.2 . Zmluvné strany dohodli celkovú cenu po dobu platnosti zmluvy nasledovne :

-----oprava elektrickej inštalácie skladu PHM VÚ 5728 Rašov : s DPH ----- 69.368 ,- Sk -----

- oprava elektrickej inštalácie skladu PHM VÚ 2790 Žilina s DPH 108.486,20 Sk

- 6.3. Práce , ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok objednávateľ neuhradí.
- 6.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny , ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

ČL 7 PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 7.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác ku každej žiadanke (objednávke) v ktorých bude uvedené množstvo memých jednotiek a ich ocenenie .Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa . Ak má súpis nedostatky , vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.



- 7.2. Jednotlivé žiadanky (objednávky) môžu byť združené za jeden kalendárny mesiac na jednu faktúru, ktorá bude rozpisovaná podľa dielčích prác. Táto podmienka neobmedzuje zhotoviteľa vystaviť v kalendárnom mesiaci viacero faktúr.
- 7.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.
- 7.4. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 7.5. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 7.6. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 7.7. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a podľa potreby ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

8. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet prác a na zhotovené práce poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.
- 8.2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia prác objednávateľom tj. dňom schválenia súpisu vykonaných prác a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol miesto vykonávania prác užívať pre nedostatky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 8.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 8.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
- 8.5. Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 2 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
- 8.6. Ak zhotoviteľ neodstráni nedostatky a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 8.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

9. VYKONANIE PRÁC A JEHO ODOVZDANIE

- 9.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom prác na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 9.2. Zhotoviteľ prednostne použije materiál objednávateľa ak to bude vyznačené v žiadanke (objednávke). Za kvalitu materiálu objednávateľa, zhotoviteľ nezodpovedá a na tento materiál sa nevzťahuje záruka.
- 9.3. V prípade že objednávateľ predloží materiál, ktorý nezodpovedá platným normám, zhotoviteľ na túto skutočnosť upozorní.
- 9.4. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore vykonávania prác a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
- 9.5. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že pri realizácii prác sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.



- 9.6. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom dozoru za PSB je poverený p. Chmeliar Pavol v Žiline a p. Tomaník Jozef v Rašove, ktorý majú za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty), súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbujuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné nedostatky a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu prác.
- 9.7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 1 deň vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí prác, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
- 9.8. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**:
- 9.9. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov ak neboli dodané objednávateľom
 - súpis vykonaných prác
- 9.10. Odovzdanie a prevzatie prác potvrdí preberajúci podpisom na súpise vykonaných prác. Práce budú odovzdané, len ak objednávateľ súpis vykonaných prác potvrdí.
- 9.11. Miesto výkonu prác je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

10. ZMLUVNÉ POKUTY

- 10.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny prác za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním prác.
- 10.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve v prípade:
- že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 10.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

11. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

- 11.1. Zhotoviteľ zabezpečí označenie svojich zamestnancov firemným logom viditeľne umiestneným.
- 11.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia prác podľa STN a nedostatky, zistené objednávateľom počas realizácie prác, neodstráni v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením stanovené termíny realizácie prác dohodnuté zmluvnými stranami, alebo ktoré sú uvedené na žiadanke (objednávke) po vzájomnej dohode.
 - ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zrušení prác
- 11.3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 11.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú od účtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
- 11.5. Zhotoviteľ sa v priebehu prác nebude zoznamovať s utajovanými skutočnosťami a je povinný zachovať mlčanlivosť v súlade so Z. č. 215/2004 Zb.

12. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

- 12.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §9 zákona č. 330/1996 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred po-



žiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte Kasárne P. Jilemnického Žilina , VÚ 5728 Rašov pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

- 12.2. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov, ktorí vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce napr.: obsluha stav. Strojov – preukaz strojnika, zváranie – platný zväračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdravotnú spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – preskúšanie a pod... podľa charakteru vykonávaných prác.
- 12.3. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ.
- 12.4. Zhotoviteľ je povinný:
 - o vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
 - o zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
 - o zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
- 12.5. Odbornú prípravu protipožiarnu asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. objednávateľ.
- 12.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu dozornému VÚ 2790 č. tel. 44 2242 , dozornému útvaru VÚ 57280 Rašov č. tel. 44 9231.
- 12.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.
- 12.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikujú možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ako sú napr.: žieraviny, horľaviny, výbušniny, skladový materiál, pohyb osôb a pod.
- 12.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 504/2002 a zákona č. 330/96 §8 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.
- 12.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.
- 12.11. Objednávateľ poučí pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.
- 12.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 12.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.
- 12.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverení pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia.
- 12.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:
 - Za objednávateľa: Anton Rokošný – požiarny technik a technik BOZP



13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 13.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 13.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 13.4 Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Žiline dňa: 18. augusta 2008

Posádková správa budov
ŽILINA

.....
objednávateľ
Ing. Igor Haas, riaditeľ

.....
zhotoviteľ
Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Igor Ščamba, konateľ
Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK202190601P



Krycí list kalkulácie



K č.p. 200 - 181 - 12/2008
211

Severoslovenská stavebná

Stavba : 08. ZA. Oprava elektrickej inštalácie skladu PHM VÚ 5728 Rašov	Miesto : VÚ 5728 Rašov	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Zatlukal J.
	Zmluva č.	Dňa : . . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	01001 Žilina	IČO : 30845572	DIČ :	IČ DPH :
---	--------------	----------------	-------	----------

Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404 Kysucké Nové Mesto	IČO : 36425397	DIČ : 2021906018	IČ DPH :
--	--------------------------	----------------	------------------	----------

Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :
--------------	--	-------	-------	----------

1 M3 OP 69 368 SKK za M3 OP	1 M2 UP 69 368 SKK za M2 UP	
1 M2 ZP 69 368 SKK za M2 ZP	1 M 69 368 SKK za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	32 163,60		32 163,60	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :		26 128,60	26 128,60	9		14	
5	Súčet :	32 163,60	26 128,60	58 292,20	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár : Podpis : _____ Dátum : _____ Pečiatka : _____	odberateľ, obstarávateľ : Podpis : Dátum : _____ Pečiatka : _____	dodávateľ, zhotoviteľ : Podpis : Dátum : _____ Pečiatka : _____	D ON - ostatné náklady : 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 17 Inžinierska činnosť 18 Projektové práce 19 Kompletizačná činnosť 20 Súčet riadkov 16 až 19 :
			E Celkové náklady : 21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 58 292,20 22 DPH 19 % z : 58 292,20 11 075,50 23 24 Súčet riadkov 21 až 23 : 69 367,70
			F Odpočet - prípočet

**Posádková správa budov
ŽILINA**

**Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018**



overil Ing. TARICA BED
Jozef OJPC

Odberaťel: Posádková správa budov Žilina
 Projektant:
 Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval: Zatlukal J.
 JKSO:
 Dátum: . .

Stavba : 08. ZA. Oprava elektrickej inštalácie skladu PHM VÚ 5728 Rašov

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
MATERIÁL														
1	3584402L60	Vypínač 3-pól 63A - 04350 - 400V-AC (3MD)	1,000	kus	1 400,00	1 400,00	1 400,00							
2	3585100A61	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B6	3,000	kus	347,00	1 041,00	1 041,00							
3	3585100A62	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B10	1,000	kus	287,00	287,00	287,00							
4	3585306P08	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PR 63-C 10	2,000	kus	705,00	1 410,00	1 410,00							
5	35859P010	Stýkač modulový CONTAX 20A (1MD) : V324022-012	2,000	kus	1 650,00	3 300,00	3 300,00							
6	921AN07117	Spínača jednot. ZB2BE101 zap.	2,000	kus	174,00	348,00	348,00							
7	921AN07744	Spojovací diel ZB5AZ101	2,000	kus	160,00	320,00	320,00							
8	921AN08520	Hlavica T10 B červená	2,000	kus	348,00	696,00	696,00							
9	921AN08752	Hlavica sig. XB7EV01MP LED biela 230V	2,000	kus	399,00	798,00	798,00							
10	921AN09379	Hlavica otoč. ZB5AG3 s kľúčom	1,000	kus	1 030,00	1 030,00	1 030,00							
11	921AN30288	Spúšťač motora Z-MS- 6.3/3	2,000	kus	1 333,00	2 666,00	2 666,00							
12	921AN37968	Rozvádzač ER212/NKP7 PER2-podst. plast	1,000	kus	10 700,00	10 700,00	10 700,00							
13	357037D012	Svorka radová RS 2,5/2 - sivá	20,000	kus	16,00	320,00	320,00							
14	357037D022	Svorka radová RS 6/2 - sivá	4,000	kus	17,40	69,60	69,60							
15	357037D112	Svorka radová RS 25/2 - sivá	4,000	kus	34,50	138,00	138,00							
16	357037D201	Svorka radová s rozpojovacím mostíkom RSA 2,5-M	6,000	kus	95,50	573,00	573,00							
17	357037D271	Svorka radová RSN 2.5 - žltozelená	6,000	kus	53,00	318,00	318,00							
18	921AN33464	Štítky kábelové	10,000	kus	7,00	70,00	70,00							
19	921AN37980	Svetidlo strop. P2501-3 V.KRUH	2,000	kus	322,00	644,00	644,00							
MATERIÁL spolu :			26 128,60	SKK			26 128,60							

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

20	210020952	Tabuľka výstražná PVC, samolepiaca A2-A5 Elektroinštalatér	2,000	kus	73,00 ✓	146,00		30,30	10,66		81,94	23,10	0,3
			0,314	Nh	96,50	30,30	15,15 za kus						
21	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5 Elektroinštalatér	20,000	kus	22,00 ✓	440,00		90,80	32,00		250,19	67,01	0,9
			0,940	Nh	96,50	90,71	4,54 za kus						
22	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6 Elektroinštalatér	4,000	kus	23,00 ✓	92,00		18,92	6,64		52,14	14,30	0,1
			0,196	Nh	96,50	18,91	4,73 za kus						

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
23	21010003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16 Elektroinštalatér	4,000	kus	33,00	132,00		27,40	9,64			74,34	20,62	0,2
			0,284	Nh	96,50	27,40	6,85 za kus							
24	210120401	Istič modulový 1-pól. do 25A Elektroinštalatér	4,000	kus	76,50	306,00		63,32	22,28			171,81	48,59	0,6
			0,656	Nh	96,50	63,30	15,83 za kus							
25	210120451	Istič modulový 3-pól. do 25A Elektroinštalatér	2,000	kus	140,00	280,00		57,90	20,38			157,10	44,62	0,6
			0,600	Nh	96,50	57,90	28,95 za kus							
26	210130003	Stýkač modulový 3-pól. 40A-DC Elektroinštalatér	2,000	kus	296,00	592,00		122,94	43,28			331,01	94,77	1,2
			1,274	Nh	96,50	122,94	61,47 za kus							
27	210130401	Relé istiace nadprúdové do 50A Elektroinštalatér	2,000	kus	272,00	544,00		112,52	39,60			305,32	86,56	1,1
			1,166	Nh	96,50	112,51	56,26 za kus							
28	210140001	Hlavica ovládací, alebo signálna, bez zapojenia Elektroinštalatér	3,000	kus	28,00	84,00		17,37	6,12			47,12	13,39	0,1
			0,180	Nh	96,50	17,37	5,79 za kus							
29	210140011	Spínacia jednotka 1A/48V, 6A/380V Elektroinštalatér	2,000	kus	59,50	119,00		24,70	8,70			66,49	19,11	0,2
			0,256	Nh	96,50	24,70	12,35 za kus							
30	210140031	Objímka so žiarovkou pre ovládača Elektroinštalatér	2,000	kus	43,00	86,00		17,76	6,26			48,19	13,79	0,1
			0,184	Nh	96,50	17,75	8,88 za kus							
31	210140032	Doska základná, montáž Elektroinštalatér	3,000	kus	22,50	67,50		13,89	4,89			37,69	11,03	0,1
			0,144	Nh	96,50	13,89	4,63 za kus							
32	210140033	Diel spojovací, montáž Elektroinštalatér	3,000	kus	16,70	50,10		10,41	3,66			28,03	8,00	0,1
			0,108	Nh	96,50	10,42	3,47 za kus							
33	210140201	Ovládač pomocných obvodov 1-tlač, s číselnou doskou Elektroinštalatér	1,000	kus	140,00	140,00		28,95	10,19			78,55	22,31	0,3
			0,300	Nh	96,50	28,95	28,95 za kus							
34	210140421	Signálna s číselnou doskou, žiarovkou, bez transformátora Elektroinštalatér	2,000	kus	110,00	220,00		45,74	16,10			123,15	35,01	0,4
			0,474	Nh	96,50	45,74	22,87 za kus							
35	210190002	Montáž rozvodnice do 50 kg Elektroinštalatér	1,000	kus	534,80	534,80		110,49	38,89			299,81	85,61	1,1
			1,145	Nh	96,50	110,49	110,49 za kus							
36	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch do 50 kg Elektroinštalatér	1,000	kus	700,00	700,00		144,75	50,95			392,77	111,53	1,5
			1,500	Nh	96,50	144,75	144,75 za kus							
37	210192571	Svorkovnica radová pre vodič do 2,5 mm2 Elektroinštalatér	20,000	kus	16,70	334,00		69,40	24,40			186,86	53,34	0,7
			0,720	Nh	96,50	69,48	3,47 za kus							
38	210192572	Svorkovnica radová pre vodič 4-6 mm2 Elektroinštalatér	4,000	kus	20,00	80,00		16,60	5,84			45,03	12,53	0,1
			0,172	Nh	96,50	16,59	4,15 za kus							
39	210192574	Svorkovnica radová pre vodič 16 mm2 Elektroinštalatér	4,000	kus	31,50	126,00		25,88	9,12			70,22	20,78	0,2
			0,268	Nh	96,50	25,86	6,47 za kus							

Stavba : 08. ZA. Oprava elektrickej inštalácie skladu PHM VÚ 5728 Rašov

Výrobná kalkulačia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
40	210192582	Svorka nulová 3AL SV 400-600)	2,000	kus	110,00 ✓	220,00		45,74	16,10			123,15	35,01	0,4
		Elektroinštalatér	0,474	Nh	96,50 ✓	45,74	22,87 za kus							
41	210200056	Svetidlo žiarovkové stropné IP54, 1x200W	2,000	kus	321,00 ✓	642,00		133,36	46,94			359,07	102,63	1,3
		Elektroinštalatér	1,382	Nh	96,50 ✓	133,36	66,68 za kus							
42	210290881	Štítok DYMO, montáž na prístroj, rozvodnicu	20,000	kus	12,20 ✓	244,00		50,20	17,60			137,54	38,66	0,5
		Elektroinštalatér	0,520	Nh	96,50 ✓	50,18	2,51 za kus							
43	210800524	Vodič Cu inštalacný voľne uložený CY 1,5	6,000	m	18,60 ✓	111,60		23,16	8,16			62,36	17,92	0,2
		Elektroinštalatér	0,240	Nh	96,50 ✓	23,16	3,86 za kus							
44	210800525	Vodič Cu inštalacný voľne uložený CY 2,5	6,000	m	18,60 ✓	111,60		23,16	8,16			62,36	17,92	0,2
		Elektroinštalatér	0,240	Nh	96,50 ✓	23,16	3,86 za kus							
45	210800526	Vodič Cu inštalacný voľne uložený CY 4	5,000	m	18,60 ✓	93,00		19,30	6,80			51,95	14,95	0,2
		Elektroinštalatér	0,200	Nh	96,50 ✓	19,30	3,86 za kus							
46	210800529	Vodič Cu inštalacný voľne uložený CY 16	5,000	m	18,60 ✓	93,00		19,30	6,80			51,95	14,95	0,2
		Elektroinštalatér	0,200	Nh	96,50 ✓	19,30	3,86 za kus							
47	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	8,000	hod	341,00 ✓	2 728,00		772,00	271,76			1 248,77	435,47	8,0
		Elektroinštalatér	8,000	Nh	96,50 ✓	772,00	96,50 za kus							
48	213290080	Napojenie na existujúce zemnice	16,000	hod	341,00 ✓	5 456,00		1 544,00	543,52			2 616,04	752,44	16,0
		Elektroinštalatér	16,000	Nh	96,50 ✓	1 544,00	96,50 za kus							
49	213290150	Drobné elektroinštalacné práce	16,000	hod	341,00 ✓	5 456,00		1 544,00	543,52			2 616,04	752,44	16,0
		Elektroinštalatér	16,000	Nh	96,50 ✓	1 544,00	96,50 za kus							
50	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	35,000	hod	341,00 ✓	11 935,00		3 377,50	1 188,95			5 722,58	1 645,97	35,0
		Elektroinštalatér	35,000	Nh	96,50 ✓	3 377,50	96,50 za kus							
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			32 163,60	SKK				8 601,76	3 027,91			15 899,57	4 634,36	89,1
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			32 163,60	SKK				8 601,76	3 027,91			15 899,57	4 634,36	89,1
Za rozpočet celkom :			58 292,20	SKK			26 128,70	8 601,76	3 027,91			15 899,57	4 634,36	89,1

DOZDÍŠ DO PRÁCE

Krycí list kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Objekt : 08. ZA. Oprava elektrickej inštalácie skladu PHM VÚ 2790 Žilina	Miesto : VÚ 2790 Žilina	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Zatlukal J.
	Zmluva č. :	Dňa : . . .

Objedávateľ : Posádková správa budov Žilina	01001	Žilina	IČO : 30845572	DIČ :	IČ DPH :
---	-------	--------	----------------	-------	----------

Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404	Kysucké Nové Mesto	IČO : 36425397	DIČ : 2021906018	IČ DPH :
--	-------	--------------------	----------------	------------------	----------

Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
--------------	-------	-------	----------


1 M3 OP	108 486 SKK	za M3 OP	1 M2 UP	108 486 SKK	za M2 UP
1 M2 ZP	108 486 SKK	za M2 ZP	1 M	108 486 SKK	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby
1	HSV :				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	46 547,00		46 547,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :		44 617,90	44 617,90	9		14	
5	Súčet :	46 547,00	44 617,90	91 164,90	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :	D	ON - ostatné náklady :
Podpis :	Podpis :	Podpis :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
Dátum :	Dátum :	Dátum :	17	Inžinierska činnosť
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :	18	Projektové práce
	Posádková správa budov ŽILINA	Severoslovenská stavebná, s.r.o. Horná Skotňa 2717 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018	19	Kompletizačná činnosť
			20	Súčet riadkov 16 až 19 :
			E	Celkové náklady :
			21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 : 91 164,90
			22	DPH 19 % z : 91 164,90 17 321,30
			23	
			24	Súčet riadkov 21 až 23 : 108 486,20
			F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

overil Ing. MARIÁN BEJTA
JAN R. OŠTĚPIL



Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia	Množstvo	Memá	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
				jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODÁVKY M													
M21 - 155 Elektromontáže													
210020952	Tabuľka výstražná PVC, samolepiaca A2-A5	3,000	kus	73,00 ✓	219,00		45,45	15,99			122,38	35,18	0,4
	Elektroinštalatér	0,471	Nh	96,50	45,45	15,15 za kus							
210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	50,000	kus	22,00 ✓	1 100,00		227,00	80,00			611,20	181,80	2,3
	Elektroinštalatér	2,350	Nh	96,50	226,77	4,54 za kus							
210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	24,000	kus	23,00 ✓	552,00		113,52	39,84			308,03	90,61	1,1
	Elektroinštalatér	1,176	Nh	96,50	113,48	4,73 za kus							
210100371	Montáž upchávký nevýbušnej XGT 20	3,000	kus	266,00 ✓	798,00		165,03	58,08			447,80	127,09	1,7
	Elektroinštalatér	1,710	Nh	96,50	165,01	55,01 za kus							
210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	7,000	kus	112,00 ✓	784,00		162,12	57,05			439,92	124,91	1,6
	Elektroinštalatér	1,680	Nh	96,50	162,12	23,16 za kus							
210111101	Zásuvka priemys. nástenná IP44, 16A/500V, 2P+Z	1,000	kus	156,00 ✓	156,00		32,52	11,45			86,88	25,15	0,3
	Elektroinštalatér	0,337	Nh	96,50	32,52	32,52 za kus							
210120401	Istič modulový 1-pól. do 25A	8,000	kus	76,50 ✓	612,00		126,64	44,56			343,64	97,16	1,3
	Elektroinštalatér	1,312	Nh	96,50	126,60	15,83 za kus							
31 210120451	Istič modulový 3-pól. do 25A	3,000	kus	140,00 ✓	420,00		86,85	30,57			235,65	66,93	0,9
	Elektroinštalatér	0,900	Nh	96,50	86,85	28,95 za kus							
32 210130003	Stýkač modulový 3-pól, 40A-DC	2,000	kus	296,00 ✓	592,00		122,94	43,28			331,01	94,77	1,2
	Elektroinštalatér	1,274	Nh	96,50	122,94	61,47 za kus							
33 210130401	Relé istiace nadprúdové do 50A	2,000	kus	272,00 ✓	544,00		112,52	39,60			305,32	86,56	1,1
	Elektroinštalatér	1,166	Nh	96,50	112,51	56,26 za kus							
34 210190002	Montáž rozvodnice do 50 kg	1,000	kus	535,00 ✓	535,00		110,49	38,89			299,81	85,81	1,1
	Elektroinštalatér	1,145	Nh	96,50	110,49	110,49 za kus							
35 210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch do 50 kg	1,000	kus	700,00 ✓	700,00		144,75	50,95			392,77	111,53	1,5
	Elektroinštalatér	1,500	Nh	96,50	144,75	144,75 za kus							
36 210192571	Svorkovnica radová pre vodič do 2,5 mm2	40,000	kus	16,70 ✓	668,00		138,80	48,80			373,72	106,68	1,4
	Elektroinštalatér	1,440	Nh	96,50	138,96	3,47 za kus							
37 210192572	Svorkovnica radová pre vodič 4-6 mm2	8,000	kus	20,00 ✓	160,00		33,20	11,68			90,10	25,02	0,3
	Elektroinštalatér	0,344	Nh	96,50	33,19	4,15 za kus							
38 210192581	Svorka nulová (AL SV 200)	2,000	kus	85,00 ✓	170,00		35,12	12,36			95,29	27,23	0,3
	Elektroinštalatér	0,364	Nh	96,50	35,12	17,56 za kus							
39 210200096	Svietidlo žiarovkové stropné IP65, Ž 200W-Výb 125W, s okom	2,000	kus	515,00 ✓	1 030,00		214,24	75,42			572,35	167,99	2,2
	Elektroinštalatér	2,220	Nh	96,50	214,23	107,12 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
			jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
Svetidlo žiarivkové závesné IP54, 2x36W, záves+hák	2,000	kus	263,00	526,00		108,86	38,32			295,39	83,43	1,1
Elektroinštalatér	1,128	Nh	96,50	108,85	54,43 za kus							
Ochranné spojevanie vodičom Cu 4-16 mm ² , pevne uložené	20,000	m	51,00	1 020,00		212,40	74,80			571,88	160,92	2,2
Elektroinštalatér	2,200	Nh	96,50	212,30	10,62 za kus							
Štítok DYMO, montáž na prístroj, rozvodnicu	20,000	kus	12,20	244,00		50,20	17,60			137,27	38,93	0,5
Elektroinštalatér	0,520	Nh	96,50	50,18	2,51 za kus							
Body upevňovacie pre svetidlo - muřivo	8,000	kus	137,00	1 096,00		226,16	79,60			613,67	176,57	2,3
Elektroinštalatér	2,344	Nh	96,50	226,19	28,27 za kus							
Vodič Cu inšalačný uložený v rozvodnici CY 1,5	15,000	m	56,50	847,50		175,20	61,65			475,40	135,25	1,8
Elektroinštalatér	1,815	Nh	96,50	175,14	11,68 za kus							
Vodič Cu inšalačný uložený v rozvodnici CY 2,5	10,000	m	56,50	565,00		116,80	41,10			316,93	90,17	1,2
Elektroinštalatér	1,210	Nh	96,50	116,76	11,68 za kus							
Vodič Cu inšalačný uložený v rozvodnici CY 6	5,000	m	65,50	327,50		67,55	23,80			183,30	52,85	0,7
Elektroinštalatér	0,700	Nh	96,50	67,55	13,51 za kus							
Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	50,000	m	37,00	1 850,00		381,00	134,00			1 033,82	301,18	3,9
Elektroinštalatér	3,950	Nh	96,50	381,17	7,62 za kus							
Demontáž existujúceho zariadenia	8,000	hod	341,00	2 728,00		772,00	271,76			1 308,01	376,23	8,0
Elektroinštalatér	8,000	Nh	96,50	772,00	96,50 za kus							
Úprava rozvodnice murarske práce	16,000	hod	341,00	5 456,00		1 544,00	543,52			2 616,04	752,44	16,0
Elektroinštalatér	16,000	Nh	96,50	1 544,00	96,50 za kus							
Napojenie na existujúce zemnice	16,000	hod	341,00	5 456,00		1 544,00	543,52			2 616,04	752,44	16,0
Elektroinštalatér	16,000	Nh	96,50	1 544,00	96,50 za kus							
Drobné elektroinšalačné práce	16,000	hod	341,00	5 456,00		1 544,00	543,52			2 616,04	752,44	16,0
Elektroinštalatér	16,000	Nh	96,50	1 544,00	96,50 za kus							
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	35,000	hod	341,00	11 935,00		3 377,50	1 188,95			5 722,58	1 645,97	35,0
Elektroinštalatér	35,000	Nh	96,50	3 377,50	96,50 za kus							
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	46 547,00	SIKK				11 990,86	4 220,66			23 562,24	6 773,24	124,2
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	46 547,00	SIKK				11 990,86	4 220,66			23 562,24	6 773,24	124,2
Za rozpočet celkom :	91 164,90	SIKK			44 617,90	11 990,86	4 220,66			23 562,24	6 773,24	124,2

ROZDÍL DO FACTORY

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu *+SB 6/4-52-13/2008*



Ing. Jozef GUREGA