

# Zmluva o dielo č. PSB-6/4-53-21/2008

č. PSB-2008-4-AR008  
PH

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác  
na zákazke  
„ Hygienické malby a nátery na b.č. 8,9,16,53 Žilina “

## Čl. 1. Zmluvné strany

### 1.1. Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR  
Posádková správa budov Žilina  
Kutuzovova 8  
83247 Bratislava - Nové Mesto  
zastúpené

Zástupení:  
IČO:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:

Ing. Haas Igor – vedúci posádkovej správy budov  
30845572  
Štátna pokladnica  
7000171928/8180

Osoba oprávnená jednať vo  
veciach technických:

Oravcová Emília - stavebný technik

### 1.2. Zhotoviteľ:

IČO :  
IČ DPH :  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu :

BARÁNEK Eudovít  
Na Stave č.7  
010 01 Žilina  
14231948  
SK 1020530049  
Slovenská sporiteľňa  
0076540177/0900

## Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
- 2.2. Východiskové údaje
  - 2.2.1. Názov stavby : **Ubytovňa mužstva budova č. 8 Žilina, Veliteľská- administr. b.č. 9, sklad b.č. 16**
  - 2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P.Jilemnického Žilina**

## Čl. 3. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác  
„ **Hygienické malby a nátery b.č. 8,9,16,53 Žilina** “

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným  
objednávateľom.

- 3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov  
a prác. výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.



- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

#### Čl. 4. Čas plnenia

- 4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :
- 4.1.1. Termín zahájenia prác : **4.11.2008**
- 4.1.2. Termín ukončenia prác : **21.11.2008**

#### Čl. 5 Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
- 5.2. Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške
- 5.2.1. Cena bez DPH **336 028,44 Sk**  
DPH 19 % **63 845,40 Sk**

---

**Cena spolu zaokrúhlene 399 874,00 Sk**

- 5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
  - ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
- 5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

#### Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.
- 6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.
- 6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné navyše práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za navyše práce.

Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe vykonania, ak nebude dohodnuté inak.  
Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

### **Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

### **Čl. 8. Podmienky vykonania diela**

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje p. Oravcovú ktorá má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie jej zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Baránek Ľudovít
- 8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.8. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný doložiť formou postúpenia fotokópií vážnych lístkov vyfakturované množstvo o prevzatí vzniknutého odpadu oprávnenou osobou.
- 8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

## Čl. 9. Závazky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a vody pre stavebné účely za úhradu, kde spôsob úhrady bude formou vystavenia faktúry na základe skutočne spotrebovaného množstva po ukončení stavebných prác,
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

## Čl. 10 Závazky zhotoviteľa

- 10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

## Čl. 11 Stavenisko

- 11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
- 11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
- 11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

## Čl. 12 Zmluvné pokuty

- 12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
- 12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

## Čl. 13 Ostatné ustanovenia

- 13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
  - ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
  - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
  - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- 13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
- 13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.



Krycí list rozpočtu

12.2.2018  
 PARS Žilina  
 PARS Žilina

Stavba : Stavebné činnosti Z1.		JKSO :	
Objekt : Hygienické malby a nátery b.č. 8, 9, 16, 32, 2 VÚ 2790		Rozpočet :	
Miesto : Žilina		Spracoval : PARS Za	
Zmluva č. :		Dňa :	
Odberteľ : PSB Žilina		IČO :	
01001 Žilina		Rajecká cesta	
Dodávateľ : BARÁNEK Ľudovít		IČO : 14231948	
01001 Žilina		Na Slave č.7	
Projektant :		IČO :	
		DÍČ :	
		IČ DPH :	
		IČ DPH :	
1 M3 OP		399 874 SKK za M3 OP	
1 M2 ZP		399 874 SKK za M2 ZP	
1 M2 UP		399 874 SKK za M2 UP	
1 M		399 874 SKK za M	

  

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	124 303,91		124 303,91	6	Práce nadčas
2	PSV :	211 724,53		211 724,53	7	Murárske vypomoce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	336 028,44		336 028,44	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

  

C	NUS - náklady umiestnenia stáby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Stlažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

  

E	Celkové náklady :	F	Odpočít - prípočet
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	21	
22	DPH 19 % z :	22	
23		23	
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	24	

  

Dátum : _____ Podpis : _____ Pečiatka : _____	Dátum : _____ Podpis : _____ Pečiatka : _____
---	---

  

Dátum : _____ Podpis : _____ Pečiatka : _____	Dátum : _____ Podpis : _____ Pečiatka : _____
---	---

  

Dátum : _____ Podpis : _____ Pečiatka : _____	Dátum : _____ Podpis : _____ Pečiatka : _____
---	---

  

Dátum : _____ Podpis : _____ Pečiatka : _____	Dátum : _____ Podpis : _____ Pečiatka : _____
---	---

Tržba : ODIS A10  
 Číslo účtu : 1234567890  
 Miesto : Žilina

Odberateľ : PSB Žilina  
Dodávateľ : BARÁNEK Ľudovít  
Projektant :

JKSO :  
Dátum : . .  
Spracoval : PARS Za

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Stavebné činnosti 21.

Objekt : Hygienické maľby a nátery b.č. 8, 9, 16, 32, 2 VÚ 2790

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotnosť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	69 974,37	69 974,37		2 322,72	10,983
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	54 329,54	54 329,54		1 803,41	1,357
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	124 303,91	124 303,91		4 126,13	12,341
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
783 - Nátery	4 880,23	4 880,23		161,99	0,005
784 - Maľby	206 844,30	206 844,30		6 865,97	0,474
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	211 724,53	211 724,53		7 027,97	0,480
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	211 724,53	211 724,53		7 027,97	0,480
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>336 028,44</b>	<b>336 028,44</b>		<b>11 154,10</b>	<b>12,821</b>

Odberaťel: PSB Žilina

Projektant :

Dodávateľ: BARÁNEK Ľudovít

Spracoval: PARS Za

Stavba : Stavebné činnosti 21.

JKSO :

Dátum : . .

Objekt : Hygienické maľby a nátery b.č. 8, 9, 16, 32, 2 VÚ 2790

## Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						SKK	EUR	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

## 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 611421331 Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30% 242,000 m2 122,00 29 524,00 980,017 19

plochy stropu

b.č.8

+71,1 = 71,100

b.č.16

+127,8 = 127,800

b.č.32

+20,3 = 20,300

b.č.2

+22,8 = 22,800

; ++ Medzisúččet : = 242,000

2 612401391 Oprava omiet. stien do plochy 1 m2 5,000 kus 281,00 1 405,00 46,637 19

b.č.16

+5 = 5,000

3 612421331 Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30% 364,910 m2 107,00 39 045,37 1 296,069 19

stenové plochy - oprava cca 35% plochy

b.č.8

+210,2\*0,35 = 73,570

b.č.9

+300,4\*0,35 = 105,140

b.č.16

+(284,8+100)\*0,35 = 134,680

b.č.32

+91,3\*0,35 = 31,955

b.č.2

+55,9\*0,35 = 19,565

; ++ Medzisúččet : = 364,910

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : 69 974,37 SKK 69 974,37 2 322,72

## 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

4 941955003 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m 230,000 m2 136,00 31 280,00 1 038,306 19

5 952901111 Vychistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške 242,000 m2 61,50 14 883,00 494,025 19

podlažia do 4 m

+71,1+127,8+20,3+22,8 = 242,000

6 978013191 Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % 5,000 m2 66,00 330,00 10,954 19

b.č.16

+5 = 5,000

7 998991111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 12,341 t 635,00 7 836,54 260,125 19

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 54 329,54 SKK 54 329,54 1 803,41

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 124 303,91 SKK 124 303,91 4 126,13

## PRÁCE A DODÁVKY PSV

## 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

## 783 - Nátery

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Hygienické malby a nátery b.č. 8, 9, 16, 32, 2 VÚ 2790

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH	
						SKK	EUR		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
8	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	18,700	m2	28,50	532,95	17,691	19	
9	783322220	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+1x email b.č.16 +13,6 = 13,600 . b.č.2 +5,1 = 5,100	18,700	m2	135,00	2 524,50	83,798	19	
10	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	15,700	m	3,55	55,74	1,850	19	
11	783401812	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 100mm	15,700	m	4,55	71,44	2,371	19	
12	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. b.č.16 +15,7 = 15,700	15,700	m	48,50	761,45	25,276	19	
13	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl. b.č.16 +8,6 = 8,600 b.č.2 +7,1 = 7,100	15,700	m	59,50	934,15	31,008	19	
783 - Nátery spolu :			<b>4 880,23</b>	<b>SKK</b>		<b>4 880,23</b>	<b>161,99</b>		
<b>784 - Malby</b>									
14	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	1 284,600	m2	29,00	37 253,40	1 236,586	19	
15	784452571	Malba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m stenové plochy b.č.8 +210,2 = 210,200 b.č.9 +300,4 = 300,400 b.č.16 +284,8+100 = 384,800 b.č.32 +91,3 = 91,300 b.č.2 +55,9 = 55,900 ;+ Medzisúčet : = 1042,600 . plochy stropu b.č.8 +71,1 = 71,100 b.č.16 +127,8 = 127,800 b.č.32 +20,3 = 20,300 b.č.2 +22,8 = 22,800 ;+ Medzisúčet : = 242,000 .	1 284,600	m2	46,50	59 733,90	1 982,802	19	
16	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m b.č.16 +55 = 55,000	55,000	m2	70,50	3 877,50	128,709	19	
17	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	1 284,600	m2	23,50	30 188,10	1 002,061	19	
18	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	1 284,600	m2	59,00	75 791,40	2 515,814	19	
784 - Malby spolu :			<b>206 844,30</b>	<b>SKK</b>		<b>206 844,30</b>	<b>6 865,97</b>		

Odberateľ: PSB Žilina  
 Projektant:  
 Dodávateľ: BARÁNEK Ľudovít

Spracoval: PARS Za  
 JKSO:  
 Dátum: . .

Stavba: Stavebné činnosti 21.

Objekt: Hygienické maľby a nátery b.č. 8, 9, 16, 32, 2 VÚ 2790

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Material	Mzdy	OPN		Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>														
1	611421331	Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30%	242,000	m2	122,00	29 524,00	7 966,64	8 535,34	3 006,64		4 846,71	2 457,97	2 711,70	80,1
2	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	5,000	kus	281,00	1 405,00	385,85	400,95	141,15		227,67	115,45	133,92	3,7
3	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	364,910	m2	107,00	39 045,37	10 783,09	11 173,54	3 933,72		6 344,79	3 217,71	3 692,50	103,6
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>			<b>69 974,37</b>	<b>SKK</b>			<b>19 135,58</b>	<b>20 109,83</b>	<b>7 080,51</b>		<b>11 419,17</b>	<b>5 791,14</b>	<b>6 438,12</b>	<b>187,4</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>														
4	941955003	Lešenie ľahke prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	230,000	m2	136,00	31 280,00	14 703,90	6 499,80	2 288,50		3 690,85	1 871,79	2 225,16	77,7
5	952901111	Výčistenie budov byt. alebo obcí. výstavby pri výške podlažia do 4 m	242,000	m2	61,50	14 883,00	372,68	5 732,98	2 018,23		3 255,42	1 650,96	1 852,68	68,4
6	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	5,000	m2	66,00	330,00		130,00	45,75		73,82	37,44	42,99	1,5
7	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	12,341	t	635,00	7 835,53		2 561,12	901,51	713,06	1 753,80	889,43	1 017,60	30,6
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>			<b>54 329,54</b>	<b>SKK</b>			<b>15 076,58</b>	<b>14 923,90</b>	<b>5 254,04</b>	<b>713,06</b>	<b>8 773,89</b>	<b>4 449,62</b>	<b>5 138,43</b>	<b>178,4</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>			<b>124 303,91</b>	<b>SKK</b>			<b>34 212,16</b>	<b>35 033,74</b>	<b>12 334,55</b>	<b>713,06</b>	<b>20 193,06</b>	<b>10 240,76</b>	<b>11 576,56</b>	<b>365,8</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>														
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>														
<b>783 - Nátery</b>														
8	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	18,700	m2	28,50	532,95	12,71	191,67	67,50	19,26	116,93	59,30	65,56	2,0
9	783322220	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+1x email	18,700	m2	135,00	2 524,50	1 246,91	492,37	173,34	19,26	287,68	145,89	159,03	4,6
10	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	15,700	m	3,55	55,73	2,98	20,88	7,37		11,86	6,01	6,62	0,2
11	783401812	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 100mm	15,700	m	4,55	71,43	2,98	26,84	9,42		15,24	7,73	9,22	0,2
12	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	15,700	m	48,50	761,45	266,42	194,99	68,60		110,73	56,15	64,53	1,8

## Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
13	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	15,700	m	59,50	934,15	337,86	235,18	82,73		133,55	67,73	77,08	2,1
<b>783 - Nátery spolu :</b>			<b>4 880,23</b>	<b>SKK</b>			<b>1 869,89</b>	<b>1 161,95</b>	<b>409,00</b>	<b>38,52</b>	<b>675,99</b>	<b>342,81</b>	<b>382,06</b>	<b>11,1</b>
<b>784 - Maľby</b>														
14	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	1 284,600	m2	29,00	37 253,40	154,15	14 618,74	5 151,24		8 301,11	4 209,85	4 818,29	122,0
15	784452571	Malba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	1 284,600	m2	46,50	59 733,90	9 583,11	19 692,91	6 936,84		11 182,43	5 671,09	6 667,50	164,4
16	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	55,000	m2	70,50	3 877,50	2 508,00	540,10	190,30		306,69	155,54	176,87	4,5
17	784496500	Ostatné maliarske práce. napustenie disperziou Sokrat 2802	1 284,600	m2	23,50	30 188,10	3 121,57	10 777,79	3 789,57		6 120,06	3 103,75	3 275,34	89,9
18	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	1 284,600	m2	59,00	75 791,40	10 135,49	25 858,99	9 107,81		14 683,77	7 446,77	8 558,55	215,8
<b>784 - Maľby spolu :</b>			<b>206 844,30</b>	<b>SKK</b>			<b>25 502,34</b>	<b>71 488,55</b>	<b>25 175,77</b>		<b>40 594,06</b>	<b>20 587,00</b>	<b>23 496,57</b>	<b>596,7</b>
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>			<b>211 724,53</b>	<b>SKK</b>			<b>27 372,23</b>	<b>72 650,51</b>	<b>25 584,77</b>	<b>38,52</b>	<b>41 270,05</b>	<b>20 929,81</b>	<b>23 878,63</b>	<b>607,8</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>			<b>211 724,53</b>	<b>SKK</b>			<b>27 372,23</b>	<b>72 650,51</b>	<b>25 584,77</b>	<b>38,52</b>	<b>41 270,05</b>	<b>20 929,81</b>	<b>23 878,63</b>	<b>607,8</b>
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>336 028,44</b>	<b>SKK</b>			<b>61 584,39</b>	<b>107 684,25</b>	<b>37 919,33</b>	<b>751,58</b>	<b>61 463,11</b>	<b>31 170,57</b>	<b>35 455,19</b>	<b>973,7</b>

**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu

ZoD z. PSS-6/4-53-29/2008



Martin Košík

