

Zmluva o dielo č.PSB 6/4-53-33/2008

Keip: PSB 6/4-53-33/2008
2008

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác
na zákazke
„ Oprava vonkajšieho oplatenia TP - Rašov /“

1.1 Objednávateľ:

Čl. 1. Zmluvné strany
Slovenská republika
Ministerstvo Obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Žilina
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové Mesto

zastúpené
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
010 01 Žilina
Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov

IČO: 30845572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000171928/8180

Osoba oprávnená jednať vo
veciach technických: Tomanik Jozef tel.: 0960 449 220

1.2. Zhotoviteľ:

Severoslovenská stavebná s.r.o

Horná Skotňa 2717

024 04 Kysucké Nové Mesto

34 425397

SK 202 1906018

VÚB a.s. pobočka Kysucké Nové Mesto

1926580058//0200

IČO :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Oplotenie priehľadné Rašov - MS**

2.2.2. Miesto stavby : **Technický priestor Rašov – VÚ 5728**

Čl. 3. Predmet diela

- 3.2. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác
„ **Oprava vonkajšieho oplatenia TP - Rašov** „
v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným
objednávateľom.
- 3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov
a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnyimi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

- 4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :
- | | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| 4.1.1. Termín zahájenia prác | : | 29.10.2008 |
| 4.1.2. Termín ukončenia prác | : | 28.11.2008 |

Čl. 5 Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
- 5.2. Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške
- | | |
|---------------------|------------------------|
| 5.2.1. Cena bez DPH | 3 781 286,30 SK |
| 5.2.2. DPH 19 % | 718 444,40 SK |

Cena spolu

4 499 730,70 SK

- 5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
 - ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
 - ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
- 5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZóD.

Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.
- 6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcích 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

- 6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávatelom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe ich vykonania.
- Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácii.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávatelovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávatelom a neplynie v čase, kedy objednávatel nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Reklamačná skýtyých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávatel' na náklady zhotoviteľa a uhradíť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdieľať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodzriavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje p. Tomáška Jozefa, ktorí má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ich vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Ščamba Igor
- 8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávatela na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.8. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný doložiť formou postúpenia fotokópií vážnych histkov vyfakturované množstvo o prevzatí vzniknutého odpadu oprávnenou osobou.
- 8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávatel' v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

- 9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie a vody pre stavebné účely za úhradu, kde spôsob úhrady bude formou vystavenia faktúry na základe skutočne spotrebovaného množstva po ukončení stavebných prác.
 - priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
 - určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
 - povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

- 10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

- 11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
 11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
 11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

- 12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
 12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

- 13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
 - ak zhotoviteľ nedodržiaava kvalitu zhotovovania diela podľa STTN a objednávateľom zistené vady neodsťahuje v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
 - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

- 13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
- 13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstúpuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia


- 14.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnyim úkonom a ich zmluvná vôľnosť nie je ničím obmedzená.
- 14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 28.10.2008

**Posádková správa budov
ŽILINA**

.....
za objednávateľa

.....
za dodávateľa



Odberateľ : Posádková správa budov Žilina
 Projektant :
 Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval : Ing. Karol Murčo
 JKSO :
 Dátum : . .

Stavba : 08. ZA. VÚ Rašov, oprava vonkajšieho oplotenia

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy | OPN | | | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | Odvody | Stroje | Doprava | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 111203201 | Odstř. krovín a stromov do 10 cm s ponech. koreňov do 1000 m2 | 14 223,000 | m2 | 78,00 ✓ | 1 109 394,00 | | 293 704,95 | 103 401,21 | | | 531 912,75 | 180 375,09 | 3 513,0 |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 2 944,161 | Nh | 83,60 | 246 131,85 | 17,31 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 568,920 | Nh | 83,60 | 47 561,7* | 3,34 za m2 | | | | | | | |
| 2 | 131311101 | Hĺbenie jám v hornine 4 ručne | 6,250 | m3 | 1 370,00 ✓ | 8 562,50 | | 2 292,56 | 807,00 | | | 4 111,54 | 1 351,39 | 25,4 |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 10,871 | Nh | 83,60 | 908,83 | 145,41 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 14,581 | Nh | 94,90 | 1 383,76 | 221,40 za m2 | | | | | | | |
| 3 | 161101101 | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m | 6,250 | m3 | 109,00 ✓ | 681,25 | | 165,81 | 58,37 | | | 347,49 | 109,57 | 1,9 |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 1,983 | Nh | 83,60 | 165,84 | 26,53 za m2 | | | | | | | |
| 4 | 166101101 | Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4 | 11,940 | m3 | 186,00 ✓ | 2 220,84 | | 297,78 | 104,83 | 322,02 | 16 23 | 1 126,12 | 353,84 | 3,4 |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 2,735 | Nh | 83,60 | 228,68 | 19,15 za m2 | | | | | | | |
| | | VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL | 0,728 | Nh | 94,90 | 69,11 | 5,79 za m2 | | | | | | | |
| | | RYPADLO LOP KOL 0,4M3 7M | 0,370 | Sh | 870,00 | 322,02 | 26,97 za m2 | | | | | | | |
| | | Prevoz - Rypadlo lopatové kolesové | 16,238 | Sk | 1,00 | 16,23 | 1,36 za m2 | | | | | | | |
| 5 | 174101101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | 5,690 | m3 | 140,00 ✓ | 796,60 | | 131,66 | 46,37 | 80,22 | 3,24 | 406,88 | 128,20 | 1,5 |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 1,491 | Nh | 83,60 | 124,72 | 21,92 za m2 | | | | | | | |
| | | OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV | 0,056 | Nh | 83,60 | 4,75 | 0,84 za m2 | | | | | | | |
| | | OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV | 0,022 | Nh | 94,90 | 2,15 | 0,38 za m2 | | | | | | | |
| | | DOZER PAS 117KW 3,22M | 0,020 | Sh | 1 270,00 | 26,01 | 4,57 za m2 | | | | | | | |
| | | VALEC VIBR VED S,75 1,1T | 0,049 | Sh | 87,50 | 4,33 | 0,76 za m2 | | | | | | | |
| | | UBIJADLO VIBRACNE | 0,792 | Sh | 63,00 | 49,89 | 8,77 za m2 | | | | | | | |
| | | Prevoz - Dožér pásový 117kw 3,22m | 1,707 | Sk | 1,00 | 1,70 | 0,30 za m2 | | | | | | | |
| | | Prevoz - Válec vibračný ved. s.75 1 | 0,227 | Sk | 1,00 | 0,22 | 0,04 za m2 | | | | | | | |
| | | Prevoz - Ubijadlo vibračné | 1,308 | SK | 1,00 | 1,30 | 0,23 za m2 | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | | | 1 121 655,19 | SKK | | | | 296 592,77 | 104 417,79 | 402,25 | 19,48 | 537 904,78 | 182 318,11 | 3 545,5 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 610411121 | Cementovanie mliekom zo šedého cementu jednonásobné | 84,000 | m2 | 15,70 ✓ | 1 318,80 | 180,60 | 255,36 | 89,88 | | | 611,45 | 181,51 | 1,9 |
| | | Mlieko cementové z cem. troskoportlandského | 0,050 | m3 | 3 580,00 | 180,43 | 2,15 za m2 | | | | | | | |
| | | OMIETKÁR | 1,848 | Nh | 134,20 | 248,00 | 2,95 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 0,084 | Nh | 83,60 | 7,02 | 0,08 za m2 | | | | | | | |

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy | OPN | | | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) | |
|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | Odvody | Stroje | Doprava | | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | 1 318,80 | SKK | | | 180,60 | 255,36 | 89,88 | | | 611,45 | 181,51 | 1,9 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 14,131 | t | 424,00 ✓ | 5 991,54 | | 639,14 | | 224,96 | | 1 303,44 | 2 913,21 | 910,77 | 7,6 |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 7,644 | Nh | 83,60 | 639,11 | 45,23 za m2 | | | | | | | | |
| | | CESTNA DOPRAVA | 1 303,443 | Sk | 1,00 | 1 303,44 | 92,24 za m2 | | | | | | | | |
| 8 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 141,310 | t | 13,70 ✓ | 1 935,94 | | | | | | 702,31 | 927,05 | 306,58 | |
| | | CESTNA DOPRAVA | 702,310 | Sk | 1,00 | 702,31 | 4,97 za m2 | | | | | | | | |
| 9 | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 14,131 | t | 352,00 ✓ | 4 974,11 | | 1 331,42 | | 468,72 | | | 2 376,11 | 797,85 | 15,9 |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 15,925 | Nh | 83,60 | 1 331,38 | 94,22 za m2 | | | | | | | | |
| 10 | 999990006 | Demontáž poškodených stĺpov 30 ks+vyrovnanie bet.stĺpkov 22 ks | 65,000 | hod | 341,00 ✓ | 22 165,00 | | 8 723,00 | | 3 070,60 | | | 7 465,29 | 2 906,11 | 65,0 |
| | | OSTATNÍ STAVEBNÍ ROBOTNÍCI HSV | 65,000 | Nh | 134,20 | 8 723,00 | 134,20 za m2 | | | | | | | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | | | 35 066,60 | SKK | | | | 10 693,56 | | 3 764,29 | | 2 005,75 | 13 681,66 | 4 921,32 | 88,5 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | | | 1 158 040,59 | SKK | | | 180,60 | 307 541,70 | | 108 271,96 | 402,25 | 2 025,23 | 552 197,89 | 187 420,94 | 3 636,0 |

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------|------------|-------------|------------|--|-----------|--|------------|------------|---------|
| 11 | 767911230 | Montáž strojového pletiva výšky do 2,0 m v sklone nad 15° | 4 741,000 | m | 165,00 ✓ | 782 265,00 | | 209 978,89 | | 73 912,19 | | 374 736,73 | 123 637,19 | 1 564,5 |
| | | Stavebný zámočník | 1 564,530 | Nh | 134,20 | 209 959,92 | 44,29 za m2 | | | | | | | |
| 12 | 313275040 | Pletivo drôt pozink,4-hranné oko 50mm, priem. drôtu 2,2mm, výška 200cm | 4 741,000 | m | 99,00 | 469 359,00 | 469 359,00 | | | | | | | |
| 13 | 767912160 | Príháčkovanie strojového pletiva k napínaciu drôtu | 4 741,000 | m | 13,20 ✓ | 62 581,20 | | 16 546,09 | | 5 831,43 | | 30 602,59 | 9 601,09 | 123,2 |
| | | Stavebný zámočník | 123,266 | Nh | 134,20 | 16 542,29 | 3,49 za m2 | | | | | | | |
| 14 | 767912220 | Montáž ostnatého drôtu výšky nad 2m v sklone nad 15° | 14 223,000 | m | 22,00 ✓ | 312 906,00 | | 83 915,70 | | 29 583,84 | | 149 759,32 | 49 647,14 | 625,8 |
| | | Stavebný zámočník | 625,812 | Nh | 134,20 | 83 983,97 | 5,90 za m2 | | | | | | | |
| 15 | 3132A1411 | Drôt viazači Zn - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 1,0/30 - FT800001 | 34,000 | kg | 55,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | | | | | | | |
| 16 | 3132A1415 | Drôt napínací Zn - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 3,00/78 - FT800009 | 885,000 | kg | 44,50 | 39 382,50 | 39 382,50 | | | | | | | |
| 17 | 314775200 | Drôt ostnatý pozink. 4 špicový 2,5mm | 57,000 | bal | 1 160,00 | 66 120,00 | 66 120,00 | | | | | | | |

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy | OPN | | | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | Odvody | Stroje | Doprava | | | |
| 18 | 921AN15575 | Napínák ZN3 pozinkovaný | 570,000 | kus | 31,00 | 17 670,00 | 17 670,00 | | | | | | | |
| 19 | 767995102 | Montáž L 35/35/4 | 155,100 | kg | 105,00 | 16 285,50 | 1 819,32 | 3 579,70 | 1 259,41 | 43,42 | 3,10 | 7 231,72 | 2 348,80 | 30,0 |
| | | Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3,8x67 | 0,153 | 1000 ks | 2 090,00 | 320,91 | 2,07 za m2 | | | | | | | |
| | | Elektroda E-R117 055023 d 4 | 0,155 | 1000 ks | 5 530,00 | 857,70 | 5,53 za m2 | | | | | | | |
| | | Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená | 0,153 | 1000 ks | 4 170,00 | 640,29 | 4,13 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK | 28,228 | Nh | 119,80 | 3 381,73 | 21,80 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY | 1,861 | Nh | 106,30 | 197,84 | 1,28 za m2 | | | | | | | |
| | | ZVARACKA OBLUK USM 350A | 0,232 | Sh | 184,00 | 42,80 | 0,28 za m2 | | | | | | | |
| | | Prevoz - Zvaračka oblúková usm. 350 | 3,102 | Sk | 1,00 | 3,10 | 0,02 za m2 | | | | | | | |
| 20 | 132303540 | Uholník rovnoramenný 700 35x35x4 mm (101ks) | 101,000 | ks | 112,00 | 11 312,00 | 11 312,00 | | | | | | | |
| 21 | 767996801 | Demontáž pletiva a napínacieho plotu | 14 131,000 | kg | 52,00 | 734 812,00 | 78 144,43 | 164 202,22 | 57 795,79 | 3 108,82 | 282,62 | 326 368,83 | 104 909,29 | 1 370,7 |
| | | Elektroda E-R117 055023 d 4 | 14,131 | 1000 ks | 5 530,00 | 78 144,43 | 5,53 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK | 1 370,707 | Nh | 119,80 | 164 210,69 | 11,62 za m2 | | | | | | | |
| | | ZVARACKA OBLUK USM 350A | 16,957 | Sh | 184,00 | 3 120,12 | 0,22 za m2 | | | | | | | |
| | | Prevoz - Zvaračka oblúková usm. 350 | 282,620 | Sk | 1,00 | 282,62 | 0,02 za m2 | | | | | | | |
| 22 | 767999904 | Demontáž ostnatého drôtu, vč. ocelových držiakov | 148,000 | hod | 270,00 | 39 960,00 | | 15 732,40 | 5 538,16 | | | 13 464,03 | 5 225,41 | 148,0 |
| | | STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK | 148,000 | Nh | 106,30 | 15 732,40 | 106,30 za m2 | | | | | | | |
| 23 | 592311230 | Stĺpik plotový KZV 005/300 15x15x300 | 30,000 | kus | 1 030,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | | | | | | | |
| 24 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 16,129 | t | 1 250,00 | 20 161,25 | | 5 213,86 | 1 835,31 | | 214,99 | 9 704,89 | 3 192,18 | 53,6 |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY | 43,016 | Nh | 94,90 | 4 082,22 | 253,10 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY | 10,645 | Nh | 106,30 | 1 131,57 | 70,16 za m2 | | | | | | | |
| | | OPN | 214,999 | Sk | 1,00 | 214,99 | 13,33 za m2 | | | | | | | |
| 25 | 998767194 | Pripl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr. | 16,129 | t | 805,00 | 12 983,84 | | 1 439,35 | 506,61 | 282,58 | 2 466,93 | 6 198,08 | 2 090,29 | 14,8 |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY | 12,258 | Nh | 94,90 | 1 163,28 | 72,12 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY | 1,822 | Nh | 106,30 | 193,73 | 12,01 za m2 | | | | | | | |
| | | Obsluha zemných a príbuzn. strojov | 0,387 | Nh | 106,30 | 41,14 | 2,55 za m2 | | | | | | | |
| | | VIAZAČ BREMIEN | 0,387 | Nh | 106,30 | 41,14 | 2,55 za m2 | | | | | | | |
| | | AUTOŽERIAV 8T 235KNM | 0,387 | Sh | 730,00 | 282,58 | 17,52 za m2 | | | | | | | |
| | | Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t | 11,290 | Sk | 1,00 | 11,29 | 0,70 za m2 | | | | | | | |
| | | CESTNA DOPRAVA | 1 810,802 | Sk | 1,00 | 1 810,80 | 112,27 za m2 | | | | | | | |
| | | OPN | 644,837 | Sk | 1,00 | 644,83 | 39,98 za m2 | | | | | | | |
| 26 | 998767199 | Pripl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr. | 161,290 | t | 29,00 | 4 677,41 | | | | | 1 679,02 | 2 276,77 | 721,61 | |
| | | CESTNA DOPRAVA | 1 348,384 | Sk | 1,00 | 1 348,38 | 8,36 za m2 | | | | | | | |
| | | OPN | 330,644 | Sk | 1,00 | 330,64 | 2,05 za m2 | | | | | | | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | | | 2 623 245,71 | SKK | | | 716 577,25 | 500 608,22 | 176 262,75 | 3 434,82 | 4 646,68 | 920 342,96 | 301 373,01 | 3 930,9 |

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy | OPN | | | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|------------|-------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------------|------------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | Odvody | Stroje | Doprava | | | |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | 2 623 245,71 | SKK | | | 716 577,25 | 500 608,22 | 176 262,75 | 3 434,82 | 4 646,68 | 920 342,96 | 301 373,01 | 3 930,9 |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 2 623 245,71 | SKK | | | 716 577,25 | 500 608,22 | 176 262,75 | 3 434,82 | 4 646,68 | 920 342,96 | 301 373,01 | 3 930,9 |
| | | Za rozpočet celkom : | 3 781 266,30 | SKK | | | 716 757,85 | 808 149,92 | 284 534,71 | 3 837,07 | 6 671,91 | 1 472 540,85 | 488 793,96 | 7 566,9 |

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu

č. D = PSS-614-53-22 / 2008

Martin Kašík

