

**Zmluva o dielo č. SAPaÚ-54-12 /2009  
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov**

**Článok I  
ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:**

Sídlo:  
V zastúpení:  
Kontaktná adresa :  
IČO :  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu:  
Oprávnený rokovať  
vo veciach technických:

Odborný dozor objednávateľa:  
Telefón :  
Fax :  
/ ďalej len objednávateľ /

**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR  
Sekcia majetku a infraštruktúry**

**Správa prevádzky a údržby Trenčín**  
Legionárska 15, 911 27 Trenčín  
Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín  
Legionárska 15, 911 27 Trenčín  
30845572  
Štátna pokladnica  
7000171928/8180

Ing. Ján Pánis                      0960 /483 100  
riaditeľ PSB Martin

Milan Brna  
0960/ 483 427  
0960 483 105

**1.2 Zhotoviteľ**

Sídlo:  
Zastúpený:  
Oprávnený rokovať  
vo veciach zmluvných:  
vo veciach technických:  
vo veciach stavebných:

IČO :  
IČDPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Telefón:  
Fax:  
Register:

/ ďalej len zhotoviteľ /

**STAVBAL, s.r.o.**

Mníchova Lehota 149, 913 21 Mníchova Lehota  
Ján Balaj

Ján Balaj

Ján Balaj

Ján Balaj

36352012

SK2022154541

Tatra banka

2628801232/1100

032/6486181

032/6486299

Živnostenský register č. 350-22304, Obvodný  
úrad v Trenčíne

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

*J. Bakoš*




Prehľad rozpočtových nkladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

stavba : Budova č.2 - Oprava vnútorných priestorov, stavebná časť.

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						EUR	SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>							
<b>721 - Vnútna kanalizácia</b>							
22	721-721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	6,000	m	14,20	85,20	2 566,74
23	721-721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	10,000	m	0,28	2,80	84,35
24	721-721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 40x1,8	4,000	m	8,50	34,00	1 024,28
25	721-721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1,8	6,000	kus	1,83	10,98	330,78
26	721-721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	10,000	m	0,58	5,80	174,73
27	721-998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,010	t	17,00	0,17	5,12
721 - Vnútna kanalizácia spolu :			<b>138,95</b>	<b>EUR</b>		<b>138,95</b>	<b>4 186,01</b>
<b>722 - Vnútný vodovod</b>							
28	721-722220861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	2,000	kus	0,94	1,88	56,64
29	721-722231041	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 1/2	2,000	kus	9,90	19,80	596,49
30	MAT-551215480	Ventil spätný mosadzný šikmý VE 5083 3/4	2,000	kus	6,75	13,50	406,70
722 - Vnútný vodovod spolu :			<b>35,18</b>	<b>EUR</b>		<b>35,18</b>	<b>1 059,83</b>
<b>725 - Zariaďovacie predmety</b>							
31	721-725110813	Demontáž záchodov drepaných	14,000	súbor	5,40	75,60	2 277,53
32	721-725119305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	14,000	súbor	28,00	392,00	11 809,39
33	MAT-642327710	WC kombi 32196 Bahama II.A zadný rovný odpad	14,000	kus	109,00	1 526,00	45 972,28
34	721-725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušfou	6,000	súbor	3,76	22,56	679,64
35	721-725129201	Montáž ostat. typov pisoár. zách. z biel. ker.(ditur.) bez splach. nádr.	6,000	súbor	25,00	150,00	4 518,90
36	MAT-6425211400	Pisoár biely 4410 V	6,000	ks	58,41	350,46	10 557,96
37	721-725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	5,000	súbor	3,38	16,90	509,13
38	721-725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	5,000	súbor	22,00	110,00	3 313,86
39	MAT-6421370600	Umývadlo biele výber 60 cm 1434	5,000	ks	41,60	208,00	6 266,21
40	721-725810812	Demontáž výtokových ventilov stojankových	20,000	kus	1,15	23,00	692,90
41	721-725819301	Montáž ventilov stojankových G 1/2	20,000	súbor	2,14	42,80	1 289,39
42	MAT-551043160	Rúrka prípojovacia pisoár 1/2"	6,000	kus	3,85	23,10	695,91
43	MAT-551410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	20,000	kus	5,85	117,00	3 524,74
44	MAT-551J00466	Hadica sanitárna (MF 3/8")150 cm	14,000	kus	4,52	63,28	1 906,37
45	721-725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	28,000	súbor	2,01	56,28	1 695,49
46	721-725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	20,000	kus	7,00	140,00	4 217,64
47	MAT-551435250	Batéria drezová mosadzná s jedným otvorom s horným otočným výtokom T500 V - 1/2" x 1500mm	20,000	kus	49,50	990,00	29 824,74
48	721-725840851	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 5/4 x 6/4	8,000	kus	5,05	40,40	1 217,09
49	721-725849201	Montáž batérií sprch. násten. s pevnou výškou	5,000	kus	9,85	49,25	1 483,71
50	MAT-551454020	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU8120 XPS 1/2x100	5,000	kus	86,50	432,50	13 029,50
51	721-725860811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	15,000	kus	0,36	5,40	162,68
52	721-725869101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	15,000	kus	3,75	56,25	1 694,59
53	MAT-551613110	Uzávierka zápach. umýv. T 7105 s ventil.D 40mm z AKV	9,000	kus	6,60	59,40	1 789,48
54	MAT-551617200	Uzávierka zápachová pisoárová T 2422 2	6,000	kus	14,20	85,20	2 566,74
55	721-725939101	Montáž pitných fontániek G 1/2	1,000	súbor	12,90	12,90	388,63
56	MAT-551D00632	Fontánka pitná	1,000	kus	35,00	35,00	1 054,33
57	721-725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm	8,000	kus	1,30	10,40	313,37



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PETRAŠOVÁ MARTA TRENCÍN

Objekt: Budova č.2 - Oprava vnútorných priestorov, stavebná časť

Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		
					EUR	SKK	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
8	MAT-551675600 Dvierka 30x30 cm	5,000	kus	8,25	41,25	1 242,70	
9	MAT-551675720 Dvierka krycie T 3622 30x15 cm	5,000	kus	5,87	29,35	884,20	
0	721-725991811 Demontáž jednoduch. konzol pre potrubie vysekaním z múru	18,000	kus	0,95	17,10	515,15	
	725 - Zariadenie predmety spolu :	5 181,38	EUR		5 181,38	156 094,25	
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	5 355,51	EUR		5 355,51	161 340,09	
	<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>						
	<b>734 - Armatúry</b>						
1	731-734200811 Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2	2,000	kus	1,07	2,14	64,47	
2	731-734209101 Montáž armatúr s jedným závitom G 1/4	2,000	kus	0,71	1,42	42,78	
3	MAT-5517401020 Armatúry a príslušenstvo radiátorový ventil V 4523 3/8" TE SA	2,000	kus	9,23	18,46	556,13	
	734 - Armatúry spolu :	22,02	EUR		22,02	663,37	
	<b>735 - Vykurovacie telesá</b>						
4	731-735121810 Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	12,000	m2	0,85	10,20	307,29	
	731-735158120 Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	2,000	kus	5,45	10,90	328,37	
6	731-735159645 Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	2,000	kus	20,50	41,00	1 235,17	
7	MAT-484521351 Teleso vyhr.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1400 Korad P90	2,000	kus	135,00	270,00	8 134,02	
8	731-735291800 Demontáž konzol, držiakov vyk. telies, reg., konv. do odpadu	10,000	kus	0,34	3,40	102,43	
9	731-735494811 Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	24,000	m2	0,53	12,72	383,20	
0	731-998735201 Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	3,482	%	2,30	8,01	241,31	
	735 - Vykurovacie telesá spolu :	356,23	EUR		356,23	10 731,78	
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	378,25	EUR		378,25	11 395,16	
	<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>						
	<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>						
1	762-762511245 Podlahy podkladové z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 20,5 mm	58,900	m2	14,30	842,27	25 374,23	
2	762-762822110 Montáž konštrukcie z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha do 144 cm2 "hranolky 70/120" 15*6,00+10*9,86 = 188,600	1,743	m3	225,00	392,18	11 814,81	
3	MAT-605150260 Hranolček SM 2 S76-100 L400-665 188,60*0,07*0,12*1,10 = 1,743	2,950	m3	5,95	17,55	528,71	
4	762-762895000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh 1,743+58,90*0,0205 = 2,950	10,000	hod	10,40	104,00	3 133,10	
5	762-762999905 Konštrukcie tesárske, HZS T5 "úprava trámok - výrezy" 10 = 10,000	762 - Konštrukcie tesárske spolu :	1 691,71	EUR		1 691,71	50 964,46
	<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>						
6	764-764410340 Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 250 2*1,50 = 3,000	3,000	m	10,30	30,90	930,89	
	764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	30,90	EUR		30,90	930,89	
	<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>						
7	766-766111820 Demontáž drevených stien plyných "m.č.16" 19,80 = 19,800	19,800	m2	1,52	30,10		
8	766-766411811 Demontáž obloženia stien z panelov pl. do 1,5m2	134,840	m2	3,09	416,66		



"2.poschodie-m.č.1"	81,55 = 81,550			
"2.poschodie-m.č.5"	22,54+12,00 = 34,540			
Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	134,840 m2	0,81	109,22	3 290,36
Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	33,000 kus	6,55	216,15	6 511,73
"1.poschodie" 16 =	16,000			
"2.poschodie" 17 =	17,000			
Dvere vnútorné hladké plné 90x197 + kovanie	33,000 kus	67,00	2 211,00	66 608,59
Montáž dvier kom. otv. s olov. vložkou do zár. 1-kr. nad 0,8m	1,000 kus	12,30	12,30	370,55
"m.č.3" 1 =	1,000			
Dvere vnútorné bezpečnostné 90x197 - komplet	1,000 kus	1 050,00	1 050,00	31 632,30
Oprava dvier, výmena vložky FAB	22,000 kus	1,16	25,52	768,82
Oprava dvier, výmena dverného štítka	22,000 kus	0,71	15,62	470,57
"natierané dvere - sociálky"				
"90" 2+2 =	4,000			
"70" 8+10 =	18,000			
Kovanie dveri komplet	22,000 sada	25,00	550,00	16 569,30
Konštrukcie stolárske, HZS T4	6,000 hod	9,25	55,50	1 671,99
"oprava parapätov - 0,50 hod./kusL				
12*0,50 =	6,000			
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	4 692,07 EUR		4 692,07	141 353,30
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>				
Montáž okien plastových	14,400 m	12,80	184,32	5 552,82
2*(1,50+2,10)*2 =	14,400			
Plastová okná s izolačným dvojsklom - 1500x2100	6,300 m2	295,00	1 858,50	55 989,17
1,50*2,10*2 =	6,300			
Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	20,428 %	1,20	24,51	738,39
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	2 067,33 EUR		2 067,33	62 280,38
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	8 482,01 EUR		8 482,01	255 529,03
<b>77 - PODLAHY</b>				
<b>776 - Podlahy povlakové</b>				
Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	254,500 m2	2,15	547,18	16 484,34
Lepenie povlakových podláh plastových pásov	254,500 m2	3,19	811,86	24 458,09
"2.poschodie"				
1,00+71,34+1,00+4,00+12,16 =	89,500			
"1.poschodie"				
5,00+4,00+47,00+50,00+7,00+52,00 =	165,000			
MAT-2841A0608 Krytina podlahová PVC, hr.2,0; š.1450 mm	262,135 m2	10,40	2 726,20	82 129,50
254,50*1,03 =	262,135			
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	40,852 %	0,40	16,34	492,26
776 - Podlahy povlakové spolu :	4 101,58 EUR		4 101,58	123 564,20
<b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt</b>				
Nátery drevených podláh epoxid. jednonásobné S 1300	58,900 m2	7,45	438,81	13 219,59
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	4,388 %	0,50	2,19	65,98
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	441,00 EUR		441,00	
77 - PODLAHY spolu :	4 542,58 EUR		4 542,58	
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>				



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

na: Budova C.7 - Oprava vnútorných priestorov, stavebná časť.

PETRAŠOVÁ MARTA TREŇČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
					EUR	SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>783 - Nátery</b>						
783-783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním "radiátory" "m.č.3" 12,00 = 12,000 "m.č.5" 18,00 = 18,000 "m.č.25" 3,60 = 3,600 "2.posch. m.č.5" 18,00 = 18,000 "m.č.25" 3,60 = 3,600 "potrubie" "m.č.3" 30,00*0,05 = 1,500 "m.č.5" 15,00*0,05 = 0,750 "2.posch. m.č.5" 15,00*0,05 = 0,750 "zárubne" 20,576 = 20,576 "medzisteny" 20,80*2 = 41,600	120,376 m2		0,96	115,56	3 481,36
98 783-783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás. +1x email "zárubne" "1.poschodie" $(2*1,97+0,90)*(0,10+2*0,05)*2 = 1,936$ $(2*1,97+0,70)*(0,10+2*0,05)*8 = 7,424$ "2.poschodie" $(2*1,97+0,90)*(0,10+2*0,05)*2 = 1,936$ $(2*1,97+0,70)*(0,10+2*0,05)*10 = 9,280$ "medzisteny - WC" "1.poschodie" $1,19*2,00*5*2 = 23,800$ "2.poschodie" $1,19*2,00*5*2 = 23,800$	68,176 m2		5,50	374,97	11 296,35
99 783-783324240	Nátery syntet. radiátorov dvojnásobné+1x email "m.č.3" 12,00 = 12,000 "1.poschodie m.č.5" 18,00 = 18,000 "m.č.25" 3,60 = 3,600 "2.poschodie m.č.5" 18,00 = 18,000 "m.č.25" 3,60 = 3,600	55,200 m2		8,50	469,20	14 135,12
100 783-783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. "m.č.3" 30,00 = 30,000 "m.č.5" 15,00 = 15,000 "2.posch. m.č.5" 15,00 = 15,000	60,000 m		1,65	99,00	2 982,47
101 783-783601813	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním	69,027 m2		1,58	109,06	3 285,54
102 783-783623900	Opr. náterov stolár. výrob. syntet. jednonás.+1x email "sociálky" "2.poschodie" $2*(0,90+0,05)*(1,97+0,025)*2 = 7,581$ $2*(0,70+0,05)*(1,97+0,025)*10 = 29,925$ "1.poschodie" $2*(0,90+0,05)*(1,97+0,025)*2 = 7,581$ $2*(0,70+0,05)*(1,97+0,025)*8 = 23,940$	69,027 m2		5,15	355,49	10 709,49
103 783-783902811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov "m.č.8" 18,00 = 18,000	18,000 m2		6,95	125,10	3 768,76
783 - Nátery spolu :		<b>1 648,38</b>	<b>EUR</b>		<b>1 648,38</b>	<b>49 659,10</b>
<b>784 - Mal'by</b>						
104 784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním "oškrábenie 10%" $(5600,00-560,00)*10/100 = 504,000$	504,000 m2		0,99	498,96	



Prehľad rozpočtových nkladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Obj. Budova 2 - Oprava vnútorných priestorov, stavebná časť.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
					EUR	SKK
2	3	4	5	6	7	8
784-784492371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	5 600,000	m2	0,97	5 432,00	163 644,43
784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie IZOTONOM	5 600,000	m2	0,35	1 960,00	59 046,96
784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	504,000	m2	2,02	1 018,08	30 670,68
	784 - Maľby spolu :	8 909,04	EUR		8 909,04	268 393,74
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	10 557,42	EUR		10 557,42	318 052,83
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	29 315,77	EUR		29 315,77	883 166,89
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>						
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>						
921-210010003	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23mm	500,000	m	0,85	425,00	12 803,55
MAT-3456501503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP- 25	500,000	m	0,49	245,00	7 380,87
921-210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	80,000	m	1,74	139,20	4 193,54
MAT-345710K100	Lišta el-inšt PVC Elegant : LE 40 (40x19) biela	80,000	m	1,57	125,60	3 783,83
921-210010301	Škatuľa KP pristrojová bez zapojenia	70,000	kus	0,93	65,10	1 961,20
MAT-345600D050	Škatuľa KP pristrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	70,000	kus	0,19	13,30	400,68
921-210010327	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D97) vrátane zapojenia	16,000	kus	4,03	64,48	1 942,52
921-210010322	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D97) vrátane zapojenia	40,000	kus	4,03	161,20	4 856,31
MAT-345608D044	Škatuľa KR rozvodná : 6400 45 (KR 97) (D110x52) kompletná	16,000	kus	2,35	37,60	1 132,74
MAT-345613K110	Škatuľa KR univerzálna : KO 125/1L (155x155x64) s viáčkom, pre duté priečky	40,000	kus	4,21	168,40	5 073,22
921-210020522	Žlab káblový ZPA 100x40 široký	16,000	m	6,00	96,00	2 892,10
MAT-345711L007	Kanáľ el-inšt : 10459 DLP, 220x65 biely (1-2) oddelenia, bez krytu a priehradky	16,000	m	18,25	292,00	8 796,79
921-210100258	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 5x4	125,000	kus	3,47	433,75	13 067,15
921-210110003	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad 5	8,000	kus	3,27	26,16	788,10
MAT-345363A021	Prepínač rad.5 : 3558A-05940 B Tango® IP44, zapustený, biela	8,000	kus	7,55	60,40	1 819,61
921-210110023	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad 5	20,000	kus	4,13	82,60	2 488,41
MAT-345363A021	Prepínač rad 5 : 3558A-05940 B Tango® IP44, zapustený, biela	20,000	kus	7,20	144,00	4 338,14
921-210110203	Tlačítko stop	5,000	kus	4,92	24,60	741,10
MAT-37496E0155	Tlačítko STOP	5,000	kus	42,50	212,50	6 401,78
921-210111022	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	6,000	kus	4,42	26,52	798,94
921-210111022	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	23,000	kus	4,42	101,66	3 062,61
MAT-345410L485	Zásuvka 2-nás. 86076 Oteo™, kompletná, vodorovná, biela, nástenná	6,000	kus	7,30	43,80	1 319,52
MAT-345411A424	Zásuvka 2-nás. 5512A-2359 D Tango® béžová	23,000	kus	5,20	119,60	3 603,07
921-210111031	Zásuvka nást. zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	1,000	kus	4,21	4,21	126,83
MAT-345421A134	Zásuvka 1-nás. 5598E-A02999 21 Element® IP44, zap. prep ochr. slon kost' fad biela	1,000	kus	69,71	69,71	2 100,08
921-210111042	Zásuvka - ploché kontakty IP20, 10A/48-380V, 2P+Z	57,000	kus	4,21	239,97	7 229,34
MAT-345425L162	Zásuvka 2-nás 69562 Plexo™ IP55, zapustená, kryt, bez rámy, vodorovná, sivá	57,000	kus	6,45	367,65	11 075,82
921-210130106	Stýkač modulový 3-pól, 63A/500V-AC	1,000	kus	7,40	7,40	
MAT-3585203C09	Istič 2-pólový - 15kA (2MD) C60L 63/2/B	1,000	kus	92,50	92,50	
921-210190002	Montáž rozvodnice do 50kg RS1-RS8	8,000	kus	13,30	106,40	




Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt: Budova C-2 - Oprava vnútorných priestorov, stavebná časť.

PETRAŠOVÁ MARIÁ TRENCÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmôr	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
					EUR	SKK
3.		4.	5.	6.	7.	8.
921-210190005	Montáž rozvodnice HR2-HR3	2,000	kus	44,00	88,00	2 651,09
MAT-921AN37790	Rozvádzač RS 1	1,000	kus	750,20	750,20	22 600,53
MAT-921AN37791	Rozvádzač RS 2,3,4	3,000	kus	250,70	752,10	22 657,76
MAT-921AN37792	Rozvádzač RS 5	1,000	kus	1 085,70	1 085,70	32 707,80
MAT-921AN37793	Rozvádzač RS 6,7,8	3,000	kus	187,00	561,00	16 900,69
MAT-921AN37797	Rozvádzač HR1	1,000	kus	686,40	686,40	20 678,49
MAT-921AN37798	Rozvádzač HR2	1,000	kus	829,50	829,50	24 989,52
921-210200039	Svietidlo žiarivkové nástenné núdzové, IP20	8,000	kus	5,50	44,00	1 325,54
MAT-3488M0002	Svietidlo núdzové PRATICA COMPLETA ICS974-6SE1N FL 1x 6W/ 1 hodina IP 65	8,000	kus	72,00	576,00	17 352,58
921-210201047	Svietidlo žiarivkové závesné IP20, 2x36W	34,000	kus	10,40	353,60	10 652,55
MAT-3482B1302	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x36W,EVG: INDIRECT C L1	34,000	kus	59,70	2 029,80	61 149,75
MAT-921AN16470	Štartér 4-65W S10 PHILIPS	68,000	kus	0,31	21,08	635,06
MAT-921AN16596	Žiarivka 36W/33 TL-D PHILIPS	68,000	kus	1,65	112,20	3 380,14
921-210201050	Svietidlo žiarivkové závesné IP20, 2x36W	55,000	kus	10,40	572,00	17 232,07
MAT-3482B0771	Svietidlo žiarivkové prísad/zaves IP20,2x36W,EVG: CLASSIC AS	55,000	kus	69,50	3 822,50	115 156,64
MAT-3482O0864	Záves svietidla Z1/20	110,000	kus	6,40	704,00	21 208,70
MAT-921AN16470	Štartér 4-65W S10 PHILIPS	110,000	kus	0,31	34,10	1 027,30
MAT-921AN16596	Žiarivka 36W/33 TL D PHILIPS	110,000	kus	1,65	181,50	5 467,87
921-210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	360,000	m	0,56	201,60	6 073,40
MAT-921AN00564	Kábel CYKY 3CX1,5	360,000	m	0,65	234,00	7 049,48
921-210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	650,000	m	0,56	364,00	10 965,86
MAT-921AN00567	Kábel CYKY 3CX2,5	650,000	m	1,05	682,50	20 561,00
921-210800118	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x6-16 120+20 = 140,000	140,000	m	0,72	100,80	3 036,70
MAT-921AN00586	Kábel CYKY 5CX16	20,000	m	10,95	219,00	6 597,59
MAT-921AN00589	Kábel CYKY 5CX6	120,000	m	3,95	474,00	14 279,72
921-210800646	Vodič Cu prepájovací pevne uložený CYA 6	180,000	m	0,93	167,40	5 043,09
MAT-341010M125	Vodič Cu : CYA 6 GNYE lanko (RM) zel/žltý	180,000	m	1,25	225,00	6 778,35
921-210800649	Vodič Cu prepájovací pevne uložený CYA 25	20,000	m	0,93	18,60	560,34
MAT-341010M146	Vodič Cu : CYA 25 GNYE lanko (RM) zel/žltý	20,000	m	3,65	73,00	2 199,20
921-213290040	Demontáž existujúceho zariadenia "výškové práce" 200 = 200,000 "demontážne práce" 24 = 24,000	224,000	hod	8,00	1 792,00	53 985,79
921-213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača "vysledovanie a odpojenie existujúcej elektroinštalácie v učebniach" 24 = 24,000	24,000	hod	11,00	264,00	7 953,26
921-213290120	Úprava rozvádzača "úprava v HR" 8 = 8,000	8,000	hod	11,00	88,00	2 651,09
921-213290150	Projekt elektro od učebni + prívod "výškové práce" 200 = 200,000 "vysledovanie a odpojenie existujúcej elektroinšt. v učebniach" 24 = 24,000 "demontážne práce" 24 = 24,000	1,000	EUR	770,00	770,00	23 197,02
921-213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	50,000	hod	11,00	550,00	
M21 - 155 Elektrorímontáže spolu :		23 423,89	EUR		23 423,89	
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zb						



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt: Budova c.2 - Oprava vnútorných priestorov, stavebná časť

PETRAŠOVA MARTA TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
					EUR	SKK
2	3	4	5	6	7	8
022-220560921	Montáž kábla	400,000	m	1,74	696,00	20 967,70
MAT-37490L0183	Kábel dátový 32774 CAT5c FTP LSOH: 2x4 páry	400,000	m	1,24	496,00	14 942,50
	M22 - 156 Montáž oznamovacích signalizačných a zab	1 192,00	EUR		1 192,00	35 910,19
	PRÁCE A DODAVKY M spolu	24 615,89	EUR		24 615,89	741 578,30
	Za rozpočet celkom:	62 763,99	EUR		62 763,99	1 890 827,96





DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

č. 56

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č. SAPaÚ-.....54-12...../2009





.....  
Ing. Ľubomír Kristín  
ved. odborný referent  
SAPaÚ Trenčín



Cena bez DPH 62 763,99 €  
DPH 19 % 11 925,16 €  
Cena za dielo celkom vrátane DPH 74 689,15 €

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia

#### **Článok IV CENA DIELA**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:  
termín začatia prác: 18.08.2009  
termín ukončenia prác: 25.09.2009

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškani s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpocítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotovi zápis.

#### **Článok III TERMIN PLNENIA**

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletne dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizované zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevzme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

#### **„Budova č. 2 - Oprava vnútorných priestorov“**

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

#### **Článok II PREDMET A MIESTO PLNENIA**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

#### **Článok V** **PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA**

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Martin, ulica Jilemnického, 036 34 Martin.

#### **Článok VI** **ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

*[Handwritten signature]*





- 7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.
- 7.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky ne realizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.
- 7.3. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čístitu. Je povinný ostraňovať odpad a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
- 7.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.
- 7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie diela.
- 7.6. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zvaranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
- 7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
- 7.8. Preukázateľne preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
- 7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnené na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmto osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
- 7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.
- 7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
- 7.12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
- 7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávaní činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarné školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

## **Článok VIII** **SANKCIE**

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.





Ing. Ján Bakoš  
riaditeľ SAPAU



**STAVBAL, s.r.o.**  
913 21 Mníchova Lehota 149  
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541  
Dlč DPH: SK2022154541 IPR: 032/648 61 81

Ján Balaj

v Trenčíne, dňa: 17.08.2009

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 17.08.2009

Za zhotoviteľa:

- 10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, pláta pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
- 10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

#### Článok X.

- 9.1 Objedávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
  - ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
  - ak zhotoviteľ nedodrži vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
  - ak zhotoviteľ nedodrži náhradný termín dokončenia diela,
  - ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
  - ak jeho nadradený orgán rozhodne o zastavení stavby.
- 9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
  - ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

### OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

#### Článok IX

8.3 Uplatenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

17 W  
Prá  
Za  
aud  
nes  
(H)  
prei  
Zis  
ned

Krycí list ponukového rozpočtu v

PF-TRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba: Budova č 2 - Oprava vnútorných priestorov, <del>stavobná časť</del>				JKSO		
				Rozpočet:		
				Spracoval:		
Miesto:	VU 1303 Martin	Zmluva č.		Dňa		
Odberateľ:	Veľiteľstvo výcviku Martin Martin	IČO:		DIČ		
				IČ DPH:		
Dodávateľ:	STAVBAL s.r.o. Mnichova Lehota	IČO:		DIČ		
				IČ DPH:		
Projektant:		IČO:		DIČ		
				IČ DPH:		
1 M3 OP		74 689 EUR	za M3 OP	1 M	74 689 EUR za M	
1 M2 ZP		74 689 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP		74 689 EUR	za M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV	8 758,83	73,50	8 832,33	6	Práce nadčas
2	PSV	16 265,39	13 050,38	29 315,77	7	Murárske výpomocy
3	MCH	8 074,25	16 541,64	24 615,89	8	Bez pevnej podlahy
4	ině				9	
5	Súčet	33 098,47	29 665,52	62 763,99	10	Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavy				D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie slavnostiska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Územné vplyvy			18	Projektové práce	
14				19		
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár, cenár:				E Celkové náklady:		
Dátum				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 62 763,99	
Pečiatka				22	DPH 19 % z 62 763,99 11 925,15	
Podpis				23		
				24	Súčet riadkov 21 až 23: 74 689,15	
odberateľ, obstarávateľ:				F Odpočet - prípočet		
Dátum:	17. VIII. 2009			Dátum:	17. VIII. 2009	
Pečiatka:				Pečiatka:		
Podpis:				Podpis:		

Tlačivo ODIS A10

OVBKIL:  
Ing. Marián MARUŠKA



Odberateľ: Veliteľstvo výcviku Martin

JKSO:

Dodávateľ: STAVBAL s.r.o.,

Dátum:

Projektant:

Spracoval:

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba: Budova č.2 - Oprava vnútorných priestorov, stavebná časť.

PETRAŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného diela, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5 073,15	5 032,65	40,50	152 833,72	39,787
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 759,18	3 726,18	33,00	113 249,06	0,008
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	8 832,33	8 758,83	73,50	266 082,77	39,795
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
721 - Vnútna kanalizácia	138,95	138,95		4 186,01	0,010
722 - Vnútny vodovod	35,18	21,68	13,50	1 059,83	0,002
725 - Zariadenie predmety	5 181,38	1 220,84	3 960,54	156 094,25	0,473
72 - ZDRAVOŤNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	5 355,51	1 381,47	3 974,04	161 340,09	0,485
734 - Armatúry	22,02	3,56	18,46	663,37	0,000
735 - Vykurovacie telesá	356,23	86,23	270,00	10 731,78	0,099
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	378,25	89,79	288,46	11 395,16	0,099
762 - Konštrukcie tesárske	1 691,71	1 299,53	392,18	50 964,46	0,967
764 - Konštrukcie klampiarske	30,90	30,90		930,89	0,002
766 - Konštrukcie stolárske	4 692,07	881,07	3 811,00	141 353,30	0,686
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 067,33	208,83	1 858,50	62 280,38	0,076
76 - KONŠTRUKCIE	8 482,01	2 420,33	6 061,68	255 529,03	1,731
776 - Podlahy povlakové	4 101,58	1 375,38	2 726,20	123 564,20	0,092
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	441,00	441,00		13 285,57	0,030
	4 542,58	1 816,38	2 726,20	136 849,77	0,122
783 - Nátery	1 648,38	1 648,38		49 659,10	0,067
784 - Maľby	8 909,04	8 909,04		268 393,74	1,191
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	10 557,42	10 557,42		318 052,83	1,258
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	29 315,77	16 265,39	13 050,38	883 166,89	3,695
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
M21 - 155 Elektromontáže	23 423,89	7 378,25	16 045,64	705 668,11	0,034
M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných	1 192,00	696,00	496,00	35 910,19	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	24 615,89	8 074,25	16 541,64	741 578,30	0,034
Za rozpočet celkom:	62 763,99	33 098,47	29 665,52	1 890 827,96	43,524



Zodberateľ: Veliteľstvo výcviku Martin

Dodávateľ: STAVBAL s.r.o.,

Stavba: Budova č.2 - Oprava vnútorných priestorov, stavebná časť.

Projektant:

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						EUR	SKK
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
1	014-612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah $2*(1,50+2,10)*2*2 = 28,800$	28,800	m	1,35	38,88	1 171,30
2	011-612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká $5600,00*10/100 = 560,000$	560,000	m2	7,40	4 144,00	124 842,14
3	011-631313611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm "m.č.17 - vyrovnanie podlahy" $42,00*(0,07+0,10)/2 = 3,570$	3,570	m3	129,00	460,53	13 873,93
4	011-631319163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	3,570	m3	14,00	49,98	1 505,70
	011-631362021	Výstuž betónových mazanin zo zvarovaných sietí Kari "m.č.17" $42,00*3,014/1000*1,10 = 0,139$	0,139	t	1 420,00	197,38	5 946,27
6	011-642945111	Osadenie ocel. zárubní bezpečnostných dvier 1-kridl. "m.č.3" $1 = 1,000$	1,000	kus	133,00	133,00	4 006,76
7	011-648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm $2*1,50 = 3,000$	3,000	m	2,96	8,88	267,52
8	MAT-6119A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šir.180 mm	3,000	m	13,50	40,50	1 220,10
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			<b>5 073,15</b>	<b>EUR</b>		<b>5 073,15</b>	<b>152 833,72</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
9	013-968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2 $2*3 = 6,000$	6,000	kus	0,21	1,26	37,96
10	013-968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2 "m.č.3 - výmena za bezpečnostné" $1 = 1,000$ "chodba" "1.poschodie" $16 = 16,000$ "2. poschodie" $17 = 17,000$	34,000	kus	0,38	12,92	389,23
11	013-968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2 $1,50*2,10*2 = 6,300$	6,300	m2	4,08	25,70	774,24
12	013-968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 "m.č.3" $0,90*2,00 = 1,800$	1,800	m2	7,70	13,86	417,55
13	013-971033131	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	300,000	kus	0,63	189,00	5 693,81
14	MAT-921AN22230	Hmoždinka H10 1/10KS	300,000	kus	0,11	33,00	994,16
15	013-978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	560,000	m2	2,25	1 260,00	37 958,76
16	013-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	32,802	t	9,30	305,06	9 190,24
17	013-979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	65,604	t	5,65	370,66	11 166,50
18	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	32,802	t	9,75	319,82	9 634,90
19	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	328,020	t	0,32	104,97	3 162,33
20	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	32,802	t	8,15	267,34	8 053,88
21	014-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	39,795	t	21,50	855,59	25 778,50
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			<b>3 759,18</b>	<b>EUR</b>		<b>3 759,18</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			<b>8 832,33</b>	<b>EUR</b>		<b>8 832,33</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							

