



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č.: SAPaÚ-.....*58-12*...../2009


Ing. Ľubomír Kristof
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín



Zmluva o dielo č. SAPaÚ-58-12 /2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby Trenčín
 Legionárska 15, 911 27 Trenčín
 Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
 Legionárska 15, 911 27 Trenčín
 IČO : 30845572
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000171928/8180
 Oprávnený rokovať
 vo veciach technických: Ing. Ján Pánis 0960 /483 100
 riaditeľ PSB Martin
 Odborný dozor objednávateľa: Milan Brna
 Telefón : 0960/ 483 427
 Fax : 0960 483 105
 / ďalej len objednávateľ /

1.2 Zhotoviteľ

ENESYS s.r.o. - Ján Chlebík
 Sídlo: Na Štepnici 5, 960 01 Zvolen
 Zastúpený: Ján Chlebík
 Oprávnený rokovať
 vo veciach zmluvných: Ján Chlebík
 vo veciach technických: Ján Chlebík
 vo veciach stavebných: Ján Chlebík
 IČO : 36031186
 IČDPH: SK2020068006
 Bankové spojenie: ČSOB Bratislava, pobočka Zvolen
 Číslo účtu: 4007956564/7500
 Telefón: 0905 617205
 Fax: 045/5387210
 Register: Okresný súd Banská Bystrica 5475/S
 / ďalej len zhotoviteľ /

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Ing. [Signature]



Článok II PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Oprava vnútorných priestorov b. č. 37“.

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletne dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: 17.08.2009

termín ukončenia prác: 30.09.2009

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	36 617,12 €
DPH 19 %	6 957,25 €
Cena za dielo celkom vrátane DPH	43 574,37 €

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnym prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Martin, ulica Jilemnického, 036 34 Martin.

Článok VI ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcou.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.



Ing. J. J.



Článok VII PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
- 7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie diela.
- 7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
- 7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnené na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
- 7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.
- 7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
- 7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
- 7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený environmentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarom pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarom. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarom svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávaní činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovní požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarné školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.



8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤUPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávatelom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávatel'a, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.


10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 12.08.2009


Ing. Ján Bakos
riaditeľ SAPaÚ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 12.8.2009

ENESYS s.r.o.
Na Štepnici 2538/5, 960 01 Zvolen
IČO: 360 311 86

Ján Chlebík

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s
výsledkom výberového konania.
Zistené
nedostatky:

Dátum:

12 VIII. 2009
Viera SIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis
povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je
(nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi (uviesť konkrétny právny predpis) Zb. Obchodný zákonník
Zistené
nedostatky: v znení neskorších predpisov.

Dátum:

12 VIII. 2009
Mgr. Viera Bališová
hodnosť, meno, priezvisko a podpis
povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol
(nie je) v súlade so zákonom.

Zistené
nedostatky:

Dátum:

12 VIII. 2009
Viera SIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis
povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je
(nie je) z hľadiska posudzovania hospodárnej efektívnosti a
účinnosti.
Zistené
nedostatky:
Ing. Eva ŠEDIVA

Dátum:

12 AUG 2009

Ing. Eva ŠEDIVA
hodnosť, meno, priezvisko a podpis
povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia
je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené
nedostatky:
Ing. Eva ŠEDIVA

Dátum:

12 AUG 2009

Ing. Eva ŠEDIVA
hodnosť, meno, priezvisko a podpis
povereného zamestnanca:

Vyhotovené v 4 výt. s 10 listami

Výtlačok č. 1 SAPaÚ
Výtlačok č. 2 P. B. K. H. 3
Výtlačok č. 3 P. B. K. H. 3
Výtlačok č. 4 ENESYS

12.8.2009
12.8.2009



Krycí list rozpočtu v EUR

BSS Senohrad, spol. s r. o.

Stavba: Oprava vnútorných priestorov b. č. 37

JKSO:

Rozpočet:

Spracoval: j.Chlebík

Miesto: Martin

Zmluva č.

Dňa: . . .

Odberateľ: Slovenská republika -MOSR Správa prev. a údržby Trenčín

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: ENESYS s.r.o. Zvolen

IČO: 36031186

DIČ: 2020068006

IČ DPH: Sk2020068006

96001 Zvolen

Na Štepnici 5

Projektant:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

1 M3 OP 43 574 EUR za M3 OP

1 M

43 574 EUR za M

1 M2 ZP 43 574 EUR za M2 ZP

1 M2 UP 43 574 EUR za M2 UP

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:		36 617,12	36 617,12	9		
5	Súčet:		36 617,12	36 617,12	10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		D	ON - ostatné náklady:	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár, cenár:

Dátum: Podpis:

Pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ:

Dátum: Podpis:

Pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ:

Dátum: Podpis:

Pečiatka:

ENESYS s.r.o.

Na Štepnici 2538/5, 960 01 Zvolen

IČO: 360 311 86



12.2.09

Tlačivo: ODISA10

E	Celkové náklady:	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	36 617,12
22	DPH 19 % z:	6 957,25
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23:	43 574,37

F	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	1 103 127,36
	Cena s DPH	1 312 721,47
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR



overenie:

Jana Marián MADUŠKA

Staviteľ: Slovenská republika -MOSR Správa prev. a údržby Trenčín
 Klient: ENESYS s.r.o. Zvolen
 Staviteľ: ENESYS s.r.o. Zvolen

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt: Oprava vnútorných priestorov b.č.37

BSS Senohrad, spol. s r. o.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		%
				jednotková	celkom	
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
0 - ZAKLADANIE						
1 383-035978111	Odvoz sute na skládku do 1 km	2,500	t	14,70	36,75	
2 383-035978121	Odvoz sute na skládku za každý ďalší 1 km	40,000	t	0,40	16,00	
3 383-035979111	Vnútrostavenisková doprava sute do 10 m	2,500	t	4,16	10,40	
0 - ZAKLADANIE spolu :		63,15	EUR			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
4 MAT-553300000	Zárubňa oceľová CGH 60x197x6cm máčaná	3,000	kus	16,80	50,40	
5 MAT-553300040	Zárubňa oceľová CGH 80x197x6cm L máčaná	2,000	kus	17,20	34,40	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :		84,80	EUR			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
6 014-612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	82,000	m2	1,54	126,28	
7 014-612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	45,500	m2	12,60	573,30	
8 MAT-611431700	Okno plastové 90x130	11,000	kus	198,00	2 178,00	
9 MAT-611431930	Okno plastové 135x180	11,000	kus	476,00	5 236,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :		8 113,58	EUR			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
10 003-941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	120,000	m2	3,11	373,20	
11 013-965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	10,000	m2	3,29	32,90	
12 013-978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	3,000	m2	6,45	19,35	
13 013-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,500	t	26,60	66,50	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :		491,95	EUR			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		8 753,48	EUR			
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
722 - Vnútný vodovod						
14 721-722999906	Vnútný vodovod HZS T6-oprava vodovodu a kanalizácie	10,000	hod	11,50	115,00	
722 - Vnútný vodovod spolu :		115,00	EUR			
725 - Zariadenie predmety						
15 721-725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	2,000	súbor	5,05	10,10	
16 721-725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	2,000	súbor	157,00	314,00	
17 721-725119309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	2,000	kus	3,19	6,38	
18 721-725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	2,000	súbor	89,00	178,00	
19 721-725122817	Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušfou	2,000	súbor	2,09	4,18	
20 721-725211601	Umyvadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 500 mm	2,000	súbor	72,00	144,00	
21 721-725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	4,000	súbor	4,48	17,92	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

a. Oprava vnútorných priestorov b.č.37

BSS Senohrad, spol. s r. o.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		%
				jednotková	celkom	
MAT-551012380	Ventil rohový RD RV80 1/2	4,000	kus	15,80	63,20	
721-725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor	47,50	95,00	
	725 - Zariadenie predmety spolu :	832,78	EUR			
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	947,78	EUR			
	76 - KONŠTRUKCIE					
	763 - Konštrukcie - drevostavby					
4 763-763111116	Priečky sadrokart.s izol. hr 75 mm RIGIPS jednod CW a UW dosky 1x RB hr 12,5mm	60,000	m2	30,00	1 800,00	
	763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	1 800,00	EUR			
	766 - Konštrukcie stolárske					
25 766-766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	5,000	kus	6,30	31,50	
26 MAT-611617140	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované biele	3,000	kus	87,00	261,00	
MAT-611617220	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované biele	2,000	kus	87,00	174,00	
28 766-766662811	Demontáž prahov dvier 1-kridlových	3,000	kus	1,60	4,80	
29 766-766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	5,000	kus	4,04	20,20	
30 MAT-611873960	Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm	5,000	kus	1,76	8,80	
31 766-766999906	Oprava okien a dvier	20,000	hod	11,50	230,00	
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	730,30	EUR			
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	2 530,30	EUR			
	77 - PODLAHY					
	776 - Podlahy povlakové					
32 775-776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumených	118,000	m	0,55	64,90	
33 MAT-2841A1101	Krytina podlahová Baletizol, hr.2,2; š.2000 mm	330,000	m2	8,30	2 739,00	
34 MAT-2841A9001	Sokel 3/3	120,000	m	0,31	37,20	
35 775-776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených	300,000	m2	2,14	642,00	
36 775-776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	300,000	m2	3,18	954,00	
37 775-776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	150,000	m	0,57	85,50	
	776 - Podlahy povlakové spolu :	4 522,60	EUR			
	777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
38 773-777551112	Podlahy liate hr. 5 mm Nivelit R	300,000	m2	7,15	2 145,00	
	777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	2 145,00	EUR			
	77 - PODLAHY spolu :	6 667,60	EUR			
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
39 771-781415012	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. do tmelu	45,000	m2	19,30	868,50	
40 MAT-597671150	Obkl. ker.	49,500	m2	17,40	861,30	
41 771-781491121	Montáž plast. profilov PVC Schluter-Rondec-DP h=8mm do malty, rohy zvislé obklad	20,000	m	10,20	204,00	
42 771-998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	0,979	t	13,50	13,22	
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	1 947,02	EUR			
	783 - Nátery					
43 783-783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	27,000	m2			



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

stavba : Oprava vnútorných priestorov b.č.37

BSS Senohrad, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		%
					jednotková	celkom	
44	783-783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	27,000	m2	1,86	50,22	
783 - Nátery spolu :			158,76	EUR			
784 - Maľby							
45	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	825,740	m2	0,95	784,45	
46	784-784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	825,740	m2	0,40	330,30	
47	784-784448090	Maľba 1 far. dvojnás. miest. do3,8m	825,740	m2	2,85	2 353,36	
784 - Maľby spolu :			3 468,11	EUR			
787 - Zasklievanie							
48	787-787600802	Vyskliev. okien a dvier zo skla plochého do 3m2	30,000	m2	2,19	65,70	
49	787-787600901	Pretmelenie s odstr. starého tmelu opr. zaskl. okien, dvier	7,150	m	1,79	12,80	
50	787-787611240	Zaskl. okien, dvier výv. sklom ťah. str. podtm. zat. hr. 3mm	30,000	m2	8,95	268,50	
787 - Zasklievanie spolu :			347,00	EUR			
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			5 920,89	EUR			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			16 066,57	EUR			
Za rozpočet celkom :			24 820,05	EUR			

Odberateľ: Slovenská republika -MOSR Správa prev. a údržby Trenčín
 Projektant:
 Dodávateľ: ENESYS s.r.o. Zvolen

Spracoval: Chlebík Ján
 JKSO:
 Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba: Oprava vnútorných priestorov b.č. 37 elektroinštalácia

BSS Senohrad, spol. s r. o.

BSS Senohrad, spol. s r. o.									
Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		%		
					jednotková	celkom			
MATERIÁL									
1	MAT-921AN10418	Vypínač 1 - pólový 16A 230 V 15010	16,000	kus	5,00	80,00			
2	MAT-341010M153	Vodič Cu : CYA 16 GNYE zel/žltý	80,000	m	3,20	256,00			
3	MAT-3585101A08	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) S201 B	12,000	kus	7,35	88,20			
4	MAT-3585305A77	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) S203 C	4,000	kus	32,00	128,00			
5	MAT-37490L0531	Uzemňovacia svorkovnica 33139	2,000	kus	17,90	35,80			
6	MAT-37495E0115	Ochrana VFO - sieťová prepäťová B+C 10 kA	4,000	kus	96,00	384,00			
7	MAT-921AN00558	Kábel CYKY 3AX1.5	220,000	m	0,62	136,40			
8	MAT-921AN00564	Kábel CYKY 3CX1.5	340,000	m	0,62	210,80			
9	MAT-921AN00567	Kábel CYKY 3CX2.5	380,000	m	1,02	387,60			
10	MAT-921AN00588	Kábel CYKY 5CX4	180,000	m	2,67	480,60			
11	MAT-921AN10916	Svorkovnica 4 pólová do lištovej krabice	26,000	kus	5,10	132,60			
12	MAT-921AN10963	Rozvádzač plastový modulový SA18510	1,000	kus	285,00	285,00			
13	MAT-921AN22984	Škatuľa rozvodná lištová LE 24851	62,000	kus	4,00	248,00			
14	MAT-921AN23156	Zásuvka 3-fázová MN 4125 16A/400V 5-pól	6,000	kus	15,00	90,00			
15	MAT-921AN31441	Prúdový chránič PF7-40/4/0.03-DE	6,000	kus	63,00	378,00			
16	MAT-921AN31454	Prúdový chránič PFIM-100/4/03-S/A	3,000	kus	173,00	519,00			
17	MAT-921AN24405	Zásuvka 230 v 1-násobná 16 A	20,000	kus	6,10	122,00			
18	MAT-921AN37360	Svietidlo žiarivkové stropné 2 x 36 W IP 23 G24-D2 vrátane trubic	34,000	kus	68,50	2 329,00			
MATERIÁL spolu :			6 291,00	EUR					
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
003-941955004		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	150,000	m2	4,64	696,00			
013-971024451		Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive hr. do 45 cm	8,000	kus	17,40	139,20			
MAT-3457111000		Žľab el-inšt PVC maxižľab 036996 : VERTEX 20/40, biely	180,000	m	2,87	516,60			
MAT-3457111002		Žľab el-inšt PVC maxižľab 019007 : VERTEX 50/75, biely	30,000	m	4,52	135,60			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			1 487,40	EUR					
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			1 487,40	EUR					
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 - 155 Elektromontáže									
921-210010331		Škatuľa 1-nás lištová KP prístrojová, bez zapojenia	36,000	kus	1,78	64,08			
921-210010333		Škatuľa 1-nás lištová KR rozvodka, vrátane zapojenia	26,000	kus	4,47	116,22			
921-210020352		Žľab káblový Vertex do 100x100mm vrátane veka	210,000	m	6,60	1 386,00			
921-210100001		Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	155,000	kus	0,53	82,15			
921-210110024		Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6	16,000	kus	4,11	65,76			
921-210111021		Zásuvka nástenná IP20, 1-násobná 10/16A - 250V, koncová	20,000	kus	3,88	77,60			
921-210111103		Zásuvka priemys. nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)	6,000	kus	4,11	24,66			



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Oprava vnútorných priestorov b.č. 37 elektroinštalácia

BSS Senohrad, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		%
					jednotková	celkom	
30	921-210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	1,000	kus	18,40	18,40	
31	921-210201001	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W, bez krytu	34,000	kus	8,60	292,40	
32	921-210800509	Vodič Cu pevne uložený v rúrkach CY 16	80,000	m	0,45	36,00	
33	921-210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	560,000	m	0,93	520,80	
34	921-210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	380,000	m	0,93	353,40	
35	921-210810057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4	180,000	m	0,94	169,20	
36	921-213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	48,000	hod	11,50	552,00	
37	921-213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16,000	hod	11,50	184,00	
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			3 942,67	EUR			
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab							
38	922-220111786	Uzemňovacia zbernica úplná -montáž	2,000	kus	38,00	76,00	
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab			76,00	EUR			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			4 018,67	EUR			
Za rozpočet celkom :			11 797,07	EUR			