

**Zmluva o dielo č. SAPaÚ-39-9/2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov**

**Článok I
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ:	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby Trenčín Legionárska 15, 911 27 Trenčín Ing. Krátky Dušan – Riaditeľ SAPaÚ Trenčín Legionárska 15, 911 27 Trenčín 30845572 Štátna pokladnica 7000171928/8180 Ing. Vladimír Tomka 0960 /472 257 riaditeľ PSB Ružomberok Stanislav Ondřík 0960/ 472 254 0960 503 210 0960 503 202
Sídlo:	
V zastúpení:	
Kontaktná adresa :	
IČO :	
Bankové spojenie :	
Číslo účtu:	
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	
Odborný dozor objednávateľa:	
Telefón :	
Fax :	
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	SLOKO, s. r. o.
Sídlo:	Klíňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ján Slovík - konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ján Slovík - konateľ spoločnosti
vo veciach technických:	Ján Kozoň - zamestnanec spoločnosti
vo veciach stavebných:	Jaroslav Prozbík - zamestnanec spoločnosti
IČO :	36 430 013
IČDPH:	SK2022024070
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Námestovo
Číslo účtu:	1981026658/0200
Telefón:	043/5524648
Fax:	043/5522285
Register:	Obchodný register, Okresného súdu Žilina, Sro, vložka číslo 16161/L
/ ďalej len zhotoviteľ /	

- 1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.
- 1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).



Článok II PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo

„Liptovský Mikuláš AOS - stavebné práce a úpravy budova č. 13 kultúrne centrum“.

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletne dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **13.07.2009**

termín ukončenia prác: **20.08.2009**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	18 041,05 €	
DPH 19 %	3 427,80 €	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	21 468,85 €	(646 770,58 Sk)

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,1260 Sk

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Ružomberok, u. Zárevúca 2, 034 01 Ružomberok.

Článok VI

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcu.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.



7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovní požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII **SANKCIE**

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX **OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤUPENIA OD ZMLUVY**

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X. **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.


10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 16.6.2009

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 16.6.2009


Ing. Dušan Krátky
riaditeľ SAPaÚ

SLOKO s. r. o.
Klíhanska cesta 507, 029 01 Námestovo
IČO: 4420015
DIČ: 202023070
Ján Slovák
137 672 4640 Fax: 033/5522395
konateľ



Krycí list rozpočtu v EUR

Ján JAGELKA RABČA

PSB Ružomberok	č. 93990311	JKSO :
Projekt : L.Mikuláš - AOS - stavebné práce a úpravy b.č.13 kultúrne centrum	č. 9053008	Rozpočet :
		Spracoval : Jagelka

Miesto :	Zmluva č.	Dňa :
----------	-----------	-------

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

Dodávateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	21 469 EUR	za M3 OP	1 M	21 469 EUR	za M
1 M2 ZP	21 469 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	21 469 EUR	za M2 UP			

ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	5 615,98	119,75	5 735,73	6 Práce nadčas
2	PSV :	9 226,40	2 640,88	11 867,28	7 Murárske výpomocce
3	MCE :	167,12	270,92	438,04	8 Bez pevnej podlahy
4	iné :				9
5	Súčet :	15 009,50	3 031,55	18 041,05	10 Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia stavy	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

E	Celkové náklady :
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 18 041,05
22	DPH 19 % z : 18 041,05 3 427,80
23	
24	Súčet riadkov 21 až 23 : 21 468,85

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : Podpis : 16. 8. 2009

Pečiatka :

F	Odpočít - prípočet
Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH 543 504,67
	Cena s DPH 646 770,58
	Konverzný kurz 30,1260 SKK = 1 EUR

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

SLOKO, s. r. o.
 Klbiarska 2254 087, 010 01 Ružomberok
 IČO: 21750413
 IČ DPH: SK21750413
 Tel.: 043 352461 Fax: 043 352465

OVČELIČ :
 Ing. Ján JAGELKA

JKSO :

Dátum :

Spracoval : Jagelka

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : PSB Ružomberok

Objekt : L.Mikuláš - AOS - stavebné práce a úpravy b.č.13 kultúrne centrum

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
ZEMNE PRÁCE	157,38	143,63	13,75	4 741,20	0,768
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	281,00	281,00		8 465,41	1,405
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	12,00	12,00		361,51	0,454
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 916,67	1 810,67	106,00	57 741,60	11,518
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 368,70	3 368,70		101 485,37	0,412
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	5 735,75	5 616,00	118,75	172 795,08	14,556
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
1 - Izolácie proti vode a vlhkosti	421,57	421,57		12 700,25	0,054
1 - IZOLÁCIE	421,57	421,57		12 700,25	0,054
721 - Vnútorá kanalizácia	109,90	109,90		3 301,66	0,013
722 - Vnútorý vodovod	224,96	224,96		6 777,11	0,025
725 - Zariadenie predmety	1 973,28	1 487,48	485,80	59 447,09	0,144
2 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	2 307,84	1 822,04	485,80	69 525,87	0,182
733 - Rozvod potrubia	24,85	24,85		748,57	0,003
735 - Vykurovacie telesá	90,95	90,95		2 739,93	0,005
3 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	115,80	115,80		3 488,50	0,009
763 - Konštrukcie - drevestavby	396,27	396,27		11 937,97	0,230
766 - Konštrukcie stolárske	264,22	42,58	221,64	7 959,77	0,060
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 170,46	300,96	869,50	35 261,13	0,747
6 - KONŠTRUKCIE	1 830,84	739,80	1 091,14	55 158,87	0,538
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	480,04	232,47	247,57	14 461,75	0,376
7 - PODLAHY	480,04	232,47	247,57	14 461,75	0,376
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	1 900,94	1 084,57	816,37	57 267,84	1,118
783 - Nátery	2 559,74	2 559,74		77 114,73	0,285
784 - Maľby	2 201,22	2 201,22		66 314,01	0,295
787 - Zasklievanie	49,20	49,20		1 482,29	0,032
8 - DOKONČOVACIE PRÁCE	6 711,11	5 894,74	816,37	202 178,87	1,730
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	11 867,29	9 226,41	2 640,89	357 514,10	2,888
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	438,04	167,12	270,92	13 196,39	0,026
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	438,04	167,12	270,92	13 196,39	0,026
Za rozpočet celkom :	18 041,08	15 009,53	3 031,55	543 505,58	17,470

Stavba: PSB Ružomberok

Objekt : L.Mikuláš - AOS - stavebné práce a úpravy b.č.13 kultúrne centrum

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO

Dátum

Spracoval : Jagelka

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	1,280	m3	59,50	1 792,50	76,16		2 294,40			19
2	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	0,640	m3	6,35	191,30	4,06		122,43			19
3	162201209	Priplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	7,680	m3	5,75	173,22	44,16		1 330,36			19
4	1712012011	Poplatkom za skládku zeminy	0,640	m3	12,00	361,51	7,68		231,37			19
5	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	0,640	m3	9,45	284,69	6,05		182,20			19
6	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	0,480	m3	11,50	346,45	5,52		166,30			19
7	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	0,768	t	17,90	539,26		13,75	414,14	0,768		19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			157,38	EUR			143,63	13,75	4 741,20	0,768		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
8	342243111	Priečky POROTHERM P10 HR115mm 11,5X50X23,8 P+D	11,240	m2	25,00	753,15	281,00		8 465,41	1,405		19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			281,00	EUR			281,00		8 465,41	1,405		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
9	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	0,240	m3	50,00	1 506,30	12,00		361,51	0,454		19
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			12,00	EUR			12,00		361,51	0,454		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
10	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	12,600	m2	8,25	248,54	103,95		3 131,60	1,349		19
11	612451121	Omiетка vnút. stien cem. hladká	54,820	m2	8,20	247,03	449,52		13 542,36	2,498		19
12	612474102	Omiетка vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	68,720	m2	12,20	367,54	838,38		25 257,16	2,044		19
	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	1,546	m3	122,00	3 675,37	188,61		5 682,13	3,678		19
	51055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladný alebo liaty hr. do 5 cm	15,460	m2	10,00	301,26	154,60		4 657,48	1,695		19
		Osadenie dver. zárubní ocel. dodatočne do 2,5 m2	4,000	kus	18,90	569,38	75,80		2 277,53	0,211		19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : L.Mikuláš - AOS - stavebné práce a úpravy b.č 13 kultúrne centrum

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
16	553300840	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm L komaxit.	3,000	kus	26,50	798,34		79,50	2 395,02	0,032		19
17	553300850	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm P komaxit.	1,000	kus	26,50	798,34		26,50	798,34	0,011		19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			1 916,67	EUR			1 810,67	106,00	57 741,60	11,518		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
18	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	68,200	m2	4,94	148,82	338,91		10 149,69	0,401		19
19	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	128,000	m2	2,28	68,69	291,84		8 791,97	0,003		19
20	965043431	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 4 m2	2,319	m3	92,50	2 186,66	214,51		6 462,27		5,102	19
21	965081713	Búranie dlažieb xytokit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	15,460	m2	2,14	64,47	33,06		996,69		0,309	19
22	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídel dvier do 2 m2	3,000	kus	0,40	12,05	1,20		36,15			19
23	973031813	Vysek kapias pre zavieranie nových priečok v murive tehel hr. do 15 cm	9,200	m	8,30	250,05	76,36		2 300,42		0,083	19
24	974031132	Vysekánie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	16,000	m	3,39	102,13	54,24		1 634,03	0,008	0,096	19
25	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	123,540	m2	5,75	173,22	710,36		21 400,15		7,536	19
26	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	82,040	m2	2,81	84,65	230,53		6 945,01		5,579	19
27	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	18,704	t	9,75	293,73	182,36		5 493,90			19
28	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	243,152	t	0,32	9,64	77,81		2 344,07			19
29	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	18,704	t	8,10	244,02	151,50		4 564,15			19
30	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	224,448	t	0,83	28,02	268,74		6 288,41			19
31	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	18,704	t	26,00	783,28	486,30		14 650,39			19
32	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	14,556	t	21,50	647,71	312,95		9 428,05			19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			3 368,70	EUR			3 368,70		101 485,37	0,412	18,704	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			5 735,75	EUR			5 616,00	119,75	172 795,08	14,556	18,704	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

93121	Izolácia proti vlhkosti muríva vodor. AQUAFIN 2K	15,460	m2	26,50	798,34	409,69		12 342,32	0,054		19
	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	4,097	%	2,90	87,37	11,88		357,93			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

jekt L.Mikuláš - AOS - stavebné práce a úpravy b.č. 13 kultúrne centrum

Ján JAGELKA RABČA

or slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			421,57	EUR			421,57		12 700,25	0,054		
71 - IZOLÁCIE spolu :			421,57	EUR			421,57		12 700,25	0,054		
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
721 - Vnútrotná kanalizácia												
35	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	6,200	m	15,30	460,93	94,98		2 857,75	0,013		19
36	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	3,000	kus	3,00	90,38	9,00		271,13			19
37	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	6,200	m	0,75	22,59	4,65		140,09			19
38	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	1,085	%	1,00	30,13	1,09		32,69			19
721 - Vnútrotná kanalizácia spolu :			109,80	EUR			109,80		3 301,66	0,013		
722 - Vnútrotný vodovod												
39	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	6,300	m	12,40	373,56	78,12		2 353,44	0,012		19
40	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	2,700	m	19,00	572,39	51,30		1 545,46	0,009		19
41	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	6,300	m	1,20	36,15	7,56		227,75	0,001		19
42	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	2,700	m	1,01	30,43	2,73		82,15			19
43	722190402	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 20	3,000	kus	7,00	210,88	21,00		632,65			19
44	722221118	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K1D G 3/4	2,000	súbor	18,00	542,27	36,00		1 084,54	0,002		19
45	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	9,000	m	1,52	45,79	13,68		412,12	0,002		19
46	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	9,000	m	0,98	29,52	8,82		265,71			19
47	722509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	3,000	kus	1,47	44,29	4,41		132,86			19
48	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	2,236	%	0,60	18,08	1,34		40,43			19
722 - Vnútrotný vodovod spolu :			224,98	EUR			224,98		6 777,11	0,025		
725 - Zariadenie predmety												
49	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	4,000	súbor	5,05	152,14	20,20		608,55		0,076	19
50	725111100	Splachovacia nádrž s roh. ventilom vysoko polož. štandardná kvalita	10,000	kus	46,50	1 400,86	465,00		14 008,59	0,038		19
	725111910	Opr. zariad. záchod. nádrží, odmontovanie splach. rúrky	10,000	kus	1,16	34,95	11,60		349,46			19
	725111911	Opr. zariad. záchod. nádrží, odmontovanie nádrže	10,000	kus	0,44	13,26	4,40		132,55			19
		Opr. zariad. záchod. nádrží, výmena privod. rúrky za novodur	10,000	kus	2,48	74,71	24,80		747,12		0,040	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ján JAGELKA RABČA

Objekt : L.Mikuláš - AOS - stavebné práce a úpravy b.č 13 kultúrne centrum

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suf v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
54	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	3,000	súbor	157,00	4 729,78	471,00		14 189,35	0,087		19
55	725119309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	3,000	kus	3,19	96,10	9,57		288,31	0,001		19
56	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	2,000	súbor	3,36	101,22	6,72		202,45		0,038	19
57	725211603	Umývadlo keram prípev. na stenu skrútk biele bez krytu na sifón 600mm	2,000	súbor	75,00	2 259,45	150,00		4 518,90	0,002		19
58	725810811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	2,000	kus	1,44	43,38	2,88		86,76			19
59	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	3,000	súbor	6,00	180,76	18,00		542,27			19
60	551014350	Rúrka pripojovacia T63 10x300	3,000	kus	2,85	85,86		8,55	257,58			19
61	551115240	Ventil rohový s čapom KE 90T 3/8	3,000	kus	5,75	173,22		17,25	519,67	0,001		19
62	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	3,000	súbor	1,97	59,35	5,91		178,04		0,003	19
63	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	3,000	kus	78,50	2 364,89	235,50		7 094,67	0,006		19
64	725840850	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	4,000	kus	3,80	114,48	15,20		457,92		0,008	19
65	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	4,000	kus	10,20	307,29	40,80		1 229,14			19
66	551455390	Batéria sprchová nastenná 1 páková s prísl.TF-8320 B -150	4,000	kus	115,00	3 464,49		480,00	13 857,96	0,009		19
67	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	19,674	%	0,30	9,04	5,90		177,80			19
725 - Zariadenie predmety spolu :			1 973,28	EUR			1 487,48	485,80	59 447,09	0,144	0,165	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			2 307,84	EUR			1 822,04	485,80	69 525,87	0,182	0,165	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
733 - Rozvod potrubia												
68	733111103	Potrubie z rúrok závit. bezočých bežných nizkotlak. DN 15	2,400	m	10,20	307,29	24,48		737,48	0,003		19
69	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,245	%	1,50	45,19	0,37		11,09			19
733 - Rozvod potrubia spolu :			24,85	EUR			24,85		748,57	0,003		
735 - Vykurovacie telesá												
70	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	4,200	m2	1,02	30,73	4,28		129,06		0,097	19
	735119140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	4,200	m2	9,20	277,16	38,64		1 164,07	0,005		19
	73511910	Op.r. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	38,000	m2	0,51	15,36	19,38		583,84			
		Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	38,000	m2	0,79	21,09	28,09		801,35			



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : L.Mikuláš - AOS - stavebné práce a úpravy b.č.13 kultúrne centrum

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
							Montáž	Dodávka				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
74	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	0,889	%	2,30	69,29	2,05		61,61			19
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	90,95	EUR			90,95		2 739,93	0,005	0,097	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	115,80	EUR			115,80		3 488,50	0,009	0,097	
76 - KONŠTRUKCIE												
763 - Konštrukcie - drevostavby												
75	763132110	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	15,460	m2	24,00	723,02	371,04		11 177,95	0,230		19
76	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	3,710	%	6,80	204,86	25,23		760,02			19
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	396,27	EUR			396,27		11 937,97	0,230		
766 - Konštrukcie stolárske												
77	766661112	Montáž dvier kompl. otváraj. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	4,000	kus	7,55	227,45	30,20		909,81			19
78	611601262	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 biele+kovanie	3,000	kus	53,00	1 596,68		159,00	4 790,03	0,041		19
79	611601862	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 biele+kovanie	1,000	kus	54,00	1 626,80		54,00	1 626,80	0,017		19
80	766685212	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. do 10cm	2,000	kus	5,40	162,68	10,80		325,36			19
81	611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	2,000	kus	4,32	130,14		8,64	260,29	0,002		19
82	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	2,626	%	0,60	18,08	1,58		47,48			19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	264,22	EUR			42,58	221,64	7 959,77	0,060		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
83	767132812	Demontáž priečok z plechu zvarovaných	8,930	m2	11,00	331,39	98,23		2 959,28		0,161	19
84	767581802	Demontáž podhľadov, lamely	15,460	m2	4,96	149,42	76,68		2 310,12		0,062	19
85	767582800	Demontáž podhľadov, roštov	15,460	m2	1,35	40,67	20,87		628,76		0,031	19
86	767647911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	3,000	kus	4,17	125,63	12,51		376,88		0,003	19
87	549136439	Zámok stavebný vložkový	1,000	ks	6,70	201,84		6,70	201,84			19
88	549136440	Vložka dozická fab	2,000	ks	5,95	179,25		11,90	358,50	0,001		19
	767647912	Oprava a údržba dverí, výmena kľučiek a štítkov	1,000	sada	6,40	192,81	6,40		192,81		0,005	19
	549136423	Kľučka a štít dverový	1,000	sada	12,90	388,63		12,90	388,63			19
	767647910	Montáž mreží otvárajúcich	10,195	m2	7,55	227,45	76,97		2 318,86	0,001		19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Mikuláš - AOS - stavebné práce a úpravy b.č. 13 kultúrne centrum

Ján JAGELKA RABČA

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
						Montáž	Dodávka				
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
630000A0	Mreža ocelová tyč 12x12mm, rozm.180x175cm, oká 12x12cm, otváracie	1,000	ks	259,00	7 802,63		259,00	7 802,63	0,076		19
5530000A1	Mreža ocelová tyč 12x12mm, rozm.270x175cm, oká 12x12cm, otváracie	1,000	ks	382,00	11 508,13		382,00	11 508,13	0,113		19
5530000A2	Mreža ocelová tyč 12x12mm, rozm.80x290cm, oká 12x12cm, otváracie	1,000	ks	197,00	5 934,82		197,00	5 934,82	0,056		19
998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	11,612	%	0,80	24,10	9,29		279,87			19
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	1 170,46	EUR			300,96	889,50	35 261,13	0,247	0,262	
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	1 830,94	EUR			739,80	1 091,14	55 158,87	0,538	0,262	
77 - PODLAHY											
771 - Podlahy z dlaždíc keramických											
771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	15,460	m2	13,90	418,75	214,89		6 473,90	0,076		19
597637000	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	15,769	m2	15,70	472,98		247,57	7 458,38	0,300		19
998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	4,625	%	3,80	114,48	17,58		529,46			19
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	480,04	EUR			232,47	247,57	14 461,75	0,376		
	77 - PODLAHY spolu :	480,04	EUR			232,47	247,57	14 461,75	0,376		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek											
781471209	Montáž obkladov vnút. z obklad. keram 200x200 do tmelu	54,820	m2	17,30	521,18	948,39		28 571,08	0,128		19
597670800	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT2 I	55,916	m2	14,80	439,84		816,37	24 594,08	0,895		19
781491111	Montáž plastových profilov do malty, roh	12,600	m	7,85	236,49	98,91		2 979,76	0,096		19
998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	18,637	%	2,00	60,25	37,27		1 122,92			19
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	1 800,94	EUR			1 084,57	816,37	57 267,84	1,118		
783 - Nátery											
783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syriet. 2x email	6,860	m2	4,89	150,33	34,23		1 031,24	0,001		19
783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syriet. základné	6,860	m2	2,32	69,89	15,92		479,46	0,001		19
783226110	Nátery syriet. list. rúčátorov jednotnosočné- 1x email	48,260	m2	7,10	213,89	342,65		10 322,55	0,017		19
783226120	Nátery syriet. list. rúčátorov jednotnosočné- 3 x email	48,260	m2	1,83	58,14	83,14		2 806,00	0,008		19



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

OS - stavebné práce a úpravy b.č. 13 kultúrne centrum

Ján JAGELKA RABČA

číslo	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
						Montáž	Dodávka				
	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	14,600	m	1,40	44,89	21,75		655,36	0,001		19
	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmeľ.	254,000	m2	7,90	238,00	2 006,60		60 450,83	0,249		19
	Nátery omietok stropov ekolog. riešiteľ vodou SADAKRINOM bielym pre sadr. 2x	15,460	m2	2,94	88,57	45,45		1 369,29	0,008		19
	783 - Nátery spolu :	2 559,74	EUR			2 559,74		77 114,73	0,285		
	784 - Maľby										
	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	626,000	m2	0,95	28,62	594,70		17 915,93			19
	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	28,000	m2	0,28	8,44	7,84		236,19	0,002		19
	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	914,600	m2	1,57	47,30	1 435,92		43 258,59	0,274		19
	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	626,000	m2	0,26	7,83	182,78		4 903,31	0,019		19
	784 - Maľby spolu :	2 201,22	EUR			2 201,22		66 314,01	0,295		
	787 - Zasklievanie										
	Vyskliev. okien a dvier zo skla plochého do 3m2	1,860	m2	2,97	89,47	5,52		166,42		0,026	19
	Pripr. za konš. s hliník. listami jednostr. vyskl. okien, dv.	1,860	m2	0,17	5,12	0,32		9,52			19
	Zaskl. okien, dvier sklom fah. hr. do 3m2 podt. listy hr.6mm	1,860	m2	23,00	692,90	42,78		1 288,79	0,032		19
	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 6 m	0,486	%	1,20	36,15	0,58		17,56			19
	787 - Zasklievanie spolu :	49,20	EUR			49,20		1 482,29	0,032	0,026	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	8 711,11	EUR			5 894,74	816,37	202 178,87	1,730	0,028	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	11 887,29	EUR			8 226,41	2 640,89	357 514,10	2,888	0,548	
	PRÁCE A DODÁVKY M										
	M21 - 155 Elektromontáže										
	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	4,000	kus	3,74	112,67	14,96		450,68			19
	Prepínač rad.5 : 3558A-05940 B, Tango IP44, zapustený, biely	4,000	kus	7,15	215,40		28,60	861,60			19
	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x100W	3,000	kus	8,00	241,01	24,00		723,02			19
	Svietidlo žiarovkové nástenné IP54, 1x100W	1,000	kus	9,15	275,65	9,15		275,65			19
	Svietidlo strop., nástenn. žiarovk. 511 26 02 Ž 100 W IP 54	4,000	kus	16,90	509,13		67,60	2 036,52	0,010		19
	Výmena žiaroviek - žiarovkové svietidlá 18-58W	96,000	kus	0,41	12,35	39,38		1 185,76			19



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1280 SKK = 1 EUR

Mikuláš - AOS - stavebné práce a úpravy b.č. 13 kultúrne centrum

Ján JAGELKA RABČA

Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
						Montáž	Dodávka				
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
M790002	Zapalovač ST11150ER/4-80W	96,000	kus	0,51	15,36		48,96	1 474,97	0,010		19
M0290573	Výmena skla svietidla	9,000	kus	0,99	29,82	8,91		268,42			19
M0201094	Náhradné sklá na svietidlá	9,000	kus	5,80	174,73		52,20	1 572,58	0,002		19
M0290592	Výmena trubice - svietidlo žiarivkové - uzatvorené	48,000	kus	1,39	41,88	66,72		2 010,01			19
M0750064	Žiarivka lineár. STANDART 36W/30	48,000	kus	1,48	44,59		71,04	2 140,15	0,005		19
M10800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	6,000	m	0,67	20,18	4,02		121,11			19
M41203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	6,000	m	0,42	12,65		2,52	75,92			19
M21 - 155 Elektromontáže spolu :		438,04	EUR			167,12	270,92	13 196,39	0,028		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :		438,04	EUR			167,12	270,92	13 196,39	0,028		
Za rozpočet celkom :		18 041,08	EUR			15 009,53	3 031,55	543 505,58	17,470	19,254	



Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom



**z. Stanislav Ondřík
OR – stavbár PSB - RK**