

**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č.: SAPaÚ-.....<sup>140-12</sup>...../2009

*Kristín*

Ing. Ľubomír Kristín  
ved. odborný referent  
SAPaÚ Trenčín



12

my

14127

**Zmluva o dielo č. SAPaÚ-140-12/2009  
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov**

**Článok I  
ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:** Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR  
Sekcia majetku a infraštruktúry  
Správa prevádzky a údržby Trenčín  
Sídlo: Legionárska 15, 911 27 Trenčín  
V zastúpení: Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín  
Kontaktná adresa : Legionárska 15, 911 27 Trenčín  
IČO : 30845572  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000171928/8180  
Oprávnený rokovať  
vo veciach technických: Ing. Vladimír Tomka 0960 /472 257  
riaditeľ PSB Ružomberok  
Odborný dozor objednávateľa: Martin Košík  
Telefón : 0960/ 442 452  
Fax : 0960 472 258  
/ ďalej len objednávateľ /

**1.2 Zhotoviteľ** **Vladimír Trúchly - TYPOS**  
Sídlo: Povina 315, 023 33 Povina  
Zastúpený: Vladimír Trúchly  
Oprávnený rokovať  
vo veciach zmluvných: Vladimír Trúchly  
vo veciach technických: Vladimír Trúchly  
vo veciach stavebných: Vladimír Trúchly  
IČO : 17869811  
IČDPH: SK1020458230  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., Kysucké Nové Mesto  
Číslo účtu: 0310666190/0900  
Telefón: 0903 553 525  
Fax: 041/7635065  
Register: Obvodný úrad v Žiline, odbor živnostenského podnikania č. ŽO-2004/00180/7/HAJ, č. registra 504-3696  
/ ďalej len zhotoviteľ /

- 1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.
- 1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

## Článok II PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Oprava miestností - prízemie budova č. 2, Žilina“.

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletne dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

## Článok III TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: 20.10.2009

termín ukončenia prác: 30.11.2009

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

## Článok IV CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	84 033,61 €
DPH 19 %	15 966,39 €
Cena za dielo celkom vrátane DPH	100 000,00 €

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

## Článok V PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované čiastkovo – po etapách na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplata daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Ružomberok, ulica Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok.

## Článok VI ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

## Článok VII PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnené na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený environmentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávaní činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovní požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarné školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

## Článok VIII SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

### Článok IX OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤUPENIA OD ZMLUVY

- 9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávatelom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
  - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
  - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
  - ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
  - ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.
- 9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávatel'a, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

### Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
- 10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 15.10.2009



Ing. Ján Bakos  
riaditeľ SAPaÚ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 16.10.09

Vladimír Trúchly - TYPOS  
023 33 PÓVINA 315  
DIČ: SK1020458230  
☎ 041/7635 065

Vladimír Trúchly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9  
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom  
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov. Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s  
výsledkom výberového konania.  
Zistené  
nedostatky: .....

Dátum: 6. X. 2009  
Viera ŠIKUDOVA  
hodnosť, meno, priezvisko a podpis  
povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9  
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom  
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je  
(nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi  
predpismi (uviesť konkrétnu právnu normu).  
Zistené  
nedostatky: ..... v znení neskorších predpisov.

Dátum: 16. X. 2009  
Mgr. Viera BALIŠOVÁ  
hodnosť, meno, priezvisko a podpis  
povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9  
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom  
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia  
je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.  
Zistené  
nedostatky: .....

Dátum: 16. OKT. 2009  
Ing. JANA SVENIEKOVÁ  
hodnosť, meno, priezvisko a podpis  
povereného zamestnanca:

Vyhotovené v 4 výtlačkoch:

- č. 1 - SAPaÚ TN
- č. 2 - PSB Ružomberok
- č. 3 - Vladimír Trúchly - TYPOS, Póvina
- č. 4 - Vladimír Trúchly - TYPOS, Póvina

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9  
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom  
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol  
(nie je) v súlade so zákonom.  
Zistené  
nedostatky: .....

Dátum: 16. X. 2009  
Viera ŠIKUDOVA  
hodnosť, meno, priezvisko a podpis  
povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9  
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom  
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je  
(nie je) z hľadiska potrieb útv. hospodár. a efektívna a  
účinná.  
Zistené  
nedostatky: .....

Dátum: 16. OKT. 2009  
Ing. JANA SVENIEKOVÁ  
hodnosť, meno, priezvisko a podpis  
povereného zamestnanca:

Vladimír Trúchly - TYPOS  
023 33 PÓVINA 315  
DIČ: SK1020458230  
☎ 041/7635 065

## Krycí list rozpočtu v EUR

Ing. Miloš Koval

Stavba : Stavebné úpravy b. č. 2-prízemie Kasárne Žilina		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Žilina	Zmluva č.	Dňa : . . .
Odberateľ : Posádková správa budov Martin Martin	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Vladimír Trúchly - TYPOS Povina 315	IČO : 17869811	DIČ : SK1020458230
		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :


A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	22 198,80	1 598,17	23 796,97	6	Práce nadčas
2	PSV :	14 193,44	14 061,95	28 255,39	7	Murárske výpomocce
3	MCE :	16 654,35	13 471,81	30 126,16	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	53 046,59	29 131,93	82 178,52	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska 1,00 % 687,07	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy 0,70 % 480,95	17	Inžinierska činnosť
13	Územné vplyvy 1,00 % 687,07	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14 : 1 855,09	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

*projektant, rozpočtár, cenár :*

Dátum :      Podpis :

Pečiatka :

*odberateľ, obstarávateľ :*

Dátum :      Podpis :

Pečiatka :

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

Dátum :      Podpis :

Pečiatka :

**Vladimír Trúchly - TYPOS**  
023 33 POVINA 315  
DIČ: SK1020458230

**E**      Celkové náklady :

21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	84 033,61
22	DPH 19 % z :	15 966,39
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	100 000,00

**F**      Odpočet - prípočet

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	2 531 596,53
Cena s DPH	3 012 600,00
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt: Podniková správa budov Martin  
 Práca: Všeobecné úpravy - TYPOS  
 Práca: Všeobecné úpravy b. č. 2-prízemie Kasárne Žilina

Projektant :  
 Spracoval :  
 JKSO : Dátum : . .

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Miloš Kováč

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
					EUR	SKK	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
3410230211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	2,649	m3	197,00	521,85	15 721,25	19
341124101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	19,000	kus	4,71	89,49	2 695,98	19
342406530	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1250x120x65mm	4,000	kus	13,00	52,00	1 566,55	19
342406540	Keramický preklad predpätý POROTHERM 1500x120x65mm	15,000	kus	14,49	217,35	6 547,89	19
341124102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	1,000	kus	5,90	5,90	177,74	19
342406570	Keramický preklad predpätý POROTHERM 2250x120x65mm	1,000	kus	16,85	16,85	507,62	19
342238112	Priečky tehlové 29 cm alebo 24 cm hr. 6,5 cm	3,360	m2	19,60	65,86	1 984,10	19
342238116	Priečky tehlové 29 cm alebo 24 cm hr. 12-14	1,800	m2	33,00	59,40	1 789,48	19
342244152	Priečky z tehál priečne dierovaných Porotherm CDm hr. 115 mm	21,240	m2	25,00	531,00	15 996,91	19
349231811	Prímur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapiex do 15 cm	0,800	m2	39,00	31,20	939,93	19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :		1 590,90	EUR		1 590,90	47 927,45	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	1 187,119	m2	1,57	1 863,78	56 148,24	19
612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	41,050	m2	9,00	369,45	11 130,05	19
612423531	Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou	30,640	m2	19,80	606,67	18 276,54	19
612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká	20,236	m2	7,05	142,66	4 297,78	19
612471413	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3 mm	1 241,105	m2	2,89	3 586,79	108 055,64	19
681662021	Výstuž betonových mazanin zo zvarovaných sietí Kari	1,415	t	1 440,00	2 037,60	61 384,74	19
682451051	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 1 cm	102,600	m2	3,89	399,11	12 023,59	19
682451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	214,375	m2	9,30	1 993,69	60 061,90	19
283221110	Obvodový dilatčný pás KNAUF	190,800	m	0,59	112,57	3 391,28	19
6824770011	Liaty samonivelizačný poter včítane penetrácie	222,375	m2	17,20	3 824,85	115 227,43	19
642944121	Osadenie dver. zárubní ocel. dodatočne do 2,5 m2	8,000	kus	16,80	134,40	4 048,93	19
553300840	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm L/P komaxit.	1,000	kus	32,20	32,20	970,06	19
553300880	Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm L/P komaxit.	7,000	kus	39,60	277,20	8 350,93	19
642992610	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	2,420	kus	15,80	38,24	1 152,02	19
641434650	Dvere vstupné plastové 110x220	1,000	kus	890,00	890,00	26 812,14	19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :		16 309,21	EUR		16 309,21	491 331,26	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	316,975	m2	3,15	998,47	29 979,91	19
941955109		0,000	m2	4,85			19

20-070-91  
 43,68  
 1,15  
 1,15  
 1,15


**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Miloš Kovač

Stavebné úpravy b. č. 2-prizemie Kasárne Žilina

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
					EUR	SKK	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	325,975	m2	2,11	687,81	20 720,96	19
962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	31,450	m2	3,16	99,38	2 993,92	19
965081713	Búranie dlažieb keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	105,160	m2	1,86	195,60	5 892,65	19
965082923	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	21,438	m3	11,00	235,82	7 104,31	19
968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	13,000	kus	0,38	4,94	148,82	19
968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	6,000	kus	0,60	3,60	108,45	19
968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	14,520	m2	4,65	67,52	2 034,11	19
968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,800	m2	7,75	13,95	420,26	19
971033631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	1,600	m2	4,38	7,01	211,18	19
971033651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	1,089	m3	35,00	38,12	1 148,40	19
973031813	Vysek. kapias pre zaviazanie nových priečok v murive teh. hr. do 15 cm	0,420	m	7,35	3,09	93,09	19
974042554	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 15 cm	3,500	m	9,35	32,73	986,02	19
978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	10,800	m2	2,83	30,56	920,65	19
979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	44,680	t	9,80	437,86	13 190,97	19
979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	402,120	t	0,32	128,68	3 876,61	19
979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybraných hmôt do 10 m	44,680	t	8,20	366,38	11 037,56	19
979082121	Vnútrost. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	357,440	t	0,93	332,42	10 014,48	19
979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	44,680	t	16,60	741,69	22 344,15	19
999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	66,399	t	21,50	1 427,58	43 007,28	19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :		5 896,86	EUR		5 896,86	177 648,80	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		23 796,97	EUR		23 796,97	716 907,52	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>71 - IZOLÁCIE</b>							
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							
711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	214,375	m2	0,17	36,44	1 097,79	19
111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,064	t	1 680,00	107,52	3 239,15	19
711131101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	214,375	m2	0,08	17,15	516,66	19
283963880	Fólia PE	235,813	m2	1,30	306,56	9 235,43	19
711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	214,375	m2	1,83	392,31	11 818,73	19
628311100	Pás ťažký asfaltový IPA 400/H /LHP SH S/	246,531	m2	4,22	1 040,36	31 341,89	19
998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	19,003	%	2,90	55,11	1 660,24	19
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :		1 955,45	EUR		1 955,45	58 909,89	
<b>713 - Izolácie tepelné</b>							
713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	214,375	m2	0,70	150,06	4 520,71	19
2831A1008	Doska z penového polystyrénu PSE S 30 - hr.80	225,094	m2	9,40	2 115,88	63 743,00	19
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	22,659	%	1,40	31,72	955,60	19
713 - Izolácie tepelné spolu :		2 297,66	EUR		2 297,66	69 219,31	
71 - IZOLÁCIE spolu :		4 253,11	EUR		4 253,11	128 129,19	



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Miloš Kovač

Rekonštrukcia úpravň. b. č. 2-prízemie Kasárne Žilina

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
					EUR	SKK	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>721 - Vnútrná kanalizácia</b>							
1001/0953	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 75	2,000	kus	24,00	48,00	1 446,05	19
1001/0953	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 75	2,000	kus	8,60	17,20	518,17	19
1001/1106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	2,000	m	14,20	28,40	855,58	19
1001/1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	2,000	m	14,40	28,80	867,63	19
1001/1520	Rúrka tlaková z polypropylénu PPR PN20 20x3,4x4000 mm	3,000	m	1,45	4,35	131,05	19
1001/21201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	1,268	%	1,00	1,27	38,26	19
	<b>721 - Vnútrná kanalizácia spolu :</b>	<b>128,02</b>	<b>EUR</b>		<b>128,02</b>	<b>3 856,73</b>	
<b>725 - Zariadenie predmety</b>							
1001/20928	Opr. pisoárov, výmena zápachovej uzávierky TE 2406 PE	2,000	kus	5,90	11,80	355,49	19
1001/10821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	5,000	súbor	3,40	17,00	512,14	19
1001/10822	Opr. umývadiel, odmontovanie zápachovej uzávierky	7,000	kus	0,45	3,15	94,90	19
1001/19401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	22,50	22,50	677,84	19
1001/29104	Montáž sprchovej vaničky	2,000	súbor	35,00	70,00	2 108,82	19
1001/00101	Vanička sprchová 201 80x80x14,5	2,000	kus	152,00	304,00	9 158,30	19
1001/389101	Montáž ohrievačov tlakových do 50l	1,000	súbor	57,00	57,00	1 717,18	19
1001/244510	Ohrievač vody 50l/220v	1,000	kus	192,00	192,00	5 784,19	19
1001/3820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	5,000	súbor	2,01	10,05	302,77	19
1001/3829701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej nástennej	2,000	súbor	10,60	21,20	638,67	19
1001/3849201	Montáž batérií sprch. násten. s pevnou výškou	2,000	kus	10,00	20,00	602,52	19
1001/55390	Batéria sprchová nástenná 1 páková s prísl. TF-8320 B -150	2,000	kus	132,00	264,00	7 953,26	19
1001/5869101	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	2,000	kus	3,77	7,54	227,15	19
1001/613120	Uzávierka zápach. umýv. T	2,000	kus	4,68	9,36	281,98	19
1001/5869210	Montáž zápachových uzáverok sprchových DN 40/50	2,000	kus	7,85	15,70	472,98	19
1001/59002	Sifón sprchový s nerezovou krytkou	2,000	kus	12,20	24,40	735,07	19
1001/998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	10,497	%	0,30	3,15	94,90	19
	<b>725 - Zariadenie predmety spolu :</b>	<b>1 052,85</b>	<b>EUR</b>		<b>1 052,85</b>	<b>31 718,16</b>	
	<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :</b>	<b>1 180,87</b>	<b>EUR</b>		<b>1 180,87</b>	<b>35 574,89</b>	
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>							
<b>734 - Armatúry</b>							
1001/784200831	Demontáž armatúr s tromi závitmi do G 1/2	40,000	kus	3,30	132,00	3 976,63	19
1001/784221413	Ventil regulačný závitový V 4232 priamy G 1/2	19,000	kus	14,50	275,50	8 299,71	19
1001/784221423	Ventil regulačný závitový V 4233 rohový G 1/2	1,000	kus	14,50	14,50	436,83	19
1001/784241213	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 1/2	20,000	kus	7,00	140,00	4 217,64	19
1001/998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	5,620	%	0,20	1,12	33,74	19
	<b>734 - Armatúry spolu :</b>	<b>563,12</b>	<b>EUR</b>		<b>563,12</b>	<b>16 964,55</b>	
<b>735 - Vykurovacie telesá</b>							
1001/735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	14,220	m2	0,86	12,23	368,44	19
1001/735117110	Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a prípoj. po nátere	14,220	m2	1,51	21,47	646,81	19
1001/735118110	Vykur. telesá liat. článkové, tlakové skúšky telies vodou	14,220	m2	1,41	20,05	604,03	19
1001/998735201	Presun hmôt pre vykुर. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	0,538	%	2,30	1,24	37,36	19
	<b>735 - Vykurovacie telesá spolu :</b>	<b>54,99</b>	<b>EUR</b>		<b>54,99</b>	<b>1 656,63</b>	
	<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :</b>	<b>618,11</b>	<b>EUR</b>		<b>618,11</b>	<b>18 621,18</b>	



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Miloš Kovač

Právná úprava b. č. 2-prizemie Kasárne Žilina

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
					EUR	SKK	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>							
62522811	Demontáž podláh s vankúšmi, z dosiek hrúbky do 32 mm	214,375	m2	2,19	469,48	14 143,55	19
62522822	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,695	%	4,30	20,19	608,24	19
762 - Konštrukcie tesárske spolu :		<b>489,67</b>	<b>EUR</b>		<b>489,67</b>	<b>14 751,80</b>	
<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>							
63331112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	15,000	kus	6,40	96,00	2 892,10	19
63331200	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované mahagon	14,000	kus	94,80	1 327,20	39 983,23	19
633399211	montáž zámka, kľučky, štitka	15,000	kus	2,38	35,70	1 075,50	19
633350170	Zámok dverový FAB	15,000	kus	6,80	102,00	3 072,85	19
633333100	Kľučka a šatít dverový 26101	15,000	sada	27,60	414,00	12 472,16	19
633399212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	15,000	kus	4,09	61,35	1 848,23	19
6333000010	Dvierka telefónnej ústredne - dem. + montáž + dodávka	1,000	kus	201,00	201,00	6 055,33	19
633373960	Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm	15,000	kus	8,40	126,00	3 795,88	19
998736201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	23,633	%	0,60	14,18	427,19	19
766 - Konštrukcie stolárske spolu :		<b>2 377,43</b>	<b>EUR</b>		<b>2 377,43</b>	<b>71 622,46</b>	
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>							
767996104	Montáž atyp.stavebných doplnk. konštr. do 50 kg - mreže	336,000	kg	0,97	325,92	9 818,67	19
767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	336,000	kg	1,23	413,28	12 450,47	19
998737201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	7,392	%	0,80	5,91	178,04	19
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :		<b>745,11</b>	<b>EUR</b>		<b>745,11</b>	<b>22 447,18</b>	
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>		<b>3 612,21</b>	<b>EUR</b>		<b>3 612,21</b>	<b>108 821,44</b>	
<b>77 - PODLAHY</b>							
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>							
771271113	Montáž obl.stupňov hlad.keram.do malty do 30cm	12,800	m	8,20	104,96	3 162,02	19
597638440	Dlaž. keramické protišmikové stupnice 300x300x9l	4,224	m2	46,50	196,42	5 917,35	19
771271231	Montáž obl.podstup.hlad.keram.do malty do 15cm	12,800	m	3,26	41,73	1 257,16	19
771471113	Montáž soklov keram.rovných do malty do 12cm	107,800	m	3,26	351,43	10 587,18	19
771471810	Demontáž soklov keram. kladených do malty rovných	117,800	m	0,81	95,42	2 874,62	19
771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	1,280	m2	11,40	14,59	439,54	19
597636200	Dlaž.keramické 200x200x9 l	1,408	m2	18,00	25,34	763,39	19
771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	94,600	m2	12,60	1 191,96	35 908,99	19
597638030	Dlaž. keramické 300x300x9 l	118,030	m2	26,20	3 092,39	93 161,34	19
998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	51,142	%	3,80	194,34	5 854,69	19
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :		<b>5 308,58</b>	<b>EUR</b>		<b>5 308,58</b>	<b>159 926,28</b>	
<b>775 - Podlahy vlysové a parketové</b>							
775521800	Demontáž podláh vlysových pribíjaných s lištami	214,375	m2	2,02	433,04	13 045,76	19
998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	4,330	%	0,80	3,46	104,24	19
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :		<b>436,50</b>	<b>EUR</b>		<b>436,50</b>	<b>13 150,00</b>	
<b>776 - Podlahy povlakové</b>							
776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	172,800	m	0,28	48,38	1 457,50	19
776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäkkých plastov	180,800	m	0,60	108,48	3 268,07	19
283776104	C-tilt PVC	198,880	m	1,28	254,57	7 669,18	19

REŠTY OBE  
číslo 2/17-669/18

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Miloš Koval

Práca na úpravách b. č. 2-prízemie Kasárne Žilina

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
					EUR	SKK	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
776110	Montáž-lepenie povl. podláh z plastových pásov s textil vložkou Koratex,a pod.	222,375	m2	7,15	1 589,98	47 899,74	19
7762001	Podlahovina PVC hr.2mm TRK	233,494	m2	15,60	3 642,51	109 734,26	19
776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	61,940	%	0,40	24,78	746,52	19
	776 - Podlahy povlakové spolu :	6 218,77	EUR		6 218,77	187 346,67	
	77 - PODLAHY spolu :	11 963,85	EUR		11 963,85	360 422,95	
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>							
<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>							
78110	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 150x150 do tmelu	16,400	m2	15,00	246,00	7 411,00	19
7811600	Obkl. ker. RAKODUR 300x200x8 OT4 I	18,040	m2	17,30	312,09	9 402,02	19
781121	Montáž plast. profilov PVC Schluter-Rondec-DP h=8mm do malty, rohy zvislé obklad	7,200	m	10,20	73,44	2 212,45	19
781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	6,315	%	2,00	12,63	380,49	19
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	644,16	EUR		644,16	19 405,96	
<b>783 - Nátery</b>							
783111	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	51,670	m2	0,96	49,60	1 494,25	19
7831100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	67,220	m2	5,55	373,07	11 239,11	19
7831340	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+2x email	53,920	m2	10,30	555,38	16 731,38	19
7831811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	122,400	m	0,17	20,81	626,92	19
78324340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	122,400	m	1,67	204,41	6 158,06	19
78302822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením	107,800	m2	5,50	592,90	17 861,71	19
	783 - Nátery spolu :	1 796,17	EUR		1 796,17	54 111,42	
<b>784 - Maľby</b>							
78402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	1 079,319	m2	0,99	1 068,53	32 190,53	19
78452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	1 259,255	m2	1,61	2 027,40	61 077,45	19
78496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	1 241,105	m2	0,80	992,88	29 911,50	19
	784 - Maľby spolu :	4 088,81	EUR		4 088,81	123 179,49	
<b>786 - Čalunnicke úpravy</b>							
786631111	Čalunicka plastová roleta vonkajšia	1,000	m2	98,00	98,00	2 952,35	19
78686201	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	0,980	%	0,10	0,10	3,01	19
	786 - Čalunnicke úpravy spolu :	98,10	EUR		98,10	2 955,36	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	6 627,24	EUR		6 627,24	199 652,23	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	28 255,39	EUR		28 255,39	851 221,88	

**PRÁCE A DODÁVKY M**

**M21 - 155 Elektromontáže**

210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	124,000	kus	3,97	492,28	14 830,43	19
345608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná	124,000	kus	2,98	369,52	11 132,16	19
210010323	Škatuľa KR rozvodka hranatá (125) vrátane zapojenia	3,000	kus	3,98	11,94	359,70	19
345613K110	Škatuľa KR univerzálna : KO 125/1L (155x155x64) s viečkom	3,000	kus	6,20	18,60	560,34	19
210040701	Drážka pre rúrku, kábel do D29mm	688,000	m	6,60	4 540,80	136 796,14	19
210040702	Drážka pre rúrku, kábel do D48mm	212,000	m	11,70	2 480,40	74 724,53	19
210040703	Drážka pre rúrku, kábel do D75mm	1,000	kus	3,68	3,68	110,86	19


Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Miloš Kovač

Stavebné úpravy b. č. 2-prízemie Kasárne Žilina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Cena spolu		DPH
						7.	8.	
345350A0210		Spínač rad.1 : 3558A-06940 B Tango® zapustený, biela	7,000	kus	7,10	49,70	1 497,26	19
210110003		Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	4,000	kus	3,31	13,24	398,87	19
345363A0210		Prepínač rad.5 : 3558A-05940 B Tango®, zapustený, biela	4,000	kus	7,80	31,20	939,93	19
210110004		Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	12,000	kus	3,31	39,72	1 196,60	19
345374A0210		Prepínač rad.6 : 3558A-06940 B Tango®, zapustený, biela	12,000	kus	8,10	97,20	2 928,25	19
210110071		Spínač ovládania osvetlenia svetlocitlivý, stmievací ...	9,000	kus	3,88	34,92	1 052,00	19
345380A0210		Ovládač tlač. rad.1/0 : 3558A-80940 B Tango®, zapustený	9,000	kus	9,20	82,80	2 494,43	19
210111032		Zásuvka nást. zapust IP20, x-násobná 10/16A - 250V, prieb	47,000	kus	5,15	242,05	7 292,00	19
345425A2010		Zásuvka 2-nás. 5518-2029 B, Praktík	47,000	kus	8,25	387,75	11 681,36	19
210200039		Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20	2,000	kus	5,55	11,10	334,40	19
3488S06420		Svietidlo núdzové C.SLICELUX 11W CENTRAL / IP20	2,000	kus	112,00	224,00	6 748,22	19
210201010		Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x36W	13,000	kus	8,10	105,30	3 172,27	19
3475O080		Žiarivka lineár.NATURA DE LUXE 36W	13,000	kus	9,20	119,60	3 603,07	19
3479P004		Zapalovač S 10 4-65W	13,000	kus	0,82	10,66	321,14	19
3482B09810		Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x36W	13,000	kus	76,50	994,50	29 960,31	19
210201042		Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	41,000	kus	8,75	358,75	10 807,70	19
3475O080		Žiarivka lineár.NATURA DE LUXE 36W	82,000	kus	9,20	754,40	22 727,05	19
3479P004		Zapalovač S 10 4-65W	82,000	kus	0,82	67,24	2 025,67	19
3482E0250		Svietidlo stropné žiarivk. 2x 36 W IP 20	41,000	kus	86,20	3 534,20	106 471,31	19
210220111		Vodič zvodový bez podpíer FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	14,000	m	2,73	38,22	1 151,42	19
341010M039		Vodič Cu : CY 16 GNYE drôt (RE) zel/žltý	14,000	m	1,54	21,56	649,52	19
210220302		Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	4,000	kus	3,54	14,16	426,58	19
3549041A20		Svorka SS Cu, spojovacia (2xM8)	4,000	kus	4,68	18,72	563,96	19
35491X204		Páska upevňovacia HCl 2421, 60-100mm	2,000	kus	2,45	4,90	147,62	19
210800004		Vodič Cu uložený pod omietkou CYY 6	66,000	m	0,51	33,66	1 014,04	19
341010M025		Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	66,000	m	0,85	56,10	1 690,07	19
210800105		Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	980,000	m	0,59	578,20	17 418,85	19
341203M100		Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	780,000	m	0,92	717,60	21 618,42	19
341203M101		Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	200,000	m	0,92	184,00	5 543,18	19
210800106		Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	960,000	m	0,59	566,40	17 063,37	19
341203M111		Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x2,5	960,000	m	1,24	1 190,40	35 861,99	19
210800118		Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x6-16	54,000	m	0,72	38,88	1 171,30	19
341203M340		Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	54,000	m	4,36	235,44	7 092,87	19
213280060		PPV (pomocné a podružné výkony)	219,688	%	6,00	1 318,13	39 709,98	19
213290040		Demontáž existujúceho zariadenia	110,000	hod	10,00	1 100,00	33 138,60	19
213290060		Úprava vnútorného zapojenia rozvádzačov	48,000	hod	10,00	480,00	14 460,48	19
921AN35380		Rozvádzač RP1	1,000	kus	1 283,00	1 283,00	38 651,66	19
921AN35381		Rozvádzač RP2	1,000	kus	1 466,00	1 466,00	44 164,72	19
921AN37098		Rozvádzač RS2	1,000	kus	412,00	412,00	12 411,91	19
213291000		Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	28,000	hod	10,00	280,00	8 435,28	19
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			25 146,96	EUR		25 146,96	757 577,32	
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab								



Stavebné úpravy b. č. 2-prízemie Kasárne Žilina

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Miloš Koval

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
					EUR	SKK	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
3456501532	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019877 : FXPM 20	440,000	m	1,16	510,40	15 376,31	19
220280221	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 1-5x2x0,5	440,000	m	0,59	259,60	7 820,71	19
341610M024	Kábel Cu telefónny : SYKFY 3x2x0,5	440,000	m	0,55	242,00	7 290,49	19
220301201	Zásuvka telefónna pod omietkou	14,000	kus	5,90	82,60	2 488,41	19
2203012011	Zásuvka počítačová pod omietkou	10,000	kus	5,90	59,00	1 777,43	19
921AN21715	Zásuvka 07-652-11PC / telef.1XRJ11 Z	24,000	kus	13,20	316,80	9 543,92	19
220260021	Škatuľa KO 68 pod omietku vrátane vysekania lôžka	24,000	kus	4,02	96,48	2 906,56	19
345605K000	Škatuľa KO odbočná : KU 68 LA/2 (D73x45) s viečkom	24,000	kus	2,98	71,52	2 154,61	19
221780060	PPV (pomocné a podružné výkony)	33,200	%	6,00	199,20	6 001,10	19
2217900400	Demontáž a montáž počítačovej a telefónnej siete	128,000	hod	10,00	1 280,00	38 561,28	19
221790060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača TEL siete	18,000	hod	10,00	180,00	5 422,68	19
	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	4 979,20	EUR		4 979,20	150 003,38	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	30 126,16	EUR		30 126,16	907 580,70	
	Za rozpočet celkom :	82 178,52	EUR		82 178,52	2 475 710,09	