

**Zmluva o dielo**  
č. 233-ÚK

34-51/2008

o dodávke stavebných prác  
uzavretá podľa

§ 269 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka a podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO  
medzi zmluvnými stranami

**Čl. I. Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR**  
V zastúpení: Posádková správa budov Bratislava  
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava



Zastúpená vo veciach zmluvných: Ing. Štefanom Kukumbergom-riaditeľom PSB Bratislava  
IČO: 30845572 E-mail: [psb.bratislava@zoznam.sk](mailto:psb.bratislava@zoznam.sk)  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Tel. číslo: 0960/322036, 0960/322145, 0903/824393  
Číslo účtu: 7000171784/8180 Fax: 0960/322123

Oprávnený vo veciach technických: František Turoczy-technik oddelenia PZ MOSR •tech.dozor objednávateľa Tel./fax: 0960/312740	Oprávnený vo veciach finančných: Ing. Ján Puškár-z. riaditeľa PSB Bratislava Tel./fax: 0960/312264
---	---

**1.2. Zhotoviteľ: SASPPO, s.r.o.,**  
Geologická 22, 821 06 Bratislava

Zastúpená vo veciach zmluvných: Miroslavom POTOČKOM-konateľom spoločnosti  
IČO: 35830549 E-mail:  
IČ DPH: SK2020247592 Tel. číslo: 0903/408881  
Bankové spojenie: Ľudová Banka Fax:  
Číslo účtu: 4020085804/3100

Oprávnený vo veciach technických: Ladislav Panyi -stavbyvedúci Registrácia: 19890 45 00	Ostatné doplňujúce údaje: Tel.č.: 0911/400 881
--	---

**Čl. II. Predmet zmluvy**

Názov zákazky: **Havária č 233/2008 - Oprava areálového rozvodu pre ÚK**

Budova č.:	Podčíslo SAP	Označenie IM
CE: 08.01.001	Dukelske kasárne	
CPV: 50720000-8 Opravy a údržba ÚK	Hlavný slovník obstarávania	

**Čl. III. Základné ustanovenia**

**3.1. Realizácia diela:**

- Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie dohodnutú v tejto zmluve.
- Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase a vo vlastnom čase a vo vlastnom mene.
- Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami, pričom je povinný dodržiavať technické a iné normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.
- Zhotoviteľ pri realizácii diela použije materiály, ktoré spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, ktoré vznikne porušením jeho povinností a poškodená strana má nárok na úhradu škody.
- Zmluvné strany prehlasujú, že navzájom poskytnuté informácie sú dôverné.
- Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné predpisy, zákony a vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

**3.2. Cena za dielo:**

•Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa čl. II je spracovaná a doložená položkovým rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Cena stavebných prác bez DPH:

392 447,27 Sk

DPH - 19%:

74 565,00 Sk

Zaokrúhlene:

**Cena diela(zákazky) celkom vrátane DPH:**

467 012,27 Sk

467 013,00

**Čl. IV Lehota realizácie diela**

Začiatok realizácie:

3.8.2008

•Odovzdanie staveniska bude vykonané najneskôr deň pred za-

Ukončenie realizácie:

26.9.2008

čiatkom realizácie.

**Čl. V Záruka, zodpovednosť za dielo, vady a fakturácia**

•Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku 36 mesiacov.

•Záruka začína plynúť dňom odovzdania diela, pokiaľ bolo odovzdané bez závad. V prípade, že dielo bolo odovzdané s drobnými závadami, ktoré nabránia jeho riadnemu užívaniu, začína plynúť záruka dňom odstránenia týchto závad.

•Fakturácia bude vykonaná priebežne podľa predložených súpisov vykonaných prác po potvrdení oprávnenou osobou PSB Bratislava.

•Potvrdený súpis vykonaných prác je podkladom na vystavenie faktúry.

•Faktúru objednávateľ uhradí do 30 dní od jej obdržania.

•Faktúru uhradí Ministerstvo obrany SR podľa prílohy číslo 1.

•V prípade omeškania plnenia zmluvných záväzkov na oboch stranách vzniká právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela.

**Čl. VI Všeobecná časť**

•Objednávateľ je oprávnený kontrolovať počas realizácie diela, či sa dodržiavajú technické a iné normy, a tiež, či sa dodržiava BOZP a PO.

•V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie vadnej realizácie diela.

•V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí v primeranej lehote, je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

•Objednávateľ je oprávnený kontrolovať predmet diela na každom stupni jeho vykonávania, keď určitá časť diela sa stane ďalšou činnosťou zakrytá, alebo neprístupná, je zhotoviteľ povinný včas vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly faxom alebo e-mailom.

•V prípade, že zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať všetky náklady s tým spojené.

•Ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol písomne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela.

•Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym ukončením a zápisničným odovzdaním.

•Objednávateľ je povinný zrealizované dielo bez väd prevziať.

•Dielo, ktoré má vady brániace užívaniu, nesmie byť prevzaté.

•V prípade, že sa v hotovom diele vyskytnú drobné závady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ takéto dielo prevezme a dohodne sa so zhotoviteľom na termíne odstránenia týchto závad.

•Odovzdaním diela bez väd prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.

•O odovzdaní diela sa spíše zápis, ktorý podpíšu obe strany a užívateľ.

**Čl. VII Záverečné ustanovenia**

•Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy obojstrannými stranami.

•Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami.

•V prípadoch, ktoré nie sú riešené v zmluve, budú sa zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

•Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia.

V Bratislave, ... 12. septembra 2008

**MINISTERSTVO OBRANY SR**  
Posádková správa budov Bratislava  
Kutuzovova 8, 831 47 Bratislava  
Ing. Štefan KUKUMBERG - riaditeľ PSB

Objednávateľ

**SASPPO s.r.o.**  
Geologická 22  
802 00 BRATISLAVA  
Miroslav POTOČEK - konateľ spoločnosti

Zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu v SKK

Príloha č.: k...  
ha č.: 1. k...

Stavba : MOSR Dukelské kasárne - Odstránenie havaárie rozvodu ÚK - areálový rozvod.

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina

Dňa: 21.07.2008

Odberateľ: MINISTERSTVO OBRANY SR.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: SASPPO s.r.o.

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP	467 012 Sk	1 M	467 012 Sk
1 M2 ZP	467 012 Sk		
1 M2 UP	467 012 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	233 374,72	3 610,00	236 984,72
2	PSV:	155 462,55		155 462,55
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	388 837,27	3 610,00	392 447,27

B	IN - Individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomocce
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie :
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:
podpis:	
dátum:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	392 447,27	
22	DPH 19% z:	392 447,27	74 565,00
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:	467 012,27	
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

**MINISTERSTVO OBRANY SR**  
 Posádková správa budov Bratislava  
 Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
 IČO: 30 845 572, B.č.: 000171784/8180

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

**SASPPO s.r.o.**  
 Geologická 22  
 811 06 BRATISLAVA  
 IČO: 36 830 549

s jednotkovými cenami položiek súhlasím

Eva Kováčiková



Odberateľ: MINISTERSTVO OBRANY SR.

Dodávateľ: SASPPO s.r.o.

Stavba : MOSR Dukelské kasárne - Odstránenie havaárie rozvodu ÚK - areálový rozvod .

**Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy	0,027	km	20 000,00 ✓	540,00	19
2	221	11310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva faž. hr. do 20 cm,	10,500	m2	78,00 ✓	819,00	19
3	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, c	8,000	m2	464,00 ✓	3 712,00	19
4	221	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 l	8,000	m2	75,50 ✓	604,00	19
5	001	12000-1101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	5,000	m3	322,00 ✓	1 610,00	19
6	272	13120-1109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	12,000	m3	21,00 ✓	252,00	19
7	272	13120-1201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	24,000	m3	520,00 ✓	12 480,00	19
8	001	13320-1102	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 nad 100 m3	10,000	m3	560,00 ✓	5 600,00	19
9	272	13320-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	5,000	m3	63,00 ✓	315,00	19
10	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	6,000	m2	158,00 ✓	948,00	19
11	272	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	6,000	m2	77,00 ✓	462,00	19
12	001	15110-1301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	6,000	m3	40,00 ✓	240,00	19
13	001	15110-1311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	6,000	m3	9,00 ✓	54,00	19
14	001	15110-1401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	6,000	m2	85,00 ✓	510,00	19
15	001	15110-1411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	6,000	m2	18,90 ✓	113,40	19
16	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	34,000	m3	66,00 ✓	2 244,00	19
17	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	34,000	m3	41,50 ✓	1 411,00	19
18	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	12,000	m3	154,00 ✓	1 848,00	19
19	001	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	12,000	m3	92,50 ✓	1 110,00	19
20	001	17110-1101	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	4,000	m3	54,50 ✓	218,00	19
21	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	8,000	m3	22,00 ✓	176,00	19
22	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šacht alebo okolo objektu	34,000	m3	84,00 ✓	2 856,00	19
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>				<b>38 122,40</b>			<b>38 122,40</b>	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
23	221	56514-3111	Podklad z kameniva div. obal. asf. typ OM, š. do 3m hr. 6 cm	9,000	m2	220,00 ✓	1 980,00	19
24	221	56690-5111	Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom	9,000	m3	2 920,00 ✓	26 280,00	19
25	221	57673-2111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku š. nad 3 m hr. 4 cm	16,000	m2	207,00 ✓	3 312,00	19
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>				<b>31 572,00</b>			<b>31 572,00</b>	
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>								
26	271	89314-2111	Šachty armat. murované, strop z dielcov, vn. pl. do 4,50 m2	1,000	kus	76 000,00 ✓	76 000,00	19
27	271	89440-3011	Osadenie bet. dielcov stropov šacht	1,000	kus	224,00 ✓	224,00	19
28	271	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	1,000	kus	605,00 ✓	605,00	19
29	MAT	286 3K8103	Poklop uzavretý a liatinový rám tr.D 400, DN 300 - 175504	1,000	kus	3 610,00	3 610,00	19
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>				<b>80 439,00</b>			<b>80 439,00</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
30	272	91973-5113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	42,000	m	305,00 ✓	12 810,00	19
31	272	91973-5123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	42,000	m	540,00 ✓	22 680,00	19
32	013	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	12,000	t	286,00 ✓	3 432,00	19
33	013	97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	12,000	t	9,30 ✓	111,60	19
34	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	55,602	t	860,00 ✓	47 817,72	19
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>				<b>86 851,32</b>			<b>86 851,32</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>				<b>236 984,72</b>			<b>236 984,72</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>								
<b>732 - Strojovne</b>								
35	731	73299-9904	Hľadanie úniku vody zo systému ÚK	40,000	hod	264,00 ✓	10 560,00	19

**Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
36	721	72199-9904	Vypustenie a napustenie systému ÚK	12,000	hod	264,00 ✓	3 168,00	19	
37	721	72299-9905	Nepredvídané práce	20,000	hod	298,00 ✓	5 960,00	19	
38	731	73299-9905	Tlakové súšky jednotlivých veliev po etapách	60,000	hod	298,00 ✓	17 880,00	19	
<b>732 - Strojovne spolu :</b>				<b>37 568,00</b>			<b>37 568,00</b>		
<b>733 - Rozvod potrubia</b>									
39	731	73311-0810	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 80	12,000	m	69,00 ✓	828,00	19	
40	731	73312-0832	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133	12,000	m	99,50 ✓	1 194,00	19	
41	731	73312-1125	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 89/3,6	12,000	m	1 060,00 ✓	12 720,00	19	
42	731	73312-1128	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 108/4,0	12,000	m	1 310,00 ✓	15 720,00	19	
43	731	73312-3125	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 89/3,6	4,000	kus	640,00 ✓	2 560,00	19	
44	731	73312-3128	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 108/4,0	4,000	kus	1 030,00 ✓	4 120,00	19	
45	731	73312-4122	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 80/50	2,000	kus	1 380,00 ✓	2 760,00	19	
46	731	73312-4124	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 100/65	2,000	kus	1 780,00 ✓	3 560,00	19	
47	731	73312-4126	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 125/80	2,000	kus	2 600,00 ✓	5 200,00	19	
48	731	73319-0225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	12,000	m	16,60 ✓	199,20	19	
49	731	73319-0232	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133/4,5	12,000	m	22,00 ✓	264,00	19	
50	731	73319-1823	Odrežanie strmeňových držiakov potrubia do pr. 76	8,000	kus	2,10 ✓	16,80	19	
51	731	73319-1828	Odrežanie strmeňových držiakov potrubia do pr. 108	8,000	kus	4,40 ✓	35,20	19	
52	731	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	491,772	%	1,50	737,66	19	
<b>733 - Rozvod potrubia spolu :</b>				<b>49 914,86</b>			<b>49 914,86</b>		
<b>734 - Armatúry</b>									
53	731	73410-9216	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 80	2,000	súbor	1 520,00 ✓	3 040,00	19	
54	731	73410-9217	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 100	2,000	súbor	2 010,00 ✓	4 020,00	19	
55	731	73415-2417	Posúvače prírubové S25-113-610 P2 DN 80	2,000	súbor	10 600,00 ✓	21 200,00	19	
56	731	73415-2418	Posúvače prírubové S25-113-610 P2 DN 100	2,000	súbor	12 800,00 ✓	25 600,00	19	
57	731	73417-2117	Medzikusy bez protiprírub z rúrok hlad. jednoznačné DN 80	2,000	súbor	1 630,00 ✓	3 260,00	19	
58	731	73417-2118	Medzikusy bez protiprírub z rúrok hlad. jednoznačné DN 100	2,000	súbor	2 100,00 ✓	4 200,00	19	
59	731	73417-3217	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 80	2,000	súbor	1 020,00 ✓	2 040,00	19	
60	731	73417-3218	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 100	2,000	súbor	1 390,00 ✓	2 780,00	19	
61	731	73419-1822	Odrežanie príruby bez rozpojenie prírub. spoja do DN 100	4,000	kus	60,00 ✓	240,00	19	
62	731	73420-9104	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	6,000	kus	21,00 ✓	126,00	19	
63	731	73429-1114	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/4	6,000	kus	223,00 ✓	1 338,00	19	
64	731	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	678,440	%	0,20	135,69	19	
<b>734 - Armatúry spolu :</b>				<b>67 979,69</b>			<b>67 979,69</b>		
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :</b>				<b>155 462,55</b>			<b>155 462,55</b>		
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>				<b>155 462,55</b>			<b>155 462,55</b>		
<b>Rozpočet celkom :</b>				<b>392 447,27</b>			<b>392 447,27</b>		

Osvedčujem, že táto kópia doslovne  
súhlasí s predloženým originálom  
skladajúcim sa z ..... strán.

V BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TUTKOVÁ

*Kullinc*

