

34-88/2008

Zmluva o dielo č.08088
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR

Zastúpený: Posádková správa budov Bratislava
Oprávnená osoba: Ing. Štefan Kukumberg
Adresa: Kutuzovova 8, Bratislava – Nové Mesto
IČO: 30 845 572
Bankové spojenie: VÚB Bratislava , 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Puškár

1.2 Zhotoviteľ

STAVBAL, s.r.o.

Sídlo: 913 21 Mníchova Lehota 149
Zastúpený: Balaj Ján
Oprávnený rokovať
vo veciach technických: Balaj Ján
IČO: 36 352 012
Identifikačné číslo pre daň: SK2022154541
Bankové spojenie: Tatra banka, Trenčín
Číslo účtu: 2628801232/1100
Výpis z Obchod. registra č. : 16513/R

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany
doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:
v rozsahu ponukového rozpočtu:

**„Oprava a úprava kancelárskych priestorov SEMaI-b.č.8-
-Kutuzovove kasárne v Bratislave“.**

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom
objednávateľa.

Článok III.

ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje :

začatie prác: najneskôr 5 dní po termíne odovzdania staveniska
ukončenie prác: 30.01.2009



Odovzdanie staveniska: Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko do 5 dní od potvrdenia tejto Zmluvy o dielo.

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia, plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby .

3.3. Spotrebované energie (voda, el. energia) použité pre potreby dodávateľa stavebno-montážnych prác budú vyfaktúrované zhotoviteľom podľa prepočtu používaných pracovných strojov a zariadení ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje: odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV.

CENA DIELA

4.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

cena bez dane	: 291 828,35 Sk/9 686,92 €
DPH % 19	: 55 447,40 Sk/1 840,51 €
cena celkom	: 347 275,75 Sk/11 527,43 €
cena celkom zaokrúhlená	: 347 276,00 Sk.

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo navyše prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené ako dodatok zmluve. Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektivej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektivej skladby



ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne objednávateľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň , ak mu je pridelené
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov), konštatný symbol, formu úhrady
- poradové číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa a objednávateľa
- faktúrovanú sumu k úhrade
- pečiatku a podpis a telefonické spojenie oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy , je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5. Objednávateľ prehlasuje, že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.

Článok VI.

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku **36 mesiacov** od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

6.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.



6.5. Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa z čiastky, zadržanej z konečnej faktúry podľa čl. V tejto zmluvy.

6.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

Článok VII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarne bezpečnosť všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotovenie predmetu zmluvy o dielo zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

7.5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č. 111/1975 ZB o hlásení, evidovaní a registrácii pracovných úrazov.

7.6. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u objednávateľa o čom píšú dohodu.

7.7. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na požiarom útvere objednávateľa a u dozorného vojenského objektu .

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.9. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom občasného odborného dozoru poveruje: Ing. Puškár , ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladajú materiály.

7.10. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela a práce, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ objednávateľa , v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného Zákonníka.



7.11. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie stavbyvedúceho :Balaj Ján, ktorý má osvedčenie na odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe.

7.12. Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.13. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

7.14. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenia diela, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku objednávateľa v plnom rozsahu.

7.16. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.17. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník do ktorého bude zaznamenávať všetky skutočnosti ovplyvňujúce rozsah a kvalitu diela a termín jeho ukončenia.

Článok VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY

8.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

8.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok IX.

OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤÚPENIA OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch.
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela



- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodávateľom alebo ide do likvidácie
 - ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby
- 9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác

9.3. Nesplnenie povinností uvedených v bode 10.1 a 10.2 po vzájomnej dohode v zmysle Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Bratislave, dňa: 30.12.2008

STAVBAL, s.r.o.

913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541 Tel: 032/648 61 81

p. **Ján Balaj**, konateľ

meno, priezvisko,
a razítko zhotoviteľa

MINISTERSTVO OBRANY SR

Posádková správa budov Bratislava
Kutuzovova 4 832 47 Bratislava
IČO: 30 845 572, B.s.: 7000171784/8180

Ing. Štefan Kukumberg

meno, priezvisko,
a razítko objednávateľa

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba : Oprava a úprava Kancelárskych priestorov SEMal - b. č. 8 - Kutuzovove		JKSO :					
		Rozpočet :					
		Spracoval :					
Miesto : Bratislava	Zmluva č.	Dňa : . . .					
Odberateľ : Posádková správa budov Bratislava 83247 Bratislava		IČO : Kutuzovova 8	DIČ : IČ DPH :				
Dodávateľ : STAVBAL, s.r.o. 91321 Mnichová Lehota 149		IČO : 36352012	DIČ : 2022154541 IČ DPH : SK2022154541				
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :				
1 M3 OP	347 276 SKK za M3 OP	1 M	347 276 SKK za M				
1 M2 ZP	347 276 SKK za M2 ZP						
1 M2 UP	347 276 SKK za M2 UP						
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	5 665,58		5 665,58	6	Práce nadčas	
2	PSV :	87 772,94	188 006,73	275 779,67	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :	6 698,10	3 685,00	10 383,10	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	100 136,62	191 691,73	291 828,35	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C NUS - náklady umiestnenia staby				D ON - ostatné náklady :			
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :				E Celkové náklady :			
Dátum : Podpis :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :		
				23			
odberateľ, obstarávateľ :				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		
Dátum : Podpis :				F Odpočet - prípočet			
MINISTERSTVO OBRANY SR Posádková správa budov Bratislava -2- Pečiatka :				Celkové náklady v EUR			
				Celkom bez DPH			9 686,93
				Cena s DPH			11 527,44
				Konverzný kurz			30,1260 SKK = 1 EUR
dátum : Podpis : STAVBAL, s.r.o. 913 21 Mnichova Lehota 149 IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541 DIČ DPH: SK2022154541, Tel: 032/648 61 81							

Odberateľ: Posadková správa budov Bratislava

Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.

Projektant:

JKSO:

Dátum: . . .

Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Oprava a úprava Kancelárskych priestorov SEMal - b. č. 8 - Kutuzovove

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 665,58	5 665,58		188,06	0,002
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	5 665,58	5 665,58		188,06	0,002
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
722 - Vnútorný vodovod	2 287,50	2 287,50		75,93	0,002
725 - Zariadenie predmety	160,00	160,00		5,31	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	2 447,50	2 447,50		81,24	0,002
766 - Konštrukcie stolárske	112 736,20	2 646,20	110 090,00	3 742,16	1,120
76 - KONŠTRUKCIE	112 736,20	2 646,20	110 090,00	3 742,16	1,120
776 - Podlahy poviakové	92 148,54	14 231,81	77 916,73	3 058,77	0,176
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	21 636,44	21 636,44		718,20	0,511
77 - PODLAHY	113 784,98	35 868,25	77 916,73	3 776,97	0,687
784 - Maľby	32 525,58	32 525,58		1 079,65	0,185
786 - Čalunnicke úpravy	14 285,41	14 285,41		474,19	0,014
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	46 810,99	46 810,99		1 553,84	0,198
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	275 779,67	87 772,94	188 006,73	9 154,21	2,007
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	10 383,10	6 698,10	3 685,00	344,66	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	10 383,10	6 698,10	3 685,00	344,66	
Za rozpočet celkom :	291 828,35	100 136,62	191 691,73	9 686,93	2,009

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	011-952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m 4,00*4,40 = 17,600 2,50*4,50 = 11,250 6,40*4,00 = 25,600 6,50*3,80 = 24,700	79,150	m2	62,50	4 946,88	164,206
2	014-952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách 4,40*4,00 = 17,600 2,50*4,50 = 11,250 6,40*4,00 = 25,600 6,50*3,80 = 24,700	79,150	m2	2,70	213,71	7,094
3	013-974031164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	1,500	m	205,00	307,50	10,207
4	013-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,159	t	276,00	43,88	1,457
5	013-979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,318	t	167,00	53,11	1,763
6	013-979081111	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší km	0,159	t	289,00	45,95	1,525
7	013-979081121	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1,590	t	9,30	14,79	0,491
8	013-979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,159	t	242,00	38,48	1,277
9	014-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,002	t	640,00	1,28	0,042
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			5 665,58	SKK		5 665,58	188,06
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			5 665,58	SKK		5 665,58	188,06
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
722 - Vnútrotný vodovod							
10	721-722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	2,500	m	291,00	727,50	24,149
11	721-722220112	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 3/4	1,000	kus	211,00	211,00	7,004
12	721-722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	1,000	kus	317,00	317,00	10,522
13	721-722999906	Vnútrotný vodovod HZS T6 "úprava vodovodu" 3 = 3,000	3,000	hod	344,00	1 032,00	34,256
722 - Vnútrotný vodovod spolu :			2 287,50	SKK		2 287,50	75,93
725 - Zariadenie predmety							
14	721-725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	101,00	101,00	3,353
15	721-725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	59,00	59,00	1,958
725 - Zariadenie predmety spolu :			160,00	SKK		160,00	5,31
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			2 447,50	SKK		2 447,50	81,24
76 - KONŠTRUKCIE							
766 - Konštrukcie stolárske							
16	766-766812113	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 180cm "m.č.215" 1 = 1,000	1,000	kus	1 530,00	1 530,00	50,787
17	MAT-615100118	Kuchynská linka	1,000	kus	23 500,00	23 500,00	780,057
18	MAT-615100119	Skriňa na kuchyňu	1,000	m2	15 470,00	15 470,00	513,510

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Oprava a úprava Kancelárskych priestorov SEMal - b. č. 8 - Kutuzovove kasárne

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
19	MAT-615100120	Vešiak zabudovateľný	1,000	kus	8 240,00	8 240,00	273,518
20	MAT-615100121	Vešiak riaditeľa	1,000	kus	2 500,00	2 500,00	82,985
21	MAT-615100122	Nástenka	1,000	kus	850,00	850,00	28,215
22	MAT-615100123	Dres Franke ETN 614 + batéria	1,000	sada	2 550,00	2 550,00	84,644
23	MAT-615180600	Skriňa zašuchovacia 225,60x150x41	2,000	kus	13 700,00	27 400,00	909,513
24	MAT-615180650	Skriňa zašuchovacia 74,40x150x41	2,000	kus	7 840,00	15 680,00	520,481
25	MAT-615183500	Skriňa zašuchovacia 74,40x100x41	1,000	kus	7 160,00	7 160,00	237,668
26	MAT-615183550	Vešiak	1,000	kus	2 500,00	2 500,00	82,985
27	MAT-615183600	Polica 150x20	2,000	kus	1 500,00	3 000,00	99,582
28	MAT-615183650	Polica 50x20	2,000	kus	620,00	1 240,00	41,160
29	766-998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	1 116,200	%	1,00	1 116,20	37,051
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	112 736,20	SKK		112 736,20	3 742,16
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	112 736,20	SKK		112 736,20	3 742,16
		77 - PODLAHY					
		776 - Podlahy povlakové					
30	775-776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových *m.č.204* 2*(4,40+4,00) = 16,800 *m.č.205* 2*(2,50+4,50) = 14,000 *m.č.209* 2*(6,40+4,00) = 20,800 *m.č.215* 2*(6,50+3,80) = 20,600	72,200	m	8,50	613,70	20,371
31	775-776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov *m.č.204* 2*(4,40+4,00) = 16,800 *m.č.205* 2*(2,50+4,50) = 14,000 *m.č.209* 2*(6,40+4,00) = 20,800 *m.č.215* 2*(6,50+3,80) = 20,600	72,200	m	16,90	1 220,18	40,503
32	MAT-708361300	Soklík koberecový	75,810	m	85,00	6 443,85	213,897
33	775-776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou *m.č.204* 4,40*4,00 = 17,600 *m.č.205* 2,50*4,50 = 11,250 *m.č.209* 6,40*4,00 = 25,600 *m.č.215* 6,50*3,80 = 24,700	79,150	m2	64,00	5 065,60	168,147
34	775-776572100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov *m.č.204* 4,40*4,00 = 17,600 *m.č.205* 2,50*4,50 = 11,250 *m.č.209* 6,40*4,00 = 25,600 *m.č.215* 6,50*3,80 = 24,700	79,150	m2	88,00	6 965,20	231,202
35	MAT-697410160	Koberec záťažový šírka 4m 1750g/m2	83,108	m2	860,00	71 472,88	2 372,465
36	775-998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	917,814	%	0,40	367,13	12,186
		776 - Podlahy povlakové spolu :	92 148,54	SKK		92 148,54	3 058,77
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
37	773-777557203	Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R	79,150	m2	136,00	10 764,40	357,313
38	773-777611991	Opravy prípl. za ďalšiu penetráciu S 1300 nad 150g laku/m2	79,150	m2	136,00	10 764,40	357,313
39	773-998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	215,288	%	0,50	107,64	3,573
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	21 636,44	SKK		21 636,44	718,20
		77 - PODLAHY spolu :	113 784,98	SKK		113 784,98	3 776,97
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Oprava a úprava Kancelárskych priestorov SEMal - b. č. 8 - Kutuzovove kasárne

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
784 - Maľby							
40	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním *m.č.204* (17,60+58,80)*25/100 = 19,100 *m.č.205* (11,25+49,00)*25/100 = 15,063 *m.č.209* (25,60+72,80)*25/100 = 24,600 *m.č.215* 63,86*15/100 = 9,579	68,342	m2	29,50	2 016,09	66,922
41	784-784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m *m.č. 204* 4,40*4,00 2*(4,40+4,00)*3,50 = 58,800 *m.č.205* 2,50*4,50 = 11,250 2*(2,50+4,50)*3,50 = 49,000 *m.č.209* 6,40*4,00 = 25,600 2*(6,40+4,00)*3,50 = 72,800 *m.č.215* 2*(6,50+3,80)*3,10 = 63,860	281,310	m2	84,00	23 630,04	784,374
42	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie IZOTONOM	281,310	m2	10,00	2 813,10	93,378
43	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	68,342	m2	59,50	4 066,35	134,978
784 - Maľby spolu :			32 525,58	SKK		32 525,58	1 079,65
786 - Čalunnicke úpravy							
44	786-786641111.1	Demontáž vertikálnej žalúzie	11,315	m2	150,00	1 697,25	56,338
45	786-786641111	Čalunicka vertikálna textilná žalúzia *m.č.215* 3,65*3,10 = 11,315	11,315	m2	1 110,00	12 559,65	416,904
46	786-998786202	Presun hmôt pre čalunicke úpravy v objektoch výšky do 12 m	142,569	%	0,20	28,51	0,946
786 - Čalunnicke úpravy spolu :			14 285,41	SKK		14 285,41	474,19
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			46 810,99	SKK		46 810,99	1 553,84
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			275 779,67	SKK		275 779,67	9 154,21
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
47	921-210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	4,000	kus	116,00	464,00	15,402
48	MAT-345608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná	4,000	kus	76,00	304,00	10,091
49	921-210110201	Vypínač komorový UA 102.01 2 komorový	1,000	kus	87,50	87,50	2,904
50	MAT-3584400F02	Vypínač 1-pól 16A - 276300 : Z-SW/S - 250V-AC (1MD)	1,000	kus	190,00	190,00	6,307
51	921-210111031	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	3,000	kus	125,00	375,00	12,448
52	MAT-345420A021	Zásuvka 1-nás. 5518A-2989 B, Tango IP44, zapustená (bc) biela	3,000	kus	202,00	606,00	20,116
53	921-210120402	Istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom	2,000	kus	62,50	125,00	4,149
54	MAT-3585100L28	Istič 1-pólový 06160 - 6kA (1MD) DX-16/1/B	2,000	kus	135,00	270,00	8,962
55	921-210201023	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	1,000	kus	200,00	200,00	6,639
56	MAT-3482B0258	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,3x36W,KVG: RELAX PV/TC-L PAR	1,000	kus	1 930,00	1 930,00	64,064
57	921-210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	7,000	m	16,80	117,60	3,904
58	MAT-341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	7,000	m	27,50	192,50	6,390
59	921-210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	5,000	m	16,80	84,00	2,788
60	MAT-341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	5,000	m	38,50	192,50	6,390
61	921-213290120	Úprava rozvadzača	4,000	hod	344,00	1 376,00	45,675
62	921-213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	5,000	hod	344,00	1 720,00	57,094
63	921-219990005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	7,000	hod	307,00	2 149,00	71,334

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z strán.

V BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TVTKOVÁ

KuMora

