

ZMLUVA O DIELO Č.0701/9901/003

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

ČLÁNOK 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:** Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Trenčín
Ul. gen. Viesta 7
911 50 Trenčín
Zastúpený: JUDr. Eva Grundová, poverená riaditeľka
IČO: 34 000 666
DIČ: 2021352388
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. ú. 7000166117/8180
- 1.2 **Zhotoviteľ:** R.A.M. Trading, s.r.o.
Hurbanova 44
911 01 Trenčín
Zastúpený: Roman Mrázik, konateľ
IČO: 36 305 928
IČ DPH: SK 2020176125
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Trenčín
č. ú. 0272644950/0900

ČLÁNOK 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok stanovených v tejto zmluve dielo - stavbu:
„Pezinok – ubytovňa Braslav I, Suvorovova 1 – udržiavacie stavebné práce“
EČSA 60-02.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje od zhotoviteľa dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela podľa článku 3.
- 2.3 Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie realizácie (príloha č. 1) a rozpočtu – výkazu výmer (príloha č. 2).
- 2.4 Technické parametre diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, STN, všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia a projektovej dokumentácii realizácie.

ČLÁNOK 3 CENA DIELA

- 3.1 Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Cena diela je stanovená na základe rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 zmluvy a predstavuje:

Cena bez DPH: 3 994 658,90 Sk
DPH 19 %:..... 758 985,20 Sk
Cena diela celkom: 4 753 644,10 Sk

Slovom: štyrímiliónysedemstopäťdesiattritisícšesťstoštyridsaťštyri slovenských korún a 10 hal.

- 3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na vykonanie diela podľa zadávacích podmienok objednávateľa a projektovej dokumentácie realizácie.
- 3.4 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, ako aj náklady na potrebný montážny materiál a lešenie.
- 3.5 Cenu diela je možno upraviť dodatkom k zmluve:
- pomocou indexov vývoja cien stavebných prác a dodávok v členení podľa kódov klasifikácie stavieb, publikovaných Ústavom súdneho znelectva STU a spracovaných na základe indexov ŠÚ SR, ak inflácia za obdobie od predloženia ponuky ku dňu fakturácie prekročí 2 %.
 - z dôvodu devalvácie Sk voči EUR alebo USD v období od predloženia ponuky ku dňu fakturácie o viac ako 2 %
 - pri vzniku preukázateľnej skutočnosti neovplyvniteľnej žiadnou zo zmluvných strán
- 3.6 Cenu uvedenú v bode 3.2 je možné upraviť aj z dôvodu objednávateľom požadovaných prác nad rámec zmluvy podľa článku 15.
- 3.7 Objednávateľ má právo neuznať a nezaplatiť zhotoviteľovi cenu za tie práce, ktoré boli predmetom projektovej dokumentácie, ale neboli potrebné ich vykonať a zhotoviteľ ich nevykonával.
- 3.8 Objednávateľ uhradí cenu za práce na základe Súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.

ČLÁNOK 4 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu vo výške **2 000 000,- Sk** v lehote 30 dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom, po podpísaní zmluvy.
- 4.2 Úhrada za vykonané práce bude uskutočnená mesačne, vždy k poslednému dňu daného mesiaca, na základe čiastkovej faktúry zhotoviteľa, ktorú vystaví po odsúhlasení vykonaných prác objednávateľom. Z fakturovanej sumy bude odrátaná časť poskytnutej zálohy zodpovedajúca percentuálnemu podielu ceny vykonaných prác na celkovej cene diela.
- 4.3 Faktúra podľa bodu 4.2 bude obsahovať tieto náležitosti:
- a) obchodné meno, sídlo a adresa objednávateľa
 - b) číslo faktúry
 - c) číslo zmluvy
 - d) označenie diela
 - e) deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia
 - f) dátum splatnosti
 - g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - h) fakturovaná suma za odsúhlasené práce
 - i) odpočet časti poskytnutej zálohy podľa bodu 4.2
 - j) suma, ktorú je potrebné uhradiť
 - k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby

- 4.4 Prílohou čiastkovej faktúry podľa bodu 4.2 bude súpis prác potvrdený stavebným dozrom alebo iným zástupcom objednávateľa.
- 4.5 Po odovzdaní a prevzatí diela vystaví zhotoviteľ konečnú faktúru, ktorá bude obsahovať tieto náležitosti:
- a) obchodné meno, sídlo a adresu objednávateľa
 - b) číslo faktúry
 - c) číslo zmluvy
 - d) označenie diela
 - e) dátum splatnosti
 - f) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - g) celkovú cenu diela
 - h) rozpis už fakturovaných súm
 - i) odpočet zostávajúcej časti zálohy
 - j) výška kolaudačnej raty
 - k) suma, ktorú treba uhradiť
 - l) pečiatku a podpis oprávnenej osoby
- 4.6 Prílohou faktúry podľa bodu 4.5 bude zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela.
- 4.7 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 4.3 a 4.4 alebo 4.5 a 4.6 je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo opravu. V takom prípade prestane plynúť lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej (doplnenej) faktúry objednávateľovi.
- 4.8 Objednávateľ musí zaslať faktúru k oprave (doplneniu) v lehote splatnosti, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia, inak je v omeškaní s platením čiastky, ktorá mala byť fakturovaná správne.
- 4.9 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia.
- 4.10 Ak objednávateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote podľa bodu 4.9 je zhotoviteľ oprávnený požadovať uhradenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 4.11 Za omeškanie s úhradou sa nepovažuje nevyplatenie sumy neuznaných prác podľa bodu 3.7. a sumy vo výške kolaudačnej raty podľa bodu 11.11.

ČLÁNOK 5

MIESTO A LEHOTA ZHOTOVENIA DIELA

- 5.1 Miesto zhotovenia diela: **Pezinok, Suvorovova 1.**
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi v lehote do **15. 05. 2007.**
- 5.3 Dodržanie termínu zhotovenia diela podľa bodu 5.2 je zo strany zhotoviteľa závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

ČLÁNOK 6

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

- 6.1 Do 3 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy obidvomi zmluvnými stranami odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu realizácie v dvoch vyhotoveniach.

- 6.2 Objednávateľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa, kedy ho k tomu zhotoviteľ vyzve, odovzdať stavenisko vypratvané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou realizácie a s podmienkami zmluvy.
- 6.3 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Ak osoba vykonávajúca technický dozor objednávateľa alebo stavebný dozor objednávateľa so zápisom zhotoviteľa nesúhlasí, musí do 2 dní pripojiť k zápisu svoje písomné stanovisko. V prípade, že sa tak nestane, predpokladá sa, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky zhotoviteľa k zápisom objednávateľa
- 6.4 Kontrolu a technický dozor počas zhotovovania diela môžu vykonávať za objednávateľa ním poverené osoby: Ing. Boris Lansy, Ing. Marián Maruška, Ľubomír Tahotný a Marián Turóci.
- 6.5 Objednávateľ počas realizácie diela zvolá za účasti zhotoviteľa, projektanta, príp. aj ďalších osôb, ak to bude potrebné, najmenej 3x kontrolný deň.
- 6.6 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných a montážnych prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 6.7 Ak bude počas zhotovovania diela nevyhnutné uskutočniť v objekte, na ktorom je dielo zhotovované, akékoľvek práce prostredníctvom osôb odlišných od zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zabezpečiť, aby termín vykonania a dĺžka týchto prác boli vopred dohodnuté so zhotoviteľom.

ČLÁNOK 7 POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ zodpovedný za dodržanie bezpečnostných predpisov a noriem, bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vykonávajúcich činnosť dozoru. Zhotoviteľ umožní týmto osobám využívať vlastné zariadenia staveniska.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ
- 7.3 Objednávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho upozornenie musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. Upozornenie objednávateľa musí byť riadne zapísané v stavebnom denníku.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný pri používaní komunikácie určenej na príjazd na stavenisko dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, interné predpisy objednávateľa a plniť z nich vyplývajúce povinnosti.
- 7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať príkaz objednávateľa, aby zo staveniska a vykonávania prác vylúčil svojich zamestnancov alebo osoby ním poverené, ak tieto hrubým spôsobom porušujú predpisy a nariadenia vzťahujúce sa na zhotovenie diela.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa vo veci vykonania dodatočných skúšok alebo overenia kvality v prípade pochybností o kvalite vykonaných prác.

- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.10 Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich pracovníkov na stavenisku. Jeho pracovníci sa môžu pohybovať na stavbe len v priestoroch vymedzených objednávateľom.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zaistiť prostriedky ochrany zdravia a prostriedky požiarnej ochrany. Zároveň zhotoviteľ zodpovedá za postupy a koordináciu prác pri zhotovení diela.
- 7.12 Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na kontrolu prác podľa bodu 7.2 minimálne 3 pracovné dni vopred.
- 7.13 Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia.
- 7.14 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady podľa článku 10.
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.
- 7.17 Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa:
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný po celú dobu trvania stavby uložiť na stavbe doklady o zaškolení pracovníkov zhotoviteľa, resp. pracovníkov subdodávateľa, pre montáž okien a zatepľovacieho systému. Na požiadanie je povinný okamžite ich predložiť pracovníkom stavebného úradu, stavebnému dozoru objednávateľa, resp. inému pracovníkovi objednávateľa.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný po vykonaní prác na streche objektu vykonať odbornú prehliadku bleskozvodov v zmysle Vyhl. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a vyhotoviť príslušnú správu o stave zariadenia.
- 7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom pracovníkov, v prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác a vyžadovať.
- 7.21 Po ukončení realizácie diela je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady vypratať stavenisko a zabezpečiť jeho dôkladné vyčistenie.

ČLÁNOK 8 POUŽITÉ MATERIÁLY

- 8.1 Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia požiadavkám na technické parametre a vlastnosti diela stanovené projektovou dokumentáciou realizácie.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri zhotovovaní diela iba materiály, na ktoré boli vydané vyhlásenia o zhode a certifikáty.

- 8.3 Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ.
- 8.4 Použitie materiálov, ktoré by svojimi vlastnosťami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre zhotoveného diela je možné len so súhlasom projektanta a objednávateľa. Súhlas musí byť písomný formou zápisu v stavebnom denníku, prípadne v zápisnici z kontrolného dňa.
- 8.5 Každá zmena v použitých materiáloch musí byť prerokovaná osobitne. Výsledky prerokovania musia byť zapísané v stavebnom denníku, zápisnici z najbližšieho kontrolného dňa alebo v osobitnom zápise.
- 8.6 Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať do stavby v súlade so záväznými predpismi na území Slovenskej republiky.
- 8.7 Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám na dielo stanovených projektovou dokumentáciou a podmienke podľa bodu 8.6 realizácie nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

ČLÁNOK 9 ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVENISKA

- 9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko (miesto na zhotovenie diela) v termíne a v stave podľa bodu 6.2.
- 9.2 Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy užívať stavenisko bezplatne.
- 9.3 Stavenisko odovzdá zhotoviteľovi oprávnená osoba objednávateľa: Ing. Boris Lansy a/alebo p. Ľubomír Tahotný, a to zápisom do stavebného denníka a spísaním zápisnice o odovzdaní staveniska.
- 9.4 Objednávateľ a zhotoviteľ pri odovzdaní staveniska dohodnú spôsob odberu energií a vody a spôsob úhrady nákladov za ne.

ČLÁNOK 10 DOKUMENTÁCIA

- 10.1 Dokumentáciu tvorí:
 - a) projektová dokumentácia realizácie,
 - b) stavebný denník s prílohami,
 - c) zápisnica o odovzdaní staveniska,
 - d) zápisnice z kontrolných dní,
 - e) zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela,
 - f) certifikáty alebo vyhlásenia o zhode na použité materiály a výrobky,
 - g) doklady (certifikáty) vystavené výrobcami (viď. ods. 10.20)
 - h) fotodokumentácia (viď. ods. 10.19)
 - i) dokumentácia skutočného vyhotovenia (viď. ods. 10.18).
- 10.2 Stavebný denník musí byť na stavbe prístupný obidvom zmluvným stranám a príslušným orgánom štátnej správy tak, aby mohli kedykoľvek vykonávať zápisy.
- 10.3 Zhotoviteľ vedie stavebný denník osobitne pre každú časť diela.
- 10.4 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.

- 10.5 V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.
- 10.6 Denník sa skladá z úvodných listov, denných záznamov a príloh.
- 10.7 Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä zoznam dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele.
- 10.8 Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 10.9 Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti aj oprávnení zástupcovia objednávateľa, spracovateľa projektovej dokumentácie a osoby, vykonávajúce štátny stavebný dohľad.
- 10.10 Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.
- 10.11 Ak zhotoviteľ alebo ním poverená osoba zapíše do stavebného denníka prácu nad rámec zmluvy a objednávateľ či ním poverená osoba taký zápis podpíše, neznamená to, že sa tieto práce stávajú prácami nad rámec zmluvy podľa článku 15.
- 10.12 Príslušnú časť (kópiu) denníka v preberacom konaní odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi.
- 10.13 O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví zápisnica a záznam do stavebného denníka. Zápisnica o odovzdaní staveniska je prílohou k stavebnému denníku.
- 10.14 Zápisnicu o odovzdaní staveniska podpíše oprávnení pracovníci zmluvných strán. Zápisnica obsahuje najmä :
 - a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa /názov, adresa/,
 - b) názov stavby – diela,
 - c) mená osôb oprávnených k odovzdaniu a prevzatiu staveniska,
 - d) meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho,
 - e) záznam o tom, či bolo stavenisko odovzdané v termíne dohodnutom v zmluve, prípadne neskorší termín s uvedením dôvodu,
 - f) záznam o tom či je stavenisko prístupné a či je a v akom rozsahu zaťažené činnosťou tretej osoby,
 - g) prehlásenie zhotoviteľa, že stavenisko preberá,
 - h) ďalšie údaje.
- 10.15 O spoločných kontrolných dňoch počas zhotovovania diela sa vyhotovujú Zápisnice o kontrolnom dni a záznamy do stavebného denníka. Zápisnice o kontrolnom dni podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 10.16 Zápisnica o kontrolnom dni je prílohou k stavebnému denníku a obsahuje najmä :
 - a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa /názov, adresa/,
 - b) názov stavby – diela,
 - c) mená osôb, ktoré sa kontrolného dňa za objednávateľa a zhotoviteľa zúčastnili,
 - d) rozsah predmetu kontrolného dňa,
 - e) záznam o vyhodnotení stavu zhotovovania diela,
 - f) záznam o vyhodnotení kvality vykonaných prác,
 - g) popis zistených chýb,
 - h) opatrenia na odstránenie nedostatkov,
 - i) záznam o prípadných dohodnutých zmenách alebo prácach nad rámec zmluvy,
 - j) ďalšie údaje, ak sú potrebné.
- 10.17 O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení pracovníci zmluvných strán vyhotovia „Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela (preberací protokol). Obsah zápisnice je stanovený Vyhláškou Ministerstva výstavby a verejných prác SR č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach č. 254/1998 Z. z.

- 10.18 Zhotoviteľ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie realizácie zaznamenáva a zakresľuje všetky zmeny, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela. Túto dokumentáciu potvrdí svojou pečiatkou a podpisom oprávneného pracovníka na každom doklade dokumentácie.
- 10.19 Fotodokumentácia:
- a) pôvodného stavu
 - b) realizácie
 - c) nového stavu.

ČLÁNOK 11 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 11.1 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok riadnym zhotovením a odovzdaním diela. Dielo je zhotovené, keď sú vykonané všetky práce, vyplývajúce z tejto zmluvy a projektovej dokumentácie realizácie.
- 11.2 Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotoviteľom a obstarávateľom sa uskutoční na podnet zhotoviteľa.
- 11.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých prehliadok a skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami.
- 11.4 Pred dohodnutou dobou na ukončenie diela vykonajú zhotoviteľ a objednávateľ celkovú prehliadku zhotovených prác a zostavia zoznam väd a nedorobkov, ktoré bude zhotoviteľ povinný odstrániť ešte pred konečným odovzdaním a prevzatím diela.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný dva dni pred odovzdaním a prevzatím diela odstrániť zo staviska všetok svoj materiál, stroje, vybavenie staviska a pod. Výnimku tvorí materiál potrebný na odstránenie zjavných väd alebo nedorobkov, ktoré budú prípadne zistené pri odovzdávaní a preberaní diela alebo jeho časti.
- 11.6 O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania spíšu zmluvné strany zápisnicu podľa bodu 10.17.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberá dielo dňom uvedeným v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.
- 11.8 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela.
- 11.9 Zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť ich v termíne uvedenom v zápisnici.
- 11.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii realizácie.
- 11.11 Objednávateľ má právo zadržať sumu do výšky 250 000,- Sk po dobu odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri preberacom a odovzdávacom konaní, prípadne v kolaudačnom konaní.
- 11.12 Objednávateľ má právo v preberacom a odovzdávacom konaní rozdeliť zadržanú sumu na dve časti, a to na časť, ktorú zadrží do odstránenia väd a nedorobkov zistených v preberacom a odovzdávacom konaní, a časť, ktorú zadrží do odstránenia väd a nedorobkov prípadne zistených v kolaudačnom konaní. Výšku jednotlivých častí určí objednávateľ v zápise o odovzdaní a prevzatí stavby. Ak zhotoviteľ nebude s výškou jednotlivých častí súhlasiť, objednávateľ zadrží kolaudačnú ratu v plnej výške až do úplného odstránenia všetkých väd.

ČLÁNOK 12 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 12.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť diela v dĺžke **päť** rokov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom..
- 12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavia počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou realizácie, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 12.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela preukázateľne spôsobené vonkajšími udalosťami alebo neoprávneným zásahom objednávateľa alebo tretej osoby. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené použitím vecí, ktoré mu odovzdal objednávateľ, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.
- 12.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou (poštovou zásielkou, faxom lebo elektronickou poštou) do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamácie zhotoviteľovi. Zhotoviteľ bude považovať za včas uplatnené aj tie reklamácie, ktoré mu budú doručené do 5 dní odo dňa skončenia záručnej lehoty.
- 12.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady.
- 12.7 Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 12. 6 a 12. 7. má objednávateľ.
- 12.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných väd diela v zmysle ods. 12.3. do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Iné termíny na odstránenie väd sa musia dohodnúť písomnou formou.
- 12.9 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnene reklamované vady v dohodnutom termíne podľa bodu 12.7 a 12.8 je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.
- 12.10 Ak bude objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť oprávnene uplatnenú sumu do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa.

ČLÁNOK 13 ZMLUVNÉ POKUTY

- 13.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v zmluve po lehote uvedenej v bode 5.2 z dôvodov, za ktoré nezodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **5 000,- Sk** za každý deň omeškania.

- 13.2 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 7.21, 11.5, 11.9, 12.7 a 12.8 je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške **1 000,- Sk** za každý deň omeškania.
- 13.3 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 7.18. je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **10 000,- Sk** za každý nepredložený doklad.
- 13.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade, že nesplnenie ich povinnosti je zapríčinené omeškaním druhej zmluvnej strany alebo vyššou mocou, ak existenciu vyššej moci bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane.
- 13.5 Objednávateľ je oprávnený započítať sumu zodpovedajúcu oprávnene uplatnenej zmluvnej pokute voči pohľadávke zhotoviteľa.
- 13.6 Odstúpenie od zmluvy alebo postúpenie pohľadávok z tejto zmluvy nemá za následok zánik nároku na zaplatenie zmluvných pokút.
- 13.7 Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok na náhradu škody, ak táto vznikla zmluvnej strane porušením povinností druhou zmluvnou stranou.

ČLÁNOK 14 VYŠŠIA MOC

- 14.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď.
- 14.2 Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do jedného mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
- 14.3 Za vyššiu moc sa nepovažujú ekonomické, finančné či politické zmeny, a taktiež choroby, úrazy, alebo hospodárske pomery zhotoviteľa.

ČLÁNOK 15 PRÁCE NAD RÁMEC ZMLUVY

- 15.1 Prácami nad rámec zmluvy sa rozumejú:
 - a) práce súvisiace so zmenou technického riešenia počas realizácie,
 - b) práce, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie realizácie.
- 15.2 Ak objednávateľ bude požadovať zhotovenie prác nad rámec tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce vykonať, a to za primeranú cenu a v primeranej lehote.
- 15.3 Druh a rozsah prác nad rámec zmluvy objednávateľ a zhotoviteľ určia zápisom do stavebného denníka, v zápisnici z kontrolného dňa, prípadne osobitnou zápisnicou o vykonaní prác nad rámec zmluvy.
- 15.4 V lehote 5 dní od dohody o potrebe vykonania prác nad rámec zmluvy podľa bodu 15.2. predloží zhotoviteľ výkaz výmer - rozpočet na cenu za práce nad rámec zmluvy. Pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. Ak nebude možné použiť takéto ceny, ocení práce nad rámec zmluvy podľa dohody s objednávateľom.

- 15.5 Po odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy zmluvné strany upraví rozsah a cenu diela písomným dodatkom k zmluve.
- 15.6 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať a objednávatel' povinný zaplatiť požadované práce nad rámec zmluvy až po podpísaní dodatku k zmluve.

ČLÁNOK 16 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY

- 16.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť urobené iba formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 16.2 Pred úplným splnením predmetu zmluvy môže byť jej účinnosť ukončená len vtedy, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú alebo odstúpením zmluvnej strany od zmluvy podľa bodu 14.2.
- 16.3 Odstúpením od zmluvy zaniknú všetky povinnosti a práva zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy okrem:
- a) nárokov na zákonné alebo zmluvou stanovené sankcie,
 - b) nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytnutí záruky a zodpovednosti za vady diela v zmysle čl. 12, a to na tých prácach, ktoré boli zhotovené do odstúpenia,
 - c) nárokov na náhradu škody.
- 16.4 V prípade odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán, tieto dohodli nižšie uvedený postup :
- a) Zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o stave a rozsahu prác zhotovených ku dňu odstúpenia,
 - b) Vzájomné pohľadávky zmluvných strán zaniknú v sumách, v ktorých sa kryjú,
 - c) Všetky odsúhlasené finančné čiastky a rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní odo dňa doručenia faktúr.
- 16.5 Objednávatel' môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ použije a zabuduje nekvalitný materiál (bez certifikátov, osvedčení, atď.) alebo iným spôsobom podstatne porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 16.6 Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že sa zhotoviteľ dostal do omeškania, po neúspešnej výzve k dokončeniu diela. V takomto prípade je objednávatel' oprávnený zabezpečiť dokončenie diela iným zhotoviteľom a zároveň má nárok na náhradu vzniknutej škody s tým spojenou a túto škodu je oprávnený započítať ako pohľadávku voči zhotoviteľovi.
- 16.7 Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že sa plnenie zmluvy stalo pre druhú zmluvnú stranu nemožným.
- 16.8 Zmluvná strana, ktorá od zmluvy odstúpi v súlade so zákonom a ustanoveniami tejto zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu vzniknutej škody.

ČLÁNOK 17 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


- 17.1 Objednávatel' a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok zmluvy.

- 17.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže na vyžiadanie poskytnúť obsah zmluvy kontrolným orgánom, orgánom činným v trestnom konaní a ako dôkazový materiál označený súdom v prípade riešenia sporu.
- 17.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 17.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v zmluve.
- 17.5 Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená) a podľa osobitných predpisov spôsobilá.
- 17.6 Zmluvné strany sa dohodli, že styk medzi nimi bude zásadne vykonávaný písomne a akékoľvek informácie budú odovzdávané písomne ak by to súviselo so skutočnosťami, ktoré by mohli podstatnou mierou ovplyvniť plnenie zmluvy.
- 17.7 V prípade, že počas realizácie dôjde k zmenám projektovej dokumentácie, požiadavkám na práce nad rámec zmluvy, náhradám materiálov , ktoré sú objednávateľom písomne požadované, tieto sú pre zhotoviteľa záväzné až po uzavretí dodatku k tejto zmluve.
- 17.8 K rokovaniu o veciach technických a zmluvných za objednávateľa je poverený Ing. Boris Lansy, ktorý je súčasne splnomocnený robiť všetky s tým súvisiace právne úkony, s výnimkou podpisovania dodatkov k tejto zmluve.

ČLÁNOK 18 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 18.1 Zmluva je spísaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené objednávateľovi a jedno zhotoviteľovi.
- 18.2 Vo všetkých touto zmluvou neupravených otázkach sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.
- 18.3 Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany túto zmluvu podpísali.

V Trenčíne dňa 22 JAN. 2007



Objednávateľ

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209
911 50 TRENČÍN

 **R.A.M. TRADING s.p.o.**
STAVEBNÁ A OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
Hurbanova 44, 911 01 TRENČÍN
IČO: 36 895 928
IČ DPH: SK2020176125

Zhotoviteľ

TECHNICKÁ SPRÁVA OPIS STAVEBNÝCH PRÁC

A. SKUTKOVÝ STAV

- A.1. Jestvujúca strešná izolácia neplní svoju funkciu, je zvetraná a popraskaná, v podlaží pod strechou je evidentné, že dažďová voda presakuje. Klampiarske konštrukcie sú značne skorodované resp. prederavené.
- A.2. V obvodovom plášti sú osadené pôvodné drevené okná , ktoré z dôvodu deformácii a absencie údržby neplnia svoju funkciu.
- A.3. Fasáda budovy je zvetraná a vykazuje miestne poškodenie – funkčné a estetické. Zasklenie balkónov je popraskané a nezodpovedá bezpečnostným požiadavkám.
- A.4. Vnútorne maľby a omietky sú značne opotrebované a zašpinené a v mnohých miestach poškodené.
- A.5. Podlahové krytiny z PVC sú pôvodné a vzhľadom na dĺžku užívania vykazujú veľké opotrebenie.
- A.6. Vnútorne obklady a dlažby sú pôvodné , sú poškodené - neplnia svoju funkciu, sú neestetické.
- A.7. Zdravo-technické zariadenie je pôvodné a vyžaduje častú údržbu.

B. NOVÝ STAV – OPIS STAVEBNÝCH PRÁC

- B.1. Pôvodná strešná krytina bude po vyčistení podkladu nahradená novou krytinou v zložení : NAP + GLASBIT g 2000 s40 + ARTFLEX MINERÁLE. Klampiarske konštrukcie budú zhotovené z pozinkovaného plechu s náterom syntetickou farbou .
- B.2. V obvodovom plášti budú osadené plastové okná s vonkajšími parapetmi z hliníkového plechu. Vnútorne parapety z dosiek z plastickej hmoty. Farebnosť a členenie výplní stavebných otvorov v obvodovom plášti bude zachovaná.
- B.3. Fasádna omietka bude opravená vrátane stien, čela a podhľadu balkónov z výmenou zasklenia balkónov za izolačné dvojsklo Lexan hr.10 mm priezračnej farby. Poškodené časti balkónového zábradlia budú opravené. Fasáda bude natretá silikátovou omietkou TERRANOVA 2x + podkladový náter.
- B.4. Vnútorne omietky budú opravené s následným odstránením pôvodných malieb, s prebrúsením a presádrovaním. Maľby budú realizované z tekutej zmesi PRIMALEX.
- B.5. Po odstránení pôvodnej krytiny podlahy a opravení podkladu cementovým poterom bude nalepená nová podlahová krytina z PVC.

- B.6. Pôvodné obklady a dlažby budú nahradené novými s potrebnými úpravami podkladu a elektroinštalácie.
- B.7. Zdravo-technické zariadenie bude nahradené novým v plnom rozsahu vrátane zásuviek, vypínačov a svietidiel.
- B.8. Na mieste pôvodného skladu budú vybudované dve miestnosti so sprchovými kútmí, v mieste pôvodnej sprchy bude osadené WC.



R.A.M. TRADING s.r.o.

SITA-VEREINIGUNG GMBH & CO. KG

Hurbanova 44 | 911 01 TRNČÍN

IČO: 36 805 928

..... IČ.DPH: SK2020476126

Roman Mrázik

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Ubytovňa Pezinok - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Pezinok , Suvorovová 3
Objednávateľ	BARMO Trenčín	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	R.A.M. Trading s.r.o., Trenčín	Dňa	
Rozpočet číslo	Spracoval	Položiek	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 3 800	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 34 787
2	Montáž 1 063 967	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0
3	PSV Dodávky 1 662 847	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 40 280
4	Montáž 931 215	11		16	Prevádzkové vplyvy 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 73 237
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 3 661 828	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 148 304
20	HZS 106 200	21	Kompl. činnosť 78 327	22	Ostatné náklady 0

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 3 994 658,90
Objednávateľ	RYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MINISTERSTVA OBRANY Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209 911 50 TRENČÍN	24 19 % 3994658,90 DPH 758 985,20
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-) 4 753 644,10
Zhotoviteľ	R.A.M. TRADING s.r.o. STAVEBNÁ A OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ Hurbanova 44, 911 01 TRENČÍN IČO: 36 305 928 IČ DPH: SK2020176125	E Prípochty a odpochty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa
		27 Kľzavá doložka 0
		28 Zvýhodnenie 0

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Ubytovňa Pezinok - stavebné úpravy**

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ: R.A.M. Trading s.r.o., Trenčín

Dátum:

Projektant:

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	Kompletačná činnosť
992ka	Ubytovňa Pezinok - stavebné úpravy	3 994 658,90'	758 985,20'	4 753 644,10'	3 661 828,00'	106 200,00'	148 304,20'	78 326,70'
1	Oprava strechy	402 777,50'	76 527,70'	479 305,20'	352 599,60'	28 000,00'	14 280,30'	7 897,60'
2	Výmena okien	1 146 861,90'	217 903,80'	1 364 765,70'	1 080 809,70'	0,00'	43 764,70'	22 487,50'
5	Oprava fasády	526 261,80'	99 989,70'	626 251,50'	495 860,50'	0,00'	20 082,40'	10 318,90'
3	Maľby a nátery	344 655,70'	65 484,60'	410 140,30'	324 745,50'	0,00'	13 152,20'	6 758,00'
4	Výmena krytiny podláh	422 024,30'	80 184,60'	502 208,90'	397 644,70'	0,00'	16 104,60'	8 275,00'
6	Výmena obkladov a dlažby	362 260,20'	72 629,40'	454 889,60'	341 725,00'	19 200,00'	13 839,90'	7 495,30'
7	Výmena zdravotnícky	502 351,40'	95 446,80'	597 798,20'	440 462,60'	34 200,00'	17 838,80'	9 850,00'
8	Sprchy	267 466,10'	50 818,60'	318 284,70'	228 180,40'	24 800,00'	9 241,30'	5 244,40'

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa Pezlnok - stavebné úpravy

Objekt: Oprava strechy

Časť:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						59 473,80	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						59 473,80	0,000
1	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	24,822	380,00	9 432,40	0,000
2	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	49,645	115,00	5 709,20	0,000
3	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,822	291,00	7 223,20	0,000
4	97908111s	Skladné	t	24,822	1 200,00	29 786,40	0,000
5	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	248,224	12,00	2 978,70	0,000
6	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	24,822	175,00	4 343,90	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						293 125,80	4,879
712 Izolácie striech						224 324,60	3,730
7	712300831	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° jednovrstvovej 0,00800t	m2	136,759	7,40	1 012,00	0,000
8	712300841	Odstránenie povlak. krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° machu 0,00200t	m2	273,518	9,00	2 461,70	0,000
9	712311101	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých a šikmých do 30° za studena náterom penetračným	m2	273,518	4,20	1 148,80	0,000
10	1116315600	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	0,547	38 500,00	21 059,50	0,547
11	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi prítav. NAIP na celej ploche	m2	547,036	47,80	26 148,30	0,264
12	6283310000	Pásky ťažké asfalt. Glasbit g 2000 s 40	m2	314,546	126,00	39 632,80	1,415
13	62862855IK	Asfaltový pás - Artflex Minerále	m2	314,546	180,00	56 618,30	1,415
14	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	273,518	135,00	36 924,90	0,009
15	283551098	Folia parozábrana	m2	306,340	90,00	27 570,60	0,080
16	712990812	Odstránenie povlak. krytiny striech násypu alebo nánosu do 10° hr. nad 30 mm do 50 mm	m2	273,518	21,00	5 743,90	0,000
17	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,750	2 183,21	6 003,80	0,000
764 Konštrukcie klampiarske						60 435,30	1,109
18	764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30° z tabúl 2000x1000 m	m2	38,125	660,00	25 162,50	0,704
19	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	m2	38,125	22,00	838,70	0,000
20	764331220	Lemovanie z pozinkov.PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou rš 250 mm	m	49,700	115,00	5 715,50	0,075
21	764430230	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 400 mm	m	87,040	295,00	25 676,80	0,331
22	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	87,040	22,00	1 914,90	0,000
23	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	593,08	1 126,90	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery						8 365,90	0,039
24	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so zákł. náterom reakt. farbou	m2	85,366	98,00	8 365,90	0,039

OST		Ostatné				28 000,00	0,000
25	HZS-001	Demontáž a montáž bleskozvodu, ostatné práce	hod	80,000	350,00	28 000,00	0,000
Celkom						380 599,60	4,879

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa Pezinok - stavebné úpravy

Objekt: Výmena okien

Časť:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						102 721,40	4,216
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						60 352,50	4,087
1	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	720,000	39,50	28 440,00	3,105
2	648001K	Dodávka parapetných dosiek z plastických hmôt	m	55,500	480,00	26 640,00	0,491
3	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. do 200 mm	m	55,500	95,00	5 272,50	0,491
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						39 502,00	0,129
4	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	ks	44,000	15,50	682,00	0,000
5	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2	ks	23,000	24,00	552,00	0,000
6	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	21,600	189,00	4 082,40	0,028
7	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	22,500	135,00	3 037,50	0,019
8	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	34,560	110,00	3 801,60	0,028
9	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	50,880	138,00	7 021,40	0,058
10	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	8,483	380,00	3 223,50	0,000
11	979011141	Prípiatok za každých ďalších 3.5 m	t	16,965	115,00	1 951,00	0,000
12	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,483	291,00	2 468,60	0,000
13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	84,826	12,00	1 017,90	0,000
14	97908112s	Skladné	t	8,483	1 200,00	10 179,60	0,000
15	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,483	175,00	1 484,50	0,000
99 Presun hmôt HSV						2 866,90	0,000
16	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,216	680,00	2 866,90	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						977 888,30	3,428
764 Konštrukcie klampiarske						17 778,60	0,124
17	764410450	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov hr. 0.63 mm rŠ 330 mm	m	56,100	290,00	16 269,00	0,124
18	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rŠ od 100 do 330 mm 0,00135t	m	56,100	21,00	1 178,10	0,000
19	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	174,47	331,50	0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové						857 712,20	2,876
20	767639IK	Montáž plastových okien	m	360,000	295,00	106 200,00	0,092
21	6114116700	Plastové okno jednokrídlové otváraci-sklpné v/š 1500/1200	kus	12,000	8 690,00	104 280,00	0,490
22	6114117000	Plastové okno jednokrídlové otváraci-sklpné v/š 1500/1500	kus	10,000	10 870,00	108 700,00	0,451

23	6114121000	Plastové okno dvojkřídlové otvárací. otvaravo-sklopné v/š 1500/2100	kus	1,000	13 900,00	13 900,00	0,074
24	6114122000	Plastové okno dvojkřídlové otvárací. otvaravo-sklopné v/š 1500/2400	kus	4,000	15 600,00	62 400,00	0,306
25	6114122S1	Plastová stena 4800x2100	kus	2,000	65 600,00	131 200,00	0,153
26	6114122S2	Plastová stena 4800x1500	kus	1,000	39 100,00	39 100,00	0,076
77	6114122s3	Plastová stena 3000x2400 s dverami dvojkřídlovými 1600x2100	kus	1,000	42 800,00	42 800,00	0,076
28	6114123800	Plastové balkónové dvere otvárací v/š 2400/900	kus	22,000	10 900,00	239 800,00	1,157
29	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	8 483,80	9 332,20	0,000
786		Dokončovacie práce - čalúnické				102 397,50	0,427
30	786623121	Lamelové žalúzie vnútorné pre okná kovové INTIM	m2	<u>136,530</u>	750,00	102 397,50	<u>0,427</u>
		Celkom				<u>1 080 609,70</u>	<u>7,644</u>

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa Pezínok - stavebné úpravy

Objekt: Oprava fasády

Časť:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						407 110,50	13,220
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						274 129,80	12,727
1	6124211r1	Oprava odkvapových hrán balkónov	m	77,100	420,00	32 382,00	0,205
2	622454311	Oprava vonk. omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% hladkých hladných	m2	120,969	135,00	16 330,80	5,572
3	622461111	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha do 10 %	m2	685,158	57,00	39 054,00	6,415
4	622491301	Náter fasádny tekutý Terranova silikátový dvojnásobný	m2	685,158	227,00	155 530,90	0,500
5	622491308	Náter fasádny tekutý Terranova podkladný "N"	m2	685,158	45,00	30 832,10	0,034
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						124 387,70	0,493
6	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	671,500	43,00	28 874,50	0,000
7	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1041	m2	671,500	25,00	16 787,50	0,461
8	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 30 m	m2	671,500	26,00	17 459,00	0,000
9	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	24,360	52,00	1 266,70	0,031
10	9955001op	Ostatné nezapočítané práce - úprava zábradlia	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	0,001
99 Presun hmôt HSV						8 593,00	0,000
11	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,220	650,00	8 593,00	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						88 750,00	0,084
787 Dokončovacie práce - zasklievanie						88 750,00	0,084
12	787193311	Zasklievanie izolačným dvojsklom Lexan	m2	71,000	1 250,00	88 750,00	0,084
Celkom						496 860,50	13,304

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa Pezinok - stavebné úpravy

Objekt: Maľby a nátery

Časť:

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				215 640,50	31,064
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				194 517,00	31,064
1	611421331	Oprava omietok stropov v množstve do 30 % štukových	m2	464,050	131,00	60 790,60	8,834
2	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	1 311,043	102,00	133 726,40	22,229
99		Presun hmôt HSV				21 123,50	0,000
3	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	31,064	680,00	21 123,50	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				109 105,00	0,575
784		Dokončovacie práce - maľby				109 105,00	0,575
4	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	1 914,123	15,00	28 711,80	0,003
5	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	1 914,123	8,00	15 313,00	0,195
6	784452471	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3,80 m	m2	1 914,123	34,00	65 080,20	0,376
Celkom						324 745,50	31,638

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa Pezinok - stavebné úpravy

Objekt: Výmena krytiny podláh

Časť:

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						99 879,80	23,221
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						82 820,40	23,221
; 1	632451052	Poter pieskovo-cementový hr. do 20 mm	m2	524,180	158,00	82 820,40	23,221
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						1 255,50	0,000
2	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m		0,524	380,00	199,10	0,000
3	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m		1,048	115,00	120,50	0,000
4	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		0,524	291,00	152,50	0,000
5	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		5,242	12,00	62,90	0,000
6	97908112s	Skladné		0,524	1 200,00	628,80	0,000
7	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10m	t	0,524	175,00	91,70	0,000
99 Presun hmôt HSV						15 803,90	0,000
8	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	23,241	680,00	15 803,90	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						297 764,90	2,452
776 Podlahy povlakové						297 764,90	2,452
g	776200810	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených bez podložky	m	48,000	17,00	816,00	0,000
J L	776200830	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených hrán stupňov	m	54,000	9,00	486,00	0,000
11	776210110	Lepenie povlakových podláh gumových a PVC na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	48,000	39,00	1 872,00	0,005
12	2841291500	Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm	m2	558,445	325,00	181 494,60	2,010
13	776210200	Lepenie povlakových podláh gumových a PVC na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	54,000	23,50	1 269,00	0,003
14	776210300	Lepenie povlakových podláh gumových a PVC na schodiskových stupňoch hrany na stupne	m	54,000	17,50	945,00	0,003
15	2841291rh	Hrany schodiskových stupňov	m	57,000	70,00	3 990,00	0,205
16	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	564,460	8,00	4 515,70	0,000
17	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	564,460	13,50	7 620,20	0,017
18	7764110d1	Podlahové soklíky	m	582,000	45,00	26 190,00	0,020
19	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	524,180	51,00	26 733,20	0,000
20	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	524,180	78,00	40 886,00	0,189
21	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,350	2 706,28	947,20	0,000
Celkom						397 644,70	25.673

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa Pezinok - stavebné úpravy

Objekt: Výmena obkladov a dlažby

Časť:

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						35 563,40	6,979
1	612473181	Vnúťorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí I v schodisku, muriva, hladká	m2	101,840	215,00	21 852,60	3,086
2	632451052	Poter pieskovo-cementový hr. do 20 mm	m2	87,890	156,00	13 710,80	3,894
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						22 421,10	0,000
3	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	101,640	65,00	6 606,60	0,000
4	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	6,912	380,00	2 626,60	0,000
5	979011141	Príplatek za každých ďalších 3.5 m	t	13,823	115,00	1 589,60	0,000
6	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,912	291,00	2 011,40	0,000
7	97908111s	Skladné	t	6,912	1 200,00	8 294,40	0,000
8	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,912	12,00	82,90	0,000
9	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	6,912	175,00	1 209,60	0,000
99 Presun hmôt HSV						4 745,70	0,000
10	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,979	680,00	4 745,70	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery						7 747,90	0,013
11	783902811	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	m2	56,970	136,00	7 747,90	0,013
PSV Práce a dodávky PSV						271 246,90	7,264
771 Podlahy z dlaždíc						82 436,90	2,610
12	771575206	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 200x100 mm	m2	87,890	340,00	29 882,60	0,432
13	5976430000	Dlaždice keramické s reliefovaným povrchom lica úprava 1 A 200x100x11 3 la	m2	89,650	550,00	49 307,50	2,178
14	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad I2 do 24 m	%	4,100	791,90	3 246,80	0,000
781 Dokončovacie práce a obklady						188 810,00	4,654
15	781445013	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x100 mm	m2	189,220	445,00	84 202,90	0,601
16	5976600500	Obkladačky keramické glazované jednofarebné reliefne B 200x100 tr. otv. uz. domosti II la	m2	193,004	520,00	100 362,10	4,053
17	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,300	1 845,65	4 245,00	0,000
OST Ostatné						19 200,00	0,000
18	HZS-004	Demontáž a montáž vypínačov, zásuviek + úprava	hod	60,000	320,00	19 200,00	0,000
Celkom						360 925,00	14,255

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa Pezinok - stavebné úpravy

Objekt: Výmena zdravotníckej

Časť:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						1 583,40	0,000
1	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,692	380,00	263,00	0,000
2	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	1,384	115,00	159,20	0,000
3	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,692	291,00	201,40	0,000
4	97908111s	Skladné	t	0,692	1 200,00	830,40	0,000
5	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,692	12,00	8,30	0,000
6	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,692	175,00	121,10	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						438 879,20	0,714
725 Zdravotnícka - zariadenia, predmety						438 879,20	0,714
7	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	sub	4,000	129,40	517,60	0,000
8	642370010	Kombi WC s úsp. arm	kus	4,000	8 500,00	34 000,00	0,058
9	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	31,000	85,40	2 647,40	0,000
10	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	31,000	2 507,70	77 738,70	0,070
11	6421370600	Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 bez diery	kus	31,000	2 860,00	88 660,00	0,450
12	725249101	Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu sprchovej kabíny	sub	3,000	289,00	867,00	0,001
13	5522301300	Sanitárna keramika sprchovací kút - komplet D+M	ks	3,000	17 000,00	51 000,00	0,051
14	725819401	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	sub	72,000	116,10	8 359,20	0,020
15	5514109000	Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	kus	72,000	365,00	26 280,00	0,017
16	5514360200	Umývadlová batéria s odtok.súpravou, vyťah. výtokom KLUDI-MIX	kus	31,000	2 950,00	91 450,00	0,030
17	725819402	Hlavné guľové ventily D+M, výmena	sub	6,000	1 800,00	10 800,00	0,002
18	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	sub	3,000	51,20	153,60	0,000
19	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	3,000	144,60	433,80	0,000
20	5514353000	Batéria drezová mosadzná s jedným otvorom a horným otočným výtokom CTU - 500 XV - 1/2"x 150 mm	kus	3,000	1 950,00	5 850,00	0,003
21	725840850	Demontáž batérie sprchovej diferenciálnej do G 3/4 x1 0,00225 t	ks	3,000	96,20	288,60	0,000
22	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou	ks	3,000	205,20	615,60	0,000
23	5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	0,012
24	726190904	HZS - nepredvídané práce - zdravotnícka	súb	40,000	360,00	14 400,00	0,000
25	7261909r1	HZS - pomocný materiál	súb	3,000	6 000,00	18 000,00	0,000
26	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,350	4 050,62	1 417,70	0,000
OST Ostatné						34 200,00	0,000
27	HZS-004	Demontáž a montáž vypínačov, zásuviek + úprava	hod	60,000	320,00	19 200,00	0,000
28	HZS-0041	Elektromateriál	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000
Celkom						474 662,60	0,714

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa Pezínok - stavebné úpravy

Objekt: Sprchy

Časť:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						8 234,10	1,062
1	340239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	m2	2,800	436,80	1 223,00	0,391
2	632451052	Poter pieskovo-cementový hr. do 20 mm	m2	9,376	156,00	1 462,70	0,415
3	642944121	Osadenie oceľ. dverových zárubní IISOV. alebo z uhol. s vybet. prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	ks	4,000	437,10	1 748,40	0,214
4	5533194100	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm p	kus	4,000	950,00	3 800,00	0,042
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						3 076,90	0,005
5	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. dverového kridla do 2 m2	ks	2,000	11,90	23,80	0,000
6	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	2,400	124,40	298,60	0,003
7	971033621	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 100 mm -0,180 t	m2	4,800	68,10	326,90	0,003
8	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	1,061	380,00	403,20	0,000
9	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	2,122	115,00	244,00	0,000
10	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,061	291,00	308,80	0,000
11	97908111s	Skladné	t	1,061	1 200,00	1 273,20	0,000
12	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,061	12,00	12,70	0,000
13	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,061	175,00	185,70	0,000
99 Presun hmôt HSV						726,20	0,000
14	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,068	680,00	726,20	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						216 143,20	1,612
725 Zdravotechnika - zariad. predmety						147 334,30	0,119
15	642370010	Kombi WC s úsp. arm	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	0,029
16	725249101	Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu sprchovej kabíny	sub	4,000	289,00	1 156,00	0,001
17	5522301300	Sanitárna keramika sprchovací kút - komplet D+M	ks	4,000	17 000,00	68 000,00	0,068
18	725819401	Montáž ventilu rohového s prípojovací rúrkou G 1/2	sub	10,000	116,10	1 161,00	0,003
19	5514109000	Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	kus	10,000	365,00	3 650,00	0,002
20	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou	ks	4,000	205,20	820,80	0,001
21	5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	kus	4,000	1 800,00	7 200,00	0,015
22	726190904	HZS - ostatne nezapočítane práce - zdravotníka	súb	6,000	5 000,00	30 000,00	0,000
23	7261909r1	HZS - pomocný materiál	súb	6,000	3 000,00	18 000,00	0,000
24	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,350	969,88	346,50	0,000
766 Konštrukcie stolárske						12 054,50	0,055
25	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	4,000	89,70	358,80	0,000
26	6116013200	Dvere vnútorné hladké piné jednokridlové 60x197 +kovanie	kus	4,000	2 900,00	11 600,00	0,055

27	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	119,59	95,70	0,000
771		Podlahy z dlaždíc				6 605,80	0,176
28	771575206	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 200x100 mm	m2	5,850	340,00	1 989,00	0,029
29	5976430000	Dlaždice keramické s reliefovaným povrchom líca úprava 1 A 200x100x11 3 Ia	m2	6,000	550,00	3 300,00	0,146
30	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,100	52,89	216,80	0,000
781		Dokončovacie práce a obklady				51 248,60	1,263
31	781445013	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x100 mm	m2	51,380	445,00	22 855,20	0,163
32	5976600500	Obkladačky keramické glazované jednofarebné reliefne B 200x100 tr.oteruvzdornosti II Ia	m2	52,387	520,00	27 241,20	1,100
33	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,300	500,96	1 152,20	0,000
OST		Ostatné				24 800,00	0,000
34	HZS-004	Demontáž a montáž vypínačov, zásuviek + úprava	hod	40,000	320,00	12 800,00	0,000
35	HZS-0041	Elektromateriál	kpl	2,000	6 000,00	12 000,00	0,000
Celkom						252 980,40	2,680

DODATOK Č. 1
k zmluve o dielo č. 0701/9901/003

Článok 1.
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. **Objednávateľ:** Bytová agentúra rezortu MO Trenčín
Ul. gen. Viesta 7
911 50 Trenčín
- Zastúpený: Ing. Štefan Fleischer, riaditeľ
IČO: 34 000 666
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000166117/8180
- 1.2. **Zhotoviteľ:** R.A.M. TRADING, s. r. o.,
Hurbanova 44
911 01 Trenčín
- Zastúpený: Roman Mrázik, konateľ
IČO: 36 305 928
IČ DPH: SK 2020176125
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, pobočka Trenčín
č. ú. 0272644950/0900

sa v súlade s článkom 15 zmluvy o dielo č. 0701/9901/003 na dielo – stavbu „Pezinok – ubytovňa Braslav I, Suvorovova 1 – udržiavacie stavebné práce“ dohodli na tomto dodatku:

Článok 2.
DOHODA O PRÁČACH NAD RÁMEC ZMLUVY

- 2.1. V súlade s článkom 15 zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ vykoná pre zhotoviteľa práce nad rámec zmluvy uvedené v prílohe č. 1 – Technická správa.
- 2.1. Cena prác nad rámec zmluvy predstavuje 835 945,60 Sk
DPH 19 % 158 829,80 Sk
Celková cena prác nad rámec zmluvy 994 775,40 Sk

Článok 3.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
3.2. Ostatné časti zmluvy zostávajú v platnosti.

V Trenčíne dňa 13. 2007

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209
911 50 TRENČÍN

Ing. Štefan Fleischer

R.A.M. TRADING s.p.o.
STAVEBNÁ A OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
Hurbanova 44, 011 01 TRENČÍN
IČO: 36 305 928
IČ DPH: SK 2020176125

Roman Mrázik


TECHNICKÁ SPRÁVA OPIS STAVEBNÝCH PRÁC

A. PREDMET DODATKU

- A.1. Predmetom dodatku je zvýšenie rozsahu stavebných prác spôsobené upresnením a kompletizáciou prác v zmysle požiadaviek objednávateľa BARMO Trenčín.

B. ROZSAH NAVIAC PRÁC

- B.1. Výmena okien – 2 ks plastové steny vstupu, dvere a okno na recepciu.
B.2. Nivelačná stierka KNAUF v rozsahu 524,18 m².
B.3. Výmena vnútorných dverí v počte 60 ks, výmena prahov a náter zárubní.
B.4. Vytvorenie priestoru pre upratovačku – sádkokartónova priečka +dvere .
B.5. Rekonštrukcia balkónov, výmena izolácie, oprava zábradlia, výmena dlažby.

 **BARMO, s.r.o.**
STAVEBNÁ FIRMA
Hurbanova 44, 911 01 TREŇČÍN
IČO: 36 305 990
IČ DPH: S 202070419

.....
p. Roman Mrázik




KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Ubytovňa Pezinok - stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Pezinok
Objednávateľ	BARMO Trenčín	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	R.A.M. Trading s.r.o., Trenčín	IČ DPH	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Veďfajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 550	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 7 483
2	Montáž 243 379	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0
3 PSV	Dodávky 424 499	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 8 664
4	Montáž 119 226	11		16	Prevádzkové vplyvy 0
5 "M"	Dodávky 0			17	Ostatné 15 753
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7 ZRN (r. 1-6)	787 654	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 31 900
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 16 391	22	Ostatné náklady 0
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	
Objednávateľ				Súčet 7, 12, 19-22 835 945,60	
				24	
				19 % 835 945,60 DPH 158 829,80	
Pečiatka BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MINISTERSTVA OBRANY Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209 911 50 TRENCÍN				25	
Pečiatka 				Cena s DPH (r. 23-) 994 775,40	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ				26	
				Dodávky objednávateľa	
				27	
				Kizavá doložka 0	
Dátum a podpis				28	
Pečiatka				Zvýhodnenie 0	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Ubytovňa Pezinok - stavebné úpravy

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ: R.A.M. Trading s.r.o., Trenčín

Dátum:

Projektant:

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	Kompletačná činnosť
992kd	Ubytovňa Pezinok - stavebné úpravy	835 945,60	158 829,80	994 775,40	787 654,40	0,00	31 900,10	16 391,10
2 (1)	Výmena okien	170 422,90	32 380,40	202 803,30	160 577,80	0,00	6 503,50	3 341,60
4	Výmena krytiny podláh	135 812,50	25 804,40	161 616,90	127 966,90	0,00	5 182,60	2 663,00
8	Výmena dverí	208 851,40	39 681,80	248 533,20	196 786,40	0,00	7 969,90	4 095,10
9	Miestnosť pre upratovačku	13 774,40	2 617,10	16 391,50	12 978,60	0,00	525,70	270,10
1	Oprava dlažby balkónov	276 687,80	52 570,70	329 258,50	260 704,00	0,00	10 558,50	5 425,30
3	Oprava vstupu	30 396,60	5 775,40	36 172,00	28 640,70	0,00	1 159,90	596,00

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa Pezinok - stavebné úpravy

Objekt: Výmena okien

Časť:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Maruška

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						6 078,80	0,157
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						2 092,20	0,139
1	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	24,800	41,00	1 016,80	0,107
2	648001K	Dodávka parapetných dosiek z plastických hmôt	m	1,800	498,70	897,70	0,016
3	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. do 200 mm	m	1,800	98,70	177,70	0,016
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						3 879,80	0,019
4	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. okenného krídla do 1,5 m ²	ks	1,000	8,70	8,70	0,000
5	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 2 m ² -0,063 t	m ²	3,200	196,40	628,50	0,004
6	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m ²	2,110	143,40	302,60	0,002
7	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m ²	23,400	51,40	1 202,80	0,012
8	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,936	302,30	283,00	0,000
9	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,362	12,50	117,00	0,000
10	97908112s	Skladné	t	0,936	1 246,80	1 167,00	0,000
11	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,936	181,80	170,20	0,000
99 Presun hmôt HSV						106,80	0,000
12	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,157	680,00	106,80	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						154 499,00	0,314
767 Konštrukcie doplnkové kovové						154 499,00	0,314
13	767639IK	Montáž plastových okien	m	32,800	306,50	10 053,20	0,008
14	6114122s5	Plastové okno pevné s otváracím okienkom v/š 900/1100	kus	1,000	19 840,00	19 840,00	0,076
15	6114122s3	Plastová stena 3000x2600 s dverami dvojkriдловými 1600x2100	kus	2,000	51 830,00	103 660,00	0,153
16	6114122s6	Plastové dvere 1100x2100	kus	1,000	19 200,00	19 200,00	0,076
17	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,143	1 527,53	1 745,80	0,000
Celkom						160 577,80	0,471

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa Pezínok - stavebné úpravy

Objekt: Výmena krytiny podláh

Časť:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Maruška

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				127 966,90	2,411
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				126 327,40	2,411
1	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	524,180	241,00	126 327,40	2,411
	99	Presun hmôt HSV				1 639,50	0,000
2	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,411	680,00	1 639,50	0,000
		Celkom				127 966,90	2,411

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa Pezínok - stavebné úpravy

Objekt: Výmena dverí

Časť:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Maruška

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						810,00	0,000
1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného kridla do 2 m2	ks	60,000	13,50	810,00	0,000
766 Konštrukcie stolárske						188 266,20	1,018
2	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	60,000	103,00	6 180,00	0,000
3	6116013200	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 prefa	kus	21,000	2 590,00	54 390,00	0,290
4	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 prefa	kus	21,000	2 630,00	55 230,00	0,336
5	6116063900	Dvere vnútorné hladké jednokridlové zasklené z 2/3 60x197 prefa	kus	5,000	3 220,00	16 100,00	0,080
6	6116069900	Dvere vnútorné hladké jednokridlové zasklené z 2/3 80x197 prefa	kus	12,000	3 410,00	40 920,00	0,246
7	766662811	Demontáž dverného kridla, dokovanie prahu dverí jednokridlových	ks	60,000	29,00	1 740,00	0,000
8	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	60,000	70,00	4 200,00	0,001
9	6118711600	Prah dubový dl 62 šír 10	kus	26,000	112,00	2 912,00	0,024
10	6118715600	Prah dubový dl 82 šír 10	kus	34,000	150,00	5 100,00	0,042
11	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	1 867,72	1 494,20	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery						7 710,20	0,020
12	783201821	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	28,260	110,40	3 119,90	0,009
13	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	28,600	114,10	3 263,30	0,009
14	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	28,600	46,40	1 327,00	0,002
Celkom						198 786,40	1,038

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa Pezínok - stavebné úpravy

Objekt: Miestnosť pre upratovačku

Časť:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Maruška

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				9 400,00	0,330
1	342251110	Priečky sadrokart. RIGIPS na oceľ. konštr. jedn. opláštené dosky RB 12.5 mm a hrúbka priečky 75 mm	m2	10,000	940,00	9 400,00	0,330
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				570,00	0,028
2	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	1,000	20,00	20,00	0,019
3	5533192000	Zárubňa oceľová CGU 60x197x8cm l	kus	1,000	550,00	550,00	0,009
99		Presun hmôt HSV				243,40	0,000
4	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,358	680,00	243,40	0,000
766		Konštrukcie stolárske				2 765,20	0,016
5	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne jednokridlové	ks	1,000	105,00	105,00	0,000
6	6116065200	Dvere vnútorné hladké jednokridlové zasklené z 2/3 60x197 prefa	kus	1,000	2 650,00	2 650,00	0,016
7	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,016	635,10	10,20	0,000
Celkom						12 978,60	0,374

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa Pezinok - stavebné úpravy

Objekt: Oprava dlažby balkónov

Časť:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						91 176,70	8,924
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						50 480,00	8,924
1	632451053	Poter pieskovocementový hr. do 30 mm	m2	80,000	196,00	15 680,00	5,316
2	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF hr.25 mm	m2	80,000	435,00	34 800,00	3,608
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						34 628,40	0,000
3	965041320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,škvarobetón hr.do 100 mm -1,600 t	m3	4,000	1 185,00	4 740,00	0,000
4	965081713	Búranie soklíkov	m	115,000	9,30	1 069,50	0,000
5	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadíčových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	80,000	75,00	6 000,00	0,000
6	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	11,830	365,50	4 323,90	0,000
7	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	35,490	114,70	4 070,70	0,000
8	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,830	276,50	3 271,00	0,000
9	979081112	Skladné - suť	t	11,830	800,00	9 464,00	0,000
10	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	165,620	10,20	1 689,30	0,000
99 Presun hmôt HSV						6 068,30	0,000
11	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,924	680,00	6 068,30	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery						13 988,70	0,036
12	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	51,638	110,40	5 700,80	0,016
13	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emallov.	m2	51,638	114,10	5 891,90	0,016
14	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	51,638	46,40	2 396,00	0,004
PSV Práce a dodávky PSV						155 538,60	4,264
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						43 869,30	0,825
15	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	80,000	3,90	312,00	0,000
16	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,024	37 290,00	895,00	0,024
17	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	160,000	41,00	6 560,00	0,087
18	6283229000	Pásky ťažké asfaltované Elastobit pr s 50 h	m2	184,000	190,00	34 960,00	0,714
19	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,650	427,27	1 132,30	0,000
764 Konštrukcie klampiarske						7 925,30	0,135
20	764322220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou rš 330 mm	m	75,000	103,70	7 777,50	0,135
21	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	77,78	147,80	0,000
771 Podlahy z dlaždíc						103 764,00	3,305
22	771411014	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných rovných veľ. 200x100 mm	m	115,000	55,10	6 336,50	0,595

23	771569795	Priplatok za škárovanie elastickým tmelom	m2	80,000	45,00	3 600,00	0,046
24	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	80,000	312,00	24 960,00	0,393
25	5976411200	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x200x10 1 la	m2	93,918	665,00	62 455,50	1,878
26	7715751p1	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu - priplatok za elastický tmel	m2	80,000	80,00	6 400,00	0,393
27	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	0,50	2,00	0,000
Celkom						260 704,00	13,224

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa Pezínok - stavebné úpravy

Objekt: Oprava vstupu

Časť:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						7 380,00	0,467
1	612473181	Vnútroňná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	15,000	220,00	3 300,00	0,455
2	622491301	Náter fasádny tekutý Terranova silikátový dvojnásobný	m2	15,000	227,00	3 405,00	0,011
3	622491308	Náter fasádny tekutý Terranova podkladný "N"	m2	15,000	45,00	675,00	0,001
99 Presun hmôt HSV						303,60	0,000
4	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,467	650,00	303,60	0,000
712 Izolácie striech						8 926,40	0,240
5	712300841	Odstránenie povlak. krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° machu 0,00200t	m2	41,000	9,00	369,00	0,000
6	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° za studena náterom penetračným	m2	41,000	4,20	172,20	0,000
7	1116315600	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	0,008	30 700,00	245,60	0,008
8	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi prítav. NAIP na celej ploche	m2	41,000	47,80	1 959,80	0,020
9	6283310000	Pásky ťažké asfalt. Glasbit g 200 s 40	m2	47,150	126,00	5 940,90	0,212
10	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,750	86,88	238,90	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery						12 030,70	0,030
11	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	18,000	110,40	1 987,20	0,005
12	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	18,000	114,10	2 053,80	0,006
13	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	18,000	46,40	835,20	0,001
14	783601816	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, stropov	m2	41,000	29,80	1 221,80	0,000
15	783626100	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním alebo napustením	m2	41,000	56,90	2 332,90	0,005
16	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	41,000	87,80	3 599,80	0,013
Celkom						28 640,70	0,737

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Ubytovňa Pezinok - stavebné úpravy-real.práce k 28.2.2007	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Pezinok , Suvorovová 3
Objednávateľ	BARMO Trenčín	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	R.A.M. Trading s.r.o., Trenčín	Dňa	11.07.2006
Rozpočet číslo	Spracoval		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 3 800	8	Práca nadčas 0	13	Zariad. staveniska 25 784
2	Montáž 749 284	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0
3	PSV Dodávky 1 281 045	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 29 855
4	Montáž 679 934	11		16	Prevádzkové vplyvy 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 54 281
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 2 714 062	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 109 920
20	HZS 62 808	21	Kompl. činnosť 57 736	22	Ostatné náklady 0

Projektant			D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22 2 944 525,40
Objednávateľ		BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MINISTERSTVA OBRANY Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209 911 50 TRENČÍN	24 19 % 3 002 261,20 DPH 559 459,80
Dátum a podpis	Pečiatka		25 Cena s DPH (ř. 23-24) 3 503 985,20
Zhotoviteľ		 R.A.M. TRADING s.r.o. PRÁVNICKÁ SPOLOČNOSŤ Hurbová 101 TRENČÍN 015 928 020176125	E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa 0
			27 Kľzavá doložka 0
			28 Zvýhodnenie +- 0

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Ubytovňa Pezinok - stavebné úpravy-real.práce k 28.2.2007

Dátum: 28.2.2007

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Projektant:

Zhotoviteľ: R.A.M. Trading s.r.o., Trenčín

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	Kompletačná činnosť
992kaf	Ubytovňa Pezinok - stavebné úpravy-real.práce k	2 944 525,40	559 459,80	3 503 985,20	2 714 062,10	62 808,00	109 919,50	57 735,80
1	Oprava strechy	402 777,50	76 527,70	479 305,20	352 599,60	28 000,00	14 280,30	7 897,60
2	Výmena okien	1 146 861,90	217 903,80	1 364 765,70	1 080 609,70	0,00	43 764,70	22 487,50
5	Oprava fasády	526 261,80	99 989,70	626 251,50	495 860,50	0,00	20 082,40	10 318,90
3	Maľby a nátery	107 214,30	20 370,70	127 585,00	101 020,80	0,00	4 091,30	2 102,20
4	Výmena krytiny podláh	142 010,20	26 981,90	168 992,10	133 806,50	0,00	5 419,20	2 784,50
6	Výmena obkladov a dlažby	213 911,90	40 643,30	254 555,20	192 328,20	9 600,00	7 789,30	4 194,40
7	Výmena zdravotnícky	262 584,70	49 891,10	312 475,80	238 181,70	9 608,00	9 646,30	5 148,70
8	Sprchy	142 903,10	27 151,60	170 054,70	119 655,10	15 600,00	4 846,00	2 802,00

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa Pezlnok - stavebné úpravy-real.práce k 28.2.2007

Objekt: Oprava strechy

Časť:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						59 473,80	0,000
9 Oštatné konštrukcie a práce-búranie						59 473,80	0,000
1	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	24,822	380,00	9 432,40	0,000
2	979011141	Priplatok za každých ďalších 3,5 m	t	49,645	115,00	5 709,20	0,000
3	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,822	291,00	7 223,20	0,000
4	97908111s	Skladné	t	24,822	1 200,00	29 786,40	0,000
5	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	248,224	12,00	2 978,70	0,000
6	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	24,822	175,00	4 343,90	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						293 125,80	4,879
712 Izolácie striech						224 324,80	3,730
7	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° jednovrstvovej 0,00600t	m2	136,759	7,40	1 012,00	0,000
8	712300841	Odstránenie povlak. krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° machu 0,00200t	m2	273,518	9,00	2 461,70	0,000
9	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° za studena náterom penetračným	m2	273,518	4,20	1 148,80	0,000
10	1116315600	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	0,547	38 500,00	21 059,50	0,547
11	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	547,036	47,80	26 148,30	0,264
12	6283310000	Pásky ťažké asfalt. Glasbit g 2000 s 40	m2	314,546	126,00	39 632,80	1,415
13	62862855IK	Asfaltový pás - Artflex Minerále	m2	314,546	180,00	56 618,30	1,415
14	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	273,518	135,00	36 924,90	0,009
15	283551098	Folia parozábrana	m2	306,340	90,00	27 570,60	0,080
16	712990812	Odstránenie povlak. krytiny striech násypu alebo nánosu do 10° hr. nad 30 mm do 50 mm	m2	273,518	21,00	5 743,90	0,000
17	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,750	2 183,21	6 003,80	0,000
764 Konštrukcie klampiarske						60 435,30	1,109
18	764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30° z tabúl 2000x1000 m	m2	38,125	660,00	25 162,50	0,704
19	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	m2	38,125	22,00	838,70	0,000
20	764331220	Lemovanie z pozinkov.PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou rš 250 mm	m	49,700	115,00	5 715,50	0,075
21	764430230	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muríva a nadmuroviek vrátane rohov rš 400 mm	m	87,040	295,00	25 676,80	0,331
22	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	87,040	22,00	1 914,90	0,000
23	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	593,08	1 126,90	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery						8 365,90	0,039
24	783522000	Nátery klamp. koštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so zákl. náterom reakt. farbou	m2	85,366	98,00	8 365,90	0,039

OST		Ostatné				28 000,00	0,000
25	HZS-001	Demontáž a montáž bleskozvodu, ostatné práce	hod	80,000	350,00	28 000,00	0,000
<u>Čelkom</u>						<u>390 599,60</u>	<u>4,879</u>

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa Pezinok - stavebné úpravy-real.práce k 28.2.2007

Objekt: Výmena okien

Časť:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Maruška

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						102 721,40	4,216
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						60 352,50	4,087
1	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien,dverí,podláh, obkladov atď.	m	720,000	39,50	28 440,00	3,105
2	648001K	Dodávka parapetných dosiek z plastických hmôt	m	55,500	480,00	26 640,00	0,491
3	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. do 200 mm	m	55,500	95,00	5 272,50	0,491
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						39 502,00	0,129
4	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okerného krídla nad 1,5 m2	ks	44,000	15,50	682,00	0,000
5	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dvorného krídla nad 2 m2	ks	23,000	24,00	552,00	0,000
6	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	21,600	189,00	4 082,40	0,026
7	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	22,500	135,00	3 037,50	0,019
8	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	34,560	110,00	3 801,60	0,026
9	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	50,880	138,00	7 021,40	0,058
10	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	8,483	380,00	3 223,50	0,000
11	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	16,965	115,00	1 951,00	0,000
12	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,483	291,00	2 468,80	0,000
13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	84,826	12,00	1 017,90	0,000
14	97908112s	Skladné	t	8,483	1 200,00	10 179,60	0,000
15	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,483	175,00	1 484,50	0,000
99 Presun hmôt HSV						2 866,90	0,000
16	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,216	680,00	2 866,90	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						977 888,30	3,428
764 Konštrukcie klampiarske						17 778,60	0,124
17	764410450	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov hr. 0.63 mm rš 330 mm	m	56,100	290,00	16 289,00	0,124
18	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	56,100	21,00	1 178,10	0,000
19	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	174,47	331,50	0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové						857 712,20	2,876
20	767639IK	Montáž plastových okien	m	360,000	295,00	106 200,00	0,092
21	6114116700	Plastové okno jednokrídlové otváraci-sklpné v/š 1500/1200	kus	12,000	8 690,00	104 280,00	0,490
22	6114117000	Plastové okno jednokrídlové otváraci-sklpné v/š 1500/1500	kus	10,000	10 870,00	108 700,00	0,451

23	6114121000	Plastové okno dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklopné v/š 1500/2100	kus	1,000	13 900,00	13 900,00	0,074
24	6114122000	Plastové okno dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklopné v/š 1500/2400	kus	4,000	15 600,00	62 400,00	0,306
25	6114122s1	Plastová stena 4800x2100	kus	2,000	65 600,00	131 200,00	0,153
26	6114122s2	Plastová stena 4800x1500	kus	1,000	39 100,00	39 100,00	0,076
27	6114122s3	Plastová stena 3000x2400 s dverami dvojkrídlovými 1600x2100	kus	1,000	42 800,00	42 800,00	0,076
28	6114123800	Plastové balkónové dvere otváracé v/š 2400/900	kus	22,000	10 900,00	239 800,00	1,157
29	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	8 483,80	9 332,20	0,000
786		Dokončovacie práce - čalúnnicke				102 397,50	0,427
30	786623121	Lamelové žalúzie vnútorné pre okná kovové INTIM	m2	136,530	750,00	102 397,50	0,427
Celkom						1 080 609,70	7,644

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa Pezlnok - stavebné úpravy-real.práce k 28.2.2007

Objekt: Oprava fasády

Časť:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Maruška

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						407 110,50	13,220
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						274 129,80	12,727
1	6124211r1	Oprava odkvapových hrán balkonov	m	77,100	420,00	32 382,00	0,205
2	622454311	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% hladkých hladných	m2	120,969	135,00	16 330,80	5,572
3	622461111	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej,opravená plocha do 10 %	m2	685,158	57,00	39 054,00	6,415
4	622491301	Náter fasádny tekutý Terranova silikátový dvojnásobný	m2	685,158	227,00	155 530,90	0,500
5	622491308	Náter fasádny tekutý Terranova podkladný "N"	m2	685,158	45,00	30 832,10	0,034
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						124 387,70	0,493
6	941941041	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	671,500	43,00	28 874,50	0,000
7	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1041	m2	671,500	25,00	16 787,50	0,461
8	941941841	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 30 m	m2	671,500	26,00	17 459,00	0,000
9	941955001	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	24,360	52,00	1 266,70	0,031
10	9955001op	Ostatné nezapočítané práce - úprava zábradlia	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	0,001
99 Presun hmôt HSV						8 593,00	0,000
11	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,220	650,00	8 593,00	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						88 750,00	0,084
787 Dokončovacie práce - zasklievanie						88 750,00	0,084
12	787193311	Zasklievanie izolačným dvojsklom Lexan	m2	71,000	1 250,00	88 750,00	0,084
Celkom						495 860,50	13,304

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa Pezinok - stavebné úpravy-real.práce k 28.2.2007

Objekt: Maľby a nátery

Časť:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Maruška

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				64 996,80	9,363
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				58 630,00	9,363
1	611421331	Oprava omietok stropov v množstve do 30 % štukových	m2	140,000	131,00	18 340,00	2,665
2	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	395,000	102,00	40 290,00	6,697
99		Presun hmôt HSV				6 366,80	0,000
3	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,363	680,00	6 366,80	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				36 024,00	0,190
784		Dokončovacie práce - maľby				36 024,00	0,190
4	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	632,000	15,00	9 480,00	0,001
5	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	632,000	8,00	5 056,00	0,064
6	784452471	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3,80 m	m2	632,000	34,00	21 488,00	0,124
Celkom						101 020,80	9,552

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa Pezínok - stavebné úpravy-real.práce k 28.2.2007

Objekt: Výmena krytiny podláh

Časť:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Maruška

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						30 583,80	7,088
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						25 280,00	7,088
1	632451052	Poter pieskovocementový hr. do 20 mm	m2	160,000	158,00	25 280,00	7,088
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						479,20	0,000
2	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,200	380,00	76,00	0,000
3	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	0,400	115,00	46,00	0,000
4	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,200	291,00	58,20	0,000
5	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,000	12,00	24,00	0,000
6	97908112s	Skladné	t	0,200	1 200,00	240,00	0,000
7	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,200	175,00	35,00	0,000
99 Presun hmôt HSV						4 824,60	0,000
8	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,095	680,00	4 824,60	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						103 222,70	0,831
776 Podlahy povlakové						103 222,70	0,831
9	776200810	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených bez podložky	m	16,000	17,00	272,00	0,000
10	776200830	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených hrán stupňov	m	20,000	9,00	180,00	0,000
11	776210110	Lepenie povlakových podláh gumových a PVC na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	16,000	39,00	624,00	0,002
12	2841291500	Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm	m2	186,148	325,00	60 498,10	0,670
13	776210200	Lepenie povlakových podláh gumových a PVC na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	20,000	23,50	470,00	0,001
14	776210300	Lepenie povlakových podláh gumových a PVC na schodiskových stupňoch hrany na stupne	m	20,000	17,50	350,00	0,001
15	2841291rh	Hrany schodiskových stupňov	m	20,000	70,00	1 400,00	0,072
16	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	200,000	8,00	1 600,00	0,000
17	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	200,000	13,50	2 700,00	0,006
18	7764110d1	Podlahové soklíky	m	200,000	45,00	9 000,00	0,007
19	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	200,000	51,00	10 200,00	0,000
20	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	200,000	78,00	15 600,00	0,072
21	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,350	938,94	328,60	0,000
Celkom						133 806,50	7,919

ROZPOČET

Stavba: Úbytovňa Pezínok - stavebné úpravy-real.práce k 28.2.2007

Objekt: Výmena obkladov a dlažby

Časť:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Maruška

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						17 770,00	3,512
1	612473181	Vnútomá omietka vápenocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muríva, hladká	m2	50,000	215,00	10 750,00	1,518
2	632451052	Poter pieskovocementový hr. do 20 mm	m2	45,000	156,00	7 020,00	1,994
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						11 029,20	0,000
3	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	50,000	65,00	3 250,00	0,000
4	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	3,400	380,00	1 292,00	0,000
5	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	6,800	115,00	782,00	0,000
6	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,400	291,00	989,40	0,000
7	97908111s	Skladné	t	3,400	1 200,00	4 080,00	0,000
8	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,400	12,00	40,80	0,000
9	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,400	175,00	595,00	0,000
99 Presun hmôt HSV						2 387,50	0,000
10	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,511	680,00	2 387,50	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery						4 080,00	0,007
11	783902811	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	m2	30,000	136,00	4 080,00	0,007
PSV Práce a dodávky PSV						157 061,50	4,613
771 Podlahy z dlaždíc						67 256,40	2,399
12	771575206	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 200x100 mm	m2	45,000	340,00	15 300,00	0,221
13	5976430000	Dlaždice keramické s reliefovaným povrchom lica úprava 1 A 200x100x11 3 la	m2	89,650	550,00	49 307,50	2,178
14	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,100	646,08	2 648,90	0,000
781 Dokončovacie práce a obklady						89 805,10	2,214
15	781445013	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x100 mm	m2	90,000	445,00	40 050,00	0,286
16	5976600500	Obkladačky keramické glazované jednofarebné reliefne B 200x100 tr.oteruvzdornosti II la	m2	91,800	520,00	47 736,00	1,928
17	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,300	877,86	2 019,10	0,000
OST Ostatné						9 600,00	0,000
18	HZS-004	Demontáž a montáž vypínačov, zásuviek + úprava	hod	30,000	320,00	9 600,00	0,000
Celkom						201 928,20	8,131

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa Pezlnok - stavebné úpravy-real.práce k 28.2.2007

Objekt: Výmena zdravotníckej

Časť:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Maruška

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						773,30	0,000
1	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,338	380,00	128,40	0,000
2	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	0,676	115,00	77,70	0,000
3	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,338	291,00	98,40	0,000
4	97908111s	Skladné	t	0,338	1 200,00	405,60	0,000
5	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,338	12,00	4,10	0,000
6	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,338	175,00	59,10	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						237 408,40	0,361
725 Zdravotnícka - zariadenia, predmety						237 408,40	0,361
7	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	sub	2,000	129,40	258,80	0,000
8	642370010	KOMBÍ WC s úsp. arm	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	0,029
9	725210821	Demontáž umyvadiel alebo umyvadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	15,000	85,40	1 281,00	0,000
10	725219201	Montáž umyvadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	15,000	2 507,70	37 615,50	0,034
11	6421370600	Umyvadlo Bermud I.A 55cm 1503 bez diery	kus	15,000	2 860,00	42 900,00	0,218
12	725249101	Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu sprchovej kabíny	sub	2,000	289,00	578,00	0,001
13	5522301300	Sanitárna keramika sprchovací kút - komplet D+M	ks	2,000	17 000,00	34 000,00	0,034
14	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	36,000	116,10	4 179,60	0,010
15	5514109000	Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	kus	36,000	365,00	13 140,00	0,009
16	5514360200	Umyvadlová batéria s odtok súpravou, vyťah. výtokom KLUDI-MIX	kus	16,000	2 950,00	47 200,00	0,015
17	725819402	Hlavné guľové ventily D+M, výmena	sub	6,000	1 800,00	10 800,00	0,002
18	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	sub	2,000	51,20	102,40	0,000
19	725829201	Montáž batérie umyvadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	2,000	144,60	289,20	0,000
20	5514353000	Batéria drezová mosadzná s jedným otvorom a horným otočným výtokom CTU - 500 XV - 1/2"x 150 mm	kus	2,000	1 950,00	3 900,00	0,002
21	725840850	Demontáž batérie sprchovej diferenciálnej do G 3/4 x1 0,00225 t	ks	2,000	96,20	192,40	0,000
22	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou	ks	2,000	205,20	410,40	0,000
23	5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	0,008
24	726190904	HZS - nepredvídané práce - zdravotnícka	sub	20,000	360,00	7 200,00	0,000
25	7261909r1	HZS - pomocný materiál	sub	2,000	6 000,00	12 000,00	0,000
26	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,350	2 174,47	761,10	0,000
OST Ostatné						9 608,00	0,000
27	HZS-004	Demontáž a montáž vypínačov, zásuviek + úprava	hod	30,000	320,00	9 600,00	0,000
28	HZS-0041	Elektromateriál	kpl	1,000	8,00	8,00	0,000
Celkom						247 789,70	0,361

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa Pezinok - stavebné úpravy-real.práce k 28.2.2007

Objekt: Sprchy

Časť:

Objednávateľ: BARMO Trenčín

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Maruška

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						8 234,10	1,062
1	340239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehliami pálenými v stenách hr. do 100 mm	m2	2,800	436,80	1 223,00	0,391
2	632451052	Poter pieskovo cementový hr. do 20 mm	m2	9,376	156,00	1 462,70	0,415
3	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov. alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	ks	4,000	437,10	1 748,40	0,214
4	5533194100	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm p	kus	4,000	950,00	3 800,00	0,042
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						3 076,90	0,005
5	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného kridla do 2 m2	ks	2,000	11,90	23,80	0,000
6	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	2,400	124,40	298,60	0,003
7	871033621	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 100 mm -0,180 t	m2	4,800	68,10	326,90	0,003
8	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	1,061	380,00	403,20	0,000
9	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	2,122	115,00	244,00	0,000
10	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,061	291,00	308,80	0,000
11	97908111s	Skladné	t	1,061	1 200,00	1 273,20	0,000
12	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,061	12,00	12,70	0,000
13	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,061	175,00	185,70	0,000
99 Presun hmôt HSV						726,20	0,000
14	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,068	680,00	726,20	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						107 617,90	1,000
725 Zdravotechnika - zariad., predmety						66 149,90	0,060
15	642370010	KOmbi WC s úsp.arm	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	0,015
16	725249101	Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu sprchovej kabíny	sub	2,000	289,00	578,00	0,001
17	5522301300	Sanitárna keramika sprchovací kút - komplet D+M	ks	2,000	17 000,00	34 000,00	0,034
18	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	6,000	116,10	696,60	0,002
19	5514109000	Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	kus	6,000	365,00	2 190,00	0,001
20	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou	ks	2,000	205,20	410,40	0,000
21	5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	0,008
22	726190904	HZS - ostatne nezapočítane práce - zdravotníka	sub	2,000	5 000,00	10 000,00	0,000
23	7261909r1	HZS - pomocný materiál	sub	2,000	3 000,00	6 000,00	0,000
24	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,350	499,75	174,90	0,000
766 Konštrukcie stolárske						6 027,20	0,028
25	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	2,000	89,70	179,40	0,000
26	6116013200	Dvere vnútorné hladké piné jednokridlové 60x197 +kovanie	kus	2,000	2 900,00	5 800,00	0,028

27	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	59,79	47,80	0,000
771		Podlahy z dlaždíc				5 505,80	0,175
28	771575206	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 200x100 mm	m2	5,850	340,00	1 989,00	0,029
29	5976430000	Dlaždice keramické s reliefovaným povrchom líca úprava 1 A 200x100x11 3 la	m2	6,000	550,00	3 300,00	0,146
30	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,100	52,89	216,80	0,000
781		Dokončovacie práce a obklady				29 935,00	0,738
31	781445013	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x100 mm	m2	30,000	445,00	13 350,00	0,095
32	5976600500	Obkladačky keramické glazované jednofarebné reliefne B 200x100 tr. otvorenosti II la	m2	30,600	520,00	15 912,00	0,643
33	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,300	292,62	673,00	0,000
OST		Ostatné				15 600,00	0,000
34	HZS-004	Demontáž a montáž vypínačov, zásuviek + úprava	hod	30,000	320,00	9 600,00	0,000
35	HZS-0041	Elektromateriál	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
Celkom						135 255,10	2,068

312 593

MINISTERSTVO OBRANY SR
sekcia ekonomiky a finančného manažmentu


Bratislava ¹⁵. januára 2007

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MINISTERSTVA OBRANY SR TRENČÍN	
POČET LISTOV	3
POČET PRÁKOV	
17.01.2007	
OP	REFEREN

Riaditeľ
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
ul. Gen. Viesta č. 7
TRENČÍN

Váš list číslo/zo dňa
02.októbra 2006

Naše číslo
Č.p.:SEFIM-59-9/2007-OZZČ

Vybavuje/
Z. Nemetzová
0960/313904

Vec: Žiadosť o udelenie súhlasu

Listom č. p. BARMO-30-29/2006 z 2.10.2006 ste zaslali kancelárii ministra obrany žiadosť o udelenie súhlasu na uzatvorenie zmluvy o dielo. Predmetom zmluvy má byť vykonanie stavebných prác na ubytovni Pezinok. V zmluve o dielo č. 06-02-60 na základe pripomienok Úradu právnych služieb MO SR je potrebné do textu zmluvy zapracovať nasledovné pripomienky :

- priložená Zmluva obsahuje dvakrát prvú stranu,
článok 1:
 - odporúčame zjednotiť hrúbku písma pri označení zmluvných strán, ✓
 - v bode 1.1 odporúčame uviesť celý názov právnickej osoby, „Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany“ (bez použitia skratky MO), ✓
 - v bode 1.2 je nutné doplniť meno a priezvisko štatutárneho orgánu právnickej osoby (Zhotoviteľ: „Zastúpený: Roman Mrázik, konateľ“), ✓
- článok 2:
 - v bode 2.1 odporúčame nahradiť pre jednotnosť používania pojmov v celej zmluve slovo „stavbu“ slovom „dielo“, ✓
- článok 3:
 - v bode 3.1 odporúčame nahradiť pri citácii zákona slovné spojenie „v platnom znení“ slovným spojením „v znení neskorších predpisov“, ✓
 - v bode 3.6 odporúčame nahradiť „cena uvedená v bode 3.2 sa upraví“ slovným spojením „cenu uvedenú v bode 3.2. je možné upraviť“, ✓
- článkom 4:

- v bode 4.1 odporúčame vynechať slovo „max“. Faktúra má lehotu splatnosti v priebehu ktorej je nevyhnutné faktúru uhradiť, pričom táto lehota je sama o sebe určená konkrétnym dátumom, prípadne slovným spojením napr. „30 dní odo dňa doručenia faktúry“,
- v bode 4.1 ďalej odporúčame vynechať slovné spojenie na konci vety „ po podpísaní zmluvy“,
- v bode 4.9 odporúčame vynechať slovo „max“,
- v bode 4.11 je uvedená chybná odvolávka na bod 12.11. V Zmluve bod 12.11 nie je. Zrejme sa myslí bod 11.11,

článok 5:

- v bode 5.2 upozorňujeme na zjavnú nereálnosť termínu plnenia „ v lehote do 30. 11. 2006“,
- v bode 5.3 sa v prvom riadku nachádza 1 x nadbytočné slovo „ je“,

článok 7:

- v bode 7.19 je neúplne uvedený názov vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení,

článok 8:

- v bode 8.1 je v strede vety bodka, ktorá tam nepatrí,

článok 12:

- v bode 12.3 odporúčame nahradiť slovo „obecne“ slovom „všeobecne“,
- v bode 12.4 odporúčame doplniť za slovo „diela“ slovo „preukázateľne“,

článok 13:

- v bode 13.1 je v strede vety bodka,

článok 15:

- v bode 15.2 je nutné vynechať slovo „na“,

článok 16:

- v bode 16.8 odporúčame vložiť za slovo „odstúpi“ nasledovné „ na základe porušenia zmluvnej povinnosti druhej zmluvnej strany“,

článok 17:


- v bode 17.8 v záujme právnej istoty odporúčame doplniť za slovo „úkony“ nasledovné „ s výnimkou podpisovania dodatkov k tejto zmluve“,

- v bode 17.8 v záujme právnej istoty odporúčame doplniť za slovo „úkony“ nasledovné „s výnimkou podpisovania dodatkov k tejto zmluve“ ,


článok 18:

- odporúčame nahradiť znenie bodu 18.3 nasledovným znením: „ Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany túto zmluvu podpísali.“

Po zapracovaní hore uvedených pripomienok do textu Zmluvy o dielo č. 06-02-60, ktorej predmetom sú udržiavacie stavebné práce na ubytovni Braslav I, Suvorovova1, Pezinok a celková cena diela je 3 994 658,90 Sk bez DPH, minister obrany **súhlasí** s podpísaním Zmluvy o dielo č. 06-02-60 so zhotoviteľom R.A.M. Trading, s.r.o., Hurbanova 44, 911 01 Trenčín.



Ing. Pavol BOŠKO
vedúci oddelenia zakladateľských
a zriaďovateľských činností

Dodávateľ: R.A.M. Trading s.r.o. Hurbanova 44 911 01 Trenčín Prevádzka:		IČO: 36305928	FAKTÚRA č. 2007010 Konštantný symbol:				
Tel.: 032/7446641 Fax: 032/7446642 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 272644950 / 0900 IBAN:		IČO: 34000666	Odberateľ: BARMO ul. gen. Viesta 7, P.O.Box 209 911 01 Trenčín				
DIČ: 2020176125 Stredisko: IČ DPH: SK2020176125 SWIFT:			Tel.: Fax: DIČ: 2021352388 IČ DPH:				
Obch.register, Okr.sud Trenčín 11261/R							
Objednávka č./dátum: Dodací list č.: 2007010 Predfaktúra č.: ZF07002 Spôsob dopravy: Forma úhrady: PP			Dátum splatnosti: 19.05.2007 Dátum vyhotovenia: 19.04.2007 Daňová povinnosť: 19.04.2007 Dátum dodania: 19.04.2007				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
v zmysle Zmluvy o dielo č.0701/9901/003							
a dodatku č.1 stavebné udrž.práce							
PEZINOK - ubytovňa Braslav I, Suvorovova 1		1,000	1 886 079,10	19,00	358 355,03		2 244 434,13
ZFD07002 05.02.2007 odpobčt zálohy		1,000	-441 822,70	19,00	-83 946,31		-525 769,01
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe	19 %		1 444 256,40		274 408,90		1 718 665,30
V sadzbe	%		0,00		0,00		0,00
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			0,00				0,00
Celkom			1 444 256,40		274 408,90		1 718 665,30 Sk
Vystavil: Škundová Paula							
 R.A.M. TRADING s.r.o. STAVEBNÁ A OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ Hurbanova 44, 911 01 TRENČÍN IČO: 36 305 928 IČ DPH: SK2020176125 <i>Škundová Paula</i>							


Potvrďujem, že zdigitalizované zmluvy:

BARMO-070101/9901/001	BARMO-2008-099-023	BARMO-ZS-2-67-008-05-KOL
BARMO-2008-099-132	BARMO-2008-099-024	BARMO-070701-9901-001
BARMO-2008-099-180	BARMO-2008-099-043	BARMO-0707059901006
BARMO-2009-099-016	BARMO-2008-099-052	BARMO-070801/9901/001
BARMO-2009-099-065	BARMO-2008-099-057	BARMO-070901/9901/001
BARMO-2009-099-145	BARMO-2008-055-159	BARMO-0709059901007
BARMO-2009-099-215	BARMO-2008-099-059	BARMO-070904/9901/003
BARMO-2009-099-216	BARMO-2008-099-060	BARMO-070901/9901/002
BARMO-2009-099-231	BARMO-2008-099-061	BARMO-071001/9901/001
BARMO-2009-099-232	BARMO-2008-099-062	BARMO-071001/9901/002
BARMO-2009-099-235	BARMO-2008-099-063	BARMO-071001/9901/003
BARMO-2009-099-236	BARMO-2008-099-064	BARMO-07100599010012
BARMO-2010-099-050	BARMO-2008-099-065	BARMO-071001/9901/004
BARMO-2010-099-067	BARMO-2008-099-066	BARMO-0710059901008
BARMO-2010-099-088	BARMO-2008-099-070	BARMO-0710059901009
BARMO-2010-099-012	BARMO-2008-099-086	BARMO-071101-9901-001
BARMO-2010-099-013	BARMO-2008-099-087	BARMO-07,11,07-11,01-002
BARMO-2010-099-043	BARMO-2008-099-106	BARMO-071101/9901/002
BARMO-2008-099-166	BARMO-2008-099-133	BARMO-0712059901015
BARMO-2008-099-167	BARMO-2008-099-175	BARMO-0710059901011
BARMO-2008-099-168	BARMO-2008-407-017	BARMO-0711059901013
BARMO-2008-099-169	BARMO-2008-431-001	BARMO-0712059901014
BARMO-2008-099-170	BARMO-2008-099-151	BARMO-0712059901016
BARMO-2008-099-180	BARMO-1-Ša-08	BARMO-0712059901012
BARMO-2009-099-026	BARMO-0802059901001	BARMO-0712059901013
BARMO-2009-099-060	BARMO-0802059901001	BARMO-16293
BARMO-2009-099-046	BARMO-080204/9902/002	BARMO-06-10-16
BARMO-2009-099-059	BARMO-3027205	BARMO-41-05-01-2006
BARMO-2009-099-077	BARMO-080304/9903/005	BARMO-41-05-02-2006
BARMO-2009-099-091	BARMO-2-FS-08	BARMO-41-05-03-2006
BARMO-2009-099-113	BARMO-080304-9903-002	BARMO-41-05-04-2006
BARMO-2009-099-130	BARMO-080301-9901-002	BARMO-41-05-05-2006
BARMO-2009-099-148	BARMO-080301-9901-001	BARMO-9/2006
BARMO-2009-099-185	BARMO-01-2007	BARMO-41-06-01-2006
BARMO-2009-099-196	BARMO-070107-1101-003	BARMO-41-06-02-2006
BARMO-2008-099-003	BARMO-1-Ša	BARMO-41-06-03-2006
BARMO-2008-099-004	BARMO-0701/9901/003	BARMO-41-06-04-2006
BARMO-2008-099-005	BARMO-070459901001	BARMO-41-06-05-2006
BARMO-2008-099-005/2	BARMO-070101/9901/002	BARMO-06-60-06
BARMO-2008-099-006	BARMO-0702012502015	BARMO-2006-2710
BARMO-2008-099-007	BARMO-0703012502050	BARMO-16310
BARMO-2008-099-008	BARMO-070459901003	BARMO-16312
BARMO-2008-099-016	BARMO-0706059901004	
BARMO-2008-099-021	BARMO-070604/9906/001	

súhlasia s originálom.

31.8.2010

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Inovecká 7, 911 01 Trepčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388


Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ BARMO