

**Zmluva o dielo č. 04/2008/D**  
**na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka**

**Čl. I. Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**  
**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
- V zastúpení štatutárneho zástupcu : **Ing. Jozef SIEKLIK – vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa**  
**Sekcia majetku a infraštruktúry**  
**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
- IČO : 30845572
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Číslo účtu : 7000171215/8180
- Oprávnený rokovať vo veciach  
 - zmluvných : Ing. Jozef SIEKLIK - vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa SEMaI
- technických : Ing. František SOLAŘ - riaditeľ  
**Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava**  
**Křížna 42, 832 47 Bratislava**
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : **RENSTAV spol. s r.o.**
- Sídlo : **925 45 Abrahám 219**
- Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
- Označenie registra : Okresný súd v Trnave, oddiel Sro
- Číslo zápisu : Vložka č. 1287/T
- V zastúpení : **Daniel PALŠOVIČ – konateľ spoločnosti**
- Osoba oprávnená na rokovanie  
 - vo veciach zmluvných : Daniel PALŠOVIČ
- vo veciach technických : Daniel PALŠOVIČ
- IČO : 31 425 071
- DRČ : 2020372860
- Bankové spojenie : SLSP a.s., fil. Sereď
- Číslo účtu : 0024090653/0900
- Číslo telefónu a faxu : 031/785 7370, 031/785 7369
- 1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Mierovo - sklad PHM a lapač olejov“, ev. zn. 55 87 841 zmluvu o dielo na stavebné práce ktorá je v súlade s § 4 ods. 4 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výsledkom zadávania podprahovej zákazky (ďalej len: „zmluva“).**

**Čl. II. Predmet zmluvy**

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá sa skladá zo samostatných projektov („Mierovo – rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM“ a „Mierovo – rekonštrukcia umývacieho mostíka a podzemného lapača olejov“) a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo:**
- „Mierovo – sklad PHM a lapač olejov“, ev. zn. 55 87 841**
- 2.1.1** podľa podkladov, ktoré poskytol objednávateľ počas trvania zadávania podprahovej zákazky,
- 2.1.2** podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom,
- 2.1.3** podľa schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu prác, spracovaného zhotoviteľom v zmysle bodu 3.1.3 tejto zmluvy,

- 2.1.4 podľa odsúhlasené ho a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len: „skúšobný plán“), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 7. a § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. (ďalej len: „zákon o verejných prácach“) v termíne podľa bodu 3.1.2 tejto zmluvy,
- 2.1.5 zatriedenie stavby podľa CPV : 44.00.00.00-7 stavebné práce, 45.11.12.00-0 úprava staveniska a vyčist'ovacie práce, 45.21.00.00-4 stavebné práce na stavbe budov, 45.23.31.60-8 cestičky a iné spevnené plochy, 45.26.10.00-4 montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce, 45.26.14.20-7 izolačné práce proti vode, 45.26.23.00-4 betonárske práce, 45.26.25.00-6 murovanie a murárske práce, 45.26.26.50-2 obkladacie práce, 45.31.00.00-3 elektroinštalačné práce, 45.33.00.00-9 kanalizačné a sanitárne práce, 45.41.00.00-4 omietkarské práce, 45.43.10.00-7 dláždenie a obkladanie, 45.44.00.00-3 maliarske, natieračské a sklenárske práce, 45.45.00.00-6 iné práce na kompletizácii a dokončení budov.
- 2.1.6 podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení č. p. : VSÚ-56/2008-136-19/2138 zo dňa 4. júla 2008 (Rozhodnutie 08-08-2835) vydanom Vojenským stavebným úradom Bratislava, Ministerstva obrany SR a podľa podmienok stanovených v rozhodnutí vydanom Obvodným Úradom životného prostredia.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje:
- 2.2.1 zhotovené dielo v súlade s projektovou dokumentáciou protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy,
- 2.2.2 zabezpečiť spoluprácu projektanta pri vypracovaní skúšobného plánu.
- 2.3 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len: „stavebný zákon“) a projektovej dokumentácie, pričom nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Zhotoviteľ pri energetickej časti splní technické požiadavky a postupy stanovené najmä v STN 730540 – 1 až 4 a STN EN 12 828.

### Čl. III. Lehota realizácie

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :
- 3.1.1 Zrealizovať dielo v termíne :
- a) začiatok realizácie : do päť pracovných dní od uzavretia tejto zmluvy,
- b) dokončenie diela do : **päť mesiacov** od začiatku realizácie diela, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzvu na preberacie konanie. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na stavebných prácach minimálne päť dní pred ich vstupom do objektu Vojenského útvaru 3030 Mierovo.
- Predmet zmluvy bude možné realizovať v pracovné dni v pracovnom čase od 7<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup> hod.
- 3.1.2 Vypracovať v spolupráci s projektantom skúšobný plán a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr 10 pracovných dní pred uskutočnením príslušného pracovného procesu, ktorý je zaradený do skúšobného plánu.
- 3.1.3 Dodat' objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác (ďalej len : „harmonogram“) vrátane spôsobu zabezpečenia realizácie prác a to do 10 dní od začatia realizácie diela. Tento bude priebežne upresňovaný a minimálne raz za dva týždne vyhodnocovaný.

- 3.1.4 Zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí.
- 3.1.5 Zabezpečiť vyhotovenie geometrického plánu na predmet zmluvy v štyroch vyhotoveniach. Geometrický plán odovzdať objednávateľovi aj v elektronickej podobe vo výmennom formáte VGI. Pred úradným overením geometrického plánu bude tento predložený objednávateľovi na odsúhlasenie, 10 pracovných dní pred začatím kolaudačného konania.
- 3.1.6 Predložiť objednávateľovi elaborát porealizačného zamerania vrátane novovybudovaných inžinierskych sietí v troch vyhotoveniach 10 pracovných dní pred začatím kolaudačného konania.
- 3.1.7 Splniť zmluvný záväzok podľa článku II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi podľa bodu 9.7 tejto zmluvy.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje :
- 3.2.1 Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do päť pracovných dní po podpísaní zmluvy. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach spolu s fotokópiou stavebného povolenia.
- 3.2.2 Určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s Posádkou správy budov Bratislava na odber elektrickej energie a vody.
- 3.2.3 Odsúhlasiť a odovzdať spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr päť pracovných dní pred začatím uskutočnenia príslušného pracovného procesu.
- 3.2.4 Zabezpečiť výkon autorského dozoru u projektanta – Ing. Jozef Kavulič, Gercenova č. 29, 851 01 Bratislava.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 3.1.1 písm. b) tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

#### Čl. IV. Cena

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov . Súčasťou zmluvy je ponukový položkový rozpočet zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:
- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Cena za dielo bez DPH</b>    | <b>8 907 080,48 Sk ( 295 660,91 €)</b>  |
| <b>DPH 19%</b>                  | <b>1 692 345,30 Sk ( 56 175,57 €)</b>   |
| <b>Celková cena diela s DPH</b> | <b>10 599 425,77 Sk ( 351 836,48 €)</b> |
- Slovom** Desaťmiliónovpäťstodeväťdesiatdeväťtisíc štyristodvadsaťpäť slovenských korún a sedemdesiat osem halierov  
(Tristopäťdesiatjedentisícosemstotridsaťšesť € a štyridsaťosem centov.)
- Cena je uvedená v Slovenských korunách aj Euro (EUR) a to prepočítaním konverzného kurzu: 30,126.
- 4.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, alebo navyše prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k tejto zmluve. Tieto práce budú ocenené nasledovne : pre úhradu vzájomne odsúhlasených navyše prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstarávaný predmet (ide o taký druh prác, ktorý bol oceňovaný v rámci pôvodnej ponuky). Pre taký druh navyše prác, ktorý nebol

- oceňovaný v pôvodnej ponuke, musí zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom.
- 4.4 Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k tejto zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.
- 4.5 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:
- 4.5.1 ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
  - 4.5.2 je nutné odstrániť následky živeľnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
- 4.6 V prípade naviac prác podľa bodu 4.5 tejto zmluvy :
- 4.6.1 stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebného dozora stavby,
  - 4.6.2 ihneď ako je to možné, najneskôr do tretieho pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),
  - 4.6.3 všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené, zdokumentované a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve.
- 4.7 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí a zhotoviteľ ich na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu objednávateľa neodstráni, urobí tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 4.8 Cenu diela dohodnutú v zmluve bude možné po dohode s objednávateľom upraviť len vo výnimočných prípadoch, ako je zmena sadzby DPH alebo zavedenie eura v Slovenskej republike.

#### **Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia**

- 5.1 Práce budú priebežne fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.2 V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, je povinný v termíne do 20 dní po zaplatení faktúry objednávateľom preukázať písomným potvrdením poddodávateľa, že si splnil finančné záväzky voči nemu v rozsahu vykonaných prác a že nemá voči nim žiadne záväzky. V prípade, že túto skutočnosť nepreukáže, objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu veci. Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.
- 5.3 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch do 28. dňa v mesiaci a bude obsahovať minimálne tieto údaje :
- 5.3.1 označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa §3a Obchodného zákonníka),
  - 5.3.2 miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
  - 5.3.3 číslo zmluvy,
  - 5.3.4 číslo faktúry resp. daňového dokladu,
  - 5.3.5 deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
  - 5.3.6 fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu, vrátane prepočtu na Eura.
  - 5.3.7 pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
  - 5.3.8 prílohou faktúry bude povereným pracovníkom objednávateľa odsúhlasený súpis prác a

dodávok,

- 5.3.9 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť.
- 5.4 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry v súlade s bodom 5.1 tejto zmluvy, maximálne do výšky 95 % z celkovej ceny diela, bod 4.2. tejto zmluvy. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela bez závad objednávateľom. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.
- 5.7 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

#### **Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady**

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade s touto zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku II. tejto zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy, vzťahujúci sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku päť rokov od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom.
- 6.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.
- 6.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.
- 6.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 6.6 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 6.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 6.8 Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia väd. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. Odstránenie väd zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.
- 6.9 Vady projektovej dokumentácie budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.

#### **Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa**

- 7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 7.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 3.2.1 tejto zmluvy.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 7.4 V stavebnom denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
- 7.4.1 Denný zápis :

- a) dátum (deň, mesiac, rok),
- b) údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota,
- c) údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
- d) pracovníci a ich počty,
- e) mechanizmy,
- f) časový postup prác na stavbe,
- g) stručný popis prác, dodávok hmôt, stavebných a montážnych prác.

7.4.2 Ostatné údaje, napr. :

- a) vyjadrenie stavebného dozora k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku
  - b) a naopak,  
vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy autorského
  - c) dozoru projektanta,
  - d) požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,
  - e) prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
  - f) záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,  
zmeny a odchýlky vykonávaných stavebných prác od schválenej projektovej
  - g) dokumentácie,
  - h) zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
  - i) požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu realizácie diela,
  - j) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,  
prehľad skúšok každého druhu.
- 7.5 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 7.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka minimálne raz mesačne a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní.
- 7.7 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 7.8 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 7.9 Zhotoviteľ bude zabezpečovať realizáciu prác v súlade s harmonogramom spracovaným v zmysle bodu 3.1.3 tejto zmluvy.
- 7.10 Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné alebo inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa spracovaného harmonogramu a plánovaných dielčích termínov.
- 7.11 Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo skúšobného plánu zaznamenávať do knihy medzioperačných kontrol (všetky skúšky a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch).
- 7.12 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 7.13 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 7.14 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 7.15 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 7.16 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ stavebný dozor

- najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného zákonníka.
- 7.17 Zhotoviteľ vyzve odborný stavebný dozor písomne päť dní vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.
- 7.18 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolných dní.
- 7.19 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 7.20 Zhotoviteľ na základe zoznamu hnuiteľného majetku od objednávateľa predloží na preberacom konaní k zoznamu hnuiteľného majetku – názov a typ majetku, výrobné číslo a fakturačnú cenu.
- 7.21 Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku zhotoviteľ poveruje R. Jokai.
- 7.22 Výkonom stavebného dozoru objednávateľ poveruje Ing. Bohuš Šiška číslo oprávnenia \*12815\*51\*96\*.
- 7.23 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Ing. Vladimír Tesař číslo oprávnenia 08223\*11\*.
- 7.24 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu Ing. Vladimír Tesař číslo oprávnenia 08223\*11\*.

#### **Čl. VIII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy**

- 8.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov objednávateľovi zmluvnú pokutu :
- 8.1.1 0,5 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.2 tejto zmluvy za každý aj začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa bodu 3.1.1 písm. b) tejto zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom, okrem prvého týždňa omeškania. Týždeň sa myslí sedem kalendárnych dní, pričom prvý deň je nasledujúci po dni, kedy sa malo plnenie odovzdať,
- 8.1.2 za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, väd reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 2.000,- Sk denne, až do ich odstránenia, resp. vypratania staveniska, ktorú však neplatí, ak bezplatne odstráni vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.
- 8.1.3 Keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa, zaplatí pokutu vo výške 10 % z ceny nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu. V takomto prípade, ak vznikne objednávateľovi škoda nad dohodnutú zmluvnú pokutu zhotoviteľ je povinný túto škodu zaplatiť.
- 8.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.
- 8.3 Objávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.
- 8.4 Objávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch. Objávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu.
- 8.5 Keď objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.

Objednávateľ je povinný zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi.

- 8.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
- 8.7 Ak zhotoviteľ nepredloží súpis hnutel'ného a nehnuteľného majetku podľa bodu 7.20 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- Sk. Túto pokutu neplatí, ak predloží súpis do troch dní od začiatku preberacieho konania. Pokuta nebude uplatnená ani v prípade, že stavebný dozor objednávateľa preukázateľne neposkytne spolupôsobenie.

### **Čl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela**

- 9.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle tejto zmluvy.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu.
- 9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.
- 9.4 Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 9.5 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
- 9.6 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá dva výťažky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom. Ďalej odovzdá jeden výťažok skúšobného plánu, zápisy zo stavebného denníka, ako i knihu medzioperačných kontrol (viď. bod 7.11 tejto zmluvy).
- 9.7 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté podľa prílohy č. 3 k Vyhláške MVVPSR č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce).

### **Čl. X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)**

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany napr. živelné pohromy, vojna a pod. .
- 10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 10.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo do dvoch mesiacov od ich vzniku odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
- 10.4 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Výška nákladov s týmto spojená bude dohodnutá zmluvnými stranami.

### **Čl. XI. Ostatné ustanovenia**

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a časový harmonogram prác, ktorý vypracoval zhotoviteľ a odsúhlasil objednávateľ a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.3 Počas realizácie predmetu zmluvy, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody vzniknuté na realizovanej nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné náklady do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.
- 11.4 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, zodpovednosť nebezpečenstva škody prechádza na objednávateľa.
- 11.5 Počas realizácie stavby, až po jej odovzdanie je zhotoviteľ povinný mať túto stavbu poistenú proti škodám vzniknutým živelnými pohromami, krádežami, vandalizmom, voči rizikám vyplývajúcim z realizácie prác a na svoje náklady musí mať zabezpečené strázenie a osvetlenie staveniska.

#### Čl. XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, 11.12.2008

Objednávateľ

Ing. JOZEF SIEKLIK



V Abraháme, 12.11.2008

Zhotoviteľ

Daniel PALŠOVIČ  
Konateľ spoločnosti

**RENSTAV**  
spol. s r. o.  
925 45 ABRAHÁM

## Krycí list rozpočtu

RENSTAV s.r.o.

Stavba : MIEROVO Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM		JKSO :					
		Rozpočet :					
		Spracoval :					
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . . .					
Odberateľ :	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
Dodávateľ : Renstav spol. s r. o. 92545 Abrahám	IČO : 31425071	DIČ :					
		IČ DPH : Sk2020372860					
Projektant :	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
1 M3 OP	7 553 638 SKK za M3 OP	1 M 7 553 638 SKK za M					
1 M2 ZP	7 553 638 SKK za M2 ZP						
1 M2 UP	7 553 638 SKK za M2 UP						
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>konštrukcie, práce</b>	<b>špecif.materiál</b>	<b>spolu ZRN</b>	<b>B</b>	<b>IN - individuálne náklady</b>	
1	HSV :	6 347 595,25		6 347 595,25	6	Práce nadčas	
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	6 347 595,25		6 347 595,25	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
<b>C</b>	<b>NUS - náklady umiestnenia staby</b>			<b>D</b>	<b>ON - ostatné náklady :</b>		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :				<b>E</b>	<b>Celkové náklady :</b>		
Dátum :	Podpis :			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	6 347 595,25	
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	6 347 595,25	1 206 043,10
				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	7 553 638,35	
odberateľ, obstarávateľ :				<b>F</b>	<b>Odpočet - prípočet</b>		
Dátum :	Podpis :			<b>Celkové náklady v EUR</b>			
Pečiatka :				Celkom bez DPH	210 701,56		
				Cena s DPH	250 734,86		
				Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR		
dodávateľ, zhotoviteľ :							
Dátum :	Podpis :						
Pečiatka :							

Odberateľ:

Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.

Stavba: MIEROVO Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM

Projektant:

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

### Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR  
RENSTAV s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	1100000S	Nadzemný sklad PHM	1,000	Sk	5 884 443,35	5 884 443,35	195 327,735
2	1100000St	Strojná časť ČS	1,000	Sk	463 151,90	463 151,90	15 373,827
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			6 347 595,25	SKK		6 347 595,25	210 701,56
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			6 347 595,25	SKK		6 347 595,25	210 701,56
Za rozpočet celkom:			6 347 595,25	SKK		6 347 595,25	210 701,56

## Krycí list rozpočtu

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM		JKSO :						
		Rozpočet :						
		Spracoval :						
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : ...						
Odberateľ :	IČO :	DIČ :						
		IČ DPH :						
Dodávateľ : Renstav spol. s r. o. 92545 Abrahám	IČO : 31425071	DIČ :						
		IČ DPH : Sk2020372860						
Projektant :	IČO :	DIČ :						
		IČ DPH :						
1 M3 OP	7 002 488 SKK za M3 OP	1 M	7 002 488 SKK za M					
1 M2 ZP	7 002 488 SKK za M2 ZP							
1 M2 UP	7 002 488 SKK za M2 UP							
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>konštrukcie, práce</b>	<b>špecif.materiál</b>	<b>spolu ZRN</b>	<b>B</b>	<b>IN - individuálne náklady</b>		
1	HSV :	2 118 758,36	73 220,00	2 191 978,36	6	Práce nadčas		
2	PSV :	1 851 626,48	1 501 355,51	3 352 981,99	7	Murárske výpomoc		
3	MCE :	320 953,00	18 530,00	339 483,00	8	Bez pevnej podlahy		
4	iné :				9			
5	Súčet :	4 291 337,84	1 593 105,51	5 884 443,35	10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
<b>C</b>	<b>NUS - náklady umiestnenia staby</b>			<b>D</b>	<b>ON - ostatné náklady :</b>			
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť			
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce			
14				19	Kompletizačná činnosť			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :			
projektant, rozpočtár, cenár :				<b>E</b>	<b>Celkové náklady :</b>			
Dátum :    Podpis :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		5 884 443,35	
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	5 884 443,35	1 118 044,20	
				23				
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		7 002 488,00	
odberateľ, obstarávateľ :				<b>F</b>	<b>Odpočet - prípočet</b>			
Dátum :    Podpis :				<b>Celkové náklady v EUR</b>				
<b>MINISTERSTVO OBRANY SR</b>								
Pečiatka : Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava								
dodávateľ, zhotoviteľ :				Celkom bez DPH				195 327,74
Dátum :    Podpis :				Cena s DPH				232 440,02
Pečiatka : <b>RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM</b>				Konverzný kurz				30,1260 SKK = 1 EUR

Odberateľ :

Dodávateľ : Renstav spol. s r. o.

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : . .

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	113107111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm, do 200 m2	186,674	m2	53,50	9 987,06	331,510
2	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	72,398	m2	479,00	34 678,64	1 151,120
3	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	114,276	m2	810,00	92 563,56	3 072,547
4	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	48,000	hod	73,50	3 528,00	117,108
5	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	2,000	deň	45,00	90,00	2,987
6	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	14,498	m3	365,00	5 291,77	175,655
7	130001101	Priplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	11,525	m3	356,00	4 102,90	136,191
8	130901121	Búranie konštrukcií muríva betónového	1,044	m3	6 050,00	6 316,20	209,659
9	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	112,299	m3	535,00	60 079,97	1 994,290
10	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	33,690	m3	37,00	1 246,53	41,377
11	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	25,040	m3	545,00	13 646,80	452,991
12	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	7,512	m3	70,00	525,84	17,455
13	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	40,382	m3	357,00	14 416,37	478,536
14	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	12,115	m3	23,50	284,70	9,450
15	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	36,450	m2	89,50	3 262,28	108,288
16	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	36,450	m2	16,90	616,01	20,448
17	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	74,240	m2	72,50	5 382,40	178,663
18	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	74,240	m2	23,00	1 707,52	56,679
19	151101301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	112,299	m3	41,00	4 604,26	152,833
20	151101311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	112,299	m3	9,20	1 033,15	34,294
21	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	88,866	m3	45,00	3 998,97	132,741
22	166101101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	88,855	m3	117,00	10 396,04	345,085
23	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	88,855	m3	22,50	1 999,24	66,363
24	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	7,887	m3	86,50	682,23	22,646
25	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	80,968	m3	256,00	20 727,81	688,037
26	180402111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine	57,490	m2	14,70	845,10	28,052
27	005724200	Zmes trávna parková okrasná	2,875	kg	152,00	437,00	14,506
28	181006113	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 20 cm	57,490	m2	12,40	712,88	23,663
29	183402111	Rozrušenie pôdy do hĺbky 15 cm v rovine	57,490	m2	13,10	753,12	24,999
30	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	57,490	m2	2,65	152,35	5,057
31	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine	57,490	m2	0,49	28,17	0,935
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			<b>304 096,87</b>	<b>SKK</b>		<b>304 096,87</b>	<b>10 094,17</b>
<b>2 - ZÁKLADY</b>							
32	273313511	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	6,250	m3	3 300,00	20 625,00	684,625
33	273321311	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	19,565	m3	3 400,00	66 521,00	2 208,093

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
34	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,921	t	40 800,00	37 576,80	1 247,321
35	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	37,177	m3	2 950,00	109 672,15	3 640,448
36	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	57,868	m2	224,00	12 962,43	430,274
37	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	57,868	m2	45,50	2 632,99	87,399
<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>			<b>249 990,37</b>	<b>SKK</b>		<b>249 990,37</b>	<b>8 298,16</b>
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
38	311271301	Murivo nosné z pórobet. tvárníc YPOR P2-530 hr. 250 mm	0,800	m3	3 870,00	3 096,00	102,768
39	311271302	Murivo nosné z pórobet. tvárníc YPOR P3-580 hr. 300 mm	4,568	m3	3 870,00	17 678,16	586,807
40	311272203	Murivo nosné z bet.tvárníc PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou B20	10,875	m3	4 540,00	49 372,50	1 638,867
41	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	1,370	m2	334,00	457,58	15,189
42	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	1,370	m2	116,00	158,92	5,275
43	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	0,472	t	46 000,00	21 712,00	720,706
44	311388111	Výplň prestupov zvislej konštr.železobet. do 0,4 m2, hr.0,5m	9,000	kus	1 990,00	17 910,00	594,503
45	317944311	Valcované nosníky do pripravených otvorov do čísla 12	0,036	t	35 200,00	1 267,20	42,063
46	340237212	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 tehľami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	2,000	kus	246,00	492,00	16,331
47	341311511	Steny nosné z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	0,769	m3	3 280,00	2 522,32	83,726
48	341351101	Debnenie stien nosných 1-stranné zhotovenie	0,150	m2	316,00	47,40	1,573
49	341351102	Debnenie stien nosných 1-stranné odstránenie	0,150	m2	141,00	21,15	0,702
50	341351105	Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie	10,093	m2	370,00	3 734,41	123,960
51	341351106	Debnenie stien nosných 2-stranné odstránenie	10,093	m2	123,00	1 241,44	41,208
52	341361821	Výstuž stien 10505	0,025	t	54 900,00	1 372,50	45,559
53	346244821	Izolačné primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 14 cm	7,110	m2	1 010,00	7 181,10	238,369
54	346245999	Pripl. za ochranu zvislej izolácie cementovou maltou MC-10	7,110	m2	156,00	1 109,16	36,817
55	349234831	Doplnenie muríva okenných obrúb	8,000	m	306,00	2 448,00	81,259
56	380321221	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 12,5-B 15 hr. 8- 15 cm	1,700	m3	4 160,00	7 072,00	234,747
57	380321222	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 12,5-B 15 hr. 15- 30 cm	2,590	m3	3 730,00	9 660,70	320,676
58	380356211	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.	8,715	m2	416,00	3 625,44	120,343
59	380356212	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.	8,715	m2	79,00	688,49	22,854
60	380361001	Výstuž komplet. konštr. ocef. 10 216	0,115	t	45 600,00	5 244,00	174,069
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>			<b>158 112,47</b>	<b>SKK</b>		<b>158 112,47</b>	<b>5 248,37</b>
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
61	434121426	Osadenie železobet. stupňov na dosku drsných	1,000	m	352,00	352,00	11,684
62	593720001	Schodiskový stupeň	1,000	m	1 600,00	1 600,00	53,110
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>			<b>1 952,00</b>	<b>SKK</b>		<b>1 952,00</b>	<b>64,79</b>
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>							
63	564772111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 25 cm	61,510	m2	298,00	18 329,98	608,444
64	597961111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	13,500	m	930,00	12 555,00	416,750
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>			<b>30 884,98</b>	<b>SKK</b>		<b>30 884,98</b>	<b>1 025,19</b>
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
65	611421331	Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30%	90,090	m2	122,00	10 990,98	364,834
66	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	275,000	m2	107,00	29 425,00	976,731
67	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	11,188	m2	371,00	4 150,75	137,780
68	612451253	Omietka vnút. stien cem. oceľou hladená	9,325	m2	330,00	3 077,25	102,146
69	6124621111	Potiahnutie stien sklotextilnou sieťkou	31,160	m2	188,00	5 858,08	194,453
70	612473023	Omietka vnút. stien jadrová hlad zo such. zm. Sakret PM 04, ručne	31,160	m2	237,00	7 384,92	245,134
71	620991121	Zakrývanie výplni vonk. otvorov z lešenia	23,595	m2	31,50	743,24	24,671
72	622422211	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 20%	187,970	m2	84,00	15 789,48	524,115
73	6224591511	Soklová omietka mozaiková	23,541	m2	733,00	17 255,55	572,779
74	622461111s	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou	21,240	m2	192,00	4 078,08	135,367
75	622465241	Postrek vonk. stien, prednástrekom	67,280	m2	75,50	5 079,64	168,613
76	622474101	Omietka vonk. stien zo such. zm. hladká bez prednástreku Baumit MCS35	88,520	m2	321,00	28 414,92	943,203
77	622475230	Tenkovrstvá omietka vonk. stien jednovrstvová SAKRET HFM hr.3 mm ručne	276,590	m2	148,00	40 935,32	1 358,804
78	622491301	Náter fasádny tekutý Terranova silikátový dvojnásobný	259,174	m2	233,00	60 387,54	2 004,499
79	625981113	Obklad vonk. bet. konštrukcii doskami drevozem. Lignos hr. 50 mm	0,480	m2	302,00	144,96	4,812
80	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	15,978	m3	3 400,00	54 325,20	1 803,266
81	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	30,346	m3	3 730,00	113 190,58	3 757,239
82	631319155	Priplatok za prehľad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 24 cm	9,958	m3	163,00	1 623,15	53,879
83	631319165	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	24,064	m3	207,00	4 981,25	165,347
84	631319175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	31,077	m3	49,50	1 538,31	51,063
85	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	8,181	m2	177,00	1 448,04	48,066
86	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	8,181	m2	51,00	417,23	13,849
87	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieť Kari	1,561	t	40 900,00	63 844,90	2 119,262
88	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	26,266	m3	1 100,00	28 892,60	959,059
89	632362021	Výstuž poterov zo zvarovaných sieť Kari	0,480	t	40 900,00	19 632,00	651,663
90	632401934	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 1 cm	90,090	m2	114,00	10 270,26	340,910
91	632451022	Vyrovnávací poter z cem. malty MC-15 v páse na murive hr. do 3 cm	82,365	m2	198,00	16 308,27	541,335
92	632451055061	Vyrovnávací poter spádový 6,5mm	87,240	m2	392,00	34 198,08	1 135,168
93	632451062	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 2 cm	7,370	m2	157,00	1 157,09	38,408
94	632451063	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 3 cm	7,625	m2	197,00	1 502,13	49,862
95	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	7,625	m2	234,00	1 784,25	59,226
96	632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cem. mliekom s prísadou PVAC	82,340	m2	27,00	2 223,18	73,796
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			591 052,23	SKK		591 052,23	19 619,34
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>							
97	895941110	Zhot. vpusti uličnej D+M v čtetne liat. mreže	5,000	kus	10 600,00	53 000,00	1 759,278
98	899623121	Obetónovanie potrubia z betónu tr. B7,5 v otvor. výkope	8,738	m3	2 620,00	22 893,56	759,927

### Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>			<b>75 893,56</b>	<b>SKK</b>		<b>75 893,56</b>	<b>2 519,20</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
99	917732111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho bez opory do lôžka z betónu	49,685	m	206,00	10 235,11	339,743
100	592174600	Obrubník chodníkový ABO 2/15 50x15x30	100,000	kus	119,00	11 900,00	395,008
101	917832111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho bez opory do lôžka z betónu	20,030	m	164,00	3 284,92	109,039
102	592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	21,000	kus	197,00	4 137,00	137,323
103	931961311	Vložky do dilatčných škár múrikov z polystyrénových dosák hr.1 cm	5,280	m <sup>2</sup>	73,50	388,08	12,882
104	931971112	Vložky do dilatčných škár z lepenky dvojitej	8,118	m <sup>2</sup>	169,00	1 371,94	45,540
105	941941031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	368,300	m <sup>2</sup>	41,50	15 284,45	507,351
106	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	368,300	m <sup>2</sup>	28,50	10 496,55	348,422
107	941941831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	368,300	m <sup>2</sup>	20,00	7 366,00	244,506
108	941955004	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	194,835	m <sup>2</sup>	136,00	26 497,56	879,558
109	942941021	Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	59,450	m <sup>2</sup>	84,50	5 023,53	166,751
110	942941191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1021	59,450	m <sup>2</sup>	60,50	3 596,73	119,390
111	942941821	Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	59,450	m <sup>2</sup>	36,50	2 169,93	72,028
112	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	310,360	m <sup>2</sup>	27,00	8 379,72	278,156
113	953941210	Osadenie kov. poklopov do 1 m <sup>2</sup>	1,000	kus	270,00	270,00	8,962
114	553482400	Rám na textilnú rohož RR2 90x45	1,000	kus	226,00	226,00	7,502
115	953942121	Osadenie ochranných uholníkov do vynechaných otvorov bez ich dodávky	82,000	kus	66,50	5 453,00	181,006
116	553001	Dodávka roštu 7+8	1,000	ks	8 800,00	8 800,00	292,106
117	5530011	Dodávka oc. uholníka 11	6,000	ks	800,00	4 800,00	159,331
118	55300114	Dodávka oc. uholníka 14	2,000	ks	800,00	1 600,00	53,110
119	55300115	Dodávka krycieho roštu 15+16	1,000	ks	28 200,00	28 200,00	936,069
120	553002	Dodávka roštu 9+10	1,000	ks	6 700,00	6 700,00	222,399
121	953943122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	4,000	kus	89,50	358,00	11,883
122	5530018	Chránička d 140	1,000	ks	4 250,00	4 250,00	141,074
123	5530020	Dod. škrabaka na obuv	3,000	ks	190,00	570,00	18,921
124	9539912412	Osadenie ostat. kotevných skrutiek	80,000	kus	260,00	20 800,00	690,434
125	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m <sup>2</sup>	35,994	m <sup>2</sup>	97,50	3 509,42	116,491
126	962032432	Búranie muriva z tehál dutých MV, MVC alebo otvorov nad 4 m <sup>2</sup>	4,165	m <sup>3</sup>	495,00	2 061,68	68,435
127	962081131	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm	18,775	m <sup>2</sup>	96,00	1 802,40	59,829
128	964051111	Búranie trámov, prievl. pásov zo žeb. prier. do 0,1 m <sup>2</sup>	0,033	m <sup>3</sup>	3 690,00	121,77	4,042
129	9650321311	Búranie cem. poteru do 3cm	7,625	m <sup>2</sup>	67,00	510,88	16,958
130	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m <sup>2</sup>	1,606	m <sup>3</sup>	2 400,00	3 854,40	127,943
131	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m <sup>2</sup>	8,919	m <sup>3</sup>	2 440,00	21 762,36	722,378

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
132	967023693	Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom nad 2 m2	74,715	m2	225,00	16 810,88	558,019
133	967031132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	3,000	m2	83,00	249,00	8,265
134	967031733	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 15 cm	0,718	m2	214,00	153,65	5,100
135	967042712	Odsekanie muriva kamen. alebo betónového plošné hr. do 10 cm	0,350	m2	301,00	105,35	3,497
136	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	1,000	kus	5,90	5,90	0,196
137	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	1,000	kus	9,80	9,80	0,325
138	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2	1,440	m2	152,00	218,88	7,265
139	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	2,289	m2	144,00	329,62	10,941
140	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	4,000	kus	12,80	51,20	1,700
141	968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	3,000	kus	17,00	51,00	1,693
142	968072244	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 1 m2	0,960	m2	262,00	251,52	8,349
143	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	4,800	m2	226,00	1 084,80	36,009
144	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm	6,400	m	118,00	755,20	25,068
145	971033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	0,765	m3	910,00	696,15	23,108
146	971035341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	8,000	kus	215,00	1 720,00	57,094
147	971035441	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	12,000	kus	359,00	4 308,00	142,999
148	973031324	Vysek. kapiés v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 15 cm	2,000	kus	163,00	326,00	10,821
149	974031664	Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 15 cm	4,000	m	210,00	840,00	27,883
150	974042567	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 30 cm	0,750	m	450,00	337,50	11,203
151	974042569	Príplatok za každých ďalších 10 cm šírky a 15 cm hĺbky	1,500	m	135,00	202,50	6,722
152	976061111	Vybúranie drevených zábradlí a madiel	5,400	m	44,50	240,30	7,976
153	976072221	Vybúranie kov. komín. dvierok pl. do 0,30 m2 z muriva tehel.	2,000	kus	34,50	69,00	2,290
154	976082121	Vybúr. objímok, držiakov, vešiakov, konzol, skob z muriva kam.	20,000	kus	50,00	1 000,00	33,194
155	976085211	Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,30 m2	2,000	kus	52,50	105,00	3,485
156	976085411	Vybúr. kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami nad 0,60 m2	2,000	kus	91,00	182,00	6,041
157	976296383	Demontáž oplotenia	12,000	m	113,00	1 356,00	45,011
158	978011141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	89,190	m2	29,50	2 631,11	87,337
159	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	294,970	m2	23,50	6 931,80	230,094
160	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	13,350	m2	66,00	881,10	29,247
161	978015231	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 20 %	197,295	m2	11,70	2 308,35	76,623
162	978037391	Otlčenie vonk. omietok nástrekových	197,295	m2	115,00	22 688,93	753,135
163	978059631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	11,220	m2	108,00	1 211,76	40,223
164	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	160,334	t	288,00	46 176,19	1 532,769
165	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 244,676	t	9,30	20 875,49	692,939
166	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	160,334	t	239,00	38 319,83	1 271,985
167	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	160,334	t	489,00	78 403,33	2 602,514
168	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	476,106	t	635,00	302 327,31	10 035,428
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			779 995,88	SKK		779 995,88	25 891,12
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			2 191 978,36	SKK		2 191 978,36	72 760,35

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							
169	711100832	Odstránenie živ. izolácie	89,190	m2	36,00	3 210,84	106,580
170	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	191,310	m2	5,20	994,81	33,022
171	711111011	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. suspenz.	191,310	m2	6,70	1 281,78	42,547
172	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	12,000	m2	13,60	163,20	5,417
173	111631100	Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. cist.	0,062	t	30 400,00	1 884,80	62,564
174	711112011	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. suspenz.	12,000	m2	15,40	184,80	6,134
175	111633000	Tmel asfaltový ART ALUMATOL hoboky	0,205	t	47 000,00	9 635,00	319,823
176	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	191,310	m2	53,50	10 235,08	339,742
177	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	12,000	m2	82,50	990,00	32,862
178	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	234,407	m2	88,00	20 627,82	684,718
179	711499095	Zhotov. izolácie tlakovej príplatok za plochu do 10 m2 náter	22,600	m2	2,40	54,24	1,800
180	711499097	Zhotov. izolácie tlakovej príplatok za plochu do 10 m2 NAIP	22,600	m2	30,50	689,30	22,881
181	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	499,517	%	2,90	1 448,60	48,085
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			<b>51 400,27</b>	<b>SKK</b>		<b>51 400,27</b>	<b>1 706,18</b>
<b>712 - Povlakové krytiny</b>							
182	712300841	Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	121,220	m2	8,60	1 042,49	34,604
183	7123008413	Prerezanie bublín pov. krytiny	121,220	m2	35,00	4 242,70	140,832
184	712310901	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter asfalt. penetr.	267,520	m2	4,25	1 136,96	37,740
185	111631100	Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. cist.	0,080	t	30 400,00	2 432,00	80,728
186	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	133,760	m2	49,00	6 554,24	217,561
187	628329300	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT PR S 50 H	153,824	m2	243,00	37 379,23	1 240,763
188	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	514,126	%	2,70	1 388,14	46,078
712 - Povlakové krytiny spolu :			<b>54 175,76</b>	<b>SKK</b>		<b>54 175,76</b>	<b>1 798,31</b>
<b>713 - Izolácie tepelné</b>							
189	713111121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	15,250	m2	76,00	1 159,00	38,472
190	631411730	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 8 cm	15,555	m2	196,00	3 048,78	101,201
191	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	35,200	%	1,40	49,28	1,636
713 - Izolácie tepelné spolu :			<b>4 257,06</b>	<b>SKK</b>		<b>4 257,06</b>	<b>141,31</b>
<b>715 - Izolácie proti chemickým vplyvom</b>							
192	715111001	Zhot. izolácie chem. vplyv asf. tmelom za horúca podláh hr. do 5 mm	70,344	m2	199,00	13 998,46	464,664
193	998715201	Presun hmôt pre izolácie chemické v objektoch výšky do 6 m	189,929	%	1,70	322,88	10,718
715 - Izolácie proti chemickým vplyvom spolu :			<b>14 321,34</b>	<b>SKK</b>		<b>14 321,34</b>	<b>475,38</b>
71 - IZOLÁCIE spolu :						<b>124 154,43</b>	<b>4 121,17</b>
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>							
<b>721 - Vnútna kanalizácia</b>							
194	721000	Zdravotech.a kanalizácia podľa rozpočtu	1,000	Súbor	447 656,22	447 656,22	14 859,464
721 - Vnútna kanalizácia spolu :			<b>447 656,22</b>	<b>SKK</b>		<b>447 656,22</b>	<b>14 859,46</b>

## Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :</b>			<b>447 656,22</b>	<b>SKK</b>		<b>447 656,22</b>	<b>14 859,46</b>
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>							
<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>							
195	762335110	Montáž krokiev viazaných, rovnobež. s odkvapom, prierez. pl. do 120 cm2	351,000	m	27,50	9 652,50	320,404
196	605150010	Hranolček SM 1 S25-75cm2 L200-375	3,861	m3	8 020,00	30 965,22	1 027,857
197	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	377,571	%	4,30	1 623,56	53,892
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			<b>42 241,28</b>	<b>SKK</b>		<b>42 241,28</b>	<b>1 402,15</b>
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>							
198	763132110	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	7,625	m2	685,00	5 223,13	173,376
199	76315921s	Silikon. styku	11,000	m	30,00	330,00	10,954
200	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	55,531	%	6,80	377,61	12,534
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :			<b>5 930,74</b>	<b>SKK</b>		<b>5 930,74</b>	<b>196,86</b>
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>							
201	7643312301	Klamp. PZ pl. lem. múrov popl. plech r.š. 500	12,200	m	600,00	7 320,00	242,979
202	764336250	Klamp. PZ pl. lem. múrov obl. zo segment. -500 rš 500	0,500	m	377,00	188,50	6,257
203	7643412101	Klamp. PZ pl. lem. rúr na vinit. krytine d-100	3,000	kus	269,00	807,00	26,787
204	764342220	Klamp. PZ pl. lem. rúr na hlad. krytine d-100	1,000	kus	269,00	269,00	8,929
205	764342841	Klamp. demont. lem. rúr d-200 hladké -30ST	1,000	kus	24,00	24,00	0,797
206	764345831	Klamp. demont. ventilačné nádst. d-150 -30ST	1,000	kus	24,00	24,00	0,797
207	764352221	Montáž PZ žľaby pododkvap. polkruh Z 25 dl 2 až 6m, sedlová, pult. strecha	12,500	m	149,00	1 862,50	61,824
208	764352223	Montáž PZ žľaby pododkvap. polkruh Z 33 dl 2 až 6m, sedlová, pult. strecha	53,600	m	187,00	10 023,20	332,709
209	764395210	Klamp. PZ pl. dilatácie jednodielne rš 250	23,000	m	391,00	8 993,00	298,513
210	764396230	Klamp. PZ pl. pripoj. lišta dilatáčná 1DIL120	12,700	m	45,50	577,85	19,181
211	764410250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	6,500	m	310,00	2 015,00	66,886
212	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	12,750	m	27,50	350,63	11,639
213	764430240	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 500	49,250	m	375,00	18 468,75	613,050
214	764430840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	60,060	m	30,00	1 801,80	59,809
215	764454210	Poplastovaný kotlík 125	4,000	m	380,00	1 520,00	50,455
216	7644542111	Poplastovaný kotlík 100	1,000	m	380,00	380,00	12,614
217	7644542113	Poplastované rúry 125	21,200	m	490,00	10 388,00	344,818
218	764454212	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-100 popl.	7,300	m	450,00	3 285,00	109,042
219	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	914,447	%	1,60	1 463,12	48,567
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			<b>69 761,35</b>	<b>SKK</b>		<b>69 761,35</b>	<b>2 315,65</b>
<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>							
220	766421811	Demontáž obloženia podhládov z panelov pl. do 1,5m2	7,625	m2	110,00	838,75	27,841
221	766421822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhládov	7,625	m2	24,00	183,00	6,074
222	766694112	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 160cm	1,000	kus	182,00	182,00	6,041
223	6119A0103	Parapeta vnútorná šir. 200 mm	1,200	m	710,00	852,00	28,281
224	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	20,558	%	0,60	12,33	0,409
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			<b>2 068,08</b>	<b>SKK</b>		<b>2 068,08</b>	<b>68,65</b>
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>							

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz vyme	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
225	76711a01	Repasía vrat 2400x2400	2,000	kus	5 000,00	10 000,00	331,939
226	76711a02	D+M oceľ. dvier 1150/2000	1,000	kus	8 500,00	8 500,00	282,148
227	76711a03	D+M oceľ. okna 1500/1500	2,000	kus	10 000,00	20 000,00	663,878
228	76711a05	D+M oceľ. steny 3500/3500	1,000	kus	62 000,00	62 000,00	2 058,023
229	76711p01	D+M plast. steny	1,000	kus	21 000,00	21 000,00	697,072
230	76711p02	D+M parapet Al	1,000	kus	600,00	600,00	19,916
231	767131112	Montáž stien a priečok z plechu spoj. zváraním	103,200	m2	308,00	31 785,60	1 055,089
232	767134802	Demontáž oplechovania stien plechmi zoskrutkovanými	43,620	m2	51,50	2 246,43	74,568
233	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	255,000	m2	251,00	64 005,00	2 124,577
234	55350R1	Krytina ruukki RAN	275,400	m2	920,00	253 368,00	8 410,277
235	55350R2	Krytina ruukki hrebenáč	15,000	kus	450,00	6 750,00	224,059
236	55350R20	Krytina Ruukki tesnenie hr.	54,000	m	90,00	4 860,00	161,322
237	55350R21	Krytina Ruukki tesnenie odkvap.	54,000	m	90,00	4 860,00	161,322
238	55350R22	Krytina Ruukki opravná farba	1,000	l	460,00	460,00	15,269
239	55350R23	Krytina Ruukki manžeta	3,000	kus	1 250,00	3 750,00	124,477
240	55350R24	Skrutky na trapézové plechy	1 200,000	kus	4,00	4 800,00	159,331
241	55350R25	Skrutky na trapézové plechy 40/40	200,000	kus	4,00	800,00	26,555
242	55350R26	lata 40/40	357,500	m	17,00	6 077,50	201,736
243	55350R4	Krytina ruukki obruba	21,000	kus	450,00	9 450,00	313,683
244	55350R5	Krytina ruukki lem.	37,000	kus	300,00	11 100,00	368,452
245	55350R6	Krytina ruukki sneh. zábrana	26,000	kus	520,00	13 520,00	448,782
246	55350R8	Krytina ruukki čelo	4,000	kus	90,00	360,00	11,950
247	55350z17	Dodávka ľahokovu pozink. 22x12mm	103,200	m2	460,00	47 472,00	1 575,782
248	767392802	Demontáž krytín striech skrutkovaných	60,060	m2	72,50	4 354,35	144,538
249	767662120	Montáž mreží pevných zváraním	12,250	m2	361,00	4 422,25	146,792
250	55300005	Dod. pevných oc. mreží	1,000	*	22 000,00	22 000,00	730,266
251	767811100	Montáž vetracích mriežok, VM	20,000	kus	75,00	1 500,00	49,791
252	5534442z13	Plastová mriežka	20,000	kus	130,00	2 600,00	86,304
253	767833100	Montáž rebríkov do muríva s bočnicami	6,450	m	218,00	1 406,10	46,674
254	767834102	Montáž ochranného koša rebríka zváraním	3,750	m	156,00	585,00	19,418
255	55300z06	Dod. oc. rebríka 6450/3750	1,000	kus	16 000,00	16 000,00	531,103
256	767995106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 250 kg	10 614,000	kg	25,00	265 350,00	8 808,006
257	5530000200	Oceľové atyp konštrukcie - statika	10 614,000	kg	92,00	976 488,00	32 413,463
258	767996805	Demontáž ostatných doplnkov, nad 500 kg	1 973,180	kg	15,60	30 781,61	1 021,762
259	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	15 582,035	%	0,80	12 465,63	413,783
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			<b>1 925 717,47</b>	<b>SKK</b>		<b>1 925 717,47</b>	<b>63 922,11</b>
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			<b>2 045 718,92</b>	<b>SKK</b>		<b>2 045 718,92</b>	<b>67 905,43</b>

**77 - PODLAHY**

**776 - Podlahy povlakové**

260	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	10,300	m	8,40	86,52	2,872
261	7764110011	Vyvedenie podlah. povlak. na stenu	10,500	m	160,00	1 680,00	55,766
262	2841022501	Ukončovaci soklík	11,000	m	102,00	1 122,00	37,244
263	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	7,625	m2	63,50	484,19	16,072
264	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	7,625	m2	93,50	712,94	23,665

## Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
265	28410224955	Podlahovina z PVC hr.3mm	9,543	m2	750,00	7 157,25	237,577
266	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	3,650	m	17,20	62,78	2,084
267	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	109,673	%	0,40	43,87	1,456
<b>776 - Podlahy povlakové spolu :</b>			<b>11 349,55</b>	<b>SKK</b>		<b>11 349,55</b>	<b>376,74</b>
<b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt</b>							
268	7775514P02	Podlaha z epoxid. a živice	95,310	m2	2 150,00	204 916,50	6 801,982
269	7775514P02S	sokel z epoxid. a živice	63,500	m	400,00	25 400,00	843,126
270	7775514P4	Podlaha z epoxid. a živice P4	165,508	m	1 200,00	198 609,60	6 592,631
271	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	4 766,879	%	0,40	1 906,75	63,293
<b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :</b>			<b>430 832,85</b>	<b>SKK</b>		<b>430 832,85</b>	<b>14 301,03</b>
<b>77 - PODLAHY spolu :</b>			<b>442 182,40</b>	<b>SKK</b>		<b>442 182,40</b>	<b>14 677,77</b>
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>							
<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>							
272	7814410171	Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 300x250 do tmelu	2,850	m2	471,00	1 342,35	44,558
273	59700005	Keramický obklad 200/250	3,000	m2	360,00	1 080,00	35,849
274	781449711	Pripl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. hut.	3,000	m2	39,50	118,50	3,933
275	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	5,900	m	229,00	1 351,10	44,848
276	781642230	Montáž obkl. parap. z obkl. hutných odkvap. 200x200 do maľty	6,500	m	190,00	1 235,00	40,994
277	597KD2020	Keramická dlažba	1,365	m2	334,00	455,91	15,133
278	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	50,482	%	2,00	100,96	3,351
<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :</b>			<b>5 683,82</b>	<b>SKK</b>		<b>5 683,82</b>	<b>188,67</b>
<b>783 - Nátery</b>							
279	783125130	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické dvojnásobné	477,630	m2	95,50	45 613,67	1 514,096
280	783125730	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické základné	477,630	m2	45,50	21 732,17	721,376
281	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	25,920	m2	169,00	4 380,48	145,405
282	783224900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	64,400	m2	116,00	7 470,40	247,972
283	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	66,500	m2	55,00	3 657,50	121,407
284	783241001	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. vinyl. reaktívne jednonás.	206,400	m2	112,00	23 116,80	767,337
285	783242002	Nátery kov. stav. dopln. konšt. polystyrén. jednon.+2x email	206,400	m2	184,00	37 977,60	1 260,625
286	783251001	Nátery kov. stav. dopln. konšt. epoxidové jednon.+1x email	48,219	m2	151,00	7 281,07	241,687
287	783521900	Opr. náterov klamp. konštr. syntetické jednonásobné	32,095	m2	62,00	1 989,89	66,052
288	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	32,095	m2	137,00	4 397,01	145,954
289	7835229801	Nátery klamp.konštr. reaktívny náter	32,095	m2	65,00	2 086,18	69,248
290	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	192,400	m2	97,00	18 662,80	619,491
291	783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením	60,550	m2	160,00	9 688,00	321,583
292	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	92,050	m2	233,00	21 447,65	711,932
293	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	92,050	m2	40,00	3 682,00	122,220
294	783992000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	26,407	m2	755,00	19 937,29	661,797
<b>783 - Nátery spolu :</b>			<b>233 120,51</b>	<b>SKK</b>		<b>233 120,51</b>	<b>7 738,18</b>
<b>784 - Maľby</b>							
295	784402802	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 5 m oškrabáním	290,202	m2	30,00	8 706,06	288,988
296	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	423,125	m2	12,10	5 119,81	169,947
297	7844400008	Penetrácia sadrokartónu	7,625	m2	32,00	244,00	8,099

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR



RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
298	7844410142	Maľba stien a stropov disperzná	350,700	m <sup>2</sup>	48,00	16 833,60	558,773
299	784492100	Ostatné maliarske práce, linkovanie	59,400	m	6,30	374,22	12,422
784 - Maľby spolu :			<b>31 277,69</b>	<b>SKK</b>		<b>31 277,69</b>	<b>1 038,23</b>
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			<b>270 082,02</b>	<b>SKK</b>		<b>270 082,02</b>	<b>8 965,08</b>
<b>799 - PSV ostatné</b>							
300	9999970061	Porealizačné zameranie stavby	42,000	hod	341,00	14 322,00	475,403
301	9999970062	Geometrický plán	26,000	hod	341,00	8 866,00	294,297
799 - PSV ostatné spolu :			<b>23 188,00</b>	<b>SKK</b>		<b>23 188,00</b>	<b>769,70</b>
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			<b>3 352 981,99</b>	<b>SKK</b>		<b>3 352 981,99</b>	<b>111 298,61</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>							
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>							
302	210001	M21 - 155 Elektromontáže podľa prílohy	1,000	Súbor	247 235,00	247 235,00	8 206,699
303	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	68,000	m	36,00	2 448,00	81,259
304	354900014	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103	71,400	m	45,00	3 213,00	106,652
305	210220025	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm <sup>2</sup>	12,000	m	50,50	606,00	20,116
306	354900003	Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206	12,600	m	75,00	945,00	31,368
307	3549030006	Svorka spojovacia 8-10 obj.č.5311209	4,000	kus	48,00	192,00	6,373
308	3549030033	Svorka spojovacia 8-10 mm obj.č.5315506	4,000	kus	91,00	364,00	12,083
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			<b>255 003,00</b>	<b>SKK</b>		<b>255 003,00</b>	<b>8 464,55</b>
<b>M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su</b>							
309	24 - 158	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiami	1,000	Súbor	67 250,00	67 250,00	2 232,291
310	240070888	Žalúzie protidažďové do muríva 400x 400	2,000	kus	372,00	744,00	24,696
311	429729910	Žalúzie protidažďové PZA-K 400x 400	2,000	kus	1 840,00	3 680,00	122,154
312	240070889	Žalúzie protidažďové do muríva 500x 400	4,000	kus	419,00	1 676,00	55,633
313	429729940	Žalúzie protidažďové PZA-K 500x 400	4,000	kus	1 980,00	7 920,00	262,896
314	240071013	Mriežka krycia-osadenie do muríva 400x 400	2,000	kus	161,00	322,00	10,688
315	429727850	Mriežka štvorc. PK 120793 vyhotovenie 1 veľk. 400x 400	2,000	kus	520,00	1 040,00	34,522
316	240071017	Mriežka krycia-osadenie do muríva 500x 400	4,000	kus	168,00	672,00	22,306
317	429727930	Mriežka štvorc. PK 120793 vyhotovenie 1 veľk. 500x 400	4,000	kus	294,00	1 176,00	39,036
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su			<b>84 480,00</b>	<b>SKK</b>		<b>84 480,00</b>	<b>2 804,22</b>
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			<b>339 483,00</b>	<b>SKK</b>		<b>339 483,00</b>	<b>11 268,77</b>
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>5 884 443,35</b>	<b>SKK</b>		<b>5 884 443,35</b>	<b>195 327,74</b>

## Krycí list rozpočtu

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - PHM - zdravotechnika a kanalizácia		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . . .	
Odberateľ :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : Renstav spol. s r. o. 92545 Abrahám		IČO : 31425071	DIČ :
			IČ DPH : Sk2020372860
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
1 M3 OP	532 711 SKK za M3 OP	1 M	532 711 SKK za M
1 M2 ZP	532 711 SKK za M2 ZP		
1 M2 UP	532 711 SKK za M2 UP		
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>konštrukcie, práce</b>	<b>špecif.materiál</b>
			<b>spolu ZRN</b>
1	HSV :	216 788,65	216 506,00
2	PSV :	4 631,57	9 730,00
3	MCE :		
4	iné :		
5	Súčet :	221 420,22	226 236,00
			447 656,22
<b>B</b>	<b>IN - individuálne náklady</b>		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
<b>C</b>	<b>NUS - náklady umiestnenia staby</b>		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
<b>D</b>	<b>ON - ostatné náklady :</b>		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
<b>E</b>	<b>Celkové náklady :</b>		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		447 656,22
22	DPH 19 % z :	447 656,22	85 054,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		532 711,00
<b>F</b>	<b>Odpočet - prípočet</b>		
<b>Celkové náklady v EUR</b>			
	Celkom bez DPH		14 859,46
	Cena s DPH		17 682,77
	Konverzný kurz		30,1260 SKK = 1 EUR
<p><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :      Podpis :</p> <p>Pečiatka :</p>			
<p><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :      Podpis : </p> <p>Pečiatka : <b>MINISTERSTVO OBRANY SR</b> Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava</p>			
<p><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum :      Podpis :</p> <p>Pečiatka :  <b>RENSTAV</b> spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM</p>			

Odberateľ :

Dodávateľ : Renstav spol. s r. o.

Stavba : Mierovo - PHM - zdravotníctva a kanalizácia

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : . . .

## Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	113107125	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 50 cm, do 200 m2	8,300	m2	625,00	5 187,50	172,193
2	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	8,300	m2	479,00	3 975,70	131,969
3	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	60,000	hod	73,50	4 410,00	146,385
4	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	104,700	m3	357,00	37 377,90	1 240,719
5	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	41,880	m3	23,50	984,18	32,669
6	133201101	Hĺbenie šachtiet v horn. tr. 3 do 100 m3	4,300	m3	825,00	3 547,50	117,755
7	133201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	1,720	m3	64,50	110,94	3,683
8	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	74,000	m2	89,50	6 623,00	219,843
9	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	74,000	m2	16,90	1 250,60	41,512
10	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	42,900	m3	104,00	4 461,60	148,098
11	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	300,300	m3	15,10	4 534,53	150,519
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	42,900	m3	22,50	965,25	32,040
13	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	61,800	m3	86,50	5 345,70	177,445
14	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	28,950	m3	310,00	8 974,50	297,899
15	5833719700	Štrkopiesok 0-32 N1	28,950	m3	580,00	16 791,00	557,359
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			104 539,90	SKK		104 539,90	3 470,09
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
16	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	9,650	m3	820,00	7 913,00	262,663
17	452311131	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	5,900	m3	3 180,00	18 762,00	622,784
18	452386111	Vyrovň. prstence pod poklapy betón B 7,5 otv. výk. v. do 10cm	5,000	kus	360,00	1 800,00	59,749
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			28 475,00	SKK		28 475,00	945,20
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>							
19	852311121	Montáž potrubia z rúr liat. tlak. prírub. v otv. výk. DN 150	13,500	kus	765,00	10 327,50	342,810
20	552522700	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 1000	13,500	kus	4 350,00	58 725,00	1 949,313
21	857312121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prírub. otv. výk. DN 150	3,000	kus	493,00	1 479,00	49,094
22	55250850500	Kolená prírubové DN 150 tvárna liatina	1,000	kus	7 790,00	7 790,00	258,581
23	55250850900	Kolená prírubové DN 150 30st tvárna liatina	2,000	kus	5 830,00	11 660,00	387,041
24	857314121	Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. prírub. otv. výk. DN 150	1,000	kus	650,00	650,00	21,576
25	552553360	Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 150/150	1,000	kus	4 280,00	4 280,00	142,070
26	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	47,500	m	14,30	679,25	22,547
27	2861105000	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 150x3000	16,000	kus	1 760,00	28 160,00	934,741
28	892351111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 150-200	61,000	m	16,50	1 006,50	33,410
29	894201151	Dno šachtiet z betónu vodostavebného tr. B20 nad 20 cm	8,500	m3	3 830,00	32 555,00	1 080,628
30	894421111	Osadenie prefa šachtiet do 4 t	3,000	kus	1 250,00	3 750,00	124,477
31	1328401001	Betonová šachta DN 1000	3,000	subor	29 700,00	89 100,00	2 957,578

## Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30.1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - PHM - zdravotníctva a kanalizácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>			<b>250 162,25</b>			<b>250 162,25</b>	<b>8 303,87</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
32	919735113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	5,500	m	309,00	1 699,50	56,413
33	979084213	Vodor. doprava vybraných hmôt po suchu do 1 km	22,000	t	505,00	11 110,00	368,784
34	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	22,000	t	489,00	10 758,00	357,100
35	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	30,000	t	885,00	26 550,00	881,299
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>			<b>50 117,50</b>			<b>50 117,50</b>	<b>1 663,60</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>			<b>433 294,65</b>			<b>433 294,65</b>	<b>14 382,75</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>							
<b>721 - Vnútna kanalizácia</b>							
36	721130801	Demontáž potrubia do DN 25	2,000	kus	177,00	354,00	11,751
37	721170905	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50	1,000	kus	196,00	196,00	6,506
38	721170962	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 63	1,000	kus	230,00	230,00	7,635
39	721170972	Opr. PVC potrubia, krátenie rúr D 63	1,000	kus	6,50	6,50	0,216
40	721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	0,500	m	8,40	4,20	0,139
41	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 40x1.8	0,500	m	251,00	125,50	4,166
42	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 50x1.8	0,500	m	264,00	132,00	4,382
43	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	1,000	kus	53,50	53,50	1,776
44	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	1,000	m	17,00	17,00	0,564
45	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	1,000	%	1,00	1,00	0,033
<b>721 - Vnútna kanalizácia spolu :</b>			<b>1 119,70</b>			<b>1 119,70</b>	<b>37,17</b>
<b>722 - Vnútny vodovod</b>							
46	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	2,000	m	310,00	620,00	20,580
47	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	0,500	m	318,00	159,00	5,278
48	722131931	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 15	1,000	kus	257,00	257,00	8,531
49	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	2,000	m	24,50	49,00	1,627
50	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	0,500	m	34,00	17,00	0,564
51	722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	2,000	kus	159,00	318,00	10,556
52	722231042	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 3/4	1,000	kus	346,00	346,00	11,485
53	422104560	Ventil uzatvárací V10-131-606 DN 20	1,000	kus	920,00	920,00	30,538
54	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	2,500	m	36,00	90,00	2,987
55	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,700	%	0,60	0,42	0,014
<b>722 - Vnútny vodovod spolu :</b>			<b>2 776,42</b>			<b>2 776,42</b>	<b>92,16</b>
<b>725 - Zariadenie predmety</b>							
56	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	99,50	99,50	3,303
57	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	1,000	súbor	765,00	765,00	25,393
58	642121300	Umývadlo biele bez zadnej steny 685x530x255mm 923 V	1,000	kus	1 400,00	1 400,00	46,471
59	725530911	Opr. elektr. prepad. zásobníkov, spätná montáž do 10 l	1,000	kus	332,00	332,00	11,020
60	921AN33770	Ohrievač priet. 4KW biely	1,000	kus	4 850,00	4 850,00	160,991
61	725819201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	2,000	súbor	108,00	216,00	7,170
62	551415300	Ventil prevzdušňovací T1070 3/4	2,000	kus	440,00	880,00	29,211
63	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	58,50	58,50	1,942

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

REŇSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - PHM - zdravotníka a kanalizácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
64	725829301	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	1,000	kus	175,00	175,00	5,809
65	551431650	Batéria drezová jednopáková nástenná TZ 8110V-150	1,000	kus	1 680,00	1 680,00	55,766
66	998725101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,018	t	525,00	9,45	0,314
725 - Zariaďovacie predmety spolu :			10 465,45	SKK		10 465,45	347,39
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			14 361,57	SKK		14 361,57	476,72
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			14 361,57	SKK		14 361,57	476,72
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>447 656,22</b>	<b>SKK</b>		<b>447 656,22</b>	<b>14 859,46</b>

## Investičné náklady za VZT zariadenie bez DPH Mierovo, rekonštr.skladu PHM – Objekt č.4

Dodávka zariadenia	55.450,-
Dopravné	2.000,-
Montáž	9.800,-
<b>S p o l u</b>	<b>67.250,-</b>

### Špecifikácia vzt-zariadenia

Pol.č.	Názov		
1.1	Radialny ventilátor na priamo do vonkaj. prostredia v neiskrivom prevedení pre prostredie nebezp.výbuchu so stoličkou pod el.motor strieškou nad el.motor pružné izolátory 4ks tlmiaca vložka na saní a výtlaku V = 2000 m <sup>3</sup> /h, Δp <sub>c</sub> = 430 Pa, el.motor do vonkaj.prostredia N = 0,75 W; 400V / 50 Hz,	1 ks	28.000,-
1.2	Nasávacia mriežka φ160	4 ks	1.780,-
1.3	Ručná reg.klapka v neiskrivom prevedení (do prostred.nebezp.výbuchu) φ160	4 ks	4.800,-
1.4	Kruhové potr. SPIRO od φ 160 - do φ 400	22 b/m	13.500,-
	Spojovací a tesniaci material	5 ky	620,-
	Montážny a závesný material (typové závesy, objímky, závesné tyče) vyhotovenie konzoly pod ventilátor 3ks	50 ky	6.750,-
	<b>s p o l u</b>		<b>55.450,-</b>

názov položky			materiál		montáž	
	mn.	m.j.	jedn.cena	cena	jedn.cena	cena
elektro	3	ks	15,-	45,-	6,-	18,-
poistka E33	1	ks	1600,-	1600,-	750,-	750,-
káb. koncovka EPKT	1	ks	1800,-	1800,-	320,-	320,-
skriňa SPO	1	ks	10340,-	10340,-	530,-	530,-
rozdávzač R04 + zapojenie káblov	15	ks	1780,-	25500,-	145,-	2625,-
svietidlo 2x58W IP54	12	ks	2800,-	33600,-	140,-	2280,-
svietidlo 2x58W Eexd IIA T3	3	ks	140,-	420,-	125,-	375,-
svietidlo nástenné 75W IP54	1	ks	150,-	150,-	120,-	120,-
svietidlo nástenné 40W IP20	5	ks	100,-	500,-	80,-	400,-
zásuvka nástenná 230 V/16 A IP 43	1	ks	130,-	130,-	150,-	150,-
zásuvka nástenná 400 V/16 A IP 43	7	ks	180,-	1260,-	75,-	525,-
vypínač nástenný 230 V/10 A IP 43	1	ks	330,-	330,-	75,-	75,-
dvojtlačítko so signálkou IP 43	8	ks	70,-	560,-	145,-	1560,-
krabica rozbočná na povrch IP 43	2	ks	2700,-	5400,-	160,-	320,-
el. konvektor 1000 W	70	m	16,-	1120,-	50,-	3500,-
plastový žľab 20x20	15	m	40,-	600,-	58,-	870,-
plastový žľab 40x40	6	m	116,-	696,-	70,-	420,-
plastový žľab 40x100	80	m	13,-	1040,-	25,-	2000,-
chránička FXP25	100	m	35,-	3500,-	25,-	2500,-
chránička FXKVR60	50	m	77,-	3850,-	40,-	2000,-
AYKY 4Bx25	50	m	36,-	1800,-	36,-	1800,-
AYKY 4Bx10	6	m	155,-	930,-	27,-	162,-
CYKY 4Bx10	70	m	55,-	3850,-	17,-	1190,-
CYKY 5Cx2,5	50	m	33,-	1650,-	17,-	850,-
CYKY 3Cx2,5	230	m	21,-	4830,-	17,-	3910,-
CYKY 3Cx1,5	10	m	20,-	200,-	17,-	170,-
CYKY 3Ax1,5	15	m	13,-	195,-	17,-	255,-
CYKY 2Ax1,5	160	m	39,-	6240,-	75,-	12000,-
drôt FeZn 8	120	m	40,-	4800,-	20,-	2400,-
drôt FeZn 10	45	ks	35,-	1575,-	75,-	3375,-
svorka bleskozvodná	80	ks	35,-	2800,-		
podpera bleskozvodná	4	ks	270,-	1080,-	20,-	80,-
zachytávacia tyč	50	m			170,-	8500,-
l. op 35x80 zem 4	50	m	120,-	6000,-	39,-	1950,-
káblové lôžko - piesok 10 ,TH	50	m			45,-	2250,-
výstražná fólia	50	m			36,-	1800,-
zahádzanie 35x80	50	m			45,-	4500,-
príplatok za zaťahovanie do chr.	100	m			160,-	2560,-
zváraný spoj	16	ks			135,-	12150,-
výkop 35x60 zem 4	90	m			30,-	2700,-
zahádzanie 35x60	90	m			90,-	540,-
preraz cez stenu	6	ks			240,-	4320,-
HZS - demontážne práce	18	hod			240,-	2880,-
HZS - nešpecifikované práce	12	hod			2200,-	2200,-
odborná prehliadka	1	ks			4000,-	4000,-
dodávateľská dok. skut. vyhot.	1	ks				
medzisúčtet				128399,-		103880,-
PPV	6	%				6233
doprava	3,8	%		4879,-		
podružný materiál	3	%		3852,-		
celkom materiál + montáž				137722,-		110713,-
DODÁVKA SPOLU - bez DPH						247235,-

# Krycí list rozpočtu

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia PHM - Strojná časť ČS		JKSO :					
		Rozpočet :					
		Spracoval :					
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . . .					
Odberateľ :	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
Dodávateľ : Renstav spol. s r. o. 92545 Abrahám	IČO : 31425071	DIČ :					
		IČ DPH : Sk2020372860					
Projektant :	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
1 M3 OP	551 151 SKK za M3 OP	1 M	551 151 SKK za M				
1 M2 ZP	551 151 SKK za M2 ZP						
1 M2 UP	551 151 SKK za M2 UP						
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :				6	Práce nadčas	
2	PSV :	463 151,90		463 151,90	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	463 151,90		463 151,90	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :		
Dátum :    Podpis :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		463 151,90
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	463 151,90	87 998,90
				23			
odberateľ, obstarávateľ :				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		551 151,00
Dátum :    Podpis :				F	Odpočet - prípočet		
Pečiatka :				Celkové náklady v EUR			
				Celkom bez DPH		15 373,83	
				Cena s DPH		18 294,86	
				Konverzný kurz		30,1260 SKK = 1 EUR	
dodávateľ, zhotoviteľ :							
Dátum :    Podpis :							
Pečiatka :							

Odberateľ:

Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.

Stavba: Mierovo - Rekonštrukcia PHM - Strojná časť ČS

Projektant:

Spracoval:

JKSO:

Dátum: . . .

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>							
<b>732 - Strojovne</b>							
1	732- 23003	Koncová neprieb. poistka KNPA	1,000	ks	8 800,00	8 800,00	292,106
2	732- 23003b	Rohová poistka RNPA	3,000	ks	18 300,00	54 900,00	1 822,346
3	732- 23003bd	Demontáž poistky	2,000	ks	850,00	1 700,00	56,430
4	732- 23003bm	Rohová poistka RNPA mont.	3,000	ks	480,00	1 440,00	47,799
5	732- 23003cm	Montáž koncovkej poistky - jestv.	1,000	ks	850,00	850,00	28,215
6	732- 23003e	Koncová neprieb. poistka KNPA - PE - DN 50 - POPRV	1,000	ks	16 100,00	16 100,00	534,422
7	732- 23003em	Koncová neprieb. poistka KNPA - PE - DN 50 - POPRV montáž	1,000	ks	930,00	930,00	30,870
8	732- 23003l	Limitný snímač hladiny	1,000	ks	10 000,00	10 000,00	331,939
9	732- 23003lm	Limitný snímač hladiny mont.	1,000	ks	850,00	850,00	28,215
10	732- 23003m	Koncová neprieb. poistka KNPA mont.	1,000	ks	560,00	560,00	18,589
11	732- 23003p	Rohová poistka RNP	1,000	ks	19 500,00	19 500,00	647,281
12	732- 23003pm	Rohová poistka RNP mont.	1,000	ks	850,00	850,00	28,215
13	732- 23004	Šrobenie kovcové 3"	2,000	ks	1 200,00	2 400,00	79,665
14	732- 23004b	Šrobenie kovcové 2"	1,000	ks	900,00	900,00	29,875
15	732- 23004bm	Šrobenie kovcové 2"mont.	1,000	ks	80,00	80,00	2,656
16	732- 23004m	Šrobenie kovcové 3"mont.	2,000	ks	80,00	160,00	5,311
17	732- 23006	Oc nádrž dvojl. 8m3 s opásaním 3x , izol., domová šachta kompl.	1,000	ks	140 000,00	140 000,00	4 647,149
18	732- 23006m	Oc nádrž dvojl. 8m3 s opásaním 3x , izol., domová šachta kompl. montáž	1,000	ks	17 000,00	17 000,00	564,297
19	732- 23031	Memá armatúra	1,000	ks	1 480,00	1 480,00	49,127
20	732- 23031b	Plniaca arm. DN 150	1,000	ks	3 200,00	3 200,00	106,221
21	732- 23031bm	Plniaca arm. DN 150 mont.	1,000	ks	450,00	450,00	14,937
22	732- 23031c	Sacia arm. DN 80	1,000	ks	6 600,00	6 600,00	219,080
23	732- 23031cm	Sacia arm. DN 80 mont	1,000	ks	450,00	450,00	14,937
24	732- 23031m	Memá armatúra mont.	1,000	ks	58,00	58,00	1,925
25	732- 36045	Demontáž výdajného stojana	1,000	ks	4 000,00	4 000,00	132,776
26	732- 36045m	Montáž výdajného stojana na nádrž 01	1,000	ks	6 000,00	6 000,00	199,164
27	732- 43086	Hliníkový rebřík	1,000	ks	5 000,00	5 000,00	165,970
28	732- 43086t	Memá tyč U 422	1,000	ks	2 100,00	2 100,00	69,707
<b>732 - Strojovne spolu :</b>			<b>306 358,00</b>	<b>SKK</b>		<b>306 358,00</b>	<b>10 169,22</b>
<b>733 - Rozvod potrubia</b>							
29	733- 23001	Jednoplášťový oc. rozvod DN 50	22,000	bm	460,00	10 120,00	335,922
30	733- 23001b	Trubka čierna 89x3,2	35,000	bm	270,00	9 450,00	313,683
31	733- 23001bm	Trubka čierna 89x3,2 mont.	35,000	bm	94,00	3 290,00	109,208
32	733- 23001c	Jednopl. oc. rozvod DN 25	9,000	bm	380,00	3 420,00	113,523
33	733- 23001cm	Jednopl. oc. rozvod DN 25 mont.	9,000	bm	100,00	900,00	29,875

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia PHM - Strojná časť ČS

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
34	733-23001m	Jednoplášťový oc. rozvod DN 50 mont.	22,000	bm	108,00	2 376,00	78,869
35	733-23001	Trubka oc. DN 50 bralen	30,000	bm	460,00	13 800,00	458,076
36	733-23001a	Trubka čierna 159	1,000	bm	420,00	420,00	13,941
37	733-23001am	Trubka čierna 159 mont.	1,000	bm	161,00	161,00	5,344
38	733-23001c	Príruba prívar. plochá 150	3,000	kus	278,00	834,00	27,684
39	733-23001cm	Príruba prívar. plochá 150 mont	3,000	kus	175,00	525,00	17,427
40	733-23001m	Trubka oc. DN 50 bralen mont.	30,000	bm	94,00	2 820,00	93,607
41	733-23002	Trubkový oblúk 159	1,000	kus	175,00	175,00	5,809
42	733-23002a	Trubkový oblúk 89	5,000	kus	114,00	570,00	18,921
43	733-23002am	Trubkový oblúk 89 mont.	5,000	kus	103,00	515,00	17,095
44	733-23002b	Trubkový oblúk 57	5,000	kus	50,40	252,00	8,365
45	733-23002bm	Trubkový oblúk 57 mont	5,000	kus	98,00	490,00	16,265
46	733-23002d	Príruba prívar. plochá 80	5,000	kus	262,00	1 310,00	43,484
47	733-23002dm	Príruba prívar. plochá 80 mont.	5,000	kus	109,00	545,00	18,091
48	733-23002e	Príruba prívar. plochá 50	5,000	kus	257,00	1 285,00	42,654
49	733-23002em	Príruba prívar. plochá 50 mont.	5,000	kus	111,00	555,00	18,423
50	733-23002m	Trubkový oblúk 159 mont	1,000	kus	142,00	142,00	4,714
51	733-23003	Prírubový spoj DN 150	3,000	kus	110,00	330,00	10,954
52	733-23003a	Prírubový spoj DN 80	5,000	kus	102,00	510,00	16,929
53	733-23003am	Prírubový spoj DN 80 mont	5,000	kus	23,00	115,00	3,817
54	733-23003b	Prírubový spoj DN 50	6,000	kus	94,00	564,00	18,721
55	733-23003bm	Prírubový spoj DN 50 mnt.	6,000	kus	18,00	108,00	3,585
56	733-23003f	Demontáž príruby 600	2,000	kus	205,00	410,00	13,610
57	733-23003fm	Montáž príruby 600	2,000	kus	110,00	220,00	7,303
58	733-23003h	Vrtanie príruby 600	2,000	kus	7 000,00	14 000,00	464,715
59	733-23003m	Prírubový spoj DN 150 mont.	3,000	kus	35,00	105,00	3,485
60	733-23005	Oc. U profil 10	15,000	bm	300,00	4 500,00	149,373
61	733-23012	Štítky na označ. potr.	5,000	kus	100,00	500,00	16,597
62	733-23012m	Štítky na označ. potr. mont	5,000	kus	32,20	161,00	5,344
63	733-23017	Príprava na skúšku potr. DN 80	5,000	kus	1 035,70	5 178,50	171,895
64	733-23017a	Skúška tesnosti DN 80	5,000	kus	800,00	4 000,00	132,776
65	733-23017b	Tlakovanie nádrží	3,000	kus	2 500,00	7 500,00	248,954
66	733-25008	Náter kov. konšt. synt. - základný	60,000	m2	25,50	1 530,00	50,787
67	733-25008a	Náter kov. konšt. vrchný dvojnásobný	60,000	m2	96,71	5 802,60	192,611
68	733-400/h	Komplexná skúška zariadenia	1,000	kus	12 450,00	12 450,00	413,264
69	733-400/ha	Školenie personálu ČS	1,000	kus	8 500,00	8 500,00	282,148
70	733-450/h	Čistenie nádrží 26-32-8m3	3,000	kus	5 000,00	15 000,00	497,909
71	733-5 PPV	PPV 7%	1,000	%	8 594,00	8 594,00	285,269
72	733-5 zD	Dopravné 4%	1,000	%	12 760,80	12 760,80	423,581
733 - Rozvod potrubia spolu :			156 793,90	SKK		156 793,90	5 204,60
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :			463 151,90	SKK		463 151,90	15 373,83
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			463 151,90	SKK		463 151,90	15 373,83
Za rozpočet celkom :			463 151,90	SKK		463 151,90	15 373,83

# Krycí list rozpočtu

RENSTAV s.r.o.

Stavba : MIEROVO Rekonštrukcia umývacieho mostíka a podzem. lapača olejov		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : ..	
Odberateľ :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : Renstav spol. s r. o. 92545 Abrahám		IČO : 31425071	DIČ :
			IČ DPH : Sk2020372860
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
1 M3 OP		3 045 787 SKK	za M3 OP
1 M2 ZP		3 045 787 SKK	za M2 ZP
1 M2 UP		3 045 787 SKK	za M2 UP
		1 M	3 045 787 SKK za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
			spolu ZRN
1	HSV :	2 559 485,23	2 559 485,23
2	PSV :		
3	MCE :		
4	iné :		
5	Súčet :	2 559 485,23	2 559 485,23
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		2 559 485,23
22	DPH 19 % z :	2 559 485,23	486 302,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		3 045 787,43
F	Odpočet - prípočet		
Celkové náklady v EUR			
Celkom bez DPH			84 959,35
Cena s DPH			101 101,62
Konverzný kurz			30,1260 SKK = 1 EUR
projektant, rozpočtár, cenár : Dátum :    Podpis :  Pečiatka :			
odberateľ, obstarávateľ : Dátum :    Podpis : Pečiatka : <b>MINISTERSTVO OBRANY SR</b> Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava			
dodávateľ, zhotoviteľ : Dátum :    Podpis : Pečiatka : <b>RENSTAV</b> spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM			

Odberateľ:

Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.

Stavba: MIEROVO Rekonštrukcia umývacieho mostíka a podzem. lapača olejov

Projektant:

Spracoval:

JKSO:

Dátum: . .

### Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	1100000M	Mycí mostík	1,000	Sk	2 113 711,50	2 113 711,50	70 162,368
2	1100000P	Pristrešok pre umývacie zariadenie	1,000	Sk	445 773,73	445 773,73	14 796,977
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			2 559 485,23	SKK		2 559 485,23	84 959,35
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			2 559 485,23	SKK		2 559 485,23	84 959,35
Za rozpočet celkom:			2 559 485,23	SKK		2 559 485,23	84 959,35

# Krycí list rozpočtu

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Mycí mostík 07		JKSO :					
		Rozpočet :					
		Spracoval :					
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . . .					
Odberateľ :	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
Dodávateľ : Renstav spol. s r. o. 92545 Abrahám	IČO : 31425071	DIČ :					
		IČ DPH : SK2020372860					
Projektant :	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
1 M3 OP	2 515 317 SKK za M3 OP	1 M	2 515 317 SKK za M				
1 M2 ZP	2 515 317 SKK za M2 ZP						
1 M2 UP	2 515 317 SKK za M2 UP						
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	1 124 043,40	44 275,04	1 168 318,44	6	Práce nadčas	
2	PSV :	791 287,80	154 105,26	945 393,06	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	1 915 331,20	198 380,30	2 113 711,50	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :		
Dátum :    Podpis :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		2 113 711,50
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	2 113 711,50	401 605,20
				23			
odberateľ, obstarávateľ :				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		2 515 317,00
Dátum :    Podpis :				F	Odpočet - prípočet		
Pečiatka :				Celkové náklady v EUR			
MINISTERSTVO OBRANY SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava				Celkom bez DPH		70 162,37	
				Cena s DPH		83 493,23	
				Konverzný kurz		30,1260 SKK = 1 EUR	
dodávateľ, zhotoviteľ :							
Dátum :    Podpis :							
Pečiatka :							
<b>RENSTAV</b> spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM							

Odberateľ:  
 Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.  
 Stavba: Mierovo - Mycí mostík 07

Projektant:  
 Spracoval:  
 JKSO: Dátum: . . .

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR  
 RENSTAV s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	113106212	Rozobratie dlažby vozov. z veľkých kociek, lôžko zo živice do 200 m2	58,750	m2	35,00	2 056,25	68,255
2	113107111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm, do 200 m2	146,857	m2	53,50	7 856,85	260,800
3	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	58,750	m2	80,00	4 700,00	156,011
4	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	58,750	m2	247,00	14 511,25	481,685
5	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	205,607	m2	479,00	98 485,75	3 269,128
6	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 5 cm, do 200 m2	58,750	m2	78,00	4 582,50	152,111
7	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 10 cm, do 200 m2	146,857	m2	146,00	21 441,12	711,715
8	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	50,667	m3	125,00	6 333,38	210,230
9	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	15,200	m3	20,50	311,60	10,343
10	130901121	Búranie konštrukcii muriva betónového	0,769	m3	6 050,00	4 652,45	154,433
11	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	5,264	m3	357,00	1 879,25	62,380
12	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	0,474	m3	23,50	11,14	0,370
13	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	55,931	m3	45,00	2 516,90	83,546
14	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	50,667	m3	22,50	1 140,01	37,841
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			<b>170 478,45</b>	<b>SKK</b>		<b>170 478,45</b>	<b>5 658,85</b>
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
15	341361821	Výstuž stien 10505	0,144	t	54 900,00	7 905,60	262,418
16	388381114	Kanály betónové voľné do 60 x 75 cm	4,900	m	2 320,00	11 368,00	377,348
17	388381115	Kanály betónové voľné do 90 x 90 cm	5,500	m	3 310,00	18 205,00	604,295
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			<b>37 478,60</b>	<b>SKK</b>		<b>37 478,60</b>	<b>1 244,06</b>
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>							
18	564762111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	191,400	m2	246,00	47 084,40	1 562,916
19	581131113	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 18 cm	191,400	m2	500,00	95 700,00	3 176,658
20	581131115	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm	191,400	m2	555,00	106 227,00	3 526,090
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			<b>249 011,40</b>	<b>SKK</b>		<b>249 011,40</b>	<b>8 265,66</b>
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
21	622476001	Sanácia jest. bet. plôch maltou	66,738	m2	800,00	53 390,40	1 772,237
22	622476002	Vsyp z krem. piesku do náteru	32,400	m2	65,00	2 106,00	69,906
23	631319175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	62,205	m3	49,50	3 079,15	102,209
24	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	3,329	t	40 900,00	136 156,10	4 519,555
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			<b>194 731,65</b>	<b>SKK</b>		<b>194 731,65</b>	<b>6 463,91</b>
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>							

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Mysi mostík 07

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
25	894401211	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/9	2,000	kus	590,00	1 180,00	39,169
26	592243500	Skruž šachtová TBS 7-100 29x100x9	2,000	kus	339,00	678,00	22,505
27	894402311	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/80/9	1,000	kus	590,00	590,00	19,584
28	5922436001	Skruž prechodová TBS 9-100 59x100x9	1,000	kus	1 800,00	1 800,00	59,749
29	895941110	Zhot. vpustí uličnej D+M v čtetne liat. mreže	1,000	kus	10 600,00	10 600,00	351,856
30	899103111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	1,000	kus	625,00	625,00	20,746
31	552434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	1,000	kus	5 670,00	5 670,00	188,210
32	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	1,000	kus	1 550,00	1 550,00	51,451
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>			<b>22 693,00</b>	<b>SKK</b>		<b>22 693,00</b>	<b>753,27</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
33	917732111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho bez opory do lôžka z betónu	57,940	m	206,00	11 935,64	396,191
34	592174600	Obrubnik chodníkový ABO 2/15 50x15x30	117,160	kus	119,00	13 942,04	462,791
35	9197212111	Dilatačné škáry vkladané, 100x30 vyplnené asfalt. zálievkou	57,940	m	410,00	23 755,40	788,535
36	2724A5102	Pás izolačný Izoflex PL-AL - hr.5 mm - IPLALDS05100	76,500	m	290,00	22 185,00	736,407
37	919722111	Dilatačné škáry rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 mm	75,000	m	296,00	22 200,00	736,905
38	9539912412	Osadenie ostat. kotevných skrutiek	56,000	kus	260,00	14 560,00	483,303
39	967023692	Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2	66,738	m2	303,00	20 221,61	671,234
40	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm	5,000	m	118,00	590,00	19,584
41	976085411	Vybúr. kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami nad 0,60 m2	3,000	kus	91,00	273,00	9,062
42	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	164,736	t	288,00	47 443,97	1 574,851
43	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 306,304	t	9,30	21 448,63	711,964
44	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	164,736	t	239,00	39 371,90	1 306,908
45	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	164,736	t	489,00	80 555,90	2 673,966
46	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	276,287	t	635,00	175 442,25	5 823,616
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>			<b>493 925,34</b>	<b>SKK</b>		<b>493 925,34</b>	<b>16 395,32</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>			<b>1 168 318,44</b>	<b>SKK</b>		<b>1 168 318,44</b>	<b>38 781,07</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>71 - IZOLÁCIE</b>							
<b>715 - Izolácie proti chemickým vplyvom</b>							
47	71511	Izolácie proti chemickým vplyvom 2x náter	179,590	Sk	290,00	52 081,10	1 728,776
48	998715201	Presun hmôt pre izolácie chemické v objektoch výšky do 6 m	484,893	%	1,70	824,32	27,362
<b>715 - Izolácie proti chemickým vplyvom spolu :</b>			<b>52 905,42</b>	<b>SKK</b>		<b>52 905,42</b>	<b>1 756,14</b>
<b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>			<b>52 905,42</b>	<b>SKK</b>		<b>52 905,42</b>	<b>1 756,14</b>
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>							
<b>721 - Vnútna kanalizácia</b>							
49	721 720	Zdravotechnika podľa prilož. rozpočtu	1,000	Subor	667 507,43	667 507,43	22 157,187
<b>721 - Vnútna kanalizácia spolu :</b>			<b>667 507,43</b>	<b>SKK</b>		<b>667 507,43</b>	<b>22 157,19</b>
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :</b>			<b>667 507,43</b>	<b>SKK</b>		<b>667 507,43</b>	<b>22 157,19</b>
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>							
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>							
50	767221220	Montáž zábradlia schodišť z rúrok na ocel. donšt. do 25 kg	6,660	m	131,00	872,46	28,960
51	5530BA z012	Dod. atyp. zábradlie	1,000	kus	31 000,00	31 000,00	1 029,011

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Mýci mostík 07

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
52	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 50 kg	1 034,498	kg	28,00	28 965,94	961,493
53	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	1 034,498	kg	119,00	123 105,26	4 086,346
54	767999905	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5	7,000	hod	304,00	2 128,00	70,637
55	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 337,988	%	0,80	1 070,39	35,530
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			<b>187 142,05</b>	<b>SKK</b>		<b>187 142,05</b>	<b>6 211,98</b>
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			<b>187 142,05</b>	<b>SKK</b>		<b>187 142,05</b>	<b>6 211,98</b>
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>							
<b>783 - Nátery</b>							
56	783102811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. stredných B oškrabaním	29,504	m2	16,90	498,62	16,551
57	783124220	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické jednon.+2x email	37,904	m2	130,00	4 927,52	163,564
58	783124720	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické základné	29,504	m2	43,50	1 283,42	42,602
59	7832259101	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 1x email	60,189	m2	200,00	12 037,80	399,582
60	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	35,118	m2	55,00	1 931,49	64,114
61	783241001	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. vinyl. reaktívne jednonás.	25,071	m2	112,00	2 807,95	93,207
62	783992000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	9,072	m2	755,00	6 849,36	227,357
783 - Nátery spolu :			<b>30 336,16</b>	<b>SKK</b>		<b>30 336,16</b>	<b>1 006,98</b>
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			<b>30 336,16</b>	<b>SKK</b>		<b>30 336,16</b>	<b>1 006,98</b>
<b>799 - PSV ostatné</b>							
63	9999970061	Porealizačné zameranie stavby	22,000	hod	341,00	7 502,00	249,021
799 - PSV ostatné spolu :			<b>7 502,00</b>	<b>SKK</b>		<b>7 502,00</b>	<b>249,02</b>
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			<b>945 393,06</b>	<b>SKK</b>		<b>945 393,06</b>	<b>31 381,30</b>
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>2 113 711,50</b>	<b>SKK</b>		<b>2 113 711,50</b>	<b>70 162,37</b>

Krycí list rozpočtu

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo Rek. SO 07 Mycí mostík - Kanalizácia		JKSO :						
		Rozpočet :						
		Spracoval :						
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . . .						
Odberateľ :	IČO :	DIČ :						
		IČ DPH :						
Dodávateľ : Renstav spol. s r. o. 92545 Abrahám	IČO : 31425071	DIČ :						
		IČ DPH : Sk2020372860						
Projektant :	IČO :	DIČ :						
		IČ DPH :						
1 M3 OP	806 234 SKK za M3 OP	1 M 806 234 SKK za M						
1 M2 ZP	806 234 SKK za M2 ZP							
1 M2 UP	806 234 SKK za M2 UP							
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady		
1	HSV :	508 447,91	165 421,60	673 869,51	6	Práce nadčas		
2	PSV :	2 082,92	1 555,00	3 637,92	7	Murárske výpomoc		
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy		
4	iné :				9			
5	Súčet :	510 530,83	166 976,60	677 507,43	10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby				D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce		
14					19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :				20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :					E	Celkové náklady :		
Dátum : Podpis :					21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	677 507,43	
Pečiatka :					22	DPH 19 % z :	128 726,40	
					23			
odberateľ, obstarávateľ :					24	Súčet riadkov 21 až 23 :	806 234,00	
Dátum : Podpis :					F	Odpočet - prípočet		
Pečiatka : <b>MINISTERSTVO OBRANY SR</b> Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava					Celkové náklady v EUR			
					Celkom bez DPH			22 489,13
					Cena s DPH			26 762,07
					Konverzný kurz			30,1260 SKK = 1 EUR
dodávateľ, zhotoviteľ :								
Dátum : Podpis :								
Pečiatka : <b>RENSTAV</b> spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM								

Odberateľ :

Projektant :

Dodávateľ : Renstav spol. s r. o.

Spracoval :

Stavba : Mierovo Rek. SO 07 Mycí mostík - Kanalizácia

JKSO :

Dátum : . .

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	113107125	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 50 cm, do 200 m2	12,000	m2	625,00	7 500,00	248,954
2	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	12,000	m2	479,00	5 748,00	190,799
3	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	120,000	hod	73,50	8 820,00	292,770
4	115101202	Čerpanie vody do 10m do 1000 l/min	72,000	hod	140,00	10 080,00	334,595
5	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	19,200	m3	535,00	10 272,00	340,968
6	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	7,680	m3	37,00	284,16	9,432
7	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	60,600	m3	357,00	21 634,20	718,124
8	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	24,240	m3	23,50	569,64	18,909
9	133201101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3	6,800	m3	825,00	5 610,00	186,218
10	133201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	2,720	m3	64,50	175,44	5,824
11	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	52,000	m2	89,50	4 654,00	154,484
12	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	52,000	m2	16,90	878,80	29,171
13	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	45,100	m3	104,00	4 690,40	155,693
14	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	315,700	m3	15,10	4 767,07	158,238
15	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	45,100	m3	22,50	1 014,75	33,684
16	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šacht alebo okolo objektu	34,500	m3	86,50	2 984,25	99,059
17	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	14,400	m3	310,00	4 464,00	148,178
18	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	14,400	m3	434,00	6 249,60	207,449
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			100 396,31	SKK		100 396,31	3 332,55
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
19	38694111pc	Montáž a dod. odlučovačov ropných látok ORL	1,000	kus	105 300,00	105 300,00	3 495,320
20	38694111pcb	Odlučovačov ropných látok 0,1mg NEL -ORL	1,000	kus	198 000,00	198 000,00	6 572,396
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			303 300,00	SKK		303 300,00	10 067,72
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
21	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodry	4,800	m3	820,00	3 936,00	130,651
22	452311131	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	5,900	m3	3 180,00	18 762,00	622,784
23	452386111	Vyrovň. prstence pod poklopy betón B 7,5 otv. výk. v. do 10cm	5,000	kus	360,00	1 800,00	59,749
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			24 498,00	SKK		24 498,00	813,18
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>							
24	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	29,000	m	14,30	414,70	13,766
25	2861105000	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 150x3000	10,000	kus	1 760,00	17 600,00	584,213
26	892351000	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	29,000	m	57,50	1 667,50	55,351
27	894201151	Dno šacht z betónu vodostavebného tr. B20 nad 20 cm	8,500	m3	3 830,00	32 555,00	1 080,628
28	894401111	Osadenie bet. dielcov šacht, skruže rovne TBS 29/80/9	4,000	kus	580,00	2 320,00	77,010
29	5922438000	Skruž šachtová TBS 10/824 100x100x12	2,000	kus	1 720,00	3 440,00	114,187

## Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo Rek. SO 07 Mycí mostík - Kanalizácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
30	5922470060	Skruž šachtová TBS 1-30	2,000	kus	1 660,00	3 320,00	110,204
31	5922470150	Skruž šachtová TBS 1-30	4,000	kus	1 600,00	6 400,00	212,441
32	894421111	Osadenie prefa šachtiet do 4 t	5,000	kus	1 250,00	6 250,00	207,462
33	592000011	ŠachtaPP DN 1000	3,000	sub	41 400,00	124 200,00	4 122,685
34	899104111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	2,000	kus	705,00	1 410,00	46,803
35	552421420	Poklop T-600P	2,000	kus	2 106,00	4 212,00	139,813
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>			<b>203 789,20</b>	<b>SKK</b>		<b>203 789,20</b>	<b>6 764,56</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
36	919735113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	3,000	m	309,00	927,00	30,771
37	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	24,000	t	37,50	900,00	29,875
38	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost.odpad	24,000	t	585,00	14 040,00	466,043
39	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	29,400	t	885,00	26 019,00	863,673
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>			<b>41 886,00</b>	<b>SKK</b>		<b>41 886,00</b>	<b>1 390,36</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>			<b>673 869,51</b>	<b>SKK</b>		<b>673 869,51</b>	<b>22 368,37</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>							
<b>721 - Vnútna kanalizácia</b>							
40	721130801	Demontáž potrubia do DN 25	2,000	kus	177,00	354,00	11,751
<b>721 - Vnútna kanalizácia spolu :</b>			<b>354,00</b>	<b>SKK</b>		<b>354,00</b>	<b>11,75</b>
<b>722 - Vnútny vodovod</b>							
41	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	1,000	m	310,00	310,00	10,290
42	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	1,000	m	318,00	318,00	10,556
43	722131931	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 15	1,000	kus	257,00	257,00	8,531
44	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	1,000	m	24,50	24,50	0,813
45	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	1,000	m	34,00	34,00	1,129
46	722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	1,000	kus	159,00	159,00	5,278
47	722231041	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 1/2	1,000	kus	280,00	280,00	9,294
48	422104530	Ventil uzatvárací V10-131-606 DN 15	1,000	kus	635,00	635,00	21,078
49	722231042	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 3/4	1,000	kus	346,00	346,00	11,485
50	422104560	Ventil uzatvárací V10-131-606 DN 20	1,000	kus	920,00	920,00	30,538
51	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,700	%	0,60	0,42	0,014
<b>722 - Vnútny vodovod spolu :</b>			<b>3 283,92</b>	<b>SKK</b>		<b>3 283,92</b>	<b>109,01</b>
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :</b>			<b>3 637,92</b>	<b>SKK</b>		<b>3 637,92</b>	<b>120,76</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>			<b>3 637,92</b>	<b>SKK</b>		<b>3 637,92</b>	<b>120,76</b>
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>677 507,43</b>	<b>SKK</b>		<b>677 507,43</b>	<b>22 489,13</b>



Odberteľ :

Dodávateľ : Renstav spol. s r. o.

Stavba : Mierovo - Prístrešok pre umývacie zariadenie

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : . . .

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	130901121	Búranie konštrukcii muriva betónového	1,948	m3	6 050,00	11 785,40	391,204
2	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	45,266	m3	535,00	24 217,31	803,867
3	131201209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3	4,083	m3	37,00	151,07	5,015
4	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	44,880	m2	72,50	3 253,80	108,006
5	151101211	Odstánenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	44,880	m2	23,00	1 032,24	34,264
6	151101301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	48,755	m3	41,00	1 998,96	66,353
7	151101311	Odstánenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	48,755	m3	9,20	448,55	14,889
8	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	45,366	m3	67,50	3 062,21	101,647
9	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	8,414	m3	45,00	378,63	12,568
10	166101101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	36,952	m3	117,00	4 323,38	143,510
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	8,414	m3	22,50	189,32	6,284
12	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	48,755	m3	86,50	4 217,31	139,989
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			55 058,18	SKK		55 058,18	1 827,60
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
13	311232503	Murivo nosné z tehál TERMOBRIK TD290 P10 MVC 2,5	4,239	m3	4 640,00	19 668,96	652,890
14	342244160	Steny a priečky SUPERTHERM 17,5 P+D P10 17,5X37,2X23,8 hr. 175 mm	2,000	m2	930,00	1 860,00	61,741
15	346244811	Izolačné primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 65 mm	21,750	m2	605,00	13 158,75	436,790
16	346245999	Pripl. za ochranu zvislej izolácie cementovou maltou MC-10	21,750	m2	156,00	3 393,00	112,627
17	380321221	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 12,5-B 15 hr. 8- 15 cm	0,587	m3	4 160,00	2 441,92	81,057
18	380321222	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 12,5-B 15 hr. 15- 30 cm	5,729	m3	3 730,00	21 369,17	709,326
19	380356211	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.	37,950	m2	416,00	15 787,20	524,039
20	380356212	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.	37,950	m2	79,00	2 998,05	99,517
21	380361001	Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 216	0,169	t	45 600,00	7 706,40	255,806
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			88 383,45	SKK		88 383,45	2 933,79
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
22	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	0,338	m3	3 500,00	1 183,00	39,268
23	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	2,250	m2	176,00	396,00	13,145
24	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	2,250	m2	60,50	136,13	4,519
25	417352331	Výstuž stužujúcich pásov zo zvarovaných sietí KARI	0,030	t	40 900,00	1 227,00	40,729
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			2 942,13	SKK		2 942,13	97,66
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
26	612451220	Oprava vnút. cem. stien hladkých 5-10%	9,150	m2	26,00	237,90	7,897
27	612471485	Pripl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	14,295	m2	31,00	443,15	14,710
28	612473186	Pripl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	7,300	m	101,00	737,30	24,474

### Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Pristrešok pre umývacie zariadenie

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
						1 929,83	64,059
29	612474100	Vnútná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 4 mm	14,295	m2	135,00		
30	61247410210	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí 10mm	5,145	m2	320,00	1 646,40	54,650
31	6224591511	Soklová omietka mozaiková	2,730	m2	733,00	2 001,09	66,424
32	622471312	Náter vonk. stien Etemexom zlož. I až II	19,800	m2	278,00	5 504,40	182,713
33	622474601	Tenkovrstvá úpr.vonk.bet.stien a soklov cementový štuk SAKRET ZS hr.3 mm ručne	19,800	m2	139,00	2 752,20	91,356
34	622491301	Náter fasádný tekutý Terranova silikátový dvojnásobný	17,216	m2	233,00	4 011,33	133,152
35	62599120209	Zatepl. vonk. stien styrodur hr. 50 mm	2,730	m2	1 530,00	4 176,90	138,648
36	625991402	Zatepl. systém stierka a doska Orsil NF hr. 20 mm	0,360	m2	770,00	277,20	9,201
37	6259914051	Zatepl. systém stierka a doska mineral. hr. 50 mm	18,143	m2	1 020,00	18 505,86	614,282
38	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	0,969	m3	3 450,00	3 343,05	110,969
39	631319153	Príplatok za prehľad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 12 cm	0,537	m3	325,00	174,53	5,793
40	631319163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	0,432	m3	413,00	178,42	5,922
41	631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	0,537	m3	99,00	53,16	1,765
42	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	0,960	m2	177,00	169,92	5,640
43	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	0,960	m2	51,00	48,96	1,625
44	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,029	t	40 900,00	1 186,10	39,371
45	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	0,432	m3	1 100,00	475,20	15,774
46	632450011	Liaty samoniv. poter zo suchých zmesí	2,205	m2	380,00	837,90	27,813
47	6324500205	Liaty samoniv. poter zo suchých zmesí hr 50mm	1,665	m2	730,00	1 215,45	40,346
48	632451062	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 2 cm		m2	157,00		
49	632921929	Príplatok za zalievanie škár asfaltom pozdĺž budovy	8,700	m	46,00	400,20	13,284
50	642942611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	1,000	kus	464,00	464,00	15,402
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>			<b>50 770,45</b>	<b>SKK</b>		<b>50 770,45</b>	<b>1 685,27</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
51	9197212111	Dilatačné škáry vkladané, 100x30 vyplnené asfalt. zálievkou	1,800	m	410,00	738,00	24,497
52	941955001	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	22,050	m2	62,50	1 378,13	45,746
53	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	9,075	m2	27,00	245,03	8,134
54	953941210	Osadenie kov. poklopov do 1 m2	1,000	kus	270,00	270,00	8,962
55	553007z02	Dod. oc. zatepleného poklopu	1,000	kus	11 000,00	11 000,00	365,133
56	953942121	Osadenie ochranných uholníkov do vynechaných otvorov bez ich dodávky	36,000	kus	66,50	2 394,00	79,466
57	553007z01	Dod. oc. roštu a rámu kanálu	1,000	kus	42 000,00	42 000,00	1 394,145
58	553007z09	Dod. oc. uholníka	2,000	kus	750,00	1 500,00	49,791
59	953943122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	2,000	kus	89,50	179,00	5,942
60	553007z06	Dodávka škrabáka na obuv	1,000	kus	90,00	90,00	2,987
61	553007z08	Dodávka stavača krídla	1,000	kus	250,00	250,00	8,298
62	553007z10	Dodávka oc. madla	2,000	kus	1 600,00	3 200,00	106,221
63	953943123	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky	3,000	kus	114,00	342,00	11,352
64	553007z07	Dodávka oc. chráničky	1,000	kus	480,00	480,00	15,933
65	553007z14	Dodávka oc. rúry dl. 1200	1,000	kus	1 250,00	1 250,00	41,492
66	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	4,286	t	273,00	1 170,08	38,840

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Pristrešok pre umývacie zariadenie

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
67	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	4,286	t	288,00	1 234,37	40,974
68	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	60,004	t	9,30	558,04	18,524
69	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	4,286	t	239,00	1 024,35	34,002
70	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	4,286	t	489,00	2 095,85	69,569
71	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	31,837	t	635,00	20 216,50	671,065
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			91 615,35	SKK		91 615,35	3 041,07
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			288 769,56	SKK		288 769,56	9 585,39
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>71 - IZOLÁCIE</b>							
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							
72	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	17,820	m2	5,20	92,66	3,076
73	711111011	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. suspenz.	8,910	m2	6,70	59,70	1,982
74	111633450	Suspenzia asfaltová SA X bubny	0,009	t	34 200,00	307,80	10,217
75	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	42,630	m2	13,60	579,77	19,245
76	111631120	Lak asfaltový ALN - RENOLAK železn. cisterna	0,020	t	13 300,00	266,00	8,830
77	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	17,820	m2	53,50	953,37	31,646
78	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	42,630	m2	82,50	3 516,98	116,742
79	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	71,649	m2	88,00	6 305,11	209,291
80	711499095	Zhotov. izolácie tlakovej priplatok za plochu do 10 m2 náter	78,270	m2	2,40	187,85	6,235
81	711499097	Zhotov. izolácie tlakovej priplatok za plochu do 10 m2 NAIP	60,450	m2	30,50	1 843,73	61,201
82	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	140,653	%	2,90	407,89	13,539
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			14 520,86	SKK		14 520,86	482,00
<b>713 - Izolácie tepelné</b>							
83	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	1,665	m2	20,00	33,30	1,105
84	28376352011	Doska z extrud. XPS 50	1,748	m2	360,00	629,28	20,888
85	713141151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	4,851	m2	18,90	91,68	3,043
86	631411840	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 6 cm	4,948	m2	178,00	880,74	29,235
87	713191121	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením A400H	2,205	m2	73,50	162,07	5,380
88	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	2,426	m2	138,00	334,79	11,113
713 - Izolácie tepelné spolu :			2 131,86	SKK		2 131,86	70,76
71 - IZOLÁCIE spolu :			16 652,72	SKK		16 652,72	552,77
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>							
<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>							
89	7623111033	Montáž kotvy pomúmic.	6,000	kus	125,00	750,00	24,895
90	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	17,750	m	161,00	2 857,75	94,860
91	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	7,050	m2	36,00	253,80	8,425
92	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	7,050	m2	21,50	151,57	5,031
93	60500001	Dodávka reziva krovu	0,347	m3	7 600,00	2 637,20	87,539
94	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	0,315	m3	1 320,00	415,80	13,802

## Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Prístrešok pre umývacie zariadenie

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	33 083,54	SKK		33 083,54	1 098,17
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	56 938,79	SKK		56 938,79	1 890,02
		<b>77 - PODLAHY</b>					
		<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>					
127	771411014	Montáž soklík. rovných obl. porov. 200x100 v. 100 do malty	6,300	m	68,50	431,55	14,325
128	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do malty	1,665	m2	315,00	524,48	17,410
129	597DC52	Dlažba mrazuvzdorná 200/200	2,525	m2	730,00	1 843,25	61,185
130	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	26,828	%	3,80	101,95	3,384
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	2 901,23	SKK		2 901,23	96,30
		<b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt</b>					
131	777615215	Nátery betón. podláh epoxid. dvojnásobné Epacidom	2,205	m2	439,00	968,00	32,132
132	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	8,930	%	0,40	3,57	0,119
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	971,57	SKK		971,57	32,25
		77 - PODLAHY spolu :	3 872,80	SKK		3 872,80	128,55
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>					
		<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>					
133	7814410171	Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 300x250 do tmelu	9,150	m2	471,00	4 309,65	143,054
134	59700005	Keramický obklad 200/250	9,608	m2	360,00	3 458,88	114,814
135	781449711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obl. hut.	9,150	m2	39,50	361,43	11,997
136	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	8,400	m	229,00	1 923,60	63,852
137	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	85,391	%	2,00	170,78	5,669
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	10 224,34	SKK		10 224,34	339,39
		<b>783 - Nátery</b>					
138	7832259101	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 1x email	7,119	m2	200,00	1 423,80	47,262
139	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	7,119	m2	55,00	391,55	12,997
140	783291002	Nátery kov. stav. dopln. konštr. asfalt. lakom dvojnásobné	17,651	m2	96,50	1 703,32	56,540
141	783521000	Nátery klamp. konštr. syntetické jednonásobné a zákl. náter	0,180	m2	104,00	18,72	0,621
142	783521900	Opr. náterov klamp. konštr. syntetické jednonásobné	0,180	m2	62,00	11,16	0,370
143	7835229801	Nátery klamp. konštr. reaktívny náter	0,180	m2	65,00	11,70	0,388
144	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	24,939	m2	97,00	2 419,08	80,299
145	783992000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	0,360	m2	755,00	271,80	9,022
		783 - Nátery spolu :	6 251,13	SKK		6 251,13	207,50
		<b>784 - Maľby</b>					
146	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	9,145	m2	12,10	110,65	3,673
147	7844400008	Penetrácia sadrokartónu	2,310	m2	32,00	73,92	2,454
148	7844410141	Maľba stien a stropov disperzná	11,455	m2	48,00	549,84	18,251
		784 - Maľby spolu :	734,41	SKK		734,41	24,38
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	17 209,88	SKK		17 209,88	571,26
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	94 674,19	SKK		94 674,19	3 142,61
		<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
		<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>					
149	210001	M21 - 155 Elektromontáže podľa prílohy	1,000	Súbor	62 330,00	62 330,00	2 068,977
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	62 330,00	SKK		62 330,00	2 068,98
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	62 330,00	SKK		62 330,00	2 068,98

### Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Pristrešok pre umývacie zariadenie

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>445 773,75</b>	<b>SKK</b>		<b>445 773,75</b>	<b>14 796.98</b>

názov položky	množstvo		materiál		montáž	
	mn.	m.j.	jedn.cena	cena	jedn.cena	cena
<b>elektro</b>						
poistka E27/25A	3	ks	12	36,-	6	18,-
ukončenie kábla 4x10	2	ks			100	200,-
AYKY 4Bx10	55	m	40	2.200,-	35	1425,-
výkop 35x80 zem 4	50	m			170	850,-
káblové lôžko - piesok 10 ,TH	50	m	120	6.000,-	38	1900,-
výstražná fólia	50	m			44	2200,-
zahádzanie 35x80	50	m			36	1800,-
chránička FXKVR 60	5	m	135	675,-	40	200,-
príplatok za zaťahovanie do chr.	5	m			45	225,-
rozdávateľ R07	1	ks	3.750	3.750,-	260	260,-
sv. nástenné 75W IP54	3	ks	130	390,-	130	390,-
zásuvka nástenná 230 V/16 A IP 43	1	ks	95	95,-	77	77,-
zásuvka nástenná 400 V/16 A IP 43	1	ks	120	120,-	150	150,-
vymieňateľ nástenný 230 V/10 A IP 43	2	ks	180	360,-	80	160,-
krabicica rozbočná na povrch IP 43	3	ks	72	216,-	190	570,-
el. konvektor 250 W	1	ks	1650	1650,-	150	150,-
plastový žľab 20x20	16	m	20	320,-	52	832,-
plastový žľab 40x20	5	m	27	135,-	58	290,-
CYKY 5Cx2,5	5	m	50	250,-	15	75,-
CYKY 3Cx2,5	10	m	34	340,-	17	170,-
CYKY 3Cx1,5	15	m	22	330,-	17	255,-
CYKY 2Ax1,5	6	m	16	96,-	15	90,-
drôt FeZn 8	20	m	35	700,-	75	1500,-
drôt FeZn 10	50	m	41	2050,-	20	1000,-
svorka bleskozvodná	6	ks	35	210,-	80	480,-
podpera bleskozvodná	10	ks	37	370,-		
zemniaca tyč	5	ks	425	2125,-	20	100,-
ochranný uholník	1	ks	160	160,-	20	20,-
držiak uholníka	2	ks	25	50,-	25	50,-
výkop 35x60 zem 4	40	m			134	5360,-
zahádzanie 35x60	40	m			29	1160,-
prieraz cez stenu	2	ks			90	180,-
HZS - nešpecifikované práce	4	hod.			240	960,-
odborná prehliadka	1	ks			2500	2500,-
dodávateľská dok. skut. vyhot.	1	ks			2000	2000,-
medzisúčet				22.628,-		35.747,-
PPV	6	%				2.145,-
doprava	5	%		1.131,-		
podružný materiál	3	%		679,-		
celkom materiál + montáž				24.438,-		37.892,-
DODÁVKA SPOLU - bez DPH						62.330,-


**RENSTAV**  
spol. s r. o.  
925 45 ABRAHÁM

MINISTERSTVO OBRANY SR  
Správa nehnuteľného majetku a výstavby  
Bratislava

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajner', written in a cursive style.