

KaVSD -2-418/2009

245

23. 4. 2009

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 04/2008/D
na zhotovenie diela na stavebnú akciu :
„Mierovo - sklad PHM a lapač olejov“, ev. zn. 55 87 841**

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 04/2008/D zo dňa 11. decembra .2008 (ďalej len: „zmluva“) takto :

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení štatutárneho zástupcu : **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ**
Sekcia majetku a infraštruktúry
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladňa
Číslo účtu : 7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI
- technických : Ing. František SOLAŘ – riaditeľ SAMaV Bratislava
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno : **RENSTAV spol. s r.o.**
Sídlo : **925 45 Abrahám 219**
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra : Okresný súd v Trnave, oddiel Sro
Číslo zápisu : Vložka 1287/T
V zastúpení : **Daniel PALŠOVIČ - konateľ spoločnosti**
Osoba oprávnená na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Daniel PALŠOVIČ
- vo veciach technických : Daniel PALŠOVIČ
IČO : 31 425 071
DRČ : 2020372860
Bankové spojenie : SLSP a.s., fil. Sereď
Číslo účtu : 0024090653/0900
Číslo telefónu a faxu : 031/785 7370, 031/785 7369
- 2) Počas realizácie diela vznikli zhotoviteľovi nasledovné navyše práce : zemné práce, práce podľa požiadaviek stavebného úradu (vybudovanie monitorovacieho systému znečistenia podzemných vôd, hydrogeologický posudok, analytické práce, odber vzoriek, realizáciu vrtovej a ich vyhodnotenie a záverečná správa), v miestnosti obsluhy napojenie zásobníka teplej vody na elektrickú energiu, výmena vodovodnej rúry a vybudovanie novej časti trativodu. Uvedené navyše práce je nutné vykonať nad rozsah zmluvne dohodnutých prác. Súhlas s navyše prácami vydalo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky spisom č. p. SEMaI-82-17/2009-OdIaP zo dňa 3. apríla 2009. Na základe uvedeného zmluvné strany dohodli nasledovné :
- 2.1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa bod 2.1 dopĺňa o navyše práce v rozsahu :
- podľa položkového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku.
- 2.2) V **Čl. IV. Cena** sa mení bod 4.2 takto :
- Zmluvne dohodnutá cena :
- | | |
|------------------------|--------------|
| Cena za dielo bez DPH | 295 660,91 € |
| DPH 19 % | 56 175,57 € |
| Cena vrátane DPH | 351 836,48 € |
| Cena za navyše práce : | |
| Cena bez DPH | 24 177,87 € |
| DPH 19 % | 4 593,80 € |
| Cena vrátane DPH | 28 771,67 € |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Nová zmluvná cena : | |
| Cena za dielo bez DPH | 319 838,78 € |
| DPH 19 % | 60 769,37 € |
| Cena vrátane DPH | 380 608,15 € |

Týmto dodatkom sa zvyšuje celková cena diela o sumu 28 771,67 € vrátane DPH.

- 3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
- 4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.
- 6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 22 APR. 2009

Objednávateľ
Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI



V Abraháme, dňa

Zhotoviteľ
Daniel PALŠOVIČ
konateľ spoločnosti



RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM



Krycí list rozpočtu v EUR

RENSTAV s.r.o.

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Stavba : Mierovo - práce naviac | | JKSO : | | | | | |
| | | Rozpočet : | | | | | |
| | | Spracoval : | | | | | |
| Miesto : | Zmluva č. | Dňa : 05.04.2009 | | | | | |
| Odberateľ : | IČO : | DIČ : | | | | | |
| | | IČ DPH : | | | | | |
| Dodávateľ : Renstav spol. s r. o. | IČO : 31425071 | DIČ : | | | | | |
| 92545 Abrahám | | IČ DPH : Sk2020372860 | | | | | |
| Projektant : | IČO : | DIČ : | | | | | |
| | | IČ DPH : | | | | | |
| 1 M3 OP | 28 772 EUR za M3 OP | 1 M | 28 772 EUR za M | | | | |
| 1 M2 ZP | 28 772 EUR za M2 ZP | | | | | | |
| 1 M2 UP | 28 772 EUR za M2 UP | | | | | | |
| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B | IN - individuálne náklady | |
| 1 | HSV : | 24 101,38 | | 24 101,38 | 6 | Práce nadčas | |
| 2 | PSV : | 54,40 | | 54,40 | 7 | Murárske výpomoc | |
| 3 | MCE : | 6,43 | 15,66 | 22,09 | 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 4 | iné : | | | | 9 | | |
| 5 | Súčet : | 24 162,21 | 15,66 | 24 177,87 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |
| C | NUS - náklady umiestnenia staby | | | D | ON - ostatné náklady : | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | | 17 | Inžinierska činnosť | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | | 18 | Projektové práce | | |
| 14 | | | | 19 | Kompletizačná činnosť | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | | 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | | |
| projektant, rozpočtár, cenár : | | | | E | Celkové náklady : | | |
| Dátum : Podpis : | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 24 177,87 |
| Pečiatka : | | | | 22 | DPH 19 % z : | 24 177,87 | 4 593,80 |
| | | | | 23 | | | |
| | | | | 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 28 771,67 |
| odberateľ, obstarávateľ : | | | | F | Odpočet - prípočet | | |
| Dátum : Podpis : | | | | Celkové náklady v SKK | | | |
| Pečiatka : MINISTERSTVO OBRANY SR Správa nemuteľného majetku a výstavby Bratislava | | | | Celkom bez DPH | | 728 382,51 | |
| | | | | Cena s DPH | | 866 775,33 | |
| dodávateľ, zhotoviteľ : | | | | Konverzný kurz | | 30,1260 SKK = 1 EUR | |
| Dátum : Podpis : | | | | | | | |
| Pečiatka : RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM | | | | | | | |

Odberateľ:
 Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.
 Stavba: Mierovo - práce naviac

Projektant:
 Spracoval:
 JKSO: Dátum: 05.04.2009

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena spolu | | DPH |
|--|---------------|--|-----------|----------------|-----------------|------------|------------|-----|
| | | | | | | EUR | SKK | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | |
| 1 | 231-112101111 | Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,2 m | 7,000 | kus | 8,70 | 60,90 | 1 834,67 | 19 |
| 2 | 231-112201111 | Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,2 m | 7,000 | kus | 13,40 | 93,80 | 2 825,82 | 19 |
| 3 | 221-113107131 | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m ² | 205,607 | m ² | 15,90 | 3 269,15 | 98 486,44 | 19 |
| 4 | 253-120902113 | Búranie betónu železového | 14,032 | m ³ | 232,00 | 3 255,42 | 98 072,90 | 19 |
| 5 | 272-131201209 | Príplatok za lepivosť hom. tr. 3 | 44,014 | m ³ | 1,23 | 54,14 | 1 630,93 | 19 |
| 6 | 272-132201101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m ³ | 44,014 | m ³ | 18,09 | 796,21 | 23 986,71 | 19 |
| 7 | 272-132211101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homine 3 ručne | 8,960 | m ³ | 24,50 | 219,52 | 6 613,26 | 19 |
| 8 | 272-174101101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | 44,014 | m ³ | 2,87 | 126,32 | 3 805,52 | 19 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | | | 7 875,47 | EUR | | 7 875,47 | 237 256,26 | |
| 2 - ZÁKLADY | | | | | | | | |
| 9 | 251-26001 | Technické práce - realizácia vrto | 1,000 | súb | 2 960,70 | 2 960,70 | 89 194,05 | 19 |
| 10 | 251-26002 | Odber vzoriek | 1,000 | súb | 788,08 | 788,08 | 23 741,70 | 19 |
| 11 | 251-26003 | Analytické práce | 1,000 | súb | 1 210,64 | 1 210,64 | 36 471,74 | 19 |
| 12 | 251-26004 | Vyhodnotenie a záverečná správa | 1,000 | súb | 1 827,03 | 1 827,03 | 55 041,11 | 19 |
| 13 | 251-26005 | Hydrogeologický posudok | 1,000 | súb | 1 083,00 | 1 083,00 | 32 626,46 | 19 |
| 2 - ZÁKLADY spolu: | | | 7 869,45 | EUR | | 7 869,45 | 237 075,05 | |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA | | | | | | | | |
| 14 | 271-87100000 | Kanalizácia do trativodu | 1,000 | subor | 4 599,20 | 4 599,20 | 138 555,50 | 19 |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu: | | | 4 599,20 | EUR | | 4 599,20 | 138 555,50 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | |
| 15 | 013-979081111 | Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km | 93,141 | t | 9,56 | 890,43 | 26 825,03 | 19 |
| 16 | 013-979081121 | Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 1 303,974 | t | 0,31 | 404,23 | 12 177,89 | 19 |
| 17 | 013-979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sute a vybraných hmôt do 10 m | 93,141 | t | 7,93 | 738,61 | 22 251,30 | 19 |
| 18 | 013-979131409 | Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 93,141 | t | 16,23 | 1 511,68 | 45 540,81 | 19 |
| 19 | 014-999281111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 10,072 | t | 21,08 | 212,32 | 6 396,29 | 19 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | | | 3 757,26 | EUR | | 3 757,26 | 113 191,34 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | | | 24 101,38 | EUR | | 24 101,38 | 726 078,14 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | | |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE | | | | | | | | |
| 722 - Vnútný vodovod | | | | | | | | |
| 20 | 721-722130216 | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50 | 2,000 | m | 25,00 | 50,00 | 1 506,30 | 19 |
| 21 | 721-722130803 | Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 50 | 2,000 | m | 2,20 | 4,40 | 132,55 | 19 |
| 722 - Vnútný vodovod spolu: | | | 54,40 | EUR | | 54,40 | 1 638,85 | |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu: | | | 54,40 | EUR | | 54,40 | 1 638,85 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | | | 54,40 | EUR | | 54,40 | 1 638,85 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | | | | | | | | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - práce navyše

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena spolu | | DPH |
|----------------------------------|----------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----|
| | | | | | | EUR | SKK | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| 22 | 921-210100001 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5 | 1,000 | kus | 0,53 | 0,53 | 15,97 | 19 |
| 23 | 921-210111021 | Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová | 1,000 | kus | 3,80 | 3,80 | 114,48 | 19 |
| 24 | MAT-345400A212 | Zásuvka 1-nás. 5518G-A02349 C1, Swing, krémová | 1,000 | kus | 2,71 | 2,71 | 81,64 | 19 |
| 25 | 921-210120402 | Istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom | 1,000 | kus | 2,10 | 2,10 | 63,26 | 19 |
| 26 | MAT-3585103A04 | Istič 1-pólový - 25kA (1MD) S201 P-B16 | 1,000 | kus | 12,95 | 12,95 | 390,13 | 19 |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : | | | 22,09 | EUR | | 22,09 | 665,48 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | | | 22,09 | EUR | | 22,09 | 665,48 | |
| Za rozpočet celkom : | | | 24 177,87 | EUR | | 24 177,87 | 728 382,48 | |

26 001 Technické práce:

| | | | |
|--|---|-------------------------|----------|
| Realizácia vrto - vŕtanie ø 175 mm . 2 270 Sk....75,35 €/ 1 bm ..á 12m..... | 904,20 € | | |
| - budovanie vrto, výstroj ø 110 mm PE, obsyp 1 580 SK..52,45 €/ 1 bm á 12m.... | 629,40 € | | |
| - chránička | 2 600 Sk/ks ..86,30 € á 3ks | 258,90 € | |
| - doprava | 75,31 Sk.....2,5 €/ 1 km á 390 km | 975,00 € | |
| - betonáž | 1940 Sk | 64,40 €/ ks á 3ks | 193,20 € |

Technické práce spolu

89 194,05 Sk

2 960,70 €

26 002 Odber vzoriek zemín horninového prostredia, podzemných vôd a terénne merania

| | | |
|---|------------------------------------|----------|
| 1. Odber 6 vzoriek z vrtného jadra kvartovaním | 6 x 930 Sk6 x 30,87 €..... | 185,22 € |
| 2. Čerpanie vody pri odbere vzorky (3ks) | 3 x 1840 Sk ...3 x 61,08 € .. | 183,24 € |
| 3. Organicko leptické skúšky | 9 x 910 Sk9 x 30,21 € | 271,89 € |
| 4. Terénne merania (tC, pH, O ₂ ,E.C.) | 3 x 660 Sk3 x 21,91 € | 65,73 € |
| 5. Doprava vzoriek | 12.5 Sk/km ...0,41 €/km x 200 km.. | 82,00 € |

Odber vzoriek a doprava spolu:

23 741,70 Sk

788,08 €

26 003 Analytické práce

| | | |
|---|---------------------------------------|----------|
| 1. Analýza podzemnej vody Stanovenie NEL- IR+UV Stanovenie prchavých uhl'ovodíkov a chlórových uhl'ovodíkov | 3 ks x 1900 Sk3 x 63,07 € | 189,21 € |
| | 3 ks x 2 750 Sk ...3 x 91,28 € | 273,84 € |
| 2. Analýza zemín podľa „Pokynu 1617/97 min“ Stanovenie NEL-IR,UV Stanovenie prchavých uhl'ovodíkov a chlórových uhl'ovodíkov | 6 ks x 2 300 Sk6 x 76,35 € | 458,81 € |
| | 3 ks x 2 900 Sk ...3 x 96,26 € | 288,78 € |

Analytické práce spolu

36 471,74 Sk

1 210,64 €

26 004 Vyhodnotenie, riadenie prác a záverečné spracovanie

| | | |
|---|--|------------|
| 1. Vyhodnotenie a dokumentácia vrto | 32 x 200 Sk /bm....32x 6,64 € | 212,48 € |
| 2. Vyhodnotenie výsledkov analytických prác | 9 m.j. x 520 Sk ..9 x 17,26 € | 155,34 € |
| 3. Mapa špecifických vlastností | 38 hod. x 343,44 Sk ..11,40 € ..13 050,72 Sk | 433,20 € |
| 4. Koordinácia prác a Záverečná správa | 90 hod. x 343,44 Sk ..30 909 ,60 Sk..... | 1 026,01 € |

Vyhodnotenie a Záverečná správa spolu 55 041,26 Sk

1 827,03 €

26 003 Vypracovanie hydrogeologického posudku

| | | |
|---|---|------------|
| 1. Vypracovanie hydrogeologického posudku | 95 hod. x 343,44 Sk..11,40€ ...32 626,46 Sk | 1 083,00 € |
|---|---|------------|

Vypracovanie hydrogeologického posudku

32 626,40 Sk 1 083,00 €


RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

Krycí list rozpočtu v EUR

RENSTAV s.r.o.

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Stavba : Mierovo - Iratívod | | JKSO : | | | | | |
| | | Rozpočet : | | | | | |
| | | Spracoval : | | | | | |
| Miesto : | Zmluva č. | Dňa : 05.04.2009 | | | | | |
| Odberateľ : | IČO : | DIČ : | | | | | |
| | | IČ DPH : | | | | | |
| Dodávateľ : Renstav spol. s r. o. | IČO : 31425071 | DIČ : | | | | | |
| 92545 Abrahám | | IČ DPH : Sk2020372860 | | | | | |
| Projektant : | IČO : | DIČ : | | | | | |
| | | IČ DPH : | | | | | |
| 1 M3 OP | 5 473 EUR za M3 OP | 1 M | 5 473 EUR za M | | | | |
| 1 M2 ZP | 5 473 EUR za M2 ZP | | | | | | |
| 1 M2 UP | 5 473 EUR za M2 UP | | | | | | |
| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B | IN - individuálne náklady | |
| 1 | HSV : | 2 575,77 | 2 023,43 | 4 599,20 | 6 | Práce nadčas | |
| 2 | PSV : | | | | 7 | Murárske výpomocce | |
| 3 | MCE : | | | | 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 4 | iné : | | | | 9 | | |
| 5 | Súčet : | 2 575,77 | 2 023,43 | 4 599,20 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |
| C | NUS - náklady umiestnenia staby | | | D | ON - ostatné náklady : | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | | 17 | Inžinierska činnosť | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | | 18 | Projektové práce | | |
| 14 | | | | 19 | Kompletizačná činnosť | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | | 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | | |
| projektant, rozpočtár, cenár : | | | | E | Celkové náklady : | | |
| Dátum : Podpis : | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 4 599,20 |
| Pečiatka : | | | | 22 | DPH 19 % z : | 4 599,20 | 873,85 |
| | | | | 23 | | | |
| | | | | 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 5 473,05 |
| odberateľ, obstarávateľ : | | | | F | Odpčet - prípočet | | |
| Dátum : Podpis : | | | | Celkové náklady v SKK | | | |
| Pečiatka : MINISTERSTVO OBRANY SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava | | | | | Celkom bez DPH | | 138 555,50 |
| dodávateľ, zhotoviteľ : | | | | | Cena s DPH | | 164 881,10 |
| Dátum : Podpis : | | | | | Konverzný kurz | | 30,1260 SKK = 1 EUR |
| Pečiatka : RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM | | | | | | | |

Odberateľ:
 Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.
 Stavba: Mierovo - tratívod

Projektant:
 Spracoval:
 JKSO: Dátum: 05.04.2009

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR
 RENSTAV s.r.o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena spolu | | DPH |
|---|---------------|--|-----------------|----------------|-----------------|------------|------------|-----|
| | | | | | | EUR | SKK | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | |
| 1 | 272-132221258 | Hĺbenie rýh š. 80, hl. 130, zem. tr. 3 | 126,840 | m | 12,40 | 1 572,82 | 47 382,65 | 19 |
| 2 | 272-162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m hom. tr. 1-4 | 126,840 | m3 | 1,40 | 177,58 | 5 349,65 | 19 |
| 3 | 272-174101101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | 126,840 | m3 | 2,87 | 364,03 | 10 966,80 | 19 |
| 4 | MAT-005724600 | Zmes trávna tieňová technická | 1,000 | kg | 2,94 | 2,94 | 88,57 | 19 |
| 5 | MAT-583413340 | Kamenivo drtené drobné 0-2 B | 18,437 | t | 12,75 | 235,07 | 7 081,78 | 19 |
| 6 | 272-180402111 | Založenie parkového trávniku výsevom v rovine | 66,000 | m2 | 0,47 | 31,02 | 934,51 | 19 |
| 7 | 231-182001121 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do +/-15 cm v rovine | 66,000 | m2 | 0,81 | 53,46 | 1 610,54 | 19 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | | | 2 436,92 | EUR | | 2 436,92 | 73 414,50 | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | | | | |
| 8 | 011-631315611 | Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm | 1,650 | m3 | 123,81 | 204,29 | 6 154,35 | 19 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: | | | 204,29 | EUR | | 204,29 | 6 154,35 | |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA | | | | | | | | |
| 9 | 271-871353121 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200 | 54,000 | m | 0,60 | 32,40 | 976,08 | 19 |
| 10 | MAT-286102210 | Rúrka tlaková PVC d225x8,6x6000 hrdlovaná | 9,000 | kus | 198,38 | 1 785,42 | 53 787,56 | 19 |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu: | | | 1 817,82 | EUR | | 1 817,82 | 54 763,65 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | |
| 11 | 013-961043111 | Búranie základov z betónu prel. kam. alebo otvorov nad 4 m2 | 1,600 | m3 | 48,00 | 76,80 | 2 313,68 | 19 |
| 12 | 272-998222081 | Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií | 23,472 | t | 2,70 | 63,37 | 1 909,21 | 19 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | | | 140,17 | EUR | | 140,17 | 4 222,88 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | | | 4 599,20 | EUR | | 4 599,20 | 138 555,38 | |
| Za rozpočet celkom: | | | 4 599,20 | EUR | | 4 599,20 | 138 555,38 | |

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajner', written in a cursive style.