

KaVSÚ-1-1243/2007

23-

27.11.2007

I x Príloha - Súčasť Dodávky

**DODATOK č. 1**

k Zmluve o dielo č. **KaVSÚ- 1-792/2007** na stavebnú akciu  
**"Sliach – meteorologické zabezpečenie"** ev. č. 18 349

**Objednávateľ :** Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR  
**Poverený zástupca :** **Mgr. Natália Sedmáková**  
 Správa nehnuteľného majetku a výstavby  
 ul. Československej armády č. 7  
 975 90 Banská Bystrica

**IČO :** 308 455 72

**Zhotoviteľ :** **AGROSTAV, a.s.**  
 Sládkovičova 92,  
 974 05 Banská Bystrica

**Splnomocnený zástupca :** **Ing. Dušan Janček**  
**IČO :** 31 573 584

sa dohodli na tomto dodatku :

**Čl. I**

Vzhľadom na zmenu technického riešenia oproti schválenej projektovej dokumentácii a s tým súvisiacich naviacprác a odpočtov nerealizovaných prác sa zmluvné strany dohodli, že zmluva o dielo č. KaVSÚ-1-792/2007 na stavebnú akciu „Sliach – meteorologické zabezpečenie“, ev.č.: 18 349 sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku II. Predmet zmluvy sa bod 2.1. dopĺňa takto:

„V súlade s bodom 4.3.1 ZoD zhotoviteľ vykoná naviacpráce a odpočty nerealizovaných prác na stav.objektoch SO 01 a SO 02, ktoré sú presne definované v rozpočte. Rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku“.

2. Článok IV. Cena diela sa mení v tomto znení :

Stavebný objekt	Základ ceny bez DPH	DPH 19 %	Spolu s DPH
SO 01 Elektroinštalácia	3 422 001,22	650 180,20	4 072 181,42
Naviacpráce -prípočet	761 613,50	144 706,50	906 320,10
Nerealizované práce -odpočet	-349 284,80	-66 364,10	-415 648,90
<b>SO01 Elektroinštalácia –nová cena</b>	<b>3 834 329,92</b>	<b>728 522,60</b>	<b>4 562 852,62</b>
SO 02 Stavebné úpravy	109 667,86	20 836,90	130 504,76
Nerealizované práce-odpočet	-109 667,86	-20 836,90	-130 504,76
<b>SO02 Stavebné úpravy –nová cena</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CENA DIELA - pôvodná :</b>	<b>3 531 669,08</b>	<b>671 017,10</b>	<b>4 202 686,18</b>
Zvýšenie ceny diela :	302 660,67	57 505,50	360 166,17
<b>CENA DIELA CELKOM :</b>	<b>3 834 329,75</b>	<b>728 522,60</b>	<b>4.562 852,35</b>

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 27.11.2004

V Banskej Bystrici dňa: 27.11.2007

**Objednávateľ:**  
**MINISTERSTVO OBRANY SR**  
Správa nehnuteľného majetku a výstavby  
Banská Bystrica 1

*N. Sedmáková*  
.....  
Mgr. Natália Sedmáková

**Zhotoviteľ:**  
**AGROSTAV**  
akciová spoločnosť  
Banská Bystrica, Kešová

*D. Janček*  
.....  
Ing. Dušan Janček

Stavaba: **Sliac – Výstavba meteorologického zabezpečenia ev. č. 18349** – zdôvodnenie nárastu ceny.

---

### 1/ Technická správa

Pôvodná PD a rozpočet k nej uvažoval s umiestnením MSZ pri radare letiska. Na základe vyjadrenia SLS LLZ bolo MSZ umiestnené v ochrannom pásme zariadenia presunuté k zariadeniu MSV2 a D2 /vid' dodatočný výkres od GP s vyznačením ochranných pásiem/.

Pôvodná PD a rozpočet k nej uvažoval s pretláčaním popod komunikáciu v dĺžke 40 m. Pretláčanie z rozpočtu vypadá, nakoľko bude nahradené vťahnutím kábla cez jestvujúci prechod.

Z dôsledku zmien trasy káblov došlo k zmenám dĺžok výkopu, pieskovania, polozenia káblov polozenia fólie, polozenia zemného vedenia FeZu a zásypov. Taktiež pribudli základy pre technologickú časť.

Rozpočet neobsahoval skutočné zameranie trasy.

Z jednaní so správou letiska vyplynula potreba vyzbierať kamene po výkopoch a zavalcovať plochu po výkopoch.

V PD je uvedené, že po vytýčení káblov je nutné sondami obnažiť jestvujúce káble.

Popod vežu vedie asfaltová komunikácia, je nutné zriadiť prechod – chráničkou.

### 2/ Ekonomická správa.

Pôvodný vysúťážený rozpočet bol v čiastke 3,531.669,08 Sk bez DPH  
4,202.686,18 Sk s DPH.

Práce vzniknuté zmenou objemového charakteru a zmenou konštrukčného charakteru

		DPH 19 %	Cena s DPH
Obj. SO 01 Elektroinštalácia	342200,1	650180,2	4072181,42
Obj. SO 01 Elektroinšt. -prípčet	761613,5	144706,5	906320,1
Obj. SO 01 Elektroinšt. - odpočet	-349284,8	-66341,1	-415648,
<b>Spolu Obj. SO 01</b>	<b>3834329,92</b>	<b>728545,7</b> 66364,10 728,60	<b>4562852,62</b>
Obj. SO 02 Stavebné úpravy	109667,86	20836,9	130504,76
Obj. SO 02 Stav. úpravy - odpočet	-109667,86	-20836,9	-130504,76
<b>Spolu Obj. SO 02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Náklady spolu</b>	<b>3834329,92</b>	<b>728545,7</b>	<b>4562852,62</b>
<b>Zmluvná cena</b>	<b>-3531669,08</b>	<b>-671017,1</b>	<b>-4202686,18</b>
<b>ROZDIEL</b>	<b>302660,84</b>	<b>57528,6</b>	<b>360166,44</b>

Zmeny v rozpočte vznikli v dôsledku zmien v situovaní zariadení /vid' dodatočný výkres od GP s vyznačením ochranných pásiem./

**AGROSTAV**  
akciová spoločnosť  
Banská Bystrica-Kráľovo  
-10-

Stavba: **Sliač - Výstavba meteorologického zabezpečenia**

ev.č.18349

### REKAPITULÁCIA NÁKLADOV

		DPH 19%	Cena s DPH
Obj.SO 01 Elektroinštalácia	3422001,22	650180,2	4072181,42
Obj.SO 01 Elektroinštalácia - prípočet	761613,5	144706,6	906320,1
Obj.SO 01 Elektroinštalácia - odpočet	-349284,8	-66341,1	-415648,9
<b>Spolu Obj.SO 01</b>	<b>3834329,92</b>	<b>728545,7</b>	<b>4562852,62</b>
Obj.SO 02 Stavebné úpravy	109667,86	20836,9	130504,76
Obj.SO 02 Stavebné úpravy - odpočet	-109667,86	-20836,9	-130504,76
<b>Spolu Obj. SO 02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady spolu</b>	<b>3834329,92</b>	<b>728545,7</b>	<b>4562852,62</b>
Zmluvná cena	-3531669,08	-671017,1	-4202686,18
<b>ROZDIEL</b>	<b>302660,84</b>	<b>57528,6</b>	<b>360166,44</b>

**ADROSTAV**  
akciová spoločnosť  
Banská Bystrica-Kráľové  
10

Krycí list rozpočtu

Agrostav a.s. Banská Bystrica

Stavba :+Sliach - Výstavba meteorologického zabezpečenia		JKSO :					
Objekt :Elektroinštalácia		Rozpočet :					
Časť :Dodatok č.1 - Upresnenie rozsahu elektroinštal.prác prípočet		Spracoval : Dáša Huntošová					
Miesto : Sliach	Zmluva č. KaVSÚ - 1-792/2007	Dňa : 14.11.2007					
Odberateľ : MO SR , SAMaV Banská Bystrica 97590 Banská Bystrica		IČO : ul.ČSA č.7	DIČ : IČ DPH :				
Dodávateľ : AGROSTAV a.s. Banská Bystrica 97405 Banská Bystrica		IČO : 31573584 Sládkovičova 92	DIČ : 2020459859 IČ DPH : SK2020459859				
Projektant : LD - PROJEKT , s.r.o. Ing.Lubomír Dendeš 97404 Banská Bystrica		IČO : Moskovská 42	DIČ : IČ DPH :				
1 M3 OP	906 320 Sk	za M3 OP	1 M 906 320 Sk za M				
1 M2 ZP	906 320 Sk	za M2 ZP					
1 M2 UP	906 320 Sk	za M2 UP					
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	109 206,04	822,00	110 028,04	6	Práce nadčas	
2	PSV :				7	Murárske výpomoc	
3	MCE :	445 684,57	129 503,13	575 187,70	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :	2 896,25		2 896,25	9		
5	Súčet :	557 786,86	130 325,13	688 111,99	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska	3,25 %	22 269,51	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	33 600,00	
12	Prevádzkové vplyvy	1,60 %	10 963,45	17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky	1,20 %	6 688,55	18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		39 901,51	20	Súčet riadkov 16 až 19 :		33 600,00
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		761 613,50
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	761 613,50	144 706,60
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		906 320,10
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka :				Pečiatka :			
Podpis :				Podpis :			

AGROSTAV  
akciová spoločnosť  
Banská Bystrica-Kráľová  
-10-

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :+Sliach - Výstavba meteorologického zabezpečenia

Objekt :Elektroinštalácia

Časť :Dodatok č.1 - Upresnenie rozsahu elektroinštal.prác prípočet

Agrostav a.s. Banská Bystrica

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					4,539
1 - ZEMNE PRÁCE	61 769,52	61 769,52			
2 - ZÁKLADY	12 028,88	12 028,88		15,989	
5 - KOMUNIKÁCIE	3 301,20	3 301,20		3,492	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	32 928,44	32 106,44	822,00	0,033	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	110 028,04	109 206,04	822,00	19,516	4,539
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
M21 - 155 Elektromontáže	361 330,63	235 007,50	126 323,13	44,525	
157 Montáž potrubia	4 368,00	1 188,00	3 180,00	0,076	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extem	209 089,00	209 089,00		6,107	
MCE - ostatné	400,07	400,07			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	575 187,70	445 684,57	129 503,13	50,709	
<b>PRÁCE A DODÁVKY INÉ</b>					
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu :	2 896,25	2 896,25			
<b>OSTATNÉ</b>					
OSTATNÉ spolu :	33 600,00	33 600,00		1,565	
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>721 711,99</b>	<b>591 386,86</b>	<b>130 325,13</b>	<b>71,791</b>	<b>4,539</b>

+Sliach - Výstavba meteorologického zabezpečenia

Objekt: Elektroinštalácia

Časť: Dodatok č.1 - Upresnenie rozsahu elektroinštal.prác prípočet

## Prehľad rozpočtových nákladov

Agrostav a.s. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	113107125	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 50 cm, do 200 m <sup>2</sup>	3,600	m <sup>2</sup>	585,00	2 106,00		19
2	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m <sup>2</sup>	3,600	m <sup>2</sup>	447,00	1 609,20		19
3	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, do 200 m <sup>2</sup> *prekopanie jestvuj.komunik.pod vŕžou* 0,6*6 = 3,600	3,600	m <sup>2</sup>	227,00	817,20		19
4	3001101	Priplatok za sŕaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	54,720	m <sup>3</sup>	319,00	17 455,68		19
5	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homine 3 ručne *výkop pre sondy* (0,6*0,8*3,0)*38 = 54,720	54,720	m <sup>3</sup>	695,00	38 030,40		19
6	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	54,720	m <sup>3</sup>	32,00	1 751,04		19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			61 769,52	Sk		61 769,52		
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
7	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného *podklad pod základ.patku D1,D2* (1,6*1,6*0,8)*4 = 8,192	8,192	m <sup>3</sup>	990,00	8 110,08		19
8	275362021	Výstuž základových pátiok zo zvarovaných sietí KARI *D1,D2* ((6*3,362)*4)/1000 = 0,081 *MSV1,MSV2* ((6*3,362)*1)/1000 = 0,020	0,101	t	38 800,00	3 918,80		19
2 - ZÁKLADY spolu:			12 028,88	Sk		12 028,88		
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
9	564271111	Podklad zo štrkopiesku hr. 25 cm 0,6*6*0,25*2 = 1,800	1,800	m <sup>2</sup>	206,00	370,80		19
10	111211111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm (0,6*6)*2 = 7,200	7,200	m <sup>2</sup>	407,00	2 930,40		19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			3 301,20	Sk		3 301,20		
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
11	919716111	Výstuž cementobetónového krytu letisk. plôch zo zvar. sietí KARI hm. do 7,5 kg/m (0,6*6*5,267)/1000 = 0,019	0,019	t	35 000,00	665,00		19
12	919735113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm 6*2 = 12,000	12,000	m	363,00	4 356,00		19
13	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	12,000	m	710,00	8 520,00		19
14	953943122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky *oká na uchytenie lán MSV1,MSV2* 6 = 6,000	6,000	kus	86,50	519,00		19
15	553000020	Oceľ.oká 2*6 = 12,000	12,000	kg	68,50		822,00	19
16	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	4,540	t	35,50	161,17		19



1.	2.	3.	4.	5.	6.	Náklady spolu		DPH
						7.	8.	
17	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute 14*4,54 = 63,560	63,560 t		7,20	457,63		19
18	979087112	Nakladanie sute	4,540 t		99,50	451,73		19
19	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	0,316 t		1 610,00	508,76		19
20	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	4,224 t		473,00	1 997,95		19
21	998289011	Presun hmôt pre elektro	19,517 t		188,00	3 669,20		19
22	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 "vyzberanie kameriov z plochy 7000m2" "3prac.8hod.3dni" 3*8*3 = 72,000	72,000 hod		150,00	10 800,00		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			32 928,44 Sk			32 106,44	822,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			110 028,04 Sk			109 206,04	822,00	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>								
23	210220001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm2, vrátane svoriek +1826,25+125+90 = 2041,250 +*MSV 1* 50 = 50,000 +*D1* 50+75 = 125,000 +*D2* 50+75 = 125,000 +*MSV 2* 50 = 50,000 +*MSZ* 50 = 50,000 +*MET.ST.*25 = 25,000 ; ++ Medzisúčet : = 2466,250 *odpočet položky z rozpočtu č.8" -240 = -240,000	2 226,250 m		86,00	191 457,50		19
24	354900Z011	Pásovina FeZn 30 x 4 2466,25 = 2466,250 *odpočet položky z rozpočtu č.25" -240 = -240,000	2 226,250 m		56,50	125 783,13		19
25	210810000	Kábel voľne uložený TCEPKPFLE 585+1170+1420+175 = 3350,000	3 350,000 m		13,00	43 550,00		19
1636M041		Kábel Cu telefónny zemný : TCEPKPFLE 1xN0,8 175 = 175,000 *odpočet položky z rozpočtu č.17" -155 = -155,000	20,000 m		27,00	540,00		19
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			361 330,63 Sk			235 007,50	126 323,13	
<b>M23 - 157 Montáž potrubia</b>								
27	230011069	Montáž potrubia z rúr ocefových hladkých tr. 11-13 priemer 108mm hr. 5mm "chránička pod komunikáciu" 6 = 6,000	6,000 m		198,00	1 188,00		19
28	141308600	Rúrky ocef. bezošvé 11353.0 d 108 mm hr.steny 5,0 mm	6,000 m		530,00	3 180,00		19
M23 - 157 Montáž potrubia spolu :			4 368,00 Sk			-1 188,00	3 180,00	
<b>M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon</b>								
29	460010000	Vytýčenie trasy- skutočné zameranie trasy	28 000,000 sub		1,00	28 000,00		19
30	460050602	Jama - stožiar, základ, kotva ..., ručne, zemina tr 3-4 "výkopy pre základove patky technologickej časti" "MSV1,MSV2" (0,6*0,6*0,8)*2 = 0,576 (0,25*0,25*0,3)*6 = 0,113 "D1,D2"	12,578 m3		910,00	11 445,98		19

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Náklady spolu		DPH
						7.	8.	
		(1,6*1,6*1,15)*4 = 11,776 "MSZ"						
		0,5*0,5*0,45 = 0,113						
31	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy "základové patky pre technologické zariadenie" "MSV1,MSV2" (0,6*0,6*0,8)*2 = 0,576 (0,25*0,25*0,3)*6 = 0,113 "MSZ" 0,5*0,5*0,45 = 0,113	0,802 m3		3 660,00	2 935,32		19
32	460080002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia "D1,D2" (1,0*1,0*0,4)*4 = 1,600	1,600 m3		3 870,00	6 192,00		19
33	460120082	Násyp zeminy, zemina tr 3-4 "D1,D2" 0,273 = 0,273	0,273 m3		279,00	76,17		19
34	460200433	Káblové ryhy šírky 60, hĺbky 80, zemina tr 3 +2530+125+425 = 3080,000 ; ++ Medzisúččet : = 3080,000 *odpočet položky z rozpočtu č.43* -2790 = -2790,000	290,000 m		136,00	39 440,00		19
35	460260002	Zatiahnutie kábla do kanáliku, tvárnicovej trasy	60,300 m		473,00	28 521,90		19
36	460420022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom +(2530+50+125+125+50+50+25)*2 = 5910,000 ; ++ Medzisúččet : = 5910,000 *odpočet položky z rozpočtu č.45* -5330 = -5330,000	580,000 m		59,50	34 510,00		19
37	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm +(2530+125+90+50+125+125+50+50+25)*2 = 6340,000 ; ++ Medzisúččet : = 6340,000 *odpočet položky z rozpočtu č.47* -5760 = -5760,000	580,000 m		44,50	25 810,00		19
38	460560413	Zásyp ryhy šírky 60, hĺbky 60, zemina tr 3 3080 = 3080,000 *odpočet položky z rozpočtu č.49* -2790 = -2790,000	290,000 m		54,00	15 660,00		19
39	460600001	Odvoz zeminy do 1km +2530*0,6*0,2 = 303,600 +125*0,6*0,2 = 15,000 +90*0,75*0,2 = 13,500 +425*0,6*0,2 = 51,000 ; ++ Medzisúččet : = 383,100 -348,3 *odpočet položky rozpočtu č.51* = -348,300 +12,305 * výkopová zemina zo zakl.patiek technologa" = 12,305	47,105 m3		225,00	10 598,63		19
40	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3 +2530*0,6 = 1518,000 +125*0,6 = 75,000 +90*0,75 = 67,500 +425*0,6 = 255,000 ; ++ Medzisúččet : = 1915,500 -1742 *odpočet položky rozpočtu č.52* = -1742,000	173,500 m2		34,00	5 899,00		19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	209 089,00 Sk			209 089,00		
		<b>MCE - ostatné</b>						
41	990460102	Presun hmôt pre M 46 do 1000 m	6,108 t		65,50	400,07		19
		MCE - ostatné spolu :	400,07 Sk			400,07		
		<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>	<b>675 472,07 Sk</b>			<b>506 207,07</b>		<b>169 265,00</b>

číslo položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
					Montáž	Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>PRÁCE A DODÁVKY INÉ</b>							
42 000000001*	PPV 1 %	2 896,250	%	1,00	2 896,25		19
<b>PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu :</b>		<b>2 896,25</b>	<b>Sk</b>		<b>2 896,25</b>		
<b>OSTATNÉ</b>							
43 S-11106	Rýpadlo lopatové kolesové 0,6m3 9m "3dni 10hod" 3*10 = 30,000	30,000	Sh	1 120,00	33 600,00		19
<b>OSTATNÉ spolu :</b>		<b>33 600,00</b>	<b>Sk</b>		<b>33 600,00</b>		
<b>Za rozpočet celkom :</b>		<b>721 711,99</b>	<b>Sk</b>		<b>591 386,86</b>	<b>130 325,13</b>	

Stavba : -Sliach - Výstavba meteorologického zabezpečenia				JKSO :			
Objekt : Elektroinštalácia				Rozpočet :			
Časť : Dodatok č.1 - Upresnenie rozsahu elektroinštal.prác -odpočet				Spracoval : Dáša Huntošová			
Miesto : Sliach		Zmluva č. KaVSÚ - 1-792/2007		Dňa : 14.11.2007			
Odberteľ : MO SR , SAMaV Banská Bystrica 97590 Banská Bystrica		IČO : ul.ČSA č.7		DIČ : IČ DPH :			
Dodávateľ : AGROSTAV a.s. Banská Bystrica 97405 Banská Bystrica		IČO : 31573584 Sládkovičova 92		DIČ : 2020459859 IČ DPH : SK2020459859			
Projektant : LD - PROJEKT , s.r.o. Ing.Lubomír Dendeš 97404 Banská Bystrica		IČO : Moskovská 42		DIČ : IČ DPH :			
1 M3 OP - 415 649 Sk za M3 OP		1 M - 415 649 Sk za M					
1 M2 ZP - 415 649 Sk za M2 ZP							
1 M2 UP - 415 649 Sk za M2 UP							
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :				6	Práce nadčas	
2	PSV :				7	Murárske výpomoc	
3	MCE :	- 169 340,00	- 161 850,00	- 331 190,00	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	- 169 340,00	- 161 850,00	- 331 190,00	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska	3,25 %	-10 763,68	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy	1,60 %	-5 299,04	17	Inžinierska činnosť		
13	Sťaženie podmienky	1,20 %	-2 032,08	18	Projektové práce		
14	-			19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		-18 094,80	20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		- 349 284,80
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	- 349 284,80	-66 364,10
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		- 415 648,90
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka :				Pečiatka :			
Podpis :				Podpis :			

**AGROSTAV**  
akciová spoločnosť  
Banská Bystrica-Kráľov  
-10-

AGROSTAV, Banská Bystrica  
Zákazník: AGROSTAV a.s. Banská Bystrica  
Projektant: LD - PROJEKT, s.r.o. Ing. Ľubomír Dendaš

JKSO:  
Dátum: 11.11.2007  
Spracoval: Dáša Huntošová

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba: -Sliach - Výstavba meteorologického zabezpečenia

Objekt: Elektroinštalácia

Časť: Dodatok č.1 - Upravenie rozsahu elektroinštal.prác -odpočet

Agrostav a.s. Banská Bystrica

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
M21 - 155 Elektromontáže	- 171 990,00	-10 140,00	- 161 850,00		
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	- 159 200,00	- 159 200,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	- 331 190,00	- 169 340,00	- 161 850,00		
Za rozpočet celkom :	- 331 190,00	- 169 340,00	- 161 850,00		

## Prehľad rozpočtových nákladov

Agrostav a.s. Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>								
18	341636M042	Kábel Cu telefónny zemný : TCEPKPFLE 3xN0,8 -1990+1420 = -570,000 *odpočet položky z rozpočtu č.18*	-570,000	m	48,00		-27 360,00	19
19	341636M044	Kábel Cu telefónny zemný : TCEPKPFLE 10xN0,8 -1200+1170 = -30,000 *odpočet položky z rozpočtu č.19*	-30,000	m	123,00		-3 690,00	19
11	210810013/p	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x10 -3505+2905 = 600,000 *odpočet položky z rozpočtu č.11*	-600,000	m	16,90	-10 140,00		19
16	341203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10 -3505+2905 = -600,000 *odpočet položky z rozpočtu č.16*	-600,000	m	218,00		-130 800,00	19
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			-171 990,00	Sk		-10 140,00	-161 850,00	
<b>M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon</b>								
53	460720003	Petláčanie popod komunikáciu vratane výkopov na oboch stranách Dn200mm	-40,000	m	3 980,00	-159 200,00		19
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon			-159 200,00	Sk		-159 200,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			-331 190,00	Sk		-169 340,00	-161 850,00	
Za rozpočet celkom :			-331 190,00	Sk		-169 340,00	-161 850,00	

Krycí list rozpočtu


Agrostav a.s. Banská Bystrica

Stavba : Sliač - Výstavba meteorologického zabezpečenia		JKSO :						
Objekt : Stavebné úpravy		Rozpočet :						
<p style="font-size: 2em; text-align: center;">ODPOČET - NEREALIZOVANÉ</p>		Spracoval : Dáša Huntošová						
Miesto : Sliač	PRÁCE	Zmluva č.	Dňa : 11.09.2007					
Odberateľ : MO SR, SAMaV Banská Bystrica 97590 Banská Bystrica		IČO : ul.ČSA č.7	DIČ : IČ DPH :					
Dodávateľ : AGROSTAV a.s. Banská Bystrica 97405 Banská Bystrica		IČO : 31573584 Sládkovičova 92	DIČ : 2020459859 IČ DPH : SK2020459859					
Projektant : LD - PROJEKT, s.r.o. Ing.Lubomír Dendeš 97404 Banská Bystrica		IČO : Moskovská 42	DIČ : IČ DPH :					
1 M3 OP		130 505 Sk	za M3 OP					
1 M2 ZP		130 505 Sk	za M2 ZP					
1 M2 UP		130 505 Sk	za M2 UP					
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady		
1	HSV :	75 733,80		75 733,80	6	Práce nadčas		
2	PSV :	6 393,18	21 235,75	27 628,93	7	Murárske výpomoc		
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy		
4	iné :				9			
5	Súčet :	82 126,98	21 235,75	103 362,73	10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :			
11	Zariadenie staveniska	2,30 %	2 377,34	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
12	Prevádzkové vplyvy	3,20 %	3 307,61	17	Inžinierska činnosť			
13	Sťažené podmienky	0,60 %	620,18	18	Projektové práce			
14				19	Kompletizačná činnosť			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			6 305,13	20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :			
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		109 667,86	
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	109 667,86	20 836,90	
Podpis :				23				
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		130 504,76	
				F	Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :				
Dátum :				Dátum :				
Pečiatka :				Pečiatka :				
Podpis :				Podpis :				
				AGROSTAV ekologická spoločnosť Banská Bystrica-Kráľová -10-				

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

30. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajner', written in a cursive style.