

**DODATOK č.1 - KaVSÚ-2-1028/2009**  
ku

**zmluve o dielo č. KaVSÚ 2 – 741/2009**


na realizáciu stavebných prác uzatvorená podľa  
§ 536 až 565 Obchodného zákonníka

**Čl. I.**

**Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ** : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR  
Sekcia majetku a infraštruktúry / SEMaI /  
Kutuzovova 8 , Bratislava
- Štatutárny zástupca : **Ing. Sieklik Jozef – generálny riaditeľ SEMaI**  
v zastúpení  
Správa nehnuteľného majetku a výstavby  
Komenského 39/ A, 040 01 Košice
- IČO : 308 455 72  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Č.úctu : 7000171215/8180
- Oprávnený rokovať za SAMaV Košice vo veciach  
zmluvných : JUDr.Lorenczová Eva č.t. : 0960 515 730  
technických : Ing. Kyška Miroslav č.t. : 0960515 580  
stavebný dozor : Antalík Dušan č.t. : 0960 515 791
- 1.2 Zhotoviteľ** : **SPIROLL, s.r.o. Medený Hámor 7, 974 01 B. Bystrica**
- Štatutárny zástupca : Ivan Cavar, konateľ spoločnosti  
telefón : +421484180329, +421905153966  
IČO : 36 773 816  
DRČ : 2022375575  
Bankové spojenie : Tatra Banka  
č.úctu : 2622172068 / 1100
- Oprávnený jednať vo veciach  
zmluvných : Ivan Cavar  
stavbyvedúci : Peter Albert  
č.oprávnenia : 580303/6239

Registrácia v živnostenskom registri(Obchodnom registri) : OR Okresného súdu,  
Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka : 13034/S



## Čl.I

### Pôvodná cena diela

- 1.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II. bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne :

Cena predmetu plnenia v € ( Sk ) : **184 833,18 €**      **5 568 284,30 Sk**

Cena diela bez DPH :                      **155 322,00 €**      **4 679 230,50 Sk**  
DPH 19% :                                      **29 511,18 €**      **889 053,80 Sk**

**Cena diela celkom vrátane DPH v € ( Sk ) : 184 833,18 €      5 568 284,30 Sk**

**Slovom : sto osemdesiat štyritisíc osemsto tridsať tri tisíc euro a 18/100 centov**

- 1.2. Počas realizácie došlo ku zmene objemového a konštrukčného charakteru prác oproti pôvodnému projektu stavby, tieto boli zaznamenané v stavebnom denníku a sú riešené vypracovaním projektovej dokumentácie projektantom a odsúhlasenej objednávateľom .Tieto sú ocenené popisom prác a dodávok podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku podľa triednika stavebných konštrukcií a prác, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby vo väzbe na klasifikáciu stavieb a prejednaným na SAMaV v Košiciach dňa 28.10.2009

## Čl. II

### Dodatok

2.1	Stavebný objekt	Cena bez DPH v €	DPH 19%	Cena s DPH v €
	SO 101	2 517,52	478,33	2 995,85
	SO 102	2 716,22	516,08	3 232,30
	SO 201	1 637,58	311,14	1 948,72
	SO 202	609,71	115,80	725,31
	SO 301	17 097,68	3 248,59	20 346,48
	Spolu	24 578,71	4 669,95	29 248,66

**Nová cena diela v € : 179 900,71 €      34 181,13 €      214 081,84 €**

**Slovom : dve sto štrnásť tisíc osemdesiat jeden tisíc euro a 84/100 centov**


V Bratislave, dňa: 1 0 NOV. 2009


V Banskej Bystrici, dňa : 29.10.2009

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



  
Ing. Jozef Sieklik  
generálny riaditeľ



Ivan Cavar  
konateľ spoločnosti

**SPIROLL s.r.o.**  
Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica  
IČO: 36 773 816 IČ DPH: SK2022375575  
-1-





Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ: SPIROLL

Spracoval: SPIROLL  
JKSO :  
Dátum:

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20  
Objekt :SO 101 Prevádzková budova psinca

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
------------	----------	-------------	---	-----------------	---------------	-------------	-----------	-----------

**766 - Konštrukcie stolárske**

97	766	76666-1399	M+D výlez 60/90	1,000	m	560,00	560,00	16 870,56
<b>766 - Konštrukcie stolárske spolu :</b>				<b>1 315,00</b>			<b>560,00</b>	<b>16 870,56</b>
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>							<b>560,00</b>	<b>16 870,56</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>				<b>49 004,95</b>			<b>560,00</b>	<b>16 870,56</b>
<b>Rozpočet celkom :</b>				<b>78 921,92</b>			<b>560,00</b>	<b>16 870,56</b>



Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ: SPIROLL

JKSO :

Spracoval:  
JKSO:  
Dátum:

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20

Objekt :SO 101 Prevádzková budova psinca

Časť :dodatok - navyiac práce

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách	
					Spolu	Suť v tonách
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	404,71	99,00	503,71	15 174,65	0,04224	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	404,71	99,00	503,71	15 174,65	0,04224	0,000
721 - Vnútná kanalizácia spolu :	957,60	0,00	957,60	28 848,66	0,00000	0,000
722 - Vnútny vodovod spolu :	25,48	0,00	25,48	767,46	0,00132	0,001
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	983,08	0,00	983,08	29 616,12	0,00132	0,001
761 - Konštrukcie sklobetónové spolu :	52,45	0,00	1,33	39,95	0,04014	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	744,63	0,00	1 022,51	30 804,26	0,15304	0,035
783 - Nátery spolu :	43,05	0,00	43,05	1 297,04	0,00240	0,000
8 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	43,05	0,00	43,05	1 297,04	0,00240	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 770,76	0,00	2 048,64	61 717,42	0,15676	0,036
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	182,36	14,76	197,12	5 938,56	0,00357	0,000
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	141,00	187,05	328,05	9 882,83	1,10200	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	323,36	201,81	525,17	15 821,39	1,10557	0,000
Rozpočet celkom :	2 498,83	300,81	3 077,52	92 713,46	1,30457	0,036

Odberateľ:  
 Projektant:  
 Dodávateľ: SPIROLL

Spracoval: SPIROLL  
 JKSO :  
 Dátum: 21.05.2009

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20  
 Objekt :SO 101 Prevádzková budova psinca  
 Časť :dodatok - navyiac práce

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
1	321	93890-4325	Fekálny voz sací + CAK 10.1	10,000	hod	39,50	395,00
2	011	95392-2118	Osadenie vetracích mriežok	3,000	kus	3,15	9,45
3	MAT	551 675700	Žaluzia 400x400 mm	3,000	kus	33,00	99,00
4	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	0,042	t	6,10	0,26
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>				503,71			503,71
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>				503,71			503,71
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>							
<b>721 - Vnútorná kanalizácia</b>							
5	721	72130-0912	Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200	15,000	kus	9,10	136,50
6	721	72130-0922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	170,000	m	4,83	821,10
<b>721 - Vnútorná kanalizácia spolu :</b>				957,60			957,60
<b>722 - Vnútorný vodovod</b>							
7	721	72219-0901	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	1,000	kus	1,89	1,89
8	721	72222-0862	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 5/4	1,000	kus	1,07	1,07
9	721	72223-1024	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 5/4	1,000	kus	22,50	22,50
10	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,001	t	15,20	0,02
<b>722 - Vnútorný vodovod spolu :</b>				25,48			25,48
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :</b>				983,08			983,08
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>							
<b>761 - Konštrukcie sklobetónové</b>							
11	761	76161-1020	Sklobetónové okno výška -4,0m z tvaroviek č. 24 0,9*0,4 = 0,360	0,360	m2	142,00	51,12
12	761	76199-0001	Sklobetónové konštr., príplatok za plochu do 10 m2	0,360	m2	1,35	0,49
13	761	99876-1101	Presun hmôt pre sklobetón. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,040	t	21,00	0,84
<b>761 - Konštrukcie sklobetónové spolu :</b>				52,45			1,33
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>							
14	764	76417-1438	AL-P lakoplastový parapetov D+M 1,2*16 = 19,200	19,200	m	29,71	570,43
15	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	19,200	m	0,93	17,86
16	764	76445-4203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	8,000	m	10,00	80,00
17	764	76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	8,000	m	0,70	5,60
18	764	76499-9904	Konštrukcie klampiarské, HZS T4 - čistenie žľabov 20 m	2,000	hod	9,15	18,30
<b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu :</b>				692,19			692,19
<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>							
97	766	76666-1399	M+D výlez 60/90	1,000	m	204,00	204,00
<b>766 - Konštrukcie stolárske spolu :</b>							204,00
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>							
4	MAT	553 000119	Oceľový rebrík D+M	1,000	kus	125,00	125,00
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>						125,00	125,00
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>				744,63			1 022,51
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>							
<b>783 - Nátery</b>							
19	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	3,960	m2	5,45	21,58
20	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	3,960	m2	1,86	7,37


**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
21	783	78352-2000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter 6,28*0,06*8 = 3,014	3,014	m2	4,68	14,11
				<b>783 - Nátery spolu :</b>		43,05	<b>43,05</b>
				<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>		43,05	<b>43,05</b>
				<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>		1 770,76	<b>2 048,64</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>							
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>							
22	921	21022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek 3,2*3 = 9,600	9,600	m	1,69	16,22
23	921	21022-0009	Demontáž vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	9,600	m	0,85	8,16
24	921	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	9,000	kus	2,39	21,51
25	MAT	354 901Z03	- podpera vedenia do muriva PV 03	9,000	kus	0,75	6,75
26	MAT	354 903Z20	Svorka SS, spojovacia	6,000	kus	0,57	3,42
27	MAT	354 903Z27	Svorka SZ, skúšobná	3,000	kus	1,53	4,59
28	921	21022-0401	Štítko na označenie zvodu	3,000	kus	1,69	5,07
29	921	21329-0080	Napojenie na existujúce zemnice	4,000	hod	10,95	43,80
30	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	10,95	87,60
				<b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>		197,12	<b>197,12</b>
<b>M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su</b>							
31	924	24001-0059	Ventilátor montáž	3,000	kus	47,00	141,00
32	MAT	429 115300	Ventilátor axiálny K 160 M	1,000	kus	102,90	102,90
33	MAT	429 115310	Ventilátor VENTS 100 MAT	1,000	kus	20,90	20,90
34	MAT	429 115320	Ventilátor VENTS 125 MA	1,000	kus	32,90	32,90
35	MAT	429 115330	SR 160	3,500	bm	5,90	20,65
36	MAT	429 115340	SS 160	1,000	ks	1,90	1,90
37	MAT	429 115350	Mriežka MV 150 BVS-KRUH	1,000	ks	2,90	2,90
38	MAT	429 115360	Mriežka MV 250/150 VJ-GRAV	1,000	ks	4,90	4,90
				<b>M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su</b>		328,05	<b>328,05</b>
				<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>		525,17	<b>525,17</b>
				<b>Rozpočet celkom :</b>		2 799,64	<b>3 077,52</b>

## Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20				Miesto: Hronsek			
Objekt :SO 102 - Psinec VSVK, karanténa a psi v kurzoch				JKSO :			
Časť :ZMENA 09.2009							
Rozpočet: 9518		Zmluva č.:		Spracoval: SPIROLL			
Dňa: 30.09.2009							
Odberateľ: MO SR-SAMaV				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: SPIROLL				IČO:			
				DIČ:			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
1 M3 OP		3 232		1 M 3 232			
1 M2 ZP		3 232					
1 M2 UP		3 232					
<b>A</b>	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:	4 963,69	243,08	2 716,22	7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:	4 963,69	243,08	2 716,22	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby				<b>D</b>	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie €				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19	Kompletizačná činnosť	
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				<b>E</b>	Celkové náklady
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 2 716,22
dátum:						22	DPH 19% z: 2 716,22 516,08
						23	DPH 0% z:
						24	Súčet riadkov 21 až 23: 3 232,30
						<b>F</b>	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ				Duálne oceňovanie - SKK:	
podpis:		podpis: 				Bez DPH: 81 828,77	
dátum:		dátum:				S DPH: 97 376,19	
pečiatka:		pečiatka: <b>SPIROLL s.r.o.</b> Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 773 816 IČ DPH: SK2022375575 -1-					

Odberateľ: MO SR-SAMaV

Projektant:

Dodávateľ: SPIROLL

JKSO:

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20

Objekt :SO 102 - Psinec VSVK, karanténa a psi v kurzoch

Časť :ZMENA 09.2009

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách	
					Spolu	Suť v tonách
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	4 663,98	243,08	2 116,80	63 770,64	0,10481	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	4 663,98	243,08	2 116,80	63 770,64	0,10481	0,000
783 - Nátery spolu :	299,71	0,00	299,71	9 029,06	0,01271	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	299,71	0,00	599,42	18 058,13	0,01271	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	4 963,69	243,08	2 716,22	81 828,77	0,11752	0,000
Rozpočet celkom :	4 963,69	243,08	2 716,22	81 828,77	0,11752	0,000

Odberateľ: MO SR-SAMaV

Projektant:

Dodávateľ: SPIROLL

Spracoval: SPIROLL

JKSO :

Dátum: 30.09.2009

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20

Objekt :SO 102 - Psinec VSVK, karanténa a psi v kurzoch

Časť :ZMENA 09.2009

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>								
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>								
1	767	76799-1320	Montáž a dodávka OK dvere 600/1970 s klapkou TAYWELL 760	3,000	kus	489,00	1 467,00	44 194,84
2	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	81,500	kg	3,19	259,99	7 832,31
3	MAT	313 166560	Zvar. rohož KARI KA 16 vzd.drôtu 100mm, priem.drôtu 4mm, rozmer 3x2m 41/6*1,08 = 7,380	7,380	kus	16,00	118,08	3 557,28
	MAT	553 000119	Ocelové dvierka	3,000	kus	89,58	268,74	8 096,06
5	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,105	t	28,50	2,99	90,15
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>				4 907,06			2 116,80	63 770,64
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>				4 907,06			<b>2 116,80</b>	63 770,64
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>								
<b>783 - Nátery</b>								
6	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	41,000	m2	5,45	223,45	6 731,65
7	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	41,000	m2	1,86	76,26	2 297,41
<b>783 - Nátery spolu :</b>				299,71			299,71	9 029,06
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>				299,71			599,42	18 058,13
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>				5 206,77			<b>2 716,22</b>	81 828,77
<b>Rozpočet celkom :</b>				5 206,77			<b>2 716,22</b>	81 828,77



Odberateľ: MO SR-SAMaV

Projektant:

Dodávateľ: SPIROLL

JKSO :

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20

Objekt :SO 201 Spevnené plochy

Časť :dodatok - navyac práce

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách	
					Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	1 637,58	0,00	1 637,58	49 333,74	0,00021	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 637,58	0,00	1 637,58	49 333,74	0,00021	0,000
Rozpočet celkom :	1 637,58	0,00	1 637,58	49 333,74	0,00021	0,000

Odberateľ: MO SR-SAMaV

Projektant:

Dodávateľ: SPIROLL

Spracoval: SPIROLL

JKSO :

Dátum: 30.09.2009

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20

Objekt :SO 201 Spevnené plochy

Časť :dodatok - navyiac práce

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
------------	----------	-------------	---	--------------------	-------------------	----------------	--------------	--------------

#### PRÁCE A DODÁVKY HSV

##### 1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	11220-1105	Odstránenie pňov priemer nad 900 mm	7,000	kus	50,00	350,00	10 544,10
2	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	63,000	m3	7,75	488,25	14 709,02
3	272	13120-1109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	63,000	m3	0,71	44,73	1 347,54
4	001	16220-1429	Vodorovné premiestnenie do 1 km pňov nad 90 cm	7,000	kus	35,50	248,50	7 486,31
5	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám,šachiet,rýh,zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	63,000	m3	2,50	157,50	4 744,85
6	001	17420-1205	Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere nad 90 cm	7,000	kus	38,00	266,00	8 013,52
7	231	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine	140,000	m2	0,59	82,60	2 488,41
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>				<b>1 637,58</b>			<b>1 637,58</b>	<b>49 333,74</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>				<b>1 637,58</b>			<b>1 637,58</b>	<b>49 333,74</b>
<b>Rozpočet celkom :</b>				<b>1 637,58</b>			<b>1 637,58</b>	<b>49 333,74</b>



Odberateľ: MO SR-SAMaV  
Projektant:  
Dodávateľ: SPIROLL

JKSO:  
JKSO:  
Dátum:  
Spracoval:

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20

Objekt :SO 202 Oplotenie

Časť :dodatok - navyč práce

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách	
					Spolu	Suť v tonách
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	68,04	0,00	68,04	2 049,77	0,00054	0,492
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	68,04	0,00	68,04	2 049,77	0,00054	0,492
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	68,04	0,00	68,04	2 049,77	0,00054	0,492
Rozpočet celkom :	68,04	0,00	68,04	2 049,77	0,00054	0,492

Odberateľ: MO SR-SAMaV

Projektant:

Dodávateľ: SPIROLL

Spracoval: SPIROLL

JKSO :

Dátum: 30.09.2009

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20

Objekt :SO 202 Oplotenie

Časť :dodatok - navyac práce

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------	-----------	-----------

**PRÁCE A DODÁVKY PSV**


**76 - KONŠTRUKCIE**

**767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**

1	767	76791-4830	Demontáž oplotenia výšky do 2 m	12,000	m	2,67	32,04	965,24
2	767	76792-0810	Demontáž vrát v oplotení do 2 m2	2,000	kus	5,55	11,10	334,40
3	767	76799-6103	Demontáž doplnk.konštrukcií stĺpkov a vzpier plotových oceľ.valc.do 15 kg	6,000	kus	4,15	24,90	750,14
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>				68,04			68,04	2 049,77
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>				68,04			68,04	2 049,77
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>				68,04			68,04	2 049,77
<b>Rozpočet celkom :</b>				68,04			68,04	2 049,77

## Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20				Miesto: Hronsek			
Objekt :SO 202 Oplotenie				JKSO :			
Časť :ZMENA 09.2009							
Rozpočet: 9518		Zmluva č.:		Spracoval: SPIROLL			
Dňa: 30.09.2009							
Odberateľ: MO SR-SAMaV				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: SPIROLL				IČO:			
				DIČ:			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
1 M3 OP		26 137		1 M 26 137			
1 M2 ZP		26 137					
1 M2 UP		26 137					
<b>A</b>	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	9 836,67	140,00	9 976,67	6	Práce nadčas	
2	PSV:	317,21	11 669,80	11 987,01	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:	10 153,88	11 809,80	21 963,68	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby				<b>D</b>	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie €				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19	Kompletizačná činnosť	
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				<b>E</b>	Celkové náklady
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 21 963,68
dátum:						22	DPH 19% z: 21 963,68 4 173,10
						23	DPH 0% z:
						24	Súčet riadkov 21 až 23: 26 136,78
						<b>F</b>	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ				Duálne oceňovanie - SKK:	
podpis:		podpis: 				Bez DPH: 661 677,82	
dátum:		dátum:				S DPH: 787 396,63	
pečiatka:		pečiatka: <b>SPIROLL s.r.o.</b> Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 773 816 IČ DPH: SK2022375575 -1-					



Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20  
 Objekt :SO 202 Oplotenie  
 Časť :ZMENA 09.2009

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 $0,9*0,4*(10*3+13,2*3+21) = 32,616$	32,616	m3	18,30	596,87	17 981,40
2	272	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	32,616	m3	2,37	77,30	2 328,74
3	272	13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 $0,5*0,5*0,7*6 = 1,050$	1,050	m3	28,00	29,40	885,70
4	272	13320-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	1,050	m3	2,15	2,26	68,02
5	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	33,666	m3	6,85	230,61	6 947,42
6	001	16270-1110	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn.tr.1-4 po nesp.ceste	370,326	m3	0,59	218,49	6 582,29
7	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	33,666	m3	6,80	228,93	6 896,72
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	33,666	m3	0,70	23,57	709,95
9	272	17120-1299	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	33,666	m3	11,70	393,89	11 866,39
10	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	6,000	m3	2,50	15,00	451,89
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>				<b>1 816,32</b>			<b>1 816,32</b>	<b>54 718,52</b>
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
002	27157-1112		Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného $0,1*0,4*(10*3+13,2*2+21) = 3,096$	3,096	m3	35,00	108,36	3 264,45
12	211	27531-1114	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15), cement portl.	1,050	m3	104,00	109,20	3 289,76
13	015	27535-3102	Debnenie kotev. otv. v zákl. pátkách do 0,01m2 hl. do 0,5m	7,000	kus	4,74	33,18	999,58
14	011	27931-1811	Základové múry z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) $33,616/0,9*0,8 = 29,881$	29,881	m3	106,00	3 167,39	95 420,67
<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>				<b>3 418,13</b>			<b>3 418,13</b>	<b>102 974,46</b>
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
15	011	31127-2200	Murivo nosné z bet.tvárníc PREMAC DT15 hr.150mm s výplňou B20 $0,15*0,5*(10*7+13,2*3+21-1,2*7) = 9,165$	9,165	m3	156,00	1 429,74	43 072,35
16	011	31136-1721	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10425	0,495	t	1 610,00	796,95	24 008,92
17	015	33817-1122	Osadzovanie stĺpikov plot. ocef. do 2,6 m so zabet.	7,000	kus	8,50	59,50	1 792,50
18	MAT	553 464440	Stĺpiky plotové z ocefových rúrok SL 7 výška 255cm	5,000	kus	19,80	99,00	2 982,47
19	MAT	553 464600	Stĺpiky plotové rohové SL 2 vzperka 1 výška 165cm	2,000	kus	20,50	41,00	1 235,17
20	015	33817-11r1	Osadzovanie stĺpikov plot. ocef. do 3,5 m so zabet.	47,000	kus	34,57	1 625,00	48 954,75
21	015	33817-11r2	Osadzovanie stĺpikov brány ocef. do 3,5 m so zabet.	14,000	kus	15,00	210,00	6 326,46
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>				<b>4 261,19</b>			<b>4 261,19</b>	<b>128 372,61</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
22	015	99815-2121	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne monol. v. do 3 m	119,066	t	4,04	481,03	14 491,42
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>				<b>481,03</b>			<b>481,03</b>	<b>14 491,42</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>				<b>9 976,67</b>			<b>9 976,67</b>	<b>300 557,01</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>71 - IZOLÁCIE</b>								
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>								
711	71111-1052		Zhotov. izolácie proti vlhkostiza studena vodorovná tekutou lepenkou	36,000	m2	1,69	60,84	1 832,87
24	711	71111-2052	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvislá tekutou lepenkou	36,000	m2	2,59	93,24	2 808,95
25	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,013	t	26,00	0,34	10,18
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :</b>				<b>154,42</b>			<b>154,42</b>	<b>4 652,00</b>
<b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>				<b>154,42</b>			<b>154,42</b>	<b>4 652,00</b>
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>								
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>								
26	767	76791-1130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	6,500	m	2,81	18,27	550,25
27	MAT	156 151850	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d3.15 mm $0,062*3*6,5 = 1,209$	1,209	kg	1,53	1,85	55,73
28	MAT	313 247200	Sieť drôtená pozinkovaná 11343 oko 50mm, priem. drôtu 2,5mm š.2,0m	13,000	m2	1,65	21,45	646,20
29	767	76791-2150	Montáž napínacieho drôtu	19,500	m	0,26	5,07	152,74
30	767	76791-2160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciu drôtu	19,500	m	0,30	5,85	176,24
31	767	76792-0220	Montáž vrat a vratok v oplotení na stĺpiky oceľové do 4 m2	7,000	kus	13,50	94,50	2 846,91
32	MAT	313 2A4005	Bránka 1-krídlová, šír.1,2 m, výš.2 m s povrchovou úpravou	7,000	kus	1 280,00	8 960,00	269 928,96
34	MAT	553 042130	Stĺpiky pre oplotenie+výstuhy oceľové+výplň KARI s povrch.úpravou	1 350,000	kg	1,99	2 686,50	80 933,50
35	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,372	t	28,50	39,10	1 177,99
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>				<b>11 832,59</b>			<b>11 832,59</b>	<b>356 468,52</b>
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>				<b>11 832,59</b>			<b>11 832,59</b>	<b>356 468,52</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>				<b>11 987,01</b>			<b>11 987,01</b>	<b>361 120,51</b>
<b>Rozpočet celkom :</b>				<b>21 963,67</b>			<b>21 963,67</b>	<b>661 677,52</b>



Odberateľ: MO SR-SAMaV

Projektant:

Dodávateľ: SPIROLL

JKSO:

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20

Objekt :SO 301 Vonkajšia kanalizácia

Časť :dodatok - navyac práce

**Rekapitulácia rozpočtu v EUR**

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách	
					Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	1 775,11	0,00	1 775,11	53 476,84	0,00000	9,309
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	150,78	0,00	150,78	4 542,40	1,27190	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	524,39	58,05	582,44	17 546,53	9,78921	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	750,45	0,00	750,45	22 607,97	7,43630	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 200,72	58,05	3 258,77	98 173,74	18,49740	9,309
Rozpočet celkom :	3 200,72	58,05	3 258,77	98 173,74	18,49740	9,309

Odberteľ: MO SR-SAMaV

Projektant:

Dodávateľ: SPIROLL

Spracoval: SPIROLL

JKSO :

Dátum: 30.09.2009

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20

Objekt :SO 301 Vonkajšia kanalizácia

Časť :dodatok - navyiac práce

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	272	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárníc 0,25*0,5*(171+44) = 26,875	26,875	m2	1,07	28,76	866,30
2	221	11310-7130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm, do 200 m2	26,875	m2	16,40	440,75	13 278,03
3	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	12,000	m2	15,20	182,40	5 494,98
4	272	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	20,000	m	1,66	33,20	1 000,18
5	254	11510-1010	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10m, do 600 l/min.	40,000	hod	2,65	106,00	3 193,36
6	001	12090-1123	Búranie muriva železobetonového alebo predpätého 1,25+0,65+0,5 = 2,400	2,400	m3	380,00	912,00	27 474,91
7	001	13320-2115	Hĺbenie šachtí v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy	2,000	m3	33,50	67,00	2 018,44
8	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	2,000	m3	2,50	5,00	150,63
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>				1 775,11			1 775,11	53 476,84
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
9	011	34236-2021	Výstuž priečok zo zvarovaných sietí KARI	0,050	t	1 420,00	71,00	2 138,95
10	015	38032-1222	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 12,5-B 15 hr. 15- 30 cm	0,500	m3	126,00	63,00	1 897,94
11	015	38035-6211	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.	1,000	m2	14,10	14,10	424,78
12	015	38035-6212	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.	1,000	m2	2,68	2,68	80,74
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>				150,78			150,78	4 542,40
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
13	221	58113-3311	Kryt cementobetonový vozoviek skupiny CB III hr. 150 mm	12,000	m2	16,60	199,20	6 001,10
14	272	59684-1111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. maly	26,875	m2	12,10	325,19	9 796,61
15	MAT	592 276050	Doska obkladová TBM 8-25 50x25X8 (44+171)*0,2 = 43,000	43,000	kus	1,35	58,05	1 748,81
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>				582,44			582,44	17 546,53
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
16	221	91786-2111	Osadenie chodník.obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	20,000	m	7,30	146,00	4 398,40
17	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	2,000	m3	107,00	214,00	6 446,96
18	272	97908-2212	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m	9,309	t	5,45	50,73	1 528,41
19	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	9,309	t	3,38	31,46	947,88
20	271	99827-1301	Presun hmôt pre kanalizácie betónové a žeb. v otv. výk.	18,497	t	8,75	161,85	4 875,86
21	000	99999-0004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 - práce na lapači	16,000	hod	9,15	146,40	4 410,45
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>				750,45			750,45	22 607,97
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>				3 258,77			3 258,77	98 173,74
<b>Rozpočet celkom :</b>				3 258,77			3 258,77	98 173,74



Odberateľ: MO SR-SAMaV

Projektant:

Dodávateľ: SPIROLL

JKSO :

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20

Objekt :SO 301 Vonkajšia kanalizácia

Časť :ZMENA 09.2009

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách	
					Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	26 468,73	1 963,59	28 432,32	856 552,04	166,57430	7,590
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	185,00	1 850,00	2 035,00	61 306,41	3,70700	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	1 160,78	0,00	1 160,78	34 969,51	65,51518	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	1 445,24	0,00	1 445,24	43 539,15	16,27824	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	3 130,60	8 898,40	12 029,00	362 385,65	34,84889	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	2 510,59	0,00	2 510,59	75 633,88	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	34 900,93	12 711,99	47 612,91	1 434 386,65	286,92361	7,590
Rozpočet celkom :	34 900,93	12 711,99	47 612,91	1 434 386,65	286,92361	7,590

Odberateľ: MO SR-SAMaV

Projektant:

Dodávateľ: SPIROLL

Spracoval: SPIROLL

JKSO :

Dátum: 30.09.2009

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20

Objekt :SO 301 Vonkajšia kanalizácia

Časť :ZMENA 09.2009

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	221	11310-7122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv.hr.do 20 cm,do 200 m2	16,500	m2	7,80	128,70	3 877,22
2	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	16,500	m2	15,20	250,80	7 555,60
3	001	13000-1101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	396,260	m3	12,00	4 755,12	143 252,75
4	001	13000-1101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	101,062	m3	12,00	1 212,74	36 535,13
5	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	396,260	m3	12,00	4 755,12	143 252,75
6	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	101,062	m3	12,00	1 212,74	36 535,13
			$1,1*4,2*(2,05+1,97+1,9+1,8*3+1,78+1,77+1,73+1,61+1,4) = 90,598$					
			$1,1*4,53*2,1 = 10,464$					
7	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	396,260	m3	0,77	305,12	9 192,05
8	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	101,062	m3	0,77	77,82	2 344,35
9	272	14180-2152	Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do 250 mm, tr. 3	25,000	m	165,00	4 125,00	124 269,75
			$2,5*10 = 25,000$					
10	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	691,600	m2	5,40	3 734,64	112 509,76
11	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	185,381	m2	5,40	1 001,06	30 157,84
			$4,2*2*(2,05+1,97+1,9+1,8*3+1,78+1,77+1,73+1,61+1,4) = 164,724$					
			$4,53*2*2,28 = 20,657$					
12	272	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	691,600	m2	2,67	1 846,57	55 629,83
13	272	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	185,381	m2	2,67	494,97	14 911,38
14	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	260,260	m3	2,76	718,32	21 640,05
15	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	70,238	m3	2,76	193,86	5 840,14
			$1,1*4,2*(2,05+1,97+1,9+1,8*3+1,78+1,73+1,61+1,4-0,46*10) = 61,169$					
			$1,1*4,53*(2,28-0,46) = 9,069$					
16	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	81,680	m3	10,50	857,64	25 837,26
17	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	17,491	m3	10,50	183,66	5 532,82
			$0,36*1,1*(4,2*10+4,53)-3,14*0,08*0,08*(4,2*10+4,53) = 17,491$					
18	MAT	583 311330	Kamenivo ťažené drobné 0-2 B1A	17,491	m3	19,80	346,32	10 433,30
19	MAT	583 311330	Kamenivo ťažené drobné 0-2 B1A	81,680	m3	19,80	1 617,26	48 721,70
20	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	81,680	m3	6,20	506,42	15 256,29
21	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	17,491	m3	6,20	108,44	3 266,98
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>				<b>28 432,32</b>			<b>28 432,32</b>	<b>856 552,04</b>
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
22	271	38694-2113	Montáž odlučovačov tuku veľkosť T 5	1,000	kus	185,00	185,00	5 573,31
23	MAT	429 220140	Odlučovač tuku EG0501c	1,000	kus	1 850,00	1 850,00	55 733,10
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>				<b>2 035,00</b>			<b>2 035,00</b>	<b>61 306,41</b>
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
24	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	30,030	m3	33,50	1 006,01	30 306,91
25	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	4,620	m3	33,50	154,77	4 662,60
			$0,1*1,1*4,2*10 = 4,620$					
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>				<b>1 160,78</b>			<b>1 160,78</b>	<b>34 969,51</b>
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
26	221	56519-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 20 cm	16,500	m2	45,50	750,75	22 617,09
27	221	56620-1111	Úpr. doterajšieho krytu z kameniva drv.s dopl.n.kamenivom do 0,04m3/m2	16,500	m2	1,39	22,94	690,94
28	221	56712-1115	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 15 cm	16,500	m2	14,80	244,20	7 356,77
29	272	57295-2128	Vysprav. krytov chodníkov po prekopoch liat. asfaltom hr. 4 cm	16,500	m2	25,90	427,35	12 874,35
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>				<b>1 445,24</b>			<b>1 445,24</b>	<b>43 539,15</b>
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>								
30	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	18,000	m	0,52	9,36	281,98

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**


Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
31	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	67,000	m	0,52	34,84	1 049,59
32	MAT 286	111205	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,7	67,000	m	11,00	737,00	22 202,86
33	271	87138-3121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	164,000	m	1,85	303,40	9 140,23
34	MAT 286	110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	4,000	kus	55,00	220,00	6 627,72
35	MAT 286	110300	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 250x7,3x5000	33,000	kus	138,00	4 554,00	137 193,80
36	271	89441-1121	Zhot. šachtiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 300	6,000	kus	370,00	2 220,00	66 879,72
37	MAT 592	240510	Skrúž šachtová SR-M 100/50-S 1	1,000	kus	45,00	45,00	1 355,67
38	MAT 592	240700	Dno šachtové TZS 100-15 so stupačkou	6,000	kus	169,00	1 014,00	30 547,76
39	MAT 592	241300	Skrúž prechodová SH-M 1000/625x600	5,000	kus	66,50	332,50	10 016,90
40	MAT 592	241750	Prstenec vyrovnávací TBS 6/12 62,5x6x12	5,000	kus	7,45	37,25	1 122,19
41	MAT 592	241760	Prstenec vyrovnávací TBS 8/12 62,5x8x12	2,000	kus	7,95	15,90	479,00
42	MAT 592	241770	Prstenec vyrovnávací TBS10/12 62,5x10x12	5,000	kus	8,55	42,75	1 287,89
43	271	89593-1111	Vpusť dvorná HL606+HL609	1,000	kus	381,00	381,00	11 478,01
44	271	89910-2111	Osadenie poklopov šachtových do 100 kg	8,000	kus	22,75	182,00	5 482,93
45	MAT 592	238681	Poklop šachtový betónový	4,000	kus	130,00	520,00	15 665,52
45	MAT 592	238680	Poklop BEGU	4,000	kus	345,00	1 380,00	41 573,88
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>				<b>12 029,00</b>			<b>12 029,00</b>	<b>362 385,65</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
46	271	99827-1301	Presun hmôt pre kanalizácie betónové a želez. v otv. výk.	286,924	t	8,75	2 510,59	75 633,88
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>				<b>2 510,59</b>			<b>2 510,59</b>	<b>75 633,88</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>				<b>47 612,91</b>			<b>47 612,91</b>	<b>1 434 386,65</b>
<b>Rozpočet celkom :</b>				<b>47 612,91</b>			<b>47 612,91</b>	<b>1 434 386,65</b>

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajner', written in a cursive style.