

2.

Zmluva o dielo *c. KAVSÚ-2-747/2009*

**na realizáciu stavebných prác uzatvorená podľa
§ 536 až 565 Obchodného zákonníka**

Čl. I.

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infraštruktúry / SEMaI /
Kutuzovova 8 , Bratislava
- Štatutárny zástupca : **Ing. Sieklik Jozef – generálny riaditeľ SEMaI**

v zastúpení

Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Komenského 39/ A, 040 01 Košice
- IČO : 308 455 72
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Č.úctu : 7000171215/8180
- Oprávnený rokovať za SAMaV Košice vo veciach
zmluvných : JUDr.Lorenczová Eva č.t. : 0960 515 730
technických : Ing. Kyška Miroslav č.t. : 0960515 580
stavebný dozor : Antalík Dušan č.t. : 0960 515 791
- 1.2 Zhotoviteľ** : **SPIROLL, s.r.o. Medený Hámor 7, 974 01 B. Bystrica**
- Štatutárny zástupca : Ivan Cavar, konateľ spoločnosti
telefón : +421484180329, +421905153966
IČO : 36 773 816
DRČ : 2022375575
Bankové spojenie : Tatra Banka
č.úctu : 2622172068 / 1100
- Oprávnený jednať vo veciach
zmluvných : Ivan Cavar
stavbyvedúci : Peter Albert
č.oprávnenia : 580303/6239
- Registrácia v živnostenskom registri(Obchodnom registri) : OR Okresného súdu,
Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka : 13034/S
- 1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1.,1.2 si oznámia zmluvné strany doporučeným listom**

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu : ev.zn. : 55-19-563

„ Hronsek – rekonštrukcia budovy č. 20 „
zmluvu o dielo na základe verejného obstarávania podprahovej zákazky postupom zadávania podprahovej zákazky podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Čl. II.
Predmet plnenia**

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa zhotoví a objednávateľovi v dohodnutom termíne odovzdá stavebné dielo „ „ **Hronsek – rekonštrukcia budovy č. 20 „ev.zn. : 55-19-563**

2.2. Dielo sa skladá z objektov :

SO 101 Prevádzková budova psinca

SO 102 Psinec VSVK, karanténa a psy v kurzoch

SO 201 Spevnené plochy a komunikácie

SO 202 Oplotenie

SO 301 Vonkajšia kanalizácia

2.3. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa projektovej dokumentácie, ktorú mu objednávateľ odovzdá v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy.

2.4. Objedávateľ sa zaväzuje:

- dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v čl. V zmluvy.

**Čl. III.
Čas plnenia**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia do : **15.11.2009**

- vypracovať kontrolný a skúšobný plán a odsúhlasiť ho so zhotoviteľom projektu do 15 dní od odovzdania staveniska
- dodať objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram prác do 15 dní od začatia realizácie diela.
- vypracovať porealizačné zameranie stavby

3.2. Objedávateľ sa zaväzuje:

- dodať projekt stavby zhotoviteľovi v 2 vyhotoveniach pri prevzatí staveniska
- odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie pri prevzatí staveniska
- odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych väd a nárokov tretích osôb do 10 dní po podpísaní zmluvy.
- určiť odberné miesto vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska,

- zabezpečiť výkon autorského dozoru u zhotoviteľa projektu
 - zabezpečiť technickú pomoc zhotoviteľovi pri spracovaní kontrolného a skúšobného plánu u zhotoviteľa projektu
- 3.2.1.** V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté aj podmienky použitia vybudovaných komunikácií, verejných plôch, prípojok vody a energií s povolením správcov na ich odber a úhrada za ich prevádzkovanie resp. spotrebu. Zhotoviteľ sa zaväzuje po prevzatí staveniska do 14 dní uzatvoriť dohodu s príslušnou PSB na odber elektrickej energie, vody a tieto pravidelne po predchádzajúcom odsúhlasení aj uhrádzať.
- 3.3.** Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedený v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a na úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli..

Čl. IV.

Cena diela

- 4.1** Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II. je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena predmetu plnenia v € (Sk) :	184 833,18 €	5 568 284,30 Sk
Cena diela bez DPH :	155 322,00 €	4 679 230,50 Sk
DPH 19% :	29 511,18 €	889 053,80 Sk

Cena diela celkom vrátane DPH v € (Sk) :

Slovom : sto osemdesiat štyritisíc osemsto tridsať trit isíc euro a 18/100 centov

Rozpis ceny po objektoch je v prílohe č.1

Súčasťou ceny diela sú aj náklady spojené s vypracovaním po realizačného zamerania , prevádzkových poriadkov a plánu preventívnych opatrení. Súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet zhotoviteľa ,ktorý tvorí nedeliteľnú prílohu predmetnej zmluvy.

- 4.2.** Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylné od schváleného projektu stavby a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 4.3.** V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru alebo navyše prác oproti projektu stavby, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené dodatkom ku zmluve po predchádzajúcom odsúhlasení projektantom a objednávateľom .Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku podľa triednika stavebných konštrukcií a prác, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby vo väzbe na klasifikáciu stavieb. Pre úhradu vzájomne odsúhlasených navyše prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predloženej ponuky, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v tejto ZoD



(ide o taký druh prác, ktorý nebol oceňovaný v rámci ponuky). Pre taký druh prác, ktorý nebol oceňovaný v pôvodnej ponuke, zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodne s objednávateľom formou odsúhlasovacieho záznamu, ktorý bude nedeliteľnou súčasťou predmetného dodatku.

Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve.

- 4.4. Odborný stavebný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané, a to len so súhlasom projektanta. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Čl. V

Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Práce budú faktúrované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou, uvedenou v projekte stavby.
- 5.1.1. Overenie vykonaných prác urobí odborný stavebný dozor objednávateľa do 3 pracovných dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.1.2. Za vykonané práce a dodávky sa budú považovať tiež hmoty, zariadenia a stavebné dielce, ktoré boli zhotovené pre predmet zmluvy. Objednávateľ ich uhradí na základe zhotoviteľových faktúr, ktoré budú doložené fotokópiami faktúr jeho dodávateľov. V týchto faktúrach musí byť uvedené určenie dodávky pre zhotovenie predmetu zmluvy. Záruky za takto faktúrované dodávky nesie zhotoviteľ a ich záručná doba začne plynúť až po prevzatí diela objednávateľom podľa čl. VII. zmluvy. Cena uvedených hmôt, zariadení a stavebných dielcov, ktoré boli zhotovené pre predmet zmluvy je súčasťou celkovej ceny diela uvedenej v článku IV. bod 4.1.
- 5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 výtlačkoch a bude obsahovať tieto údaje :
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
 - miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
 - číslo zmluvy
 - číslo faktúry resp. daňového dokladu
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie
 - faktúrovanú sumu
 - pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
 - prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok, vyhotovený podľa bodov 5.1 a 5.1.1.
 - prípadne prílohy podľa bodu 5.1.2.
- 5.2.1. Splatnosť faktúry je **30 dní od jej doručenia objednávateľovi**
- 5.2.2. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.2. je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.3. Faktúry budú uhradené maximálne do výšky 95 % ceny diela. Zvyšok ceny objednávateľ zadrží v súlade s § 12 zákona č.254/1998 Z.z. a uhradí do 30 dní po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
- 5.3.1. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela
- 5.3.2. Konečnú faktúru predloží zhotoviteľ k preberaciemu konaniu. Jej náležitosti a splatnosť sú zhodné s náležitosťami faktúry. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

- 5.4. Objednávateľ môže poskytovať preddavky v súlade s § 19 ods. 8 a 10 zákona č. 523/2004 Z.z..
- 5.4.1. Objednávateľ môže poskytnúť preddavky najviac na obdobie 3 mesiacov t.j. poskytnutý preddavok musí byť zúčtovaný najneskôr do 3 mesiacov od poskytnutia.
- 5.4.2. Preddavky poskytnuté v 4. štvrtroku bežného roka musia byť vysporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka.

Čl. VI.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v čl. II .v súlade s projektom stavby a STN a STN EN vzťahujúci sa na predmet plnenia a na zhotovené dielo poskytuje záruku **päť rokov** od jeho odovzdania objednávateľovi.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom bez vád a nedorobkov a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.3. Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.
- 6.4. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 6.5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby odstraňovať.
- 6.6. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní.
- 6.7. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky, zadržanej podľa bodu 5.3.
- 6.8. Vady projektu stavby budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.
- 6.9. Vady v záručnej lehote sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v dohodnutých lehotách pri reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

Čl.VII

Vykonanie diela a jeho odovzdanie

- 7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 7.2. Počas celej realizácie stavby, až po jej odovzdanie je zhotoviteľ povinný mať túto stavbu poistenú proti:
- škodám spôsobeným realizáciou svojich prác na predmetnej nehnuteľnosti
 - krádeži
 - živelným pohromám.

Zhotoviteľ predloží objednávateľovi kópiu poisťnej zmluvy do 15 dní od začatia realizácie stavby.

- 7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami (§ 3 a 9 Vyhl. SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.)

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a na zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. a vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, zák. č.124/2006 Z.z., Nariad. vlády SR č. 396/2006 Z.z. a zák.č. 309/2007 Z.z.

Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje :

p. Ladislava Skultétyho

- 7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone NR SR číslo 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov – úplné znenie zák. č. 314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch
- 7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhláškami MŽP SR č. 283/2001 Z.z. a č. 284/2001 Z.z.
- 7.7. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
Výkonom občasného odborného stavebného dozora **poveruje p. Antálka Dušana č. oprávnenia : 00082*10** s odborným zameraním pozemné stavby , ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 7.7.1. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, nezbučuje zhotoviteľa zodpovednosť za príp. vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.
- 7.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne odborného stavebného dozora objednávateľa najmenej 3 pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 Obchodného zákonníka.
- 7.8.1. Zhotoviteľ vyzve odborného stavebného dozora písomne 15 dní vopred na účasť pri vykonávaní skúšok stanovených skúšobným plánom, projektom stavby a normami.
- 7.9. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni , na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolných dní. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa v prípade potreby stanú pokynom pre zhotoviteľa pre vyhotovenie dodatku k zmluve pred vykonaním prác.
- 7.10. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie **stavbyvedúceho : p. Petra Alberta číslo oprávnenia : 580303/6239**
- 7.11. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1..
- 7.12. Dielo sa bude preberať naraz ako celok.
- 7.13. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady v zmysle zákona číslo 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona číslo 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona 254/1998 Z.z.
 - jedno paré projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu výstavby

- stavebné denníky
 - porealizačné zameranie stavby vrátane inž. sietí predložiť na diskete v digitálnej podobe v systéme JTSK DGN alebo VGI
 - prevádzkové poriadky
 - konečnú faktúru
- 7.13.1.** Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.
- 7.14.** O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
- 7.14.1.** Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnúť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 7.14.2.** Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.15.** Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom .
- 7.16.** Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela až do ich úhrady objednávateľom
- 7.17.** Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.
- 7.18.** Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy
- 7.19.** Zhotoviteľ vráti kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa do 30 dní od ukončenia preberacieho konania, v prípade poškodenia PD skartačný zápis.

Čl.VIII. Stavebný denník

- 8.1.** Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do SD zapisuje zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 8.2.** Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stav. denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušných orgánov štátnej správy a štátneho dohľadu.
- 8.3.** Zápisy v stav. denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Čl. IX. Zmluvné pokuty

- 9.1.** Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:
- 0,5 % z ceny diela za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom
 - za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov, uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe 33 €,- za každý začatý deň



- za nevypratanie staveniska v dohodnutej lehote 33 € denne až do jeho vypratania
 - keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa a zaplatí pokutu vo výške 15% z nevykonaných prác.
- 9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúrovanej ceny za každý aj započatý týždeň omeškania.
- 9.3. Zaplataenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
- 9.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Čl. X.

Okolnosti vyššej moci

- 10.1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy ak druhá strana nesplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.
- 10.2. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy, príp. sa predĺžia lehoty na splnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl. XI.

Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

- 11.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
 - ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch
 - ak objednávateľ rozhodne o zastavení stavby
- 11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.
- 11.3. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po podpise zmluvy, vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré zhotoviteľovi preukázateľne vznikli odo dňa podpisu zmluvy do dňa obdržania písomného odstúpenia od ZoD a boli zahrnuté v zmluvnej cene diela, vrátane 10 % preukázateľného zisku.
- 11.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od ZoD, ak objednávateľ zmluvu neplní alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.
- 11.5. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od ZoD zo strany zhotoviteľa, má objednávateľ právo uplatniť náhradu škody, ktorá mu v súvislosti so zrušením alebo odstúpením od zmluvy vznikla.
Uplatnenie náhrady škody nezabavuje objednávateľa práva na vyúčtovanie zmluvnej pokuty podľa čl. VIII. tejto zmluvy o dielo.

Čl. XII.

Záverečné ustanovenia


- 12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.



- 12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 12.4. Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých 4 sú určené pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Bratislave, dňa: 6 AUG. 2009

Objednávateľ:



Ing. Jozef Sieklik
generálny riaditeľ


V Banskej Bystrici, dňa : 30.7.2009

Zhotoviteľ:

Ivan Cavar
konateľ spoločnosti

SPIROLL s.r.o.

Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 773 816 IČ DPH: SK2022375575

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20				Miesto: Hronsek			
Objekt :SO 101 Prevádzková budova psinca				JKSO :			
Rozpočet: 9518		Zmluva č.:		Spracoval: SPIROLL			
Dňa:							
Odberateľ:			IČO:				
			DIČ:				
Dodávateľ: SPIROLL			IČO:				
			DIČ:				
Projektant:			IČO:				
			DIČ:				
1 M3 OP		93 917		1 M			
1 M2 ZP		93 917					
1 M2 UP		93 917					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	22 933,68	454,81	23 388,49	6 Práce nadčas		
2	PSV:	35 904,80	13 100,17	49 004,97	7 Murárske výpomoc		
3	MCE:	6 528,50		6 528,50	8 Bez pevnej podlahy		
4	iné:				9		
5	Súčet:	65 366,98	13 554,98	78 921,96	10 Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie €				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19	Kompletizačná činnosť	
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:						22	DPH 19% z:
						23	DPH 0% z:
						24	Súčet riadkov 21 až 23:
						F	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ				Duálne oceňovanie - SKK:	
podpis:		podpis: 				Bez DPH: 2 377 602,97	
dátum:		dátum:				S DPH: 2 829 343,54	
pečiatka:		pečiatka: SPIROLL s.r.o. Hradný Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 773 816 IČ DPH: SK2022375575 -1-					

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: SPIROLL

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum:

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20
 Objekt :SO 101 Prevádzková budova psinca

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách	
					Spolu	Suť v tonách Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	72,78	76,50	149,28	4 497,21	5,10000	0,000
2 - ZÁKLADY spolu :	137,04	0,00	137,04	4 128,47	1,34062	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	313,90	346,17	660,06	19 885,03	12,99989	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	17 104,63	0,00	17 104,63	515 294,02	14,75493	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	5 305,31	32,14	5 337,46	160 796,17	2,06322	292,338
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	22 933,66	454,81	23 388,47	704 600,90	36,25866	292,338
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	13,28	36,85	50,13	1 510,25	0,03545	0,000
713 - Izolácie tepelné spolu :	1 124,06	1 750,70	2 874,76	86 605,11	0,01208	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	1 137,34	1 787,55	2 924,89	88 115,36	0,04753	0,000
721 - Vnútomá kanalizácia spolu :	6 814,13	0,00	6 814,13	205 282,48	0,00000	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	6 814,13	0,00	6 814,13	205 282,48	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske spolu :	385,20	106,14	491,34	14 801,99	0,41123	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	224,21	0,00	224,21	6 754,67	0,04856	0,048
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	976,42	338,58	1 315,00	39 615,69	0,38916	0,308
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	21 844,37	9 118,00	30 962,37	932 772,36	0,00108	2,426
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	23 430,20	9 562,72	32 992,92	993 944,71	0,85004	2,782
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	1 091,19	1 300,26	2 391,45	72 044,79	1,36956	0,000
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	918,18	0,00	918,18	27 661,21	0,56707	0,000
77 - PODLAHY spolu :	2 009,38	1 300,26	3 309,63	99 706,00	1,93664	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	758,28	449,64	1 207,92	36 389,65	0,37058	0,000
783 - Nátery spolu :	455,06	0,00	455,06	13 709,08	0,02578	0,000
784 - Maľby spolu :	1 300,40	0,00	1 300,40	39 175,91	0,08173	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	2 513,74	449,64	2 963,38	89 274,64	0,47810	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	35 904,78	13 100,17	49 004,95	1 476 323,18	3,31229	2,782
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	6 528,50	0,00	6 528,50	196 677,59	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	6 528,50	0,00	6 528,50	196 677,59	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	65 366,94	13 554,98	78 921,92	2 377 601,67	39,57096	295,120

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: SPIROLL

Spracoval: SPIROLL
JKSO :
Dátum:

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20
Objekt :SO 101 Prevádzková budova psinca

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hĺbke 3 ručne	1,280	m3	24,50	31,36	944,75
2	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	1,280	m3	1,35	1,73	52,06
3	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	1,280	m3	5,25	6,72	202,45
4	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	1,280	m3	0,70	0,90	26,99
5	001	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzavorených priestoroch	3,000	m3	8,60	25,80	777,25
6	MAT 583	433070	Kamenivo drtené hrubé 8-16 N1	5,100	t	15,00	76,50	2 304,64
7	001	17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	0,385	m3	16,30	6,28	189,07
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				149,28			149,28	4 497,21
2 - ZÁKLADY								
8	211	27532-4117	Základové pätky zo železobetónu tr. B 25-B 30 (C20/25 -C25/30) , cement síranovz	0,537	m3	135,00	72,50	2 183,98
9	011	27535-1215	Debnenie základových pátiiek zhotovenie	2,040	m2	7,45	15,20	457,85
10	011	27535-1216	Debnenie základových pátiiek odstránenie	2,040	m2	1,53	3,12	94,02
11	011	27536-1821	Výstuž základových pátiiek 10505	0,029	t	1 594,00	46,23	1 392,60
2 - ZÁKLADY spolu :				137,04			137,04	4 128,47
5 - KOMUNIKÁCIE								
12	221	56421-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 5 cm	22,550	m2	1,67	37,66	1 134,52
13	221	56480-1112	Podklad zo štrkodrtu hr. 4 cm	22,550	m2	1,61	36,31	1 093,75
14	221	56483-1111	Podklad zo štrkodrtu hr. 10 cm	22,550	m2	3,14	70,81	2 133,13
15	221	59621-1111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 100m2	22,550	m2	7,50	169,13	5 095,06
16	MAT 592	450500	Dlažba zámková HBB 25,6x13,6x6 prírodná	23,001	m2	15,05	346,17	10 428,57
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				660,06			660,06	19 885,03
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
17	011	61099-1111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	39,600	m2	1,00	39,60	1 192,99
18	011	61140-1992	Náter omietky stropov penetračný 2x DUVILAX	136,790	m2	2,90	396,69	11 950,71
19	011	61147-1437	Úprava vnút. stropov 2 x Kerzapet ručným nanášaním a vyhladením	136,790	m2	5,70	779,70	23 489,33
20	011	61240-1992	Náter omietok penetračný - 2x DUVILAX	317,290	m2	2,76	875,72	26 381,94
21	011	61245-1253	Omietka vnút. stien cem. oceľou hladená	69,220	m2	11,50	796,03	23 981,20
22	011	61247-1437	Úprava vnút. stien 2 x Kerzapet ručným nanášaním a vyhladením	317,290	m2	3,15	999,46	30 109,85
23	011	61447-1411	Úprava vnút. stien nástrekom oteruvzdorným	69,220	m2	7,10	491,46	14 805,78
24	011	61447-1412	Penetrácia podkladu	69,220	m2	1,95	134,98	4 066,38
25	011	62099-1121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	39,600	m2	1,07	42,37	1 276,50
26	011	62599-1515	Zatepl.vonk.stien om.such.zm.SKP2,0 SAKRET-Klasik polystyrén EPS70 hr.80mm	153,200	m2	38,89	5 957,95	179 489,14
27	011	62599-1516	Zatepl.vonk.stien - rohové lišty	92,800	m	2,95	273,76	8 247,29
28	011	62599-3010	Zatepl.vonk.sokla polystyr XPS-R hr. 60 mm a omiet. Baumit mozaika	59,800	m2	77,00	4 604,60	138 718,18
29	011	62999-1308	Soklový profil zakladací SAKRET-ZSP č.9148 pre 8cm hr. fasádne izol.dosky	51,220	m	7,25	371,35	11 187,14
30	011	62999-1501	Diagonálne armovanie rohov otvorov SAKRET-Klasik polystyrén EPS	52,000	súbor	5,22	271,44	8 177,40
31	011	62999-3511	Zatepl.vonk.ostenia šírka do250mm om.su.zm.SKP1,5 SAKRET-Klasik EPS70 hr.30mm	75,800	m	11,50	871,70	26 260,83
32	014	63131-2141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	1,500	m3	121,00	181,50	5 467,87
33	011	63131-5511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	0,128	m3	115,00	14,72	443,45
34	011	63131-9155	Príplatok za prehľad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 24 cm	0,128	m3	5,50	0,70	21,21
35	011	63131-9165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	0,128	m3	6,95	0,89	26,81
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				17 104,63			17 104,63	515 294,02
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
36	221	91786-2111	Osadenie chodníka obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	9,500	m	7,30	69,35	2 089,24
37	MAT 592	173300	Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x25	9,595	kus	3,35	32,14	968,34
38	015	93890-2122	Výčistenie plôch bet. konštrukcií tlakovou vodou	235,740	m2	3,53	832,16	25 069,71
39	003	94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	224,640	m2	1,41	316,74	9 542,17

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
40	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	449,280	m2	0,98	440,29	13 264,30
41	003	94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	224,640	m2	0,70	157,25	4 737,25
42	003	94195-5002	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	136,790	m2	3,11	425,42	12 816,11
43	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	136,790	m2	2,07	283,16	8 530,33
44	013	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	0,495	m2	3,18	1,57	47,42
45	013	96504-1341	Búr. podkl. alebo mazanín škvárobet. hr. do 10 cm nad 4 m2	3,795	m3	47,00	178,37	5 373,42
46	013	96506-1r01	Odstánenie tepelnej izolácie krovu	172,500	m3	0,33	56,93	1 714,92
47	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	57,300	m2	1,87	107,15	3 228,03
48	013	96703-1734	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 30 cm	12,660	m2	10,40	131,66	3 966,51
49	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	3,000	kus	0,38	1,14	34,34
50	013	97103-3651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	1,064	m3	34,50	36,71	1 105,87
51	013	97103-3r01	Vybúr. otvorov pre kotevné platne prístrešku s vyspravením	6,000	kus	23,50	141,00	4 247,77
52	013	97103-5231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 15 cm	2,000	kus	2,29	4,58	137,98
53	013	97103-5251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 45 cm	3,000	kus	9,90	29,70	894,74
54	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,046	t	9,75	78,45	2 363,35
55	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	193,104	t	0,32	61,79	1 861,58
56	013	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	8,046	t	8,10	65,17	1 963,40
57	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	40,230	t	0,93	37,41	1 127,13
58	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	8,046	t	19,60	157,70	4 750,93
59	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	35,919	t	6,10	219,11	6 600,79
60	000	99999-0003	Rezerva na nepredvídané práce HSV, HZS T4	50,000	hod	9,15	457,50	13 782,65
61	000	99999-0004	Stavebné úpravy a vysprávkavy po prácach ZTI, ELI - výpomocce	100,000	hod	10,15	1 015,00	30 577,89
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				5 337,46			5 337,46	160 796,17
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				23 388,47			23 388,47	704 600,90
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
62	711	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	6,000	m2	0,17	1,02	30,73
63	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,002	t	1 520,00	3,04	91,58
64	711	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	6,000	m2	1,80	10,80	325,36
65	MAT	628 331580	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40	6,900	m2	4,90	33,81	1 018,56
66	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	0,487	%	3,00	1,46	44,01
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :				50,13			50,13	1 510,25
713 - Izolácie tepelné								
67	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	345,000	m2	0,81	279,45	8 418,71
68	MAT	283 1C0310	Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x100 mm	17,595	m3	99,50	1 750,70	52 741,68
69	713	71319-1410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	172,500	m2	4,65	802,13	24 164,82
70	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	28,323	%	1,50	42,49	1 279,90
713 - Izolácie tepelné spolu :				2 874,76			2 874,76	86 605,11
71 - IZOLÁCIE spolu :				2 924,89			2 924,89	88 115,36
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
721 - Vnútna kanalizácia								
71	721	721 -	Vnútna zdravotnícka	6 814,130	EUR	1,00	6 814,13	205 282,48
721 - Vnútna kanalizácia spolu :				6 814,13			6 814,13	205 282,48
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				6 814,13			6 814,13	205 282,48
76 - KONŠTRUKCIE								
762 - Konštrukcie tesárske								
72	762	76233-1911	Vyrezanie časti streš. väzby prier. plocha reziva do 120 cm2, dĺžky do 3 m	25,000	m	4,74	118,50	3 569,93
73	762	76233-2931	Doplnenie časti streš. väzby z hranolov, plocha do 120 cm2	25,000	m	9,10	227,50	6 853,67
74	MAT	605 150020	Hranolček SM 1 S25-75 L400-650	0,413	m3	257,00	106,14	3 197,60
75	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	0,375	m3	50,50	18,94	570,53
76	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,711	%	4,30	20,26	610,26
762 - Konštrukcie tesárske spolu :				491,34			491,34	14 801,99
764 - Konštrukcie klampiarske								
77	764	76435-2201	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	5,900	m	7,25	42,78	1 288,64
78	764	76435-2203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	5,600	m	8,40	47,04	1 417,13
79	764	76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	5,600	m	0,70	3,92	118,09

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
80	764	76435-9211	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	1,000	kus	13,30	13,30	400,68
81	764	76435-9213	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-150	1,000	kus	14,00	14,00	421,76
82	764	76435-9820	Klamp. demont. kotlík oválny -30ST	1,000	kus	1,96	1,96	59,05
83	764	76445-4202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	1,600	m	8,85	14,16	426,58
84	764	76445-4204	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150	3,000	m	11,50	34,50	1 039,35
85	764	76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	3,000	m	0,70	2,10	63,26
86	764	76445-4r01	Montáž+dodávka PZ výtokové koleno d-150	1,000	m	5,75	5,75	173,22
87	764	76445-4r02	Montáž+dodávka PZ horné koleno d-150	1,000	m	8,85	8,85	266,62
88	764	76445-4r03	Montáž+dodávka PZ žľabové čelo	4,000	m	3,80	15,20	457,92
89	764	76445-4r04	Montáž+dodávka PZ výtokové koleno d-100	1,000	m	3,15	3,15	94,90
90	764	76445-4r06	Montáž+dodávka PZ horné koleno d-100	1,000	m	4,85	4,85	146,11
91	764	76445-6852	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-100	1,000	kus	0,81	0,81	24,40
92	764	76455-6r01	Klamp.objímka kruhová d-150	3,000	m	2,70	8,10	244,02
93	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	2,205	%	1,70	3,75	112,94
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :				224,21			224,21	6 754,67
766 - Konštrukcie stolárske								
94	766	76642-1213	Montáž oblož. podhládov jedn. palub. z mäk. dreva š. do100mm	36,000	m2	6,50	234,00	7 049,48
		MAT 611 916850	Obloženie palubové smrek hr. 20mm š. 61-80mm	39,600	m2	8,55	338,58	10 200,06
96	766	76642-1821	Demontáž obloženia podhládov z paluboviek	30,800	m2	5,50	169,40	5 103,34
97	766	76666-1399	M+D výlez 60/90	1,000	m	560,00	560,00	16 870,56
98	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	13,020	%	1,00	13,02	392,24
766 - Konštrukcie stolárske spolu :				1 315,00			1 315,00	39 615,69
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
99	767	76711-1110	Montáž stien a priečok pre zaskl. z ocel. profilov do 50 kg	7,200	m2	9,65	69,48	2 093,15
100	767	76711-2811	Demontáž stien a priečok pre zaskl. zoskrutkovaných	18,600	m2	8,10	150,66	4 538,78
101	767	76711-2812	Demontáž stien a priečok pre zaskl. zvráňaných	7,200	m2	9,20	66,24	1 995,55
102	767	76763-1899	Montáž okien, dverí, stien plastových	24,220	m2	38,00	920,36	27 726,77
103	MAT 611	4P0001	sieťka proti hmyzu na plast.okno 1200/1500	3,000	kus	90,00	270,00	8 134,02
104	MAT 611	4P0002	sieťka proti hmyzu na plast.okno 1200/600	4,000	kus	47,00	188,00	5 663,69
105	MAT 611	4P0003	Plast.dvere 1500/1970 plné vr.kovania prahu a zárub. D6	1,000	kus	990,00	990,00	29 824,74
106	MAT 611	4P0004	Plast.dvere 1800/2600 2/3 zaskl. rozš.prof.vr.kovan.a zárub.D1	1,000	kus	1 650,00	1 650,00	49 707,90
107	MAT 611	4P0005	Plast.dvere 1800/2600 2/3 zaskl.rozš.prof.vr.kovan.a zárub. D2	1,000	kus	1 720,00	1 720,00	51 816,72
108	MAT 611	4P0006	Plast.dvere 800/1970 plné vrát.kovania prahu a zárub.D7	1,000	kus	590,00	590,00	17 774,34
109	MAT 611	4P0007	Plast.dvere 1800/2600 2/3 zaskl. rozš.prof. vrát.kovania a zárub. D3	1,000	kus	1 660,00	1 660,00	50 009,16
110	MAT 611	4P0008	Plast.dvere 900/1970 plné vr.kovania prahu a zárub. D4	1,000	kus	690,00	690,00	20 786,94
111	MAT 611	4P0009	Plast.dvere 1800/2100 2/3 zaskl. vr.kovania prahu a zárub. D5	1,000	kus	1 360,00	1 360,00	40 971,36
112	767	76783-5601	D+M ocel. konštr.pristrešku 2460/12960 vč.kotvenia na základ	1 086,300	kg	4,25	4 616,78	139 084,96
113	767	76783-5602	D+M striedky polykarbon 16 mm kpl vč.tesnení a doplnkov	23,000	m2	145,00	3 335,00	100 470,21
114	767	76783-5603	D+M podlahový rošt z Ťahokovu 1200/600/50 vč.obvod.rámov	16,000	ks	150,00	2 400,00	72 302,40
115	767	76783-5604	D+M koterca pre psy 1730/2500/2225 vč.prestrešenia a povrch.úprav	4,000	ks	2 480,00	9 920,00	298 849,92
116	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	304,879	%	1,20	365,86	11 021,75
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :				30 962,37			30 962,37	932 772,36
76 - KONŠTRUKCIE spolu :				32 992,92			32 992,92	993 944,71
77 - PODLAHY								
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
117	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	57,280	m2	15,40	882,11	26 574,51
118	MAT 597	637160	Dlaž. neglaz. TAURUS 300x300x9 I	57,280	m2	22,70	1 300,26	39 171,51
119	771	77157-9793	Prípl. za lepidlo UNIFIX 2K	57,280	m2	1,70	97,38	2 933,55
120	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	22,797	%	4,90	111,71	3 365,22
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :				2 391,45			2 391,45	72 044,79
777 - Podlahy zo syntetických hmôt								
121	773	77755-1112	Podlahy zo stierky samonivel s penetr. do hr. 5 mm D+M	57,280	m2	15,95	913,62	27 523,60
122	773	99877-7202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	9,136	%	0,50	4,57	137,62
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :				918,18			918,18	27 661,21
77 - PODLAHY spolu :				3 309,63			3 309,63	99 706,00
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
123	771	78141-5013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 150x150 do tmelu	28,440	m2	15,80	449,35	13 537,18
124	MAT	597 822040	Obkl. keramické 200x200	29,009	m2	15,50	449,64	13 545,85
125	771	78149-4111	Montáž plastových profilov do flexib. lepidla, roh	35,600	m	7,85	279,46	8 419,01
126	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	11,785	%	2,50	29,46	887,60
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :				1 207,92			1 207,92	36 389,65
783 - Nátery								
127	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	29,350	m2	5,45	159,96	4 818,89
128	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	29,350	m2	1,86	54,59	1 644,61
129	783	78352-2000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	11,580	m2	4,68	54,19	1 632,65
130	783	78362-6200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním	36,000	m2	4,04	145,44	4 381,53
131	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	12,500	m2	3,27	40,88	1 231,40
783 - Nátery spolu :				455,06			455,06	13 709,08
784 - Maľby								
132	784	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	317,290	m2	0,95	301,43	9 080,76
133	784	78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. trojnás. v miest. do 3,8m	454,080	m2	2,20	998,98	30 095,15
784 - Maľby spolu :				1 300,40			1 300,40	39 175,91
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				2 963,38			2 963,38	89 274,64
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				49 004,95			49 004,95	1 476 323,18
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
134	921	21 -	M21 - 155 Elektromontáže	6 528,500	EUR	1,00	6 528,50	196 677,59
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				6 528,50			6 528,50	196 677,59
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				6 528,50			6 528,50	196 677,59
Rozpočet celkom :				78 921,92			78 921,92	2 377 601,67

Rozpočet

Stavba: ZVOLEN - HRONSEK

Objekt: Rekonštr. budovy č.20 - SO 101 - Prevadz. budovy psinca - ZTI

Dátum:

Jkso:

P.C.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena celkom Eur
			Práce HSV				
			1 ZEMNÉ PRÁČE				
1	1/A 1	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	M3	3,9	12,00	46,80
2	1/A 1	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	3,9	12,00	46,80
3	1/A 1	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	M3	3,9	0,77	3,00
4	1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	3,9	2,76	10,76
			1 ZEMNÉ PRÁČE				107,37
			9 OSTATNÉ PRÁČE				
5	13/B 1	967031734	Búracie práce - plošné prískanie muriva z akýchkoľvek pálených tehál, na vápennú alebo vápennocementovú n M2	M2	6	10,40	62,40
6	13/B 1	961055111	Búranie základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových -2,400 t	M3	6	163,00	978,00
			9 OSTATNÉ PRÁČE				1 040,40
			Práce HSV				1 147,77
			Práce PSV				
			713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				
7	R/R 0	713TUBOT001	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 18x9 pre 17x2	m	21	0,69	14,49
8	R/R 0	713TUBOT01	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15	m	30	0,99	29,70
9	R/R 0	713TUBOT02	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 28x9 pre DN20	m	6	1,12	6,72
10	R/R 0	713TUBOT07	Montáž tep.iz. potrubia	m	57	0,13	7,41
			713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				58,32
			721 ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				
11	721/A 1	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	M	4	14,40	57,60
12	721/A 1	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	M	2	15,40	30,80
13	721/A 1	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	M	8	18,70	149,60
14	721/A 1	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	M	4	8,45	33,80
15	721/A 1	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	M	12	8,95	107,40
16	721/A 1	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	M	3	9,80	29,40
17	721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	12	0,58	6,96
18	721/A 1	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	M	15	0,79	11,85
19	721/C 1	721110907	Opravy odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	KUS	1	112,00	112,00

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20				Miesto: Hronsek					
Objekt :SO 101 Prevádzková budova psinca				JKSO :					
Časť :Elektroinštalácia									
Rozpočet: 9518		Zmluva č.:		Spracoval: SPIROLL		Dňa:			
Odberateľ:				IČO:					
				DIČ:					
Dodávateľ: SPIROLL				IČO:					
				DIČ:					
Projektant:				IČO:					
				DIČ:					
1 M3 OP				7 769		1 M		7 769	
1 M2 ZP				7 769					
1 M2 UP				7 769					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN		B	IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	306,72	51,12	357,84		6	Práce nadčas		
2	PSV:					7	Murárske výpomocce		
3	MCE:	5 312,13	858,53	6 170,66		8	Bez pevnej podlahy		
4	iné:					9			
5	Súčet:	5 618,85	909,65	6 528,50		10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby					D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :					16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy					17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažované podmienky					18	Projektové práce		
14						19	Kompletizačná činnosť		
15			Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár			pečiatka:			E	Celkové náklady		
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		6 528,50
dátum:						22	DPH 19% z:	6 528,50	1 240,42
						23	DPH 0% z:		
						24	Súčet riadkov 21 až 23:		7 769,00
						F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ			<i>Duálne oceňovanie - SKK:</i> <i>Bez DPH: 196 677,59</i> <i>S DPH: 234 048,89</i>			
podpis:			podpis:						
dátum:			dátum:						
pečiatka:			pečiatka:						

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: SPIROLL

Spracoval:
JKSO:
Dátum:

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20
Objekt :SO 101 Prevádzková budova psinca
Časť :Elektroinštalácia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách	
					Spolu	Suť v tonách
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	306,72	51,12	357,84	10 780,29	0,00568	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	306,72	51,12	357,84	10 780,29	0,00568	0,000
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	5 276,13	855,65	6 131,78	184 726,00	0,00608	0,000
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	36,00	2,88	38,88	1 171,30	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	5 312,13	858,53	6 170,66	185 897,30	0,00608	0,000
Rozpočet celkom :	5 618,85	909,65	6 528,50	196 677,59	0,01176	0,000

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: SPIROLL


Spracoval: SPIROLL
JKSO :
Dátum:

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20
Objekt :SO 101 Prevádzková budova psinca
Časť :Elektroinštalácia

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	014	95399-1121	Dodávka a osad. hmožd. do muriva tehl. 10-12 mm	568,000	kus	0,54	306,72	9 240,25
2	MAT	345 955K003	Hmoždinka PA : HM 12	568,000	kus	0,09	51,12	1 540,04
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				357,84			357,84	10 780,29
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				357,84			357,84	10 780,29
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
3	921	21001-0033	Rúrka ohybná kovová voľne, pod omietkou 23mm	15,000	m	0,85	12,75	384,11
4	MAT	345 650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo @ 25	15,000	m	0,44	6,60	198,83
5	921	21001-0101	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	200,000	m	1,65	330,00	9 941,58
6	MAT	345 710K045	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20, biela	200,000	m	0,84	168,00	5 061,17
7	921	21001-0102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	10,000	m	1,65	16,50	497,08
8	MAT	345 710K075	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40, biela	10,000	m	1,75	17,50	527,21
9	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	90,000	kus	0,55	49,50	1 491,24
10	921	21010-0351	Upchávká pre kábel, šnúru do 4 žil + ukonč. do P21	20,000	kus	2,30	46,00	1 385,80
11	921	21011-0041a	Spínač lištový IP20, rad.1	2,000	kus	1,30	2,60	78,33
12	MAT	345 300A402	Spínač rad.1 : 3553-01289 B2, Classic, matný biely	2,000	kus	1,61	3,22	97,01
13	921	21011-0045a	Prepínač lištový IP20, rad.6	2,000	kus	1,50	3,00	90,38
14	MAT	345 324A402	Prepínač rad.6 : 3553-06289 B2, Classic, matný biely	2,000	kus	1,73	3,46	104,24
15	MAT	345 324A402	Prepínač rad.6 : 3553-06289 B2, Classic, matný biely	2,000	kus	1,73	3,46	104,24
16	921	21011-0061	Spínač časový, schodiskový automat a pod...	2,000	kus	2,70	5,40	162,68
17	MAT	921 AN25161	Relé SMR T časové 3 vod.	2,000	kus	15,12	30,24	911,01
18	921	21011-1011	Zásuvka lištová 10A ,230V AC IP65	3,000	kus	2,70	8,10	244,02
19	MAT	921 AN02799	Zásuvka lištová 10 A, 23V AC, IP65	3,000	kus	4,08	12,24	368,74
20	921	21014-0001	Hlavica ovládacia, alebo signálna, bez zapojenia	1,000	kus	0,70	0,70	21,09
21	921	21014-0431	Ovládač pomocných obvodov 1-tlač v skrinke	1,000	kus	3,75	3,75	112,97
22	MAT	358 1301C03	Ovládač 1-tlačidlový (1-0) XB5AA31 - zelený	1,000	kus	5,68	5,68	171,12
23	921	21014-0652	Húkačka elektrická (CE)	1,000	kus	8,70	8,70	262,10
24	MAT	374 102T026	Húkačka PIRATA : 4 FE 601 15 (230V/AC) IP54	1,000	kus	29,23	29,23	880,58
25	921	21020-0072	Svietidlo žiarovkové nástenné IP54, 1x200W	1,000	kus	7,50	7,50	225,95
26	MAT	348 3E0170	Svietidlo závesné žiarovk. 511 29 01 Ž 200 W IP 54	1,000	kus	79,36	79,36	2 390,80
27	921	21020-0119a	Svetlomet halogénový IP54, do 500W, reflektor hladký	1,000	kus	8,90	8,90	268,12
28	MAT	347 1P070	Žiarovka CLASSICTONE A 60 75W E27	1,000	kus	0,37	0,37	11,15
29	MAT	347 5P012	Žiarivka lineár. TL-D SUPER 36W/840	4,000	kus	3,20	12,80	385,61
30	MAT	347 6P112	Výbojka MHW-TD 150W Rx7s-24	1,000	kus	49,46	49,46	1 490,03
31	MAT	348 5B0001	Svietidlo výbojkové prisadené IP65,150W,KVG: PETRO S	1,000	kus	95,29	95,29	2 870,71
32	921	21020-1092	Svietidlo žiarivkové závesné IP54, 1-4x36W, záves	2,000	kus	15,20	30,40	915,83
33	MAT	348 2B3611	Svietidlo žiarivk.lin prisadené IP65,67,2x36W,EVG:TORNADO PC/T8 PC CLIPS	2,000	kus	49,50	99,00	2 982,47
34	921	21022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené	30,000	m	1,25	37,50	1 129,73
35	MAT	341 010M118	Vodič Cu : CYA 4 GNYE lanko (RM) zel/žltý	30,000	m	0,54	16,20	488,04
36	921	21029-0331	Náhrada lišt PVC do š. 20mm	200,000	m	1,30	260,00	7 832,76
37	921	21029-0332	Náhrada lišt PVC do š. 40mm	10,000	m	1,50	15,00	451,89
38	921	21029-0751	Zapojenie ventilátora do 1,5kW	2,000	kus	2,15	4,30	129,54
39	921	21029-0922	Montáž odbočky z jestv. škatule pre rúrku od D23mm	6,000	kus	4,25	25,50	768,21
40	921	21029-2021	Sfázovanie žil kábla a vedenia	6,000	kus	3,60	21,60	650,72
41	921	21029-2022	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., zapnutie	6,000	kus	1,80	10,80	325,36
42	921	21029-2041	Preskúšanie svetiel, zásuvkového okruhu, sprevádzkovanie	26,000	kus	1,65	42,90	1 292,41
43	921	21081-0041	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	12,000	m	0,89	10,68	321,75

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
44	MAT	341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	12,000	m	0,42	5,04	151,84
45	921	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	25,000	m	0,89	22,25	670,30
46	921	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	100,000	m	0,89	89,00	2 681,21
47	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	100,000	m	0,65	65,00	1 958,19
48	MAT	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	25,000	m	0,68	17,00	512,14
49	921	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	90,000	m	0,89	80,10	2 413,09
50	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	90,000	m	1,19	107,10	3 226,49
51	921	21081-0049	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x1,5	30,000	m	0,89	26,70	804,36
52	MAT	341 203M200	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x1,5	30,000	m	0,98	29,40	885,70
53	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	10,000	hod	11,40	114,00	3 434,36
54	921	21329-0020	Manipulácia v sieti NN	10,000	hod	11,40	114,00	3 434,36
55	921	21329-0051c	Úprava výzbroje exist. rozvádzača	35,000	hod	12,60	441,00	13 285,57
56	921	21329-90032	Bližšie nešpecifikované práce	40,000	hod	11,40	456,00	13 737,46
57	921	21329-90051	Demontáž jestv. elektroinštalácie	50,000	hod	11,40	570,00	17 171,82
58	921	21329-90081	Východzia revízie elektro a vypracovanie správy	100,000	hod	13,60	1 360,00	40 971,36
59	921	21329-9910	Komplexné skúšky elektro	60,000	hod	12,60	756,00	22 775,26
60	921	21329-9920	Nepredvídané práce elektro	25,000	hod	11,40	285,00	8 585,91
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				6 131,78			6 131,78	184 726,00
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab								
61	922	22011-0346	Štítok káblový	24,000	kus	1,50	36,00	1 084,54
62	MAT	562 890000	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	24,000	kus	0,12	2,88	86,76
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab				38,88			38,88	1 171,30
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				6 170,66			6 170,66	185 897,30
Rozpočet celkom :				6 528,50			6 528,50	196 677,59

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20			Miesto: Hronsek				
Objekt :SO 102 - Psinec VSVK, karanténa a psi v kurzoch			JKSO :				
Rozpočet: 9518		Zmluva č.:		Spracoval: SPIROLL			
Dňa:							
Odberateľ:			IČO:				
			DIČ:				
Dodávateľ: SPIROLL			IČO:				
			DIČ:				
Projektant:			IČO:				
			DIČ:				
1 M3 OP		9 158		1 M 9 158			
1 M2 ZP		9 158					
1 M2 UP		9 158					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	2 927,64		2 927,64	6 Práce nadčas		
2	PSV:	1 098,34		1 098,34	7 Murárske výpomoc		
3	MCE:	3 670,14		3 670,14	8 Bez pevnej podlahy		
4	iné:				9		
5	Súčet:	7 696,12		7 696,12	10 Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie s				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19	Kompletizačná činnosť	
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 7 696,12
dátum:						22	DPH 19% z: 7 696,12 1 462,26
						23	DPH 0% z:
						24	Súčet riadkov 21 až 23: 9 158,00
						F	Odpočít - prípočet
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ				<i>Duálne oceňovanie - SKK:</i>	
podpis:		podpis: 				Bez DPH: 231 853,31	
dátum:		dátum:				S DPH: 275 893,91	
pečiatka:		pečiatka: SPIROLL s.r.o. Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 773 816 IČ DPH: SK2022375575 -1-					

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: SPIROLL

Spracoval:
JKSO:
Dátum:

Stavba :9518-Hronek - rekonštrukcia budovy č.20
Objekt :SO 102 - Psinec VSVK, karanténa a psi v kurzoch

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách	
					Spolu	Suť v tonách
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	219,60	0,00	219,60	6 615,67	2,05222	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	2 274,48	0,00	2 274,48	68 520,98	7,40647	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	433,56	0,00	433,56	13 061,49	0,08562	1,620
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 927,64	0,00	2 927,64	88 198,14	9,54431	1,620
761 - Konštrukcie sklobetónové spolu :	733,08	0,00	733,08	22 084,77	0,59040	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	97,20	0,00	97,20	2 928,25	0,00000	0,396
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	830,28	0,00	830,28	25 013,02	0,59040	0,396
783 - Nátery spolu :	116,96	0,00	116,96	3 523,54	0,00496	0,000
784 - Maľby spolu :	151,10	0,00	151,10	4 552,01	0,01381	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	268,06	0,00	268,06	8 075,55	0,01877	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 098,34	0,00	1 098,34	33 088,56	0,60917	0,396
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	3 670,14	0,00	3 670,14	110 566,64	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	3 670,14	0,00	3 670,14	110 566,64	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	7 696,12	0,00	7 696,12	231 853,34	10,15348	2,016


Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: SPIROLL

Spracoval: SPIROLL
 JKSO :
 Dátum:

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20
 Objekt :SO 102 - Psinec VSVK, karanténa a psi v kurzoch

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	011	34224-1162	Priečky z tehál 29 cm dl. pálených plných P15 hr. 140 mm	7,200	m2	30,50	219,60	6 615,67
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				219,60			219,60	6 615,67
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
2	011	61242-1637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	29,700	m2	9,00	267,30	8 052,68
3	014	61242-5931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	12,100	m2	12,60	152,46	4 593,01
4	011	61245-1253	Omietka vnút. stien cem. oceľou hladená s cem stierkou jemnou	92,100	m2	11,20	1 031,52	31 075,57
5	011	62242-1143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	7,200	m2	12,00	86,40	2 602,89
6	015	62247-1099	Náter stien SIKA GARD 60-63N	92,100	m2	8,00	736,80	22 196,84
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				2 274,48			2 274,48	68 520,98
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
7	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	49,000	m2	3,11	152,39	4 590,90
8	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	49,000	m2	2,07	101,43	3 055,68
9	013	97103-3631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	6,000	m2	4,31	25,86	779,06
10	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,016	t	9,75	19,66	592,16
11	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	48,384	t	0,32	15,48	466,44
12	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,016	t	8,10	16,33	491,96
13	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	10,080	t	0,93	9,37	282,40
14	013	97913-1409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,016	t	16,60	33,47	1 008,20
15	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	9,766	t	6,10	59,57	1 794,70
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				433,56			433,56	13 061,49
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				2 927,64			2 927,64	88 198,14
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
761 - Konštrukcie sklobetónové								
16	761	76162-1050	Sklobetónové okno výška -4,0m z tvaroviek 1910B	4,800	m2	149,00	715,20	21 546,12
17	761	99876-1201	Presun hmôt pre sklobetón. konštr. v objektoch výšky do 6 m	7,152	%	2,50	17,88	538,65
761 - Konštrukcie sklobetónové spolu :				733,08			733,08	22 084,77
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
18	767	76711-2811	Demontáž stien a priečok pre zaskl. zoskrutkovaných	12,000	m2	8,10	97,20	2 928,25
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :				97,20			97,20	2 928,25
76 - KONŠTRUKCIE spolu :				830,28			830,28	25 013,02
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
783 - Nátery								
19	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	16,000	m2	5,45	87,20	2 626,99
20	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	16,000	m2	1,86	29,76	896,55
783 - Nátery spolu :				116,96			116,96	3 523,54
784 - Maľby								
21	784	78445-2271	Maľba zo zmesi Primalex Polar trojnás. v miest. do 3,8m	76,700	m2	1,97	151,10	4 552,01
784 - Maľby spolu :				151,10			151,10	4 552,01
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				268,06			268,06	8 075,55
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				1 098,34			1 098,34	33 088,56
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
22	921	21 -	M21 - 155 Elektromontáže	3 670,140	EUR	1,00	3 670,14	110 566,64
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				3 670,14			3 670,14	110 566,64
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				3 670,14			3 670,14	110 566,64
Rozpočet celkom :				7 696,12			7 696,12	231 853,34

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20				Miesto: Hronsek			
Objekt :SO 102 - Psinec VSVK, karanténa a psi v kurzoch				JKSO :			
Časť :Elektroinštalácia							
Rozpočet: 9518		Zmluva č.:		Spracoval: SPIROLL			
Dňa:							
Odberateľ:			IČO:				
			DIČ:				
Dodávateľ: SPIROLL			IČO:				
			DIČ:				
Projektant:			IČO:				
			DIČ:				
1 M3 OP		4 367		1 M			
1 M2 ZP		4 367					
1 M2 UP		4 367					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B		
1	HSV:				6		
2	PSV:				7		
3	MCE:	3 154,47	515,67	3 670,14	8		
4	iné:				9		
5	Súčet:	3 154,47	515,67	3 670,14	10		
					Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie s				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19	Kompletizačná činnosť	
15					20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady
podpis:						21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:						22	DPH 19% z:
						23	DPH 0% z:
						24	Sučet riadkov 21 až 23:
						F	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ				Duálne oceňovanie - SKK:	
podpis:		podpis: 				Bez DPH: 110 566,64	
dátum:		dátum:				S DPH: 131 560,24	
pečiatka:		pečiatka:					
		SPIROLL s.r.o. Hónor 7, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 773 816 IČ DPH: SK2022375575 -1-					

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: SPIROLL

Spracoval:
JKSO:
Dátum:

Stavba :9518-Hronek - rekonštrukcia budovy č.20
Objekt :SO 102 - Psinec VSVK, karanténa a psi v kurzoch
Časť :Elektroinštalácia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách	
					Spolu	Suť v tonách
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	3 154,47	515,67	3 670,14	110 566,64	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	3 154,47	515,67	3 670,14	110 566,64	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	3 154,47	515,67	3 670,14	110 566,64	0,00000	0,000

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: SPIROLL

Spracoval: SPIROLL
 JKSO :
 Dátum:


Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20
 Objekt :SO 102 - Psinec VSVK, karanténa a psi v kurzoch
 Časť :Elektroinštalácia

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
1	921	21001-0045	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 36mm	18,000	m	1,10	19,80	596,49
2	MAT	345 650I504	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP-Turbo @ 32	18,000	m	0,80	14,40	433,81
3	921	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	6,000	kus	6,70	40,20	1 211,07
4	MAT	345 620D201	Škatuľa KR rozvod.uzatv.IP43:6456-12,4xvstup G49(4x3/4mm2)šedý plast	6,000	kus	1,53	9,18	276,56
5	921	21011-0007	Spínač nástenný IP20-44, do 63A, rad.3	3,000	kus	9,20	27,60	831,48
6	MAT	921 AN10391	Vypínač I 3P 63A 380/415V 15015	3,000	kus	22,07	66,21	1 994,64
7	921	21011-1032	Zásuvka nást. zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	6,000	kus	4,95	29,70	894,74
8	MAT	345 420A202	Zásuvka 1-nás. 5518-2929 S, Praktík IP44, nástenná s viečkom, šedá	6,000	kus	2,87	17,22	518,77
9	921	21019-UK01	P/Malá úprava rozvádzača - (VC 7 / 32)	3,000	kus	4,95	14,85	447,37
10	MAT	358 5521L35	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 07886-6kA(2MD)DX-16/1N/C/0,03/AC	3,000	kus	46,14	138,42	4 170,04
11	921	21029-0369-02	P08/Montáž lišty Niedax kov. 5820.21	60,000	kus	0,70	42,00	1 265,29
12	MAT	345 716K010	Lišta nosná dierovaná kovová : 5820/21, pozinkovaná oceľ	60,000	m	0,52	31,20	939,93
13	921	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	60,000	m	0,89	53,40	1 608,73
14	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	60,000	m	0,95	57,00	1 717,18
15	921	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	18,000	m	0,94	16,92	509,73
16	MAT	341 203M350	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16	18,000	m	9,53	171,54	5 167,81
17	921	21101-0004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	150,000	kus	0,70	105,00	3 163,23
18	MAT	345 955K003	Hmoždinka PA : HM 12	150,000	kus	0,07	10,50	316,32
19	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	15,000	hod	11,40	171,00	5 151,55
20	921	21329-0020	Manipulácia v sieti NN	15,000	hod	11,40	171,00	5 151,55
21	921	21329-0031	Montáž el.zariadenia	45,000	hod	11,40	513,00	15 454,64
22	921	21329-0050b	Úprava jestv.rozvodnice-odpojenie a znovunapojenie prívodu	15,000	hod	11,40	171,00	5 151,55
23	921	21329-0150	Drobné elektroinštaláčne práce	15,000	hod	11,40	171,00	5 151,55
24	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	15,000	hod	11,40	171,00	5 151,55
25	921	21329-90032	Bližšie nešpecifikované práce	35,000	hod	11,40	399,00	12 020,27
26	921	21329-99031	Drobné sekačské a búracie práce	45,000	hod	10,40	468,00	14 098,97
27	921	21329-9910	Komplexné skúšky elektro	50,000	hod	11,40	570,00	17 171,82
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				3 670,14			3 670,14	110 566,64
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				3 670,14			3 670,14	110 566,64
Rozpočet celkom :				3 670,14			3 670,14	110 566,64

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :9518-Hronek - rekonštrukcia budovy č.20				Miesto: Hronek		
Objekt :SO 201 Spevnené plochy				JKSO :		
Rozpočet: 9518		Zmluva č.:		Spracoval: SPIROLL		
				Dňa:		
Odberateľ:			IČO:			
			DIČ:			
Dodávateľ: SPIROLL			IČO:			
			DIČ:			
Projektant:			IČO:			
			DIČ:			
1 M3 OP		16 075		1 M		
1 M2 ZP		16 075				
1 M2 UP		16 075				
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	9 958,05	3 550,25	13 508,30	6 Práce nadčas	
2	PSV:				7 Murárske výpomocce	
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9	
5	Súčet:	9 958,05	3 550,25	13 508,30	10 Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	Kompletizačná činnosť
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				
podpis:						
dátum:						
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis:		podpis: 				
dátum:		dátum:				
pečiatka:		pečiatka:				
		SPIROLL s.r.o. Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 773 816 IČ DPH: SK2022375575 -1-				
		Duálne oceňovanie - SKK: Bez DPH: 406 951,05 S DPH: 484 275,45				
		E Celkové náklady				
		Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		13 508,30		
		DPH 19% z:		2 566,58		
		DPH 0% z:				
		Sučet riadkov 21 až 23:		16 075,00		
		F Odpočet - prípočet				

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: SPIROLL

JKSO:

Spracoval:
JKSO:
Dátum:

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20

Objekt :SO 201 Spevnené plochy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách	
					Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	3 351,93	252,32	3 604,25	108 581,63	4,20210	61,810
2 - ZÁKLADY	50,70	0,00	50,70	1 527,39	0,00000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	2 868,45	2 764,71	5 633,16	169 704,57	112,06065	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	56,08	0,00	56,08	1 689,47	0,02573	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 630,89	533,22	4 164,11	125 447,98	25,27878	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 958,05	3 550,25	13 508,30	406 951,04	141,56725	61,810
Za rozpočet celkom	9 958,05	3 550,25	13 508,30	406 951,04	141,56725	61,810

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: SPIROLL

Spracoval: SPIROLL
 JKSO :
 Dátum:

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20

Objekt :SO 201 Spevnené plochy

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-7123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv.hr.do 30cm,do 200m2	95,300	m2	13,00	1 238,90	37 323,10
2	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost.hr.do 15cm,do 200m2	95,300	m2	15,20	1 448,56	43 639,32
3	272	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	15,500	m	1,66	25,73	775,14
4	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	24,925	m3	4,11	102,44	3 086,11
5	001	12220-1109	Príplatok za lepivosť hominy tr.3	24,925	m3	0,67	16,70	503,10
6	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	24,925	m3	1,35	33,65	1 013,74
7	272	18040-2111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	140,000	m2	0,50	70,00	2 108,82
8	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	2,100	kg	5,15	10,82	325,96
9	001	18230-1122	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	140,000	m2	1,74	243,60	7 338,69
10	MAT	103 111000	Rašelina záhradná trieda I VL	7,000	m3	34,50	241,50	7 275,43
11	231	18340-3111	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky 10 cm v rovine	140,000	m2	0,36	50,40	1 518,35
12	231	18480-2111	Chem. odbur. pôdy pred založ.kultúry postrekom v rovine	140,000	m2	0,06	8,40	253,06
13	231	18480-2611	Chem. odbur. po založ.kultúry postrekom naširoko v rovine	140,000	m2	0,15	21,00	632,65
14	231	18580-3111	Ošetrovanie trávniká v rovine	420,000	m2	0,16	67,20	2 024,47
15	231	18585-1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	1,500	m3	16,90	25,35	763,69
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 604,25			3 604,25	108 581,63
2 - ZÁKLADY								
16	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	195,000	m2	0,26	50,70	1 527,39
2 - ZÁKLADY spolu:				50,70			50,70	1 527,39
5 - KOMUNIKÁCIE								
17	221	56421-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 5 cm	195,000	m2	1,67	325,65	9 810,53
18	221	56484-1113	Podklad zo štrkodrtu hr. 14 cm	195,000	m2	4,20	819,00	24 673,19
19	221	59621-1132	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C do 300m2	195,000	m2	8,05	1 569,75	47 290,29
20	MAT	592 451800	Dlažobný systém SEMMELROCK - CITYTOP hr.6 cm	198,900	m2	13,90	2 764,71	83 289,65
21	221	59621-1134	Príplatok za rezanie dlažieb	195,000	m2	0,79	154,05	4 640,91
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				5 633,16			5 633,16	169 704,57
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
22	011	63460-1111	Úprava styku chodníka a sokla objektu trvale pružným tmelom	20,100	m	2,79	56,08	1 689,47
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				56,08			56,08	1 689,47
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
23	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	155,275	m	7,30	1 133,51	34 148,12
24	MAT	592 173300	Obrubník záhonový ABO 100x5x20	156,828	kus	3,40	533,22	16 063,79
25	221	97908-4212	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 50 m	61,810	t	6,20	383,22	11 544,89
26	221	97908-4216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	61,810	t	17,20	1 063,13	32 027,85
27	221	97908-4219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	185,430	t	0,71	131,66	3 966,39
28	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	61,810	t	3,38	208,92	6 293,92
29	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	147,396	t	4,82	710,45	21 403,02
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 164,11			4 164,11	125 447,98
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				13 508,30			13 508,30	406 951,04
Za rozpočet celkom				13 508,30			13 508,30	406 951,04

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20				Miesto: Hronsek			
Objekt :SO 202 Oplotenie				JKSO :			
Rozpočet: 9518		Zmluva č.:		Spracoval: SPIROLL		Dňa:	
Odberateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: SPIROLL				IČO:			
				DIČ:			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
1 M3 OP		25 492		1 M		25 492	
1 M2 ZP		25 492					
1 M2 UP		25 492					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	892,57	6 615,70	7 508,27	6	Práce nadčas	
2	PSV:	642,11	11 440,32	12 082,43	7	Murárske výpomoc	
3	MCE:	1 831,50		1 831,50	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:	3 366,18	18 056,02	21 422,20	10	Sučet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie €				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19	Kompletizačná činnosť	
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:			
podpis:							
dátum:							
				E Celkové náklady			
				21		Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 21 422,20	
				22		DPH 19% z: 21 422,20 4 070,22	
				23		DPH 0% z:	
				24		Sučet riadkov 21 až 23: 25 492,00	
				F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ		Duálne oceňovanie - SKK:			
podpis:		podpis: <i>Vavel</i>		Bez DPH:		645 365,20	
dátum:		dátum:		S DPH:		767 971,99	
pečiatka:		pečiatka:					
				SPIROLL s.r.o. Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 773 816 IČ DPH: SK2022375575 -1-			

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: SPIROLL

JKSO :

Spracoval:
JKSO:
Dátum:

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20

Objekt :SO 202 Oplotenie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách	
					Spolu	Suť v tonách
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	841,50	6 615,70	7 457,20	224 655,61	12,64008	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	51,07	0,00	51,07	1 538,53	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	892,57	6 615,70	7 508,27	226 194,14	12,64008	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	642,11	11 440,32	12 082,43	363 995,29	0,20770	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	642,11	11 440,32	12 082,43	363 995,29	0,20770	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	1 831,50	0,00	1 831,50	55 175,77	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 831,50	0,00	1 831,50	55 175,77	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	3 366,18	18 056,02	21 422,20	645 365,20	12,84778	0,000

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: SPIROLL

Spracoval: SPIROLL
 JKSO :
 Dátum:

Stavba :9518-Hronsek - rekonštrukcia budovy č.20
 Objekt :SO 202 Oplotenie

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	015	33817-1122	Osadzovanie stĺpikov plot. ocel. do 2,6 m so zabet.	99,000	kus	8,50	841,50	25 351,03
2	MAT	313 2A1443	Stĺpik UNIVERS, výš.2,25 m, priem.60 mm - PR400401	40,000	kus	63,50	2 540,00	76 520,04
3	MAT	313 2A1444	Stĺpik UNIVERS, výš.2,50 m, priem.60 mm - PR400402	59,000	kus	61,50	3 628,50	109 312,19
4	MAT	313 2A1477	Manžeta pre rúrku, priem.48 mm - PR401502	40,000	kus	7,80	312,00	9 399,31
5	MAT	313 2A1479	Objímka so skrutkou a maticou, priem.48 mm - PR400095	40,000	kus	3,38	135,20	4 073,04
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				7 457,20			7 457,20	224 655,61
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
6	015	99815-2121	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštné, rôzne monol. v. do 3 m	12,640	t	4,04	51,07	1 538,53
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				51,07			51,07	1 538,53
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				7 508,27			7 508,27	226 194,14
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
7	767	76791-1130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	95,500	m	2,81	268,36	8 084,61
8	MAT	313 2A1340	Pletivo FLUIDEX 524, výš.200 cm, bal.25 m - GT600007	4,000	kus	317,00	1 268,00	38 199,77
9	767	76791-2150	Montáž napínacieho drôtu	286,500	m	0,26	74,49	2 244,09
10	MAT	313 2A1407	Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 2,9/100 - FT100039	3,000	kus	25,50	76,50	2 304,64
11	MAT	313 2A1768	Napínák PVC zelený č.4 - GA000112	6,000	kus	4,79	28,74	865,82
12	MAT	313 2A1807	Niť - 5x10 mm - PR409043	20,000	kus	0,11	2,20	66,28
13	767	76791-2260	Priháčkovanie strojového pletiva k napín drôtu	286,500	m	0,38	108,87	3 279,82
14	MAT	313 2A1481	Spinka UNIVERS - GA200017	1 432,500	kus	0,15	214,88	6 473,47
15	767	76792-0220	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky ocelové do 4 m2	10,000	kus	9,45	94,50	2 846,91
16	MAT	313 2A4005	Bránka OPPIDUM 1-kridlové, šír.1 m, výš.2 m	10,000	kus	985,00	9 850,00	296 741,10
17	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav.doplnk.konstr.v objektoch výšky do 6m	119,865	%	0,80	95,89	2 888,78
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				12 082,43			12 082,43	363 995,29
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				12 082,43			12 082,43	363 995,29
PRÁCE A DODÁVKY M								
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon								
18	946	46030-0r01	Výkop, alebo vrtanie zákl.jamy pre pätku stĺpika oplotenia 30/30/80	99,000	kus	18,50	1 831,50	55 175,77
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon spolu:				1 831,50			1 831,50	55 175,77
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				1 831,50			1 831,50	55 175,77
Za rozpočet celkom				21 422,20			21 422,20	645 365,20

Rozpočet

Stavba: ZVOLEN - HRONSEK

Objekt: Rekonštr. budovy č. 20, SO 301 - Vonkajšia kanalizácia

Dátum:

Jkso:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena celkom/Eur
Práce HSV							
1 ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	M3	396,26	12,00	4 755,12
2	1/A 1	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hĺbke 3 do 100 m ³	M3	396,26	12,00	4 755,12
3	1/A 1	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	M3	396,26	0,77	305,12
4	1/A 1	174101101	Zásyp sypatinou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	260,26	2,76	718,32
5	1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypatinou	M3	81,68	10,50	857,64
6	1/A 1	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypatinou	M3	81,68	6,20	506,42
7	1/A 1	151101103	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 8 m	M2	691,6	5,40	3 734,64
8	1/A 1	151201112	Odsúť. paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie s uložením do 3 m zafazné, hĺbky do 4 m	M2	691,6	2,67	1 846,57
9	221/B 1	113107122	Odsúť. podkladov s nalož.na dopr.prostriedok plochy do 200m ² z kameniva hrubého drveného hr.od 100 do 2 M2	M2	16,5	7,80	128,70
10	221/B 1	113107131	Odsúť. podkladov s nalož.na dopr.prostriedok plochy do 200m ² z betónu prostého hr.do 150mm	M2	16,5	15,20	250,80
1 ZEMNÉ PRÁCE							
3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11	P/P/C	271 pc061	Zakrytová doska s hrdlom Ap-m 100/625x200	SK	1	45,00	45,00
12	P/P/C	721HL07	Dvorný vtok s lastovým rámom, liatinovou mrežou, odkalovacím košom a suchou klapkou proti zápachu DN110 HL	KUS	1	330,00	330,00
13	R/R 0	721HL08	Montáž dvorného vtoka	KUS	1	61,00	61,00
3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
14	271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	30,03	6,00	180,18
15	P/P/C	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	m ³	30,03	27,50	825,83
16	R/R 0	8992	Výčinenie podzemných sietí	subor	1	85,00	85,00
17	P/P/C	8991	Geodetické porealizačné zameranie	subor	1	185,00	185,00
4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
5 SPEVNEŇE PLOCHY							
18	221/A 1	565191111	Podklad z kam. obal. asfaltom v pruhu šírky do 3 m tr. l. po zhutnení hr. 200 mm	M2	16,5	55,50	915,75
19	221/C 1	566201111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve do 0,04 m ³ /m ²	M2	16,5	1,39	22,94
20	221/A 1	567121115	Podklad z betónu prostého tr.B 7.5(zn.0) hr.150mm	M2	16,5	14,80	244,20
21	221/C 1	572942111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierské siete liatým asfaltom.hr.20-40mm	M2	16,5	25,90	427,35

5 SPEVNEŇENÉ PLOCHY					1 610,24
8 POTRUBNÉ ROZVODY					
22	P/P/C	271 pc12	Rúra kanalizačná hrdlová 160x4,0	m	13,90
23	P/P/C	271 pc13	Rúra kanalizačná hrdlová 250x6,2	m	29,60
24	271/A 1	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U do DN 300 mm	M	1,85
25	271/A 1	899102111	Osadenie pokloпов liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 50 do 100 kg	KUS	18,20
26	271/A 3	894411111	Zhotovenie šachtiet kanaliz. s obloženíím dna betónom tr.-(zn.IV) DN do 300	KUS	370,00
27	P/P/C	271 pc003	Skruž šachtová SR-M 100x500 s kapsovou stúpačkou	SK	45,00
28	P/P/C	271 pc09	Prestenec vyrovnávací TBS 60-15	SK	7,45
29	P/P/C	271 pc10	Prestenec vyrovnávací TBS 80-15	SK	7,95
30	P/P/C	271 pc12	Rúra kanalizačná hrdlová 160x4,0x1000	m	6,00
31	P/P/C	271 pc05	Poklop betový liatinový BEGU B12,5t	SK	190,00
32	P/P/C	271 pc071	Šachtový konus s hrdlom SH-M 1000/625x600	SK	66,55
33	P/P/C	271 pc11	Prestenec vyrovnávací TBS 100-15	SK	8,55
34	P/P/C	271 pc08	Dno šachtové TBS 100-15 so stúpačkou+ prechodky	SK	189,00
35	R/R 0	ZETR01	Celoplastový lapač tuku EG0501c s kalovou nádržou a poklopom	SK	1 890,00
36	R/R 0	ZETR02	Doprava a montáž odučovača tuku	SK	185,00
8 POTRUBNÉ ROZVODY					
99 PRESUNY HMŔT					
37	271/A 1	998271301	Presun hmŔt pre kanal. hĺbené monolit. z betónu alebo železobetónu v otvorenom výkope	T	8,75
99 PRESUNY HMŔT					
Práce HSV					
Celkom					33 773,8

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajner', written in a cursive style.