

ZMLUVA o DIELO č.: Ka VSÚ - 2 - 766 / 2009

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Slovenská republika Ministerstvo obrany
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8

Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Sieklik
832 47 Bratislava

v zastúpení: Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Komenského 39/A

IČO: 040 01 Košice

Bankové spojenie: 30845572
Štátna pokladnica

Č. účtu: 7000171215/8180

Oprávnený rokovať vo veciach

zmluvných: Ing. Monika Poľáková č.t. 0960515721

technických: Ing. Miroslav Kyška č.t. 0960515580

stavebný dozor: Dušan Antalík č.t. 0960515791

1.2 Zhotoviteľ: SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou

B. Nemcovej 1

093 01 Vranov nad Topľou

Štatutárny zástupca: Ľubomír Boroš, konateľ

IČO: 36470694

IČ DPH: SK2020001313

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Č. účtu: 1450691958/0200

Telefón: 057 / 44 62 440

Fax: 057 / 488 31 20

E-mail: sbkvranov@stonline.sk

Oprávnený rokovať vo veciach

zmluvných: Ľubomír Boroš č.t. 0903 551 950

technických: Vladimír Dravecký č.t. 0903 570 746

č. oprávnenia: Gabriel Ondrovič č.t. 0903 867 349

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove v odd. Sro, vo vložke č. 12579/P

1.3 Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1, 1.2 si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu

ev.zn. 55-19-562 Hronsek – rekonštrukcia budovy č. 8

zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania v zmysle §3 zákona 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom na obstaranie predmetu zmluvy bol použitý postup verejného obstarávania zadania podprahovej zákazky.

Článok II. Predmet plnenie

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľ zhotoví a objednávateľovi v dohodnutom termíne odovzdá stavebné dielo:

55-19-562 Hronsek – rekonštrukcia budovy č. 8

2.2. Dielo sa skladá z objektov: SO 101 – Hlavný objekt

2.3. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa projektovej dokumentácie, ktorú mu objednávateľ odovzdá v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje:

- dielo, zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v čl. V tejto zmluvy.

Článok III. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje

- zrealizovať predmet plnenia do 30.11.2009
- vypracovať kontrolný a skúšobný plán a odsúhlasiť ho so zhotoviteľom projektu do 15 dní od prevzatia staveniska od objednávateľa.
- dodať objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram prác pre rok 2009 do 15 dní od začatia realizácie diela.
- vypracovať porealizačné zameranie stavby

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych väd a nárokov tretích osôb do 10 dní od podpisu zmluvy
- dodať zhotoviteľovi projekt stavby v 2 vyhotoveniach pri odovzdaní staveniska
- odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie pri odovzdaní staveniska
- určiť odberné miesto vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska
- zabezpečiť výkon autorského dozoru u zhotoviteľa projektu
- zabezpečiť technickú pomoc zhotoviteľovi pri spracovaní kontrolného a skúšobného plánu u zhotoviteľa projektu

3.2.1. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté aj podmienky použitia vybudovaných komunikácií, verejných plôch, prípojok vody a energií s povolením správcov na ich odber a úhrada za ich prevádzkovanie resp. Spotrebu. Zhotoviteľ sa zaväzuje po prevzatí staveniska do 14 dní uzatvoriť dohodu s príslušnou PSB na odber elektrickej energie, vody a tieto pravidelne po predchádzajúcom odsúhlasení aj uhrádzať.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a na úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

Článok IV. Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II je stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. O cenách v znení neskorších predpisov.

Cena predmetu plnenia:	v € / Sk
cena diela bez DPH:	218 609,11 € / 6 585 818,15 Sk
DPH 19%:	41 535,73 € / 1 251 305,40 Sk
Cena diela celkom vrátane DPH:	260 144,84 € / 7 837 123,60 Sk

Slovom: Dvesto šesťdesiatštyri tisíc stoštyridsaťštyri EUR a osemdesiatštyri centov

Súčasťou ceny diela sú aj náklady spojené s vypracovaním porealizačného zamerania. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet zhotoviteľa.

4.2. V prípade navyšiac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne: pre úhradu vzájomne odsúhlasených navyšiac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú obstarávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v ZoD pre obstarávaný predmet (ide o taký druh prác, ktorý bol oceňovaný v rámci pôvodnej ponuky). Pre taký druh navyšiac prác, ktorý nebol oceňovaný v pôvodnej ponuke, bude musieť zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom formou odsúhlasovacieho záznamu, ktorý bude tvoriť nedeliteľnú súčasť predmetného dodatku.

4.3. Navyšiac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve.

4.4. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchyľne od schváleného projektu stavby a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.5. Odborný stavebný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané, a to len súhlasom projektanta. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Práce budú fakturované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou uvedenou v projekte stavby.

5.1.1. Overenie vykonaných prác urobí odborný stavebný dozor objednávateľa do 3 pracovných dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.1.2. Za vykonané práce a dodávky sa budú považovať tiež hmoty, zariadenia a stavebné dielce, ktoré boli zhotovené pre predmet zmluvy. Objednávateľ ich uhradí na základe zhotoviteľových faktúr, ktoré budú doložené fotokópiami faktúr jeho dodávateľov. V týchto faktúrach musí byť uvedené určenie dodávky pre zhotovenie predmetu zmluvy. Záruky za takto fakturované dodávky nesie zhotoviteľ a ich záručná doba začne plynúť až po prevzatí diela objednávateľom podľa čl. VII zmluvy.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 výtlačkoch a bude obsahovať tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie
- fakturovanú sumu
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok vyhotovený podľa bodov 5.1 a 5.1.1., prípadne prílohy podľa bodu 5.1.2.

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.2., je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.3. Objednávateľ môže poskytovať preddavky v súlade s §19 ods. 8 a 10 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.3.1. Objednávateľ môže poskytovať preddavky najviac na obdobie troch mesiacov, t.j. poskytnutý preddavok musí byť zúčtovaný najneskôr do troch mesiacov od poskytnutia. Preddavky poskytnuté vo 4. štvrtroku bežného roka musia byť finančne vysporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka.

5.4. Faktúry budú uhradené maximálne do výšky 95 % ceny diela. Zvyšok ceny objednávateľ zadrží v súlade s § 12 zákona č. 254/1998 Z.z. a uhradí do 30 dní po odstránení všetkých väd a nedorobkov.

5.4.1. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.4.2. Konečnú faktúru predloží zhotoviteľ k preberaciemu konaniu. Jej náležitosti a splatnosť sú zhodné s náležitosťami faktúry. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v článku II. v súlade s projektom stavby, STN a STN EN vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na zhotovené dielo poskytuje záruku 5 rokov od jeho odovzdania objednávateľovi.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom bez väd a nedorobkov a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.3. Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zrejmé vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.
- 6.4. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 6.5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby odstraňovať.
- 6.6. Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní.
- 6.7. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradí ich z čiastky zadržanej podľa bodu 5.4.
- 6.8. Vady projektu stavby budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.
- 6.9. Vady v záručnej lehote sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v dohodnutých lehotách pri reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

Článok VII. Vykonávanie diela a jeho odovzdanie

- 7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje platné technické špecifikácie a právne predpisy.
- 7.2. Počas celej realizácie stavby až po jej odovzdanie, je zhotoviteľ povinný mať túto stavbu poistenú proti:
 - škodám spôsobeným realizáciou svojich prác na predmetnej nehnuteľnosti
 - krádeži
 - živelným pohromámZhotoviteľ predloží objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy do 15 dní od začatia realizácie stavby
- 7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami (§ 3 a 9 Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach)

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z.z. a za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. A vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, zákona č. 124/2006 Z.z. a zákona č. 309/2007 Z.z. Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje Ing. Ondreja Pavelku.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhláškami MŽP SR č. 283/2001 Z.z. a č. 284/2001 Z.z.

7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. O stavebných výrobkoch.

7.7. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom občasného stavebného dozoru poveruje p. Antalíka Dušana – číslo oprávnenia 00082*10*, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu musí zhotoviteľ predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

7.7.1. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol, tak aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.

7.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu zhotoviteľ písomne vyzve stavebný dozor objednávateľa najmenej 3 pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 Obchodného zákonníka.

7.8.1. Zhotoviteľ vyzve stavebný dozor písomne 15 dní vopred na účasť pri vykonávaní skúšok stanovených skúšobným plánom, projektom stavby a normami.

7.9. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ na stavbe organizovať kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolných dní. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa pre vyhotovenie dodatku k zmluve pred vykonaním prác.

7.10. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Ľubomír Ďuriško, číslo oprávnenia 09472*10*

7.11. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1.

7.12. Dielo sa bude preberať naraz ako celok.

7.13. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 254/1998 Z.z.
- Jedno paré projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v

- priebehu výstavby
- o stavebné denníky
- o porealizačné zameranie na diskete v digitálnej podobe v systéme JTSK DGN alebo VGI
- o konečnú faktúru

7.13.1. Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

7.14. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.14.1. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.14.2. Stavenisko je zhotoviteľ povinný vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.16. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela až do ich úhrady objednávateľom.

7.17. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenie ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.18. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

7.19. Zhotoviteľ vráti kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa do 30 dní od ukončenia preberacieho konania, v prípade poškodenia PD skartačný zápis.

Článok VIII. Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do SD zapisuje zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušných orgánov štátnej správy a štátneho dohľadu.

8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov k zmluve.

Článok IX. Zmluvné pokuty

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:
- 0,5 % z ceny diela za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom.
 - Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a väd reklamovaných v záručnej dobe 33,00 € za každý začatý deň
 - za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe sumu 33 € denne až do jeho vypratania
 - keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa zaplatí pokutu vo výške 15 % z nevykonaných prác
- 9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúrovanej sumy za každý aj započatý týždeň omeškania.
- 9.3. Zaplataenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
- 9.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok X. Okolnosti vyššej moci

- 10.1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy ak druhá strana nesplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.
- 10.2. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenia záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Článok XI. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

- 11.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
 - ak zhotoviteľ nedodríava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch
 - ak objednávateľ rozhodne o zastavení stavby
- 11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.
- 11.3. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po podpise zmluvy, vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré zhotoviteľovi preukázateľne vznikli odo dňa podpisu zmluvy do dňa obdržania písomného odstúpenia od zmluvy o dielo a boli zahrnuté v zmluvnej cene diela, vrátane 10 % preukázateľného zisku.
- 11.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo ak objednávateľ zmluvu neplní alebo poruší

povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.

11.5. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy o dielo zo strany zhotoviteľa, má obstarávateľ právo uplatniť náhradu škody, ktorá mu v súvislosti so zrušením alebo odstúpením od zmluvy vznikla. Uplatnenie náhrady škody nezbavuje objednávateľa práva na vyúčtovanie zmluvnej pokuty podľa čl. VIII tejto zmluvy.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.


12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.4. Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých 4 sú určené pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

12 AUG. 2009

V Bratislave dňa.....


Objednávateľ:



Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

Vo Vranove nad Topľou dňa 6.8.2009

Zhotoviteľ:



Ľubomír BOROŠ
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Hronsek – Rekonštrukcia budovy č. 8	JKSO	
Názov objektu	Hlavný objekt	EČO	
Názov časti		Miesto	Hronsek
Objednávateľ	Správa nehnuteľného majetku a výstavby	IČO	IČ DPH
Projektant		30845572	
Zhotoviteľ	SBK, s.r.o.	36470694	SK2020001313
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	516	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	67 935	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	42 613	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	82 436	11				16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	24 950					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		218 450	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		159

Projektant		D	Celkové náklady	EUR
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	218 609,11
		24	19 %	181 501,15
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	260 144,84
Objednávateľ			Celkové náklady v	SKK
Dátum a podpis	Pečiatka		Celkom bez DPH	6 585 818,15
			Cena s DPH	7 837 123,60
			Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0
		27	Kízavá doložka	0
		28	Zvýhodnenie + -	0

SBK s.r.o.
 B. Němcovej 1
 833 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 36 47 06 94
 IČ DPH: SK2020001313

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Hronsek – Rekonštrukcia budovy č. 8

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Objekt: Hlavný objekt

Objednávateľ: Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Časť:

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	Práce a dodávky HSV	516,29	67 934,91	68 451,20	2 062 160,85	432,05	135,612
1	Zemné práce	0,00	5 191,17	5 191,17	156 389,31	142,69	0,000
2	Základy	0,00	3 686,97	3 686,97	111 073,67	66,24	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	1 661,06	1 661,06	50 041,09	6,21	0,000
5	Komunikácie	0,00	2 650,81	2 650,81	79 858,24	59,78	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	164,50	36 182,27	36 346,77	1 094 982,83	134,88	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	351,79	18 562,63	18 914,42	569 815,71	22,24	135,612
PSV	Práce a dodávky PSV	42 613,44	82 435,81	125 049,25	3 767 233,81	16,28	12,349
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	48,85	5 570,50	5 619,36	169 288,73	0,77	0,000
713	Izolácie tepelné	13 413,48	3 692,38	17 105,86	515 331,24	0,11	0,000
714	Akustické a protiotrasové opatrenie	0,00	579,41	579,41	17 455,28	0,07	0,715
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	0,00	48,89	48,89	1 472,79	0,00	0,265
762	Konštrukcie tesárske	996,51	3 883,81	4 880,32	147 024,64	4,43	2,046
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	15 089,33	15 089,33	454 581,30	8,02	4,608
766	Konštrukcie stolárske	6 272,06	721,22	6 993,28	210 679,61	1,29	0,170
767	Konštrukcie doplnkové kovové	11 311,53	12 298,05	23 609,58	711 262,20	0,00	4,209
771	Podlahy z dlaždíc	699,56	360,41	1 059,97	31 932,64	0,10	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	228,56	228,56	6 885,51	0,00	0,000
776	Podlahy povlakové	8 526,70	4 858,30	13 385,00	403 236,44	0,15	0,336
777	Podlahy syntetické	0,00	4 740,58	4 740,58	142 814,74	0,00	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	1 344,74	2 351,93	3 696,68	111 366,05	0,31	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	11 862,58	11 862,58	357 372,19	0,66	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	4 427,10	4 427,10	133 370,90	0,28	0,000
786	Dokončovacie práce - čalúnnicke	0,00	1 457,91	1 457,91	43 920,97	0,07	0,000
721-ZTI	Zdravotno technické inštalácie	0,00	10 264,84	10 264,84	309 238,57	0,00	0,000
M21	Elektromontáže	0,00	24 950,00	24 950,00	751 643,70	0,00	0,000
	Ostatné	0,00	158,66	158,66	4 779,79	0,00	0,000
	Celkom	43 129,73	175 320,72	218 450,45	6 581 038,36	448,32	147,96

ROZPOČET

Stavba: Hronsek – Rekonštrukcia budovy č. 8

Objekt: Hlavný objekt

Časť:

JKSO:

Konverzný koef.: 1 EUR = 30,1250 SKK

Objednávateľ: Správa nehmuteľného majetku a výstavby

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

HSV Práca a dodávky HSV

1 Zemné práce													
1	010	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	87,778	23,20	698,92	0,00	2 036,45	2 036,45	61 350,08	0,000	
2	010	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	85,468	1,34	40,37	0,00	114,53	114,53	3 450,24	0,000	
3	010	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	85,468	4,25	128,04	0,00	363,24	363,24	10 942,94	0,000	
4	010	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	85,468	4,98	150,03	0,00	425,63	425,63	12 822,55	0,000	
5	010	17120-1201	Uloženie sypatiny na skládku	m3	85,468	0,69	20,79	0,00	58,97	58,97	1 776,62	0,000	
6	010	17410-1102	Zásyp zhutnený po vrstvách - štrkopieskom 8-16	m3	83,938	8,10	244,02	0,00	679,90	679,90	20 482,60	0,000	
7	001	17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypatiny	m3	2,310	15,40	463,94	0,00	35,57	35,57	1 071,70	0,000	
8	MAT	583 433070	Kameňovo drťené hrubé 8-16 N1	t	142,694	10,35	311,80	0,00	1 476,88	1 476,88	44 492,57	142,694	
										516,29	67 934,91	2 062 160,85	432,05
										0,00	5 191,17	156 389,31	142,69

2 Základy

9	020	21257-2111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	13,990	30,95	932,40	0,00	432,99	432,99	13 044,27	26,868	
10	271	21275-2127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 so štrk. lôžkom a obsypom	m	116,580	11,05	332,89	0,00	1 288,21	1 288,21	38 808,58	35,985	
11	020	21297-1110	Zhot. opláštenia trativodov z geotextílie sklon do 1:2,5	m2	419,688	0,60	18,08	0,00	251,81	251,81	7 586,11	0,059	
12	211	27532-4117	Základové pätky zo železobetónu tr. B 25-B 30 (C20/25 -C25/30), cement sír	m3	1,227	129,95	3 914,87	0,00	159,45	159,45	4 803,55	2,977	
13	110	27535-1215	Debnenie základových páteiek zhotovenie	m2	9,960	7,25	218,41	0,00	72,21	72,21	2 175,40	0,022	
14	110	27535-1216	Debnenie základových páteiek odstránenie	m2	9,960	1,50	45,19	0,00	14,94	14,94	450,08	0,000	
15	110	27536-1821	Výstuž základových páteiek 10505	t	0,058	1 420,50	42 793,98	0,00	82,39	82,39	2 482,05	0,067	
16	MAT	693 660870	Geotextília polyetylén 500 g/m2 do šírky 600cm	m2	524,670	2,64	79,53	0,00	1 384,97	1 384,97	41 723,62	0,262	
										0,00	3 686,97	111 073,67	66,24
										0,00	432,99	13 044,27	26,868
										0,00	1 288,21	38 808,58	35,985
										0,00	251,81	7 586,11	0,059
										0,00	159,45	4 803,55	2,977
										0,00	72,21	2 175,40	0,022
										0,00	14,94	450,08	0,000
										0,00	82,39	2 482,05	0,067
										0,00	1 384,97	41 723,62	0,262
										0,00	1 661,06	50 041,09	6,21

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

17	014	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pá. tehliami v murive akékoľvek hr. na maitu M1	m3	1,415	185,50	5 588,37	0,00	262,48	262,48	7 907,55	2,516
18	011	31716-1111	Preklady POROTHERM 120/65/1000 mm	ks	5,000	12,50	376,58	0,00	62,50	62,50	1 882,88	0,086
19	011	34224-3111	Priečky POROTHERM P10 HR115mm 11,5X50X23,8 P+O	m2	27,050	19,90	599,51	0,00	538,30	538,30	16 216,68	3,381
20	011	34224-3112	Priečky POROTHERM P10 hr 80mm 8x50x23,8 P+J	m2	2,500	19,94	600,71	0,00	49,85	49,85	1 501,78	0,219
21	011	34224-3211	Priečky POROTHERM Profi 12 hr.120mm 12,0X50X24,9 P+D P10	m2	29,795	23,50	707,96	0,00	700,18	700,18	21 093,70	0,003

22	120	34294-8111	Ukötvenie priečok k tehejným konštrukciám	m	5,000	9,55	287,70	0,00	47,75	47,75	1 438,52	0,003	
5													
Komunikácie													
23	221	56421-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 5 cm	m2	103,000	1,59	47,90	0,00	163,77	163,77	4 933,74	10,424	
24	221	56480-1112	Podklad zo štrkodrite hr. 4 cm	m2	103,000	1,40	42,18	0,00	144,20	144,20	4 344,17	8,243	
25	221	56483-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 10 cm	m2	103,000	2,70	81,34	0,00	278,10	278,10	8 378,04	19,474	
26	221	59821-1111	Kladenie zámkovej diažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 100m2	m2	103,000	6,90	207,87	0,00	710,70	710,70	21 410,55	7,622	
27	MAT	592 450500	Dlažba zámková HBB 25,6x13,6x6 prírodná	m2	108,150	12,52	377,18	0,00	1 354,04	1 354,04	40 791,75	14,016	
									164,50	36 182,27	36 346,77	1 094 982,83	134,88
6													
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie													
28	011	610991111	Zakryvanie výplni vnútorných okenných otvorov	m2	49,310	0,98	29,52	0,00	48,32	48,32	1 455,80	0,004	
29	011	611401991	Priplatok za prísadu na zvýšenie príľnavosti postreku pod omietky stropov	m2	464,870	2,60	78,33	0,00	1 208,66	1 208,66	36 412,15	0,065	
30	011	611471447	Úprava stropov 2x Kerzapeť ručné vyhladenie stierkou	m2	464,870	5,25	158,16	0,00	2 440,57	2 440,57	73 524,54	2,169	
31	014	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek malťou nad 0,09 do 0,25 m2	ks	6,000	3,80	114,48	0,00	22,80	22,80	686,87	0,083	
32	011	612401991	Priplatok za prísadu na zvýšenie príľnavosti postreku pod omietky stien a pilierov	m2	881,290	1,98	59,65	0,00	1 744,95	1 744,95	52 568,49	0,123	
33	011	612421637	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodiskovej stien štuková	m2	110,080	8,50	256,07	0,00	935,68	935,68	28 188,30	5,246	
34	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	68,250	11,52	347,05	0,00	786,24	786,24	23 686,27	3,911	
35	011	612451121	Vnútna cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká	m2	113,863	6,59	198,53	0,00	750,36	750,36	22 605,26	5,188	
36	011	612451253	Vnútna cement. omietka v podlaží a v schodisku muriva oceľou hladená	m2	130,800	11,20	337,41	0,00	1 464,96	1 464,96	44 133,38	6,689	
37	011	612471487	Úprava stien 2x Uniplast ručné s prehladením	m2	881,290	3,10	93,39	0,00	2 732,00	2 732,00	82 304,20	2,732	
38	011	612472131	Vnútna omietka barytová stien a schodisk. štuková píšťou hladená, hr. jadra 20 mm	m2	13,720	49,56	1 493,04	0,00	679,96	679,96	20 484,57	1,818	
39	011	612472131	Vnútna omietka barytová stien a schodisk. štuková píšťou hladená, hr. jadra 20 mm	m2	38,000	32,85	989,64	0,00	1 248,30	1 248,30	37 606,29	5,035	
40	011	612472132	Vnútna omietka barytová stropov, štuková píšťou hladená, hr. jadra 20 mm	m2	13,720	63,95	1 926,56	0,00	877,39	877,39	26 432,37	2,736	
41	011	612473186	Priplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dl.)	m	105,100	3,00	90,38	0,00	315,30	315,30	9 498,73	0,049	
42	011	61447-101	Úprava vnút. stien nástrekom CAPAROL	m2	130,800	11,30	340,42	0,00	1 478,04	1 478,04	44 527,43	0,235	
43	011	61447-102	Úprava vnút. stien CAPAROL - penetrácia podkladu	m2	130,800	1,45	43,68	0,00	189,66	189,66	5 713,70	0,235	
44	011	620991121	Zakryvanie šikár panelov výplni vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkol'vek spôsobom	m2	49,310	0,95	28,62	0,00	46,84	46,84	1 411,24	0,005	
45	011	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr.10cm	m2	28,200	44,99	1 355,37	0,00	1 268,72	1 268,72	38 221,40	0,400	
46	011	62599-1517	Zatepl.vonk.stien om.such.zm.SKP2,0 SAKRET-Klasik polystyren EPS70 hr.1	m2	204,400	29,90	900,77	0,00	6 111,56	6 111,56	184 116,86	2,772	
47	011	62599-105	Zateplenie vonk.stien-priplatok za erohové lišty	m	127,500	2,95	88,87	0,00	376,13	376,13	11 331,14	1,712	
48	011	62599-3010	Zatepl.vonk.sokla polystyr XPS-R hr. 100 mm a omiet. mozaika MARWOLIT	m2	71,000	83,80	2 524,56	0,00	5 949,80	5 949,80	179 243,67	1,064	

49	011	62999-1121	Dilatácia v zatepl. systéme v príbežnej stene SAKRET-polystyrén EPS	m	5,600	19,80	596,49	0,00	110,88	110,88	3 340,37	0,006
50	110	62999-1310	Sokľový profil zakladací SAKRET-ZSP c.9150 pre 10cm hr. fasádne izol.dosk	m	111,980	6,14	184,97	0,00	687,56	687,56	20 713,35	0,093
51	011	62999-1501	Diagonálne armovanie rohov otvorov SAKRET-Klasik polystyrén EPS	súb	96,000	3,72	112,07	0,00	357,12	357,12	10 758,60	0,237
52	110	62999-3511	Zatepl.vonk. ostenia šírka do250mm om.su.zm. SKP2,0 SAKRET-Klasik EPS7	m	105,100	8,88	267,52	0,00	933,29	933,29	28 116,23	0,309
53	014	631312141	Doplnenie existujúcich mazanin prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	1,800	109,80	3 307,83	0,00	197,64	197,64	5 954,10	4,072
54	011	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.C.12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	11,940	109,95	3 312,35	0,00	1 312,80	1 312,80	39 549,50	28,409
55	011	631319155	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	11,940	4,98	150,03	0,00	59,46	59,46	1 791,33	0,000
56	011	631319165	Priplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	11,940	6,35	191,30	0,00	75,82	75,82	2 284,12	0,119
57	011	631319175	Pripl. za stihnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	11,940	1,49	44,89	0,00	17,79	17,79	535,96	0,000
58	011	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameňa) a z ľahkých betónov zo zväraných sieť z drôtov typu KARL	t	0,438	1 215,50	36 618,15	0,00	532,39	532,39	16 038,75	0,433
59	140	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	11,940	36,60	1 102,61	0,00	437,00	437,00	13 165,18	21,934
60	140	63157-1004	Náryp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	m3	19,899	34,15	1 028,80	0,00	679,55	679,55	20 472,15	36,554
61	014	642944121	Osadenie oceľ.overných záružní lisov.alebo z uhrol.s vybet.prahu,dodatocne.s plochou do 2,5 m2	ks	7,000	14,96	450,68	0,00	104,72	104,72	3 154,79	0,369
62	MAT	553301080	Zárubňa oceľováCGH 60x197x11 cm L.kornaxit	ks	7,000	23,50	707,96	164,50	0,00	164,50	4 955,73	0,077

9 Ostatné konštrukcie a práce												
63	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	116,490	6,50	195,88	0,00	757,42	757,42	22 817,97	15,788
64	MAT	592173300	Obrubník zahonový ABO 45-25 100x5x20	ks	117,655	2,99	90,08	351,79	0,00	351,79	10 597,98	3,177
65	015	938902122	Čistenie ploch betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	303,600	2,29	68,99	0,00	695,24	695,24	20 944,92	0,000
66	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	333,540	1,60	48,20	0,00	533,66	533,66	16 077,16	0,000
67	003	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	667,080	0,99	29,82	0,00	660,41	660,41	19 895,49	0,452
68	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	333,540	0,74	22,29	0,00	246,82	246,82	7 435,69	0,000
69	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	484,100	2,60	78,33	0,00	1 258,66	1 258,66	37 918,39	0,932
70	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	484,100	2,24	67,48	0,00	1 084,38	1 084,38	32 668,15	0,024
71	013	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových -2,400 t	m3	1,560	149,50	4 503,84	0,00	233,22	233,22	7 025,99	0,000
72	050	962031132	Búranie priechok z tehal pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm -0,198 t	m2	12,692	2,89	87,06	0,00	36,68	36,68	1 105,02	0,009
73	050	962031133	Búranie priechok z tehal MV,MVC hr. do 15 cm.plocha nad m2	m2	52,497	3,24	97,61	0,00	170,09	170,09	5 124,14	0,036
74	013	962032641	Búranie muriva kominov na maltu MC	m3	5,954	22,36	673,62	0,00	133,13	133,13	4 010,72	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce

351,79 18 562,63 18 914,42 569 815,71 22,24

75	013	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzáklad. -2,200t	m3	4,127	54,29	1 635,54	0,00	224,05	224,05	6 749,88	0,006
76	013	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm -0,082 t	m2	0,600	4,98	150,03	0,00	2,99	2,99	90,02	0,000
77	013	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	m3	0,823	106,80	3 217,46	0,00	87,90	87,90	2 647,97	0,000
78	013	965043431	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 4 m2	m3	7,739	89,61	2 699,59	0,00	693,49	693,49	20 892,13	0,000
79	013	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	6,083	67,26	2 026,27	0,00	409,14	409,14	12 325,83	0,000
80	013	96506-1101	Odstranenie tepelnej izolácie krovu	m2	535,000	1,59	47,90	0,00	850,65	850,65	25 626,68	0,000
81	050	965081713	Búranie dlažieb xyloilit alebo keram. hr. do 1cm nad 1m2	m2	32,670	1,79	53,93	0,00	58,48	58,48	1 761,75	0,653
82	013	965081813	Búranie dlažieb kamenin. hr.nad 1 cm nad 1m2	m2	3,120	3,24	97,61	0,00	10,11	10,11	304,54	0,000
83	050	967031734	Prikreslenie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek mlatu hr. do 300 mm -0,557 t	m2	8,500	12,10	364,52	0,00	102,85	102,85	3 098,46	0,003
84	050	967061112	Yviesenie alebo zavesenie drev. krídol okien do 1,5m2	ks	36,000	0,21	6,33	0,00	7,56	7,56	227,75	0,000
85	013	968061125	Yviesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného kridla do 2 m2	ks	32,000	0,45	13,56	0,00	14,40	14,40	433,81	0,000
86	013	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	3,480	8,26	248,84	0,00	28,74	28,74	865,97	0,009
87	013	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	32,915	4,98	150,03	0,00	163,92	163,92	4 938,15	0,040
88	050	968072455	Vyburanie dverový kov.zárubní do 2m2	m2	37,430	6,80	204,86	0,00	254,52	254,52	7 667,79	0,000
89	050	968072456	Vyburanie dverových kov. zárubní nad 2 m2	m2	9,062	5,95	179,25	0,00	53,92	53,92	1 624,36	0,000
90	013	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	4,156	29,90	900,77	0,00	124,26	124,26	3 743,59	0,008
91	013	971033101	Vyburanie otvorov pre kotevné platne prístrešku s vyspravením cem mlatou	ks	8,000	22,50	677,84	0,00	180,00	180,00	5 422,68	0,011
92	013	973031334	Yvieskanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2; hl.do 150 mm -0,040 t	ks	30,000	5,96	179,55	0,00	178,80	178,80	5 386,53	0,022
93	013	975073111	Jednostranné podchytenie strešných väzníkov do výšky 3,5 m a pri jeho zafatžení do 1000 kg/m	m	85,000	12,35	372,06	0,00	1 049,75	1 049,75	31 624,77	1,073
94	013	976076101	Vyburanie vnútorných parapetov	m	25,100	2,99	90,08	0,00	75,05	75,05	2 260,93	0,000
95	013	978011191	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	13,718	2,84	85,56	0,00	38,96	38,96	1 173,68	0,000
96	013	978013191	Očistenie vnútorných omietok stien vap. cem. do 100m2	m2	35,728	1,99	59,95	0,00	71,10	71,10	2 141,92	0,000
97	050	978059521	Vyburanie obkladov vnútorných z obkladaciek plochy do 2 m2	m2	88,700	4,65	140,09	0,00	412,46	412,46	12 425,62	0,000
98	050	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	52,058	9,94	299,45	0,00	517,46	517,46	15 588,90	0,000
99	050	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 249,392	0,28	8,44	0,00	349,83	349,83	10 538,97	0,000
100	050	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	52,058	7,47	225,04	0,00	388,87	388,87	11 715,20	0,000
101	050	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	260,290	0,82	24,70	0,00	213,44	213,44	6 430,03	0,000
102	050	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stav. suty na vymedzených skládkach-ostatný odpad	t	52,058	14,90	448,88	0,00	775,66	775,66	23 367,66	0,000
103	011	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 24 m	t	432,463	8,95	289,63	0,00	3 870,54	3 870,54	116 604,00	0,000
104	000	999990101	Rezerva na nepredvídané búracie práce HSV, HZS T4	hod	100,000	7,12	214,50	0,00	712,00	712,00	21 449,71	0,000
105	000	999990102	Stavebné úpravy a vysprávk po prácach ZTI, ELI - výpomoc	hod	100,000	8,32	250,65	0,00	832,00	832,00	25 084,83	0,000

711		Izolácie proti vode a vlhkosti										48,85	5 570,50	5 619,36	169 288,73	0,77
106	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vododorvná penetračným náterom za studena	m2	8,640	0,18	5,42	0,00	1,56	1,56	46,85	0,000				
107	MAT	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL suchý	l	0,003	1 414,06	42 599,97	4,24	0,00	4,24	127,80	0,000				
108	711	7111141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vododorvná NAIP prítavením	m2	8,640	1,90	57,24	0,00	16,42	16,42	494,55	0,000				
109	MAT	628331580	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40	m2	9,936	4,49	135,27	44,61	0,00	44,61	1 344,00	0,045				
110	711	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	m2	20,660	19,95	601,01	0,00	412,17	412,17	12 416,94	0,072				
111	711	711193131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K	m2	121,063	19,95	601,01	0,00	2 415,21	2 415,21	72 760,52	0,479				
112	711	711774r01	Zhotovenie detailov páskou ASO - DICHTBAND 2000	m	185,000	5,12	154,25	0,00	947,20	947,20	28 535,35	0,000				
113	711	711792610	Izolácia proti vlhkosti lišta odvetrávacia z pozink. plechu	m	116,580	4,30	129,54	0,00	501,29	501,29	15 101,98	0,000				
114	711	711931153	Izolácia protiradonová na zvis. plochách Fondaline Plus 1,5 m	m2	170,370	6,52	196,42	0,00	1 110,81	1 110,81	33 464,33	0,170				
115	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,100	1 658,50	49 963,97	0,00	165,85	165,85	4 996,40	0,000				
									3 692,38	17 105,86	515 331,24	0,11				

713		Izolácie tepelné										13 413,48	3 692,38	17 105,86	515 331,24	0,11
116	713	713121121	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, dvojitá	m2	535,000	0,98	29,52	0,00	524,30	524,30	15 795,06	0,000				
117	MAT	2831F0330	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr. 100 mm	m2	1 091,400	9,96	300,05	10 870,34	0,00	10 870,34	327 479,98	0,000				
118	713	713131121	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stien, prichytením drôtmi	m2	141,975	1,99	59,95	0,00	282,53	282,53	8 511,51	0,076				
119	MAT	2831C0705	Doska z extr.pol.AUSTROTHERM XPS GK 1250x600x80 mm	m3	11,585	219,52	6 613,26	2 543,14	0,00	2 543,14	76 614,61	0,000				
120	713	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie/Isotec, Tyvek a pod. /hr 0	m2	535,000	4,93	148,52	0,00	2 637,55	2 637,55	79 458,83	0,037				
121	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,050	4 960,00	149 424,96	0,00	248,00	248,00	7 471,25	0,000				
									0,00	579,41	17 455,28	0,07				

714		Akustické a protitrasové opatrenie										0,00	579,41	579,41	17 455,28	0,07
122	714	714110801	Demontáž akustických obkladov drevených panelov 0.00502t	m2	84,770	2,90	87,37	0,00	245,83	245,83	7 405,96	0,070				
123	714	714110802	Demontáž akustických obkladov podkladových roštov 0.00124t	m	233,270	1,43	43,08	0,00	333,58	333,58	10 049,31	0,000				
									0,00	48,89	1 472,79	0,00				

725		Zdravotechnika - zariadenia, predmety										0,00	48,89	48,89	1 472,79	0,00
124	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	súb	2,000	4,98	150,03	0,00	9,96	9,96	300,05	0,000				
125	721	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom 0,01720t	súb	2,000	3,92	118,09	0,00	7,84	7,84	236,19	0,000				
126	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadliok bez výtokovej armatúry 0,01946t	súb	3,000	2,99	90,08	0,00	8,97	8,97	270,23	0,000				
127	721	725220841	Demontáž vaní oceľových rohových	súb	1,000	3,65	109,96	0,00	3,65	3,65	109,96	0,000				
128	721	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín 0,08800t	súb	1,000	6,78	204,25	0,00	6,78	6,78	204,25	0,000				

129	721	725820801	Demontáž batérie nástennej do G.3/4 0.00156 t	súb	3,000	2,32	69,89	0,00	6,96	6,96	209,68	0,000
130	721	725840860	Demontáž sprchovacieho ramena T 1305 alebo sprchy ľahadovej T 2772 0,00052 t	ks	2,000	0,32	9,64	0,00	0,64	0,64	19,28	0,000
131	721	725850800	Demontáž odpadového ventilu T 900 až T 902 všetkých pripojovacích dimenzii 0,00086 t	ks	4,000	0,50	15,00	0,00	1,99	1,99	60,01	0,000
132	721	725860811	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, jednoduchá 0,00085 t	ks	5,000	0,39	11,75	0,00	1,95	1,95	58,75	0,000
133	721	998725202	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,010	14,56	438,63	0,00	0,15	0,15	4,39	0,000

762		Konštrukcie tesárske										996,51	3 883,81	4 880,32	147 024,64	4,43
134	762	762331911	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 120 cm ² , dĺžky krovného prvku do 3 m	m	240,000	4,89	147,32	0,00	1 173,60	1 173,60	35 355,87	0,040				
135	762	762332931	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy do 120 cm ²	m	240,000	8,74	263,30	0,00	2 097,60	2 097,60	63 192,30	1,708				
136	762	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m ²	127,890	2,93	88,27	0,00	374,72	374,72	11 288,75	0,000				
137	762	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblukových do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0,016t	m ²	127,890	0,89	26,81	0,00	113,82	113,82	3 429,00	0,000				
138	762	762521108	Položenie podláh z fošien hrubých nehobľovaných na zraz	m ²	34,104	3,50	105,44	0,00	119,36	119,36	3 595,96	0,000				
139	MAT	605125440	Doska SIM omietaná 2 24 250-350	m ³	3,376	179,80	5 416,65	607,00	0,00	607,00	18 286,63	1,857				
140	MAT	605125950	Fošňa SIM omietaná 1 40 000-600	m ³	1,501	259,50	7 817,70	389,51	0,00	389,51	11 734,36	0,826				
141	762	762595000	Montáž zakrytia kanálov spojovacie a ochranné prostriedky klince, skrutky, impregnácia	m ³	1,364	3,45	103,93	0,00	4,71	4,71	141,77	0,004				

764		Konštrukcie klampiarske										0,00	15 089,33	15 089,33	454 581,30	8,02
142	764	764311205	Montáž krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné sklon do 45° z tabulí 2000x1000 mm	m ²	597,000	19,98	601,92	0,00	11 928,06	11 928,06	359 844,74	7,540				
143	764	764312821	Klamp. demont. zaostrešenia hladkého 670-30ST-25 m ²	m ²	596,850	1,75	52,72	0,00	1 044,49	1 044,49	31 466,23	0,000				
144	764	764352203	Žláby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové r ^s 330 mm	m	99,060	7,77	233,99	0,00	769,40	769,40	23 178,91	0,305				
145	764	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° r ^s 330 mm 0,0033t	m	86,060	0,65	19,88	0,00	55,94	55,94	1 685,22	0,000				
146	764	764359213	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	5,000	13,98	421,16	0,00	69,90	69,90	2 105,81	0,008				
147	764	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žlabu do 30° 0,0032t	ks	4,000	2,12	63,87	0,00	8,48	8,48	255,47	0,000				
148	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov r ^s od 100 do 330 mm 0,00135t	m	25,100	1,02	30,73	0,00	25,60	25,60	771,29	0,000				
149	764	764421850	Demontáž oplechovania r ^s od 250 do 330 mm 0,00175t	m	35,542	0,68	20,49	0,00	24,17	24,17	728,10	0,000				
150	764	764430230	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov r ^s 400 mm	m	35,542	11,32	341,03	0,00	402,34	402,34	12 120,76	0,135				
151	764	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	12,200	8,85	266,62	0,00	107,97	107,97	3 252,70	0,032				
152	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	10,000	0,84	25,31	0,00	8,40	8,40	253,06	0,000				
153	764	764454901	Montáž + odávka PZ výtokové koleno d-100	ks	5,000	19,55	588,96	0,00	97,75	97,75	2 944,82	0,000				

154	764	764454r02	Montáž + dodávka PZ horné koleno d-100	ks	10,000	18,22	548,90	0,00	182,20	182,20	5 488,96	0,000
155	764	764454r03	Montáž + dodávka PZ žlabové čelo	ks	4,000	4,15	124,99	0,00	16,60	16,60	499,97	0,000
156	764	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm 0,00069t	ks	12,000	0,52	15,76	0,00	6,28	6,28	189,07	0,000
157	764	764556r01	Klampa objímka kruhová d 150mm 5fk	ks	12,000	5,80	174,73	0,00	69,60	69,60	2 096,77	0,000
158	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,056	4 860,20	146 418,39	0,00	272,17	272,17	8 199,43	0,000

766												
Konštrukcie stolárske												
159	766	766112820	Demontáž drevených stien zasklenených	m2	6,000	1,23	37,05	0,00	7,38	7,38	222,33	0,000
160	766	766411r01	Demontáž dreveného rámu premietacieho plátna	m2	4,200	4,49	135,27	0,00	18,86	18,86	568,12	0,000
161	766	766421213	Montáž obloženia podlahových rovných palubkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	51,156	6,75	203,35	0,00	345,30	345,30	10 402,60	0,016
162	MAT	611916850	Obloženie palubové smrek hr. 20 mm š. 61-80mm	m2	56,272	12,32	371,15	0,00	693,27	693,27	20 885,48	0,551
163	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otvárateľného do ocelevej alebo fošovej zárubne, jednokrídlové	ks	21,000	6,24	187,99	0,00	131,04	131,04	3 947,71	0,000
164	766	766661122	Montáž dvier kompl. otváraj. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	ks	2,000	6,21	186,99	0,00	12,41	12,41	373,98	0,000
165	MAT	611617140	Dvere vnútorné pliné 60x197 dýchované biele	ks	7,000	109,50	3 298,80	0,00	766,50	766,50	23 091,58	0,112
166	MAT	611617180	Dvere vnútorné pliné 70x197 dýchované biele	ks	1,000	119,80	3 609,09	0,00	119,80	119,80	3 609,09	0,018
167	MAT	611617220	Dvere vnútorné pliné 80x197 dýchované biele	ks	15,000	121,50	3 660,31	0,00	1 822,50	1 822,50	54 904,64	0,300
168	MAT	611617260	Dvere vnútorné pliné 90x197 dýchované biele	ks	2,000	128,42	3 868,78	0,00	256,84	256,84	7 737,56	0,044
169	MAT	611651r01	D+M Dvere protipož. EW 30/D - C 90x197 vč. zár. prahu, samozatv. a kova	ks	2,000	995,80	29 999,47	0,00	1 991,60	1 991,60	59 998,94	0,086
170	MAT	611655930	D+M Dvere drevené hlad. 90x197 s olovenou vložkou hr. 2*1 mm	ks	1,000	532,60	16 045,11	0,00	532,60	532,60	16 045,11	0,120
171	766	766662811	Demontáž prahov dverí jednokrídlových	ks	24,000	1,49	44,89	0,00	35,76	35,76	1 077,31	0,000
172	766	766662812	Demontáž prahov dverí dvojkridlových	ks	4,000	1,99	59,95	0,00	7,96	7,96	239,80	0,000
173	766	766698213	Montáž prahov dverí 1-krídl. š. nad 10 cm	ks	23,000	3,98	119,90	0,00	91,54	91,54	2 757,73	0,000
174	MAT	611873910	Prah bukový dĺžka 62 šírka 15 cm	ks	7,000	2,70	81,34	0,00	18,90	18,90	569,38	0,009
175	MAT	611873910	Prah bukový dĺžka 72 šírka 15 cm	ks	1,000	3,30	99,42	0,00	3,30	3,30	99,42	0,001
176	MAT	611874010	Prah bukový dĺžka 82 šírka 15 cm	ks	15,000	3,75	112,97	0,00	56,25	56,25	1 694,59	0,027
177	MAT	611874210	Prah bukový dĺžka 92 šírka 15 cm	ks	2,000	5,25	158,16	0,00	10,50	10,50	316,32	0,004
178	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,033	2 150,48	64 785,36	0,00	70,97	70,97	2 137,92	0,000
767												
Konštrukcie doplnkové kovové												
179	767	767111101	Montáž oceľových mreží pôvodných	m2	18,923	8,95	269,63	0,00	169,36	169,36	5 102,16	0,003
180	767	767112811	Demontáž oceľových mreží	m2	29,048	7,48	225,34	0,00	217,28	217,28	6 545,75	0,000
181	767	767112812	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zvrátných 0,033t	m2	32,728	9,56	288,00	0,00	312,88	312,88	9 425,81	0,000
182	767	767221114	D+M vonk. mreže na okno 1450/1450 vč. náterov 1Z+2xsynť.	ks	4,000	234,20	7 053,51	0,00	936,80	936,80	28 222,04	0,000
183	767	767311810	Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia 0,210t	m2	14,900	4,65	140,09	0,00	69,29	69,29	2 087,28	0,000
184	767	76763101	Montáž okien, dverí a stien plastových	m2	49,238	22,13	666,69	0,00	1 089,64	1 089,64	32 826,40	0,000
185	MAT	6114P0r01	Plast. okno 1450/1450 OS+O U=1,1 vrát. vnút. a vonk. parap. O/01	ks	14,000	439,50	13 240,38	0,00	6 153,00	6 153,00	185 365,28	0,000

6 272,06												
721,22												
6 993,28												
210 679,61												
1,29												
11 311,53												
12 298,05												
23 609,58												
711 262,20												
0,00												

186	MAT	6114P0r06	Plast. okno 1200/1450 OS U=1,1 vrát. vnút. a vonk. parap. O/02	ks	1,000	325,60	9 809,03	325,60	0,00	325,60	0,00	325,60	9 809,03	0,000	
187	MAT	6114P0r14	Plast. okno 600/600 S U=1,1 vrát. vnút. a vonk. parap. O/3	ks	2,000	99,50	2 997,54	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	5 995,07	0,000	
188	MAT	6114P0r144	Plast. okno 1450/1450 OS+O U=1,1 vrát. vnút. a vonk. parap. O/4	ks	3,000	492,25	14 829,52	1 476,75	0,00	1 476,75	0,00	1 476,75	44 488,57	0,000	
189	MAT	6114P0r145	Plast. okno 1450/1450 S U=1,1 vrát. stiečky, vnút. a vonk. parap. O/5	ks	3,000	549,10	16 542,19	1 647,30	0,00	1 647,30	0,00	1 647,30	49 626,56	0,000	
190	MAT	6114P0rD01	Plast. dvere 1500/1970 U=1,1 2/3 zaskl., vrát. kovan., prahu a zárub. D01	ks	1,000	959,90	28 917,95	959,90	0,00	959,90	0,00	959,90	28 917,95	0,000	
191	MAT	6114P0rD04	Plast. dvere 900/1970 U=1,1 2/3 zaskl., vrát. kovan., prahu a zárub. D02	ks	1,000	549,98	16 568,70	549,98	0,00	549,98	0,00	549,98	16 568,70	0,000	
192	767	767835r01	D+M nosn. konštr. oceľ. prístrešku 2460/12960 vč. kotv. na základ a stenu č. 2	kg	1 586,600	3,20	96,40	0,00	0,00	5 077,12	5 077,12	152 953,32	0,000	0,000	
193	767	767835r02	D+M striešky prístrešku - polykarbon. platňa 16 mm vč. tesnení a doplnkov	m2	23,000	78,64	2 369,11	0,00	0,00	1 808,72	1 808,72	54 489,50	0,000	0,000	
194	767	767835r03	D+M nosn. konštr. oceľ. prístrešku 2280/4550 vč. kotv. na základ a stenu č. 2	kg	464,200	3,24	97,61	0,00	0,00	1 504,01	1 504,01	45 309,75	0,000	0,000	
195	767	767835r04	D+M striešky prístrešku - polykarbon. platňa 16 mm vč. tesnení a doplnkov	m2	10,600	79,41	2 392,31	0,00	0,00	841,75	841,75	25 358,44	0,000	0,000	
196	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,040	6 780,36	204 265,13	0,00	0,00	271,21	271,21	8 170,61	0,000	0,000	
771 Podlahy z dlaždic keramických											699,56	360,41	1 059,97	31 932,64	0,00
197	771	771554113	Montáž podlahy teraco do flexib. lepidla do 12 ks/m2	m2	5,500	10,45	314,82	0,00	0,00	57,48	57,48	1 731,49	0,000	0,000	
198	MAT	597637160	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	m2	21,073	15,87	478,10	334,43	0,00	334,43	0,00	10 074,99	0,000	0,000	
199	MAT	5924777001	Dlaždice teracové - schodovky typ T 02	m	17,600	16,60	500,00	292,11	0,00	292,11	0,00	8 800,02	0,000	0,000	
200	MAT	5924777002	Dlaždice teracové - podstupnice	m	8,800	8,30	249,99	73,02	0,00	73,02	0,00	2 199,87	0,000	0,000	
201	771	771575109	Montáž podláh z dlaždic keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	20,660	10,95	329,88	0,00	0,00	226,23	226,23	6 815,31	0,101	0,000	
202	771	771579r01	Prípl. za lepidlo UNIFIX 2K	m2	20,660	1,35	40,67	0,00	0,00	27,89	27,89	840,24	0,000	0,000	
203	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,163	299,50	9 022,74	0,00	0,00	48,82	48,82	1 470,71	0,000	0,000	
775 Podlahy výškové a parketové											0,00	228,56	228,56	6 885,51	0,00
204	775	775521800	Demontáž podláh výškových a parketových tabulí približných vrátane listů	m2	107,810	2,12	63,87	0,00	0,00	228,56	228,56	6 885,51	0,000	0,000	
776 Podlahy povlakové											8 526,70	4 858,30	13 385,00	403 236,44	0,15
205	775	776401800	Demontáž soklikov alebo listů gumových alebo z PVC	m	386,800	0,49	14,76	0,00	0,00	189,53	189,53	5 709,84	0,000	0,000	
206	775	776411r01	Lepenie podlahových soklikov alebo listů vč. žlabovej obruby	m	465,800	1,74	52,42	0,00	0,00	810,49	810,49	24 416,88	0,000	0,000	
207	MAT	283411990	Soklík k podlahovine	m	512,380	2,99	90,08	1 532,02	0,00	1 532,02	0,00	46 153,52	0,000	0,000	
208	MAT	2834119901	Soklík k podlahovine GERFLOR + žlabová obruba	m	36,850	3,34	100,62	123,08	0,00	123,08	0,00	3 707,88	0,000	0,000	
209	MAT	284145500	Podlahovina ALTRO VM20 SD 2 mm	m2	44,390	31,25	941,44	1 387,19	0,00	1 387,19	0,00	41 790,41	0,000	0,000	
210	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou	m2	336,020	1,99	59,95	0,00	0,00	668,68	668,68	20 144,65	0,000	0,000	
211	775	776511r01	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou - vycišt. povrchu	m2	336,020	4,25	128,04	0,00	0,00	1 428,09	1 428,09	43 022,49	0,000	0,000	

212	775	776551000	Lepenie povlakových podláh z korku, korkového linolea, imitácie linolea, Novolea z pásov	m2	419,330	4,08	122,91	0,00	1 710,87	1 710,87	51 541,56	0,153
213	MAT	272512r03	Podlahové guma SUPER s textilom hr. 3 š. 1250	m2	461,263	11,89	358,20	0,00	5 484,42	5 484,42	165 223,55	0,000
214	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,013	3 895,60	117 358,85	0,00	50,64	50,64	1 525,66	0,000
777												
Podlahy syntetické												
215	777	777551r02	Podlaha zo stierky samonivel. s penetr. do hr. 5 mm D+M	m2	478,590	9,86	297,04	0,00	4 718,90	4 718,90	142 161,50	0,000
216	777	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,017	1 275,50	38 425,71	0,00	21,68	21,68	653,24	0,000
781												
Dokončovacie práce a obklady												
217	781	781415013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladáčiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu veľ. 150x150mm	m2	121,063	14,93	449,78	0,00	1 807,47	1 807,47	54 451,86	0,309
218	MAT	597822040	Obkl. keramické 200x200	m2	123,484	10,89	328,07	0,00	1 344,74	1 344,74	40 511,66	0,000
219	781	781494111	Montáž plastových profilov do flexib. lepidla, roh	m	195,700	2,32	69,89	0,00	454,02	454,02	13 677,93	0,000
220	781	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,083	1 089,64	32 826,49	0,00	90,44	90,44	2 724,60	0,000
783												
Dokončovacie práce - nátery												
221	783	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	73,829	4,99	150,33	0,00	368,41	368,41	11 096,62	0,023
222	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základny	m2	73,829	1,49	44,89	0,00	110,01	110,01	3 314,02	0,006
223	783	783522000	Nátery klamp. konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so zákl. náterom reakt. farbou	m2	596,850	3,99	120,20	0,00	2 381,43	2 381,43	71 743,01	0,274
224	783	783626200	Nátery stoliarských výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	51,156	3,98	119,90	0,00	203,60	203,60	6 133,68	0,016
225	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemilom QB	m2	474,364	3,24	97,61	0,00	1 536,94	1 536,94	46 301,84	0,211
226	783	783784603	Nátery tesárskych konštr. - dezinfekcia pôvodného krovu	m2	537,500	4,10	123,52	0,00	2 203,75	2 203,75	66 390,17	0,000
227	783	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabáním s obrúsením stien	m2	403,740	2,58	77,73	0,00	1 041,65	1 041,65	31 380,72	0,002
228	783	783902811	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	m2	596,850	6,73	202,75	0,00	4 016,80	4 016,80	121 010,13	0,132
784												
Dokončovacie práce - maľby												
229	784	784402801	Odstránenie maľieb oškrabáním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	1 414,410	0,93	27,99	0,00	1 313,99	1 313,99	39 585,17	0,002
230	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superflex, Farnal jednotfarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	1 414,410	2,28	68,69	0,00	3 224,85	3 224,85	97 151,98	0,278
786												
Dokončovacie práce - čalúnnické												
231	786	786621112	Zariadenie do okien zdvojených drevených Rolcolor MS I-L-35	m2	33,278	43,81	1 319,82	0,00	1 457,91	1 457,91	43 920,97	0,069

721-ZTI		Zdravotno technické inštalácie											
232	721	72110-0r01	ZTI - vid' samostatný rozpočet	kpl.	1,000	10 264,84	309 238,57	10 264,84	10 264,84	10 264,84	309 238,57	0,00	0,00
M21		Elektromontáže											
233	921	21000-0r01	ELI - vid' samostatný rozpočet	kpl.	1,000	24 950,00	751 643,70	24 950,00	24 950,00	24 950,00	751 643,70	0,00	0,00
Ostatné													
234	0	99999-0r10	D+M hasiaceho pristroja ručného - ABC práškový 6 kg	ks	2,000	79,33	2 389,90	158,66	158,66	158,66	4 779,79	0,00	0,00

43 129,73 175 320,72 218 450,45 6 581 638,36 448,32

Celkom

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Hronsek – Rekonštrukcia budovy č. 8	JKSO	
Názov objektu	ZTI	EČO	
Názov časti		Miesto	Hronsek
Objednávateľ	Správa nehnuteľného majetku a výstavby	IČO	30845572
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SBK, s.r.o.		36470694
			SK2020001313
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 015	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00%	0		
2		Montáž	8 250	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00%	0		
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00%	0		
4		Montáž	0	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0		
5	"M"	Dodávky	0			17	Ostatné	0,00%	0		
6		Montáž	0			18	VRN z rozpočtu		0		
7	ZRN (r. 1-6)		10 265	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0		
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0	

Projektant		D	Celkové náklady	EUR
		23	Súčet 7, 12, 19-22	10 264,84
		24	19 %	1 950,32
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	12 215,16
Dátum a podpis	Pečiatka		Celkové náklady v	SKK
Objednávateľ			Celkom bez DPH	309 238,63
			Cena s DPH	367 993,97
Dátum a podpis	Pečiatka		Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpochty	
		26	Dodávky objednávateľa	0
		27	Kľzavá doložka	0
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0

SBK s.r.o.
 S. Němcovej 1
 003 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 36 47 06 94
 IČ DPH: SK2020001313

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Hronsek – Rekonštrukcia budovy č. 8

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Objekt: ZTI

Objednávateľ: Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Časť:

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	EUR	EUR	EUR	SKK	7	8
	ZEMNÉ PRÁCE	0,00	195,95	195,95	5 903,21	0,00	0,000
	POTRUBNÉ ROZVODY	1 164,16	1 169,76	2 333,92	70 311,67	0,00	0,000
	OSTATNE PRACE	0,00	1 213,34	1 213,34	36 553,20	0,00	0,000
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	1 560,68	1 560,68	47 017,01	0,00	0,000
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	808,82	387,08	1 195,90	36 027,67	0,00	0,000
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	42,08	3 722,97	3 765,05	113 425,87	0,00	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>2 015,06</u>	<u>8 249,78</u>	<u>10 264,84</u>	<u>309 238,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Hronsek – Rekonštrukcia budovy č. 8

Objekt: ZTI

Časť:

JKSO:

Korekčný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Správa nehmuteľného majetku a výstavby

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom		Hmotnosť celkom
						EUR	SKK				EUR	SKK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ZEMNÉ PRÁCE													
1	1/A1	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	M3	370,500	0,05	1,51	0,00	18,53	0,00	18,53	558,08	0,000
2	1/A1	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	M3	370,500	0,15	4,52	0,00	55,58	0,00	55,58	1 674,25	0,000
3	1/A1	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	312,000	0,05	1,51	0,00	15,60	0,00	15,60	469,97	0,000
4	1/A1	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	312,000	0,15	4,52	0,00	46,80	0,00	46,80	1 409,90	0,000
5	1/A1	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	M3	19,900	0,05	1,51	0,00	1,00	0,00	1,00	29,98	0,000
6	1/A1	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	M3	19,900	0,15	4,52	0,00	2,99	0,00	2,99	89,93	0,000
7	1/A1	151101103	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložené hĺbky do 8 m	M2	208,000	0,16	4,79	0,00	33,07	0,00	33,07	996,93	0,000
8	1/A1	151201112	Odstrán. paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie s uložením do 3 m záťažné; hĺbky d	M2	50,400	0,16	4,79	0,00	8,01	0,00	8,01	241,42	0,000
9	1/A1	174101101	Zásyp sypatinou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávka	M3	95,900	0,15	4,52	0,00	14,39	0,00	14,39	433,96	0,000
					1 164,16		1 169,76		2 333,92		70 311,67	0,00	
POTRUBNÉ ROZVODY													
10	271/A1	899102111	Osadenie poklopov liatinových a ocelových vrátane rámov hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	4,000	16,58	499,49	0,00	66,32	0,00	66,32	1 997,96	0,000
11	271/A1	894411111	Zhotovenie šachiet kanaliz. s obložiením dna betónom tr.-(zn.IV) DN do 200	ks	4,000	275,86	8 310,56	0,00	1 103,44	0,00	1 103,44	33 242,23	0,000
12	271	271 pc061	Zakrytová doska s hrdlom Ap-m 100/625x200	ks	2,000	39,90	1 202,03	79,80	0,00	0,00	79,80	2 404,05	0,000
13	271	271 pc05	Poklop betový liatinový BEGU B12, 5t	ks	4,000	79,54	2 396,22	318,16	0,00	0,00	318,16	9 584,89	0,000
14	271	271 pc071	Šachtový konus s hrdlom SH-M 1000/625x600	ks	2,000	53,20	1 602,70	106,40	0,00	0,00	106,40	3 205,41	0,000
15	271	271 pc08	Dno šachtové TBS 100-15 so stúpačkou+ prechodky	ks	4,000	159,30	4 799,07	637,20	0,00	0,00	637,20	19 196,29	0,000
16	271	271 pc11	Presťahov. vyrovnávací TBS 100-15	ks	2,000	11,30	340,42	22,60	0,00	0,00	22,60	680,85	0,000
					0,00		1 213,34		1 213,34		36 553,20	0,00	
OSTATNE PRACE													
17	13/B1	961055111	Búranie základov alebo vybúrание otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových -2,400	m3	7,200	159,20	4 796,06	0,00	1 146,24	0,00	1 146,24	34 531,63	0,000
18	13/B1	967031734	Búracie práce - plošné pískanie muriva z akýchkoľvek pálených tehál, na vápennú alebo vápenr	m2	7,200	9,32	280,77	0,00	67,10	0,00	67,10	2 021,58	0,000
					0,00		1 560,68		1 560,68		47 017,01	0,00	
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA													
19	721/A1	721171107	Potrubi z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	8,000	12,50	376,58	0,00	100,00	0,00	100,00	3 012,60	0,000
20	721/A1	721171109	Potrubi z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	24,000	13,65	411,22	0,00	327,60	0,00	327,60	9 869,28	0,000
21	721/A1	721171111	Potrubi z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	m	12,000	14,80	445,86	0,00	177,60	0,00	177,60	5 350,38	0,000

22	721/A1	721171112	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67, odpadové hrdlové D 160x3,9	m	4,000	15,93	479,91	0,00	63,72	63,72	1 919,63	0,000	
23	721/A1	721173204	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67, pripájacie D 40x1,8	m	3,000	9,87	297,34	0,00	29,61	29,61	892,03	0,000	
24	721/A1	721173205	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67, pripájacie D 50x1,8	m	5,000	9,81	295,54	0,00	49,05	49,05	1 477,68	0,000	
25	721/A1	721173206	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67, pripájacie D 63x1,8	m	6,000	11,42	344,04	0,00	68,52	68,52	2 064,23	0,000	
26	721/A1	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	24,000	0,59	17,77	0,00	14,16	14,16	426,58	0,000	
27	721/A1	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	26,000	0,72	21,89	0,00	18,72	18,72	563,96	0,000	
28	721/A1	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	435 900,00	13 131 923,40	0,00	144,72	144,72	4 359,80	0,000	
29	721/A1	721110907	Opravy odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	ks	2,000	112,50	3 389,18	0,00	225,00	225,00	6 778,35	0,000	
30	721/A1	721110917	Opravy odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 150	ks	2,000	18,23	549,20	0,00	36,46	36,46	1 088,39	0,000	
31	721/A1	721HL07	Podlahová vpusť HL72.1H s plastovou mrežou	ks	2,000	54,26	1 634,64	0,00	108,52	108,52	3 269,27	0,000	
32	721/A1	721pc01	Demotáž vnútornej kanalizácie	hod	20,000	9,85	296,74	0,00	197,00	197,00	5 934,82	0,000	
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD										387,08	1 195,90	36 027,67	0,00

33	721/A2	722130211	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN15	m	6,000	9,47	285,29	0,00	56,82	56,82	1 711,76	0,000	
34	721/A2	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťiek DN 15	ks	15,000	5,25	158,19	0,00	78,77	78,77	2 372,87	0,000	
35	721/A2	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	85,000	1,20	36,15	0,00	102,00	102,00	3 072,85	0,000	
36	721/A2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	85,000	0,75	22,59	0,00	63,75	63,75	1 920,53	0,000	
37	721/A2	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	34 503,00	1 039 437,38	0,00	8,00	8,00	241,15	0,000	
38	721/A2	722131913	Opravy vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	sub	2,000	19,63	591,37	0,00	39,26	39,26	1 182,75	0,000	
39	721/A2	722131936	Opravy vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	2,000	19,24	579,62	0,00	38,48	38,48	1 159,25	0,000	
40	722	722Decon01	Poitný ventil DUCO 1/2" x 3/4" KB	ks	2,000	10,25	308,79	20,50	0,00	20,50	617,58	0,000	
41	722	722IVAR01	Guľový kohút EVOLUTION 1/2"	ks	2,000	9,56	288,00	19,12	0,00	19,12	576,01	0,000	
42	722	722IVAR10	Spätná klapka EURA- SPRINT 1/2"	ks	2,000	7,85	236,49	15,70	0,00	15,70	472,98	0,000	
43	722	722pc 01	Demotáž vnútorného vodovodu	hod	30,000	9,68	291,62	290,40	0,00	290,40	8 748,59	0,000	
44	722	722REHAU01	Potrúbie PE RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 16	m	52,000	2,12	63,87	110,24	0,00	110,24	3 321,09	0,000	
45	722	722REHAU02	Potrúbie PE RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 20	m	32,000	2,68	80,74	85,76	0,00	85,76	2 583,61	0,000	
46	722	722REHAU03	Potrúbie PE RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 25	m	6,000	4,12	124,12	24,72	0,00	24,72	744,71	0,000	
47	722	722REHAU10	T-kus RAUTITAN 16-16-16	ks	12,000	5,67	170,81	68,04	0,00	68,04	2 049,77	0,000	
48	722	722REHAU14	T-kus RAUTITAN 20-16-20	ks	10,000	6,23	187,68	62,30	0,00	62,30	1 876,85	0,000	
49	722	722REHAU15	T-kus RAUTITAN 25-20-25	ks	2,000	6,89	207,57	13,78	0,00	13,78	415,14	0,000	
50	722	722REHAU30	RAUTITAN nástenné pripojenie d16	ks	17,000	5,78	174,13	98,26	0,00	98,26	2 960,18	0,000	
ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY										42,08	3 722,97	113 425,87	0,00

51	721/A5	725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách IT 710 a T 26 a nerezový drez	SUB	1,000	1 046,72	31 533,49	0,00	1 046,72	1 046,72	31 533,49	0,000
52	721/A5	725324321	Drezy dvojité veľkokuchynské nerezové MA II s nerezovým rámom	SUB	1,000	490,50	14 776,80	0,00	490,50	490,50	14 776,80	0,000
53	721/A5	725333230	Výlevky bez výtokových ar natúr a splachovacej nádrže diturvitové č. 7101/2	SUB	1,000	19,36	583,24	0,00	19,36	19,36	583,24	0,000
54	721/A5	725539103	Montáž tlakových ohrievačov ostatných typov 125 l	SUB	2,000	48,60	1 464,12	0,00	97,20	97,20	2 928,25	0,000

55	721/A5	998725201	Pressun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	115 320,20	3 474 136,95	0,00	11,53	11,53	347,41	0,000
56	713	713TUBOT001	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 18x9 pre 17x2	m	48,000	0,49	14,76	23,52	0,00	23,52	708,56	0,000
57	713	713TUBOT01	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15	m	31,000	0,50	15,00	15,44	0,00	15,44	465,08	0,000
58	713	713TUBOT02	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 28x9 pre DN20	m	6,000	0,52	15,67	3,12	0,00	3,12	93,99	0,000
59	713	713TUBOT07	Montáž tep.iz. potrubia	m	85,000	0,99	29,82	0,00	84,15	84,15	2 535,10	0,000
60	721/A5	725pc 01	Demotáž jestvujúcich zariadení predmetov	hod	25,000	10,50	316,32	0,00	262,50	262,50	7 908,08	0,000
61	721/A5	725pc012	Elektrické zásobníkový ohrievač TATRAMAT 120 I 2kW	ks	2,000	209,89	6 323,15	0,00	419,78	419,78	12 646,29	0,000
62	721/A5	725pc02	Umyvadlo difuzívové dl540 so zápch uzávierkou T1015	ks	2,000	34,80	1 048,38	0,00	69,60	69,60	2 096,77	0,000
63	721/A5	725pc042	WC kombi	ks	2,000	159,65	4 809,62	0,00	319,30	319,30	9 619,23	0,000
64	721/A5	725pc05	Pisoárová misa so pisoár zápch, uzávierkou	ks	1,000	235,70	7 100,70	0,00	235,70	235,70	7 100,70	0,000
65	721/A5	725pc07	Batéria stojánková jednopáková umyváková	ks	2,000	79,60	2 398,03	0,00	159,20	159,20	4 796,06	0,000
66	721/A5	725pc072	Batéria nástenná jednopáková	ks	1,000	82,99	2 500,01	0,00	82,99	82,99	2 500,01	0,000
67	721/A5	725pc08	Batéria stojánková jednopáková drezová	ks	2,000	82,99	2 500,01	0,00	165,97	165,97	5 000,01	0,000
68	721/A5	725pc09	Batéria jednopáková sprchovacia	ks	2,000	99,58	3 000,01	0,00	199,16	199,16	6 000,01	0,000
69	721/A5	725pc10	Pisoárový splachovač	ks	1,000	59,31	1 786,77	0,00	59,31	59,31	1 786,77	0,000

Celkom

2 015,06

8 249,78

10 264,84

309 238,63

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Hronsek – Rekonštrukcia budovy č. 8	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
Názov časti		Miesto	Hronsek
Objednávateľ	Správa nehnuteľného majetku a výstavby	IČO	IČ DPH
Projektant		30845572	
Zhotoviteľ	SBK, s.r.o.	36470694	SK2020001313
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	12 161	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	12 789	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11				16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		24 950	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady	EUR
		23	Súčet 7, 12, 19-22	24 950,00
		24	19 %	4 740,50
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	29 690,50
Dátum a podpis	Pečiatka		Celkové náklady v	SKK
Objednávateľ			Celkom bez DPH	751 643,79
			Cena s DPH	894 456,11
Dátum a podpis	Pečiatka		Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty	
		26	Dodávky objednávateľa	0
		27	Kízavá doložka	0
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0

SBK s.r.o.
 S. Němcovej 1
 093 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 36 47 06 94
 IČ DPH: SK2020001313

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Hronsek – Rekonštrukcia budovy č. 8

Objekt: Elektroinštalácia

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	EUR	EUR	EUR	SKK	7	8
2101	Rúrkové vedenia, krabice, svorkovnice	42,26	274,73	316,99	9 549,70	0,00	0,000
	Oceľové konštrukcie pre vnút rozvody, prístroje a rozvod	173,75	178,04	351,79	10 598,03	0,00	0,000
2102							
2108	Vodiče, šnúry, káble medené	2 164,48	1 575,93	3 740,41	112 683,65	0,00	0,000
2110	Ukončenia vodičov, súbory pre kably	17,40	244,46	261,86	7 888,79	0,00	0,000
2111	Spínače, zásuvky ...	192,46	192,83	385,29	11 607,25	0,00	0,000
2112	Istiace ústrojenstvo	22,65	0,44	23,09	695,73	0,00	0,000
2119	Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice...	0,00	119,90	119,90	3 612,11	0,00	0,000
2120	Švietidlá a osvetlovacie zariadenia	4 707,86	614,54	5 322,40	160 342,71	0,00	0,000
21221	Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	621,74	378,30	1 000,04	30 127,21	0,00	0,000
21222	Vedenie uzemňovacie - bleskozvod	37,17	28,73	65,90	1 985,24	0,00	0,000
21 dm	Demontáže elektroinštalácie - silnoprád	0,00	328,50	328,50	9 896,39	0,00	0,000
R-	Rozvádzače + sekacie práce pre elektro	4 181,40	2 920,62	7 102,02	213 955,58	0,00	0,000
Z99	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	5 931,80	5 931,80	178 701,41	0,00	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>12 161,17</u>	<u>12 788,84</u>	<u>24 950,00</u>	<u>751 643,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Hronsek – Rekonštrukcia budovy č. 8

Objekt: Elektroinštalácia

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1250 SKK

Objednávateľ: Správa nehnuteľného majetku a výstavby

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21 Elektromontáže M21 - silnoprúd												
2101 Rúrkové vedenia, krabice, svorkovnice												
1	921	921-210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	77,000	0,90	26,99	0,00	68,99	0,00	68,99	0,000
2	MAT	345600D050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás: 6400-231 (D72x42) (68/2-1901);	kus	77,000	0,10	3,01	7,70	0,00	7,70	231,97	0,000
3	921	921-210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	54,000	3,81	114,78	0,00	205,74	205,74	6 198,12	0,000
4	MAT	345608D000	Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná	kus	54,000	0,64	19,28	34,56	0,00	34,56	1 041,15	0,000
2102 Oceľové konštrukcie pre vnút. rozvody, prístroje a rozvod							173,75		178,04	351,79	10 598,03	0,00
5	921	921-210020254	Kábelový rošt šírky do 600 mm + výroba, pre uloženie káblov	m	7,000	6,12	184,37	0,00	42,84	42,84	1 290,60	0,000
6	MAT	553476800	ROST KAB L28/28/3-3000 D30- R1-6	ks	7,000	21,85	688,25	152,95	0,00	152,95	4 607,77	0,000
7	921	014-953991121	Dodávka a osad. hmožd. do muriva teh. 10-12 mm	kus	260,000	0,52	15,67	0,00	135,20	135,20	4 073,04	0,000
8	MAT	345955K003	Hmoždinka PA: HM 12	kus	260,000	0,08	2,41	20,80	0,00	20,80	626,62	0,000
2108 Vodiče, šnúry, káble medené							2 164,48		1 575,93	3 740,41	112 683,65	0,00
9	921	921-210810041	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	m	55,000	0,95	28,62	0,00	52,25	52,25	1 574,08	0,000
10	MAT	341203M001	Kábel Cu 750V:CYKY-O 2x1,5	m	55,000	0,50	15,06	27,50	0,00	27,50	828,47	0,000
11	921	921-210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	75,000	0,85	25,61	0,00	63,75	63,75	1 920,53	0,000
12	MAT	341203M101	Kábel Cu 750V:CYKY-O 3x1,5	m	75,000	0,57	17,17	42,75	0,00	42,75	1 287,89	0,000
13	921	921-210810049	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x1,5	m	20,000	0,94	28,32	0,00	18,80	18,80	566,37	0,000
14	MAT	341203M200	Kábel Cu 750V:CYKY-J 4x1,5	m	20,000	0,83	25,00	16,60	0,00	16,60	500,09	0,000
15	921	921-210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	650,000	0,87	26,21	0,00	565,50	565,50	17 036,25	0,000
16	MAT	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-N 3x1,5	m	650,000	0,54	16,27	351,00	0,00	351,00	10 574,23	0,000
17	921	921-210810049	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x1,5	m	35,000	0,87	26,21	0,00	30,45	30,45	917,34	0,000
18	MAT	341203M200	KábelCu750V:CYKY-J4x1,5	m	35,000	0,80	24,10	28,00	0,00	28,00	843,53	0,000
19	921	921-210810055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5	m	42,000	0,90	26,98	0,00	37,63	37,63	1 133,70	0,000

20	MAT	341203M300	Kábel Cu 750V: CYKY-J 5x1,5	m	42,000	0,89	26,81	37,38	0,00	37,38	1 126,11	0,000		
21	921	921-210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	750,000	0,89	26,81	0,00	667,50	667,50	20 109,11	0,000		
22	MAT	341203M110	Kábel Cu 750V: CYKY-J 3x2,5	m	750,000	0,92	27,72	690,00	0,00	690,00	20 786,94	0,000		
23	921	921-210810053	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x10	m	100,000	0,99	29,82	0,00	99,00	99,00	2 982,47	0,000		
24	MAT	341203M240	Kábel Cu 750V: CYKY-J 4x10	m	100,000	4,79	144,30	479,00	0,00	479,00	14 430,35	0,000		
25	921	921-210810057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	25,000	0,99	29,82	0,00	24,75	24,75	745,62	0,000		
26	MAT	341203M340	Kábel Cu 750V: CYKY-J 5x10	m	25,000	5,89	177,44	147,25	0,00	147,25	4 436,05	0,000		
27	921	921-2108100572	Kábel 750V nehorľavý pevne uložený 5x35-70	m	10,000	1,63	49,11	0,00	16,30	16,30	491,05	0,000		
28	MAT	341303M130	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x70	m	10,000	34,50	1 039,35	345,00	0,00	345,00	10 393,47	0,000		
2110														
										17,40	244,46	261,86	7 888,79	0,00
29	921	921-210100001	Ukončenie vodiča v rozvážači a zapojenie do 2,5	kus	60,000	0,49	14,76	0,00	29,40	29,40	885,70	0,000		
30	921	921-210100003	Ukončenie vodiča v rozvážači a zapojenie 10-16	kus	18,000	0,85	25,61	0,00	15,30	15,30	460,93	0,000		
31	921	321-210100012	Ukončenie vodiča v rozvážači a zapojenie 70	kus	8,000	4,86	146,41	0,00	38,88	38,88	1 171,30	0,000		
32	921	921-210100257	Ukončenie káblov celioplastových smršť: záklôpkou 4x70	kus	2,000	17,98	541,67	0,00	35,96	35,96	1 083,33	0,000		
33	921	921-210100351	Upchávká pre kábel, šnúru do 4 žíl + ukonč. do P21	kus	19,000	1,98	59,65	0,00	37,62	37,62	1 133,34	0,000		
34	921	921-210100352	Upchávká pre kábel, šnúru do 4 žíl + ukonč. do P36	kus	4,000	3,99	120,20	0,00	15,96	15,96	480,81	0,000		
35	921	922-220110346	Štítok káblový	kus	58,000	1,23	37,05	0,00	71,34	71,34	2 149,19	0,000		
36	MAT	562890000	Štítok na označenie káblového vývodu z PVC	kus	58,000	0,30	9,04	17,40	0,00	17,40	524,19	0,000		
2111														
										192,46	192,83	385,29	11 607,25	0,00
37	921	921-210110041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	12,000	1,29	38,86	0,00	15,48	15,48	466,35	0,000		
38	MAT	345300A402	Spínač rad.1: 3553-01289 B2, Classic, matný biely	kus	12,000	1,55	46,70	18,60	0,00	18,60	560,34	0,000		
39	921	921-210110043	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	13,000	1,50	45,19	0,00	19,50	19,50	587,46	0,000		
40	MAT	345313A402	Prepínač rad.5: 3553-05289 B2, Classic, matný biely	kus	13,000	2,59	78,03	33,67	0,00	33,67	1 014,34	0,000		
41	921	921-210110045a	Prepínač listový IP20, rad.6	kus	4,000	1,80	54,23	0,00	7,20	7,20	216,91	0,000		
42	MAT	345324A402	Prepínač rad.6: 3553-06289 B2, Classic, matný biely	kus	4,000	1,84	55,43	7,36	0,00	7,36	221,73	0,000		
43	921	921-210110046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	3,000	1,63	49,11	0,00	4,89	4,89	147,32	0,000		
44	MAT	345327A402	Prepínač rad.7:3553-07289 B2, Classic, matný biely	kus	3,000	2,80	84,35	8,40	0,00	8,40	253,06	0,000		
45	921	921-210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	4,000	2,79	84,05	0,00	11,16	11,16	336,21	0,000		
46	MAT	345350A031	Spínač rad.1: 3558E-A06940.03, Element IP44, zapustený, biela-biela	kus	4,000	5,56	167,50	22,24	0,00	22,24	670,00	0,000		
47	921	921-210111011	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	6,000	2,60	78,33	0,00	15,60	15,60	469,97	0,000		
48	MAT	345400A402	Zásuvka 1-nás. 5517-2389 B2, Classic, matná biela	kus	6,000	1,69	50,91	10,14	0,00	10,14	305,48	0,000		
49	921	921-210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	35,000	3,40	102,43	0,00	119,00	119,00	3 584,99	0,000		

50	MAT	345410402	Zásuvka 2-nás. 5512C-2349 B2, Classic, matná biela	kus	35,000	2,63	79,23	92,05	0,00	92,05	2 773,10	0,000	
2112 Istaice ústrojenstvo													
51	921	921-210120102	Vložka poistková, nožová do 500V	kus	3,000	0,15	4,46	0,00	0,44	23,09	695,73	0,000	
										22,65	0,44	13,38	
52	MAT	3585702047	Poisťka nožová PHN1-06944 - 125A gG	kus	3,000	7,55	227,45	22,65	0,00	22,65	682,35	0,000	
										0,00	119,90	3 612,11	
2119 Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice...													
53	921	921-2101900003/	P08/ Montáž plastovej skrinky s prípojnicou pospájania EP	kus	1,000	18,90	569,38	0,00	18,90	18,90	569,38	0,000	
54	921	921-2101900005	Montáž rozvodnice do 200kg	kus	1,000	41,25	1 242,70	0,00	41,25	41,25	1 242,70	0,000	
55	921	921-2101900007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	16,80	506,12	0,00	16,80	16,80	506,12	0,000	
56	921	921-2101900009	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 200-300kg	kus	1,000	42,95	1 293,91	0,00	42,95	42,95	1 293,91	0,000	
										614,54	5 322,40	160 342,71	
2120 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia													
57	921	921-210201039	Svetidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	kus	14,000	8,50	256,01	0,00	118,97	118,97	3 584,15	0,000	
58	MAT	3482B1048	Svetidlo žiarivkové príslušenstvo IP40, 2x36W, EVG: CLASSIC AS/T8 TL OPAL	kus	14,000	49,85	1 501,78	697,90	0,00	697,90	21 024,94	0,000	
59	921	921-210201042	Svetidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	kus	22,000	8,50	256,01	0,00	186,96	186,96	5 632,24	0,000	
60	MAT	3482B0993	Svetidlo žiarivkové príslušenstvo IP20, 2x36W, EVG: CLASSIC AS/T8 PAR	kus	22,000	50,05	1 507,81	1 101,10	0,00	1 101,10	33 171,74	0,000	
61	921	921-210201049a	P08/Svetidlo žiarivkové závesné IP20, 3x36W,	kus	16,000	9,68	291,62	0,00	154,88	154,88	4 665,91	0,000	
62	MAT	3482B0386	Svetidlo žiarivkové vstavané IP20, 3x36W, EVG: RELAX, PB/T8 PAR REFLEX	kus	16,000	98,20	2 958,37	1 571,20	0,00	1 571,20	47 333,97	0,000	
63	921	921-210200069	Svetidlo žiarovkové nástenné IP54, 1x100W	kus	2,000	7,90	238,00	0,00	15,80	15,80	475,99	0,000	
64	MAT	YIAT-3483E0178	Svetidlo nástenné žiarovk. 511, 30 01 Ž 100 W/IP 54	kus	2,000	9,85	296,74	19,70	0,00	19,70	593,48	0,000	
65	921	321-210200008a	Svetidlo žiarovkové stropné do 1x100W, IP20; komp. žiarivky	kus	2,000	3,62	109,00	0,00	7,24	7,24	217,99	0,000	
66	MAT	3482B3138	Svetidlo žiarivkové kompaktné príslušenstvo TC-L P65, 2x18W, KVG: PLAST	kus	2,000	21,90	659,76	43,80	0,00	43,80	1 319,52	0,000	
67	921	921-210200005D	Svetidlo žiarovkové nástenné do 1x100W, IP20; komp. žiarivky	kus	8,000	3,50	105,44	0,00	28,00	28,00	843,53	0,000	
68	MAT	3482B3140	Svetidlo žiarivkové kompaktné príslušenstvo TC-S P65, 2x11W, KVG: PLAST	kus	8,000	22,89	689,58	183,12	0,00	183,12	5 516,87	0,000	
69	921	921-210201011	Svetidlo žiarivkové stropné IP20, 1x36W	kus	13,000	7,90	238,00	0,00	102,70	102,70	3 093,94	0,000	
70	MAT	3482B0900	Svetidlo žiarivkové príslušenstvo IP40, 1x36W, EVG: CLASSIC ASN/T8 TL OPAL	kus	13,000	45,90	1 382,78	596,70	0,00	596,70	17 976,18	0,000	
71	MAT	3471P010	Žiarovka SOFTONE T60b100W E27	kus	2,000	0,92	27,72	1,84	0,00	1,84	55,43	0,000	
72	MAT	3475P012	Žiarovka lineár. TL-D SUPER 36W/840	kus	133,000	3,20	96,49	426,00	0,00	426,00	12 833,65	0,000	
73	MAT	3479P004	Zapalovač S 10 4-65W	kus	133,000	0,50	15,06	66,50	0,00	66,50	2 003,38	0,000	
										621,74	378,30	1 000,04	30 127,21
21221 Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie													
74	921	921-210220452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené	m	300,000	1,26	37,99	0,00	378,30	378,30	11 396,67	0,000	
75	MAT	341010M118	Vodič Cu : CYA 4 GNYE lanko (RM) zel/zlty	m	20,000	0,52	15,67	10,40	0,00	10,40	313,31	0,000	
76	MAT	341010M132	Vodič Cu : CYA 10 GNYE lanko (RM) zel/zlty	m	100,000	1,18	35,55	118,00	0,00	118,00	3 554,87	0,000	

77	MAT 341010M125	Vodič Cu : CYA 6 GNYE laniko (RM) zel'zity	m	20,000	0,75	22,50	14,94	0,00	14,94	0,00	14,94	450,08	0,000
78	MAT 341010M146	Vodič Cu : CYA 25 GNYE laniko (RM) zel'zity	m	160,000	2,99	90,08	478,40	0,00	478,40	0,00	478,40	14 412,28	0,000
21222 Vedenie uzemňovacie - bleskozvod													
79	921 921-210220002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	15,000	1,75	52,72	0,00	26,25	26,25	0,00	26,25	790,81	0,000
80	MAT MAT-354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	kg	15,000	1,25	37,66	18,75	0,00	18,75	0,00	18,75	564,86	0,000
81	921 921-210220301	Svorňka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	1,000	2,48	74,71	0,00	2,48	2,48	0,00	2,48	74,71	0,000
82	MAT MAT-354903Z20	Svorňka SS, spojovacia	kus	1,000	0,49	14,76	0,49	0,00	0,49	0,00	0,49	14,76	0,000
83	MAT MAT-354901Z03	podpera vedenia do muriva PV 03	kus	24,000	0,75	22,50	17,93	0,00	17,93	0,00	17,93	540,10	0,000
21 dm Demontáže elektroinštalácie - silinoprúd													
84	921 921-213290041	Demontáž existujúceho rozvádzača OCEP 600x600mm	hod	30,000	10,95	329,88	0,00	328,50	328,50	0,00	328,50	9 896,39	0,000
R- Rozvádzače													
85	MAT 357-122	R1 - plastová rozvodnica zapustená Legrand Ekinox TX 48fv IP40/20; 25A	kus	1,000	972,50	29 297,54	972,50	0,00	972,50	0,00	972,50	29 297,54	0,000
86	MAT 357-123	HR - plastová rozvodnica nástenná Legrand XL3-160 144M IP40/20; 125A	kus	1,000	3 208,90	96 671,32	3 208,90	0,00	3 208,90	0,00	3 208,90	96 671,32	0,000
X99 Sekacie práce pre elektro													
87	013 013-971036141	Vybúr, otvorov priemeru do 6 cm v murive teh. na MC hr. do 30 cm	kus	20,000	2,87	86,49	0,00	57,42	57,42	0,00	57,42	1 729,83	0,000
88	013 013-973011141	Výsek, kapias do 5 x 5 cm v stenách, strop, z lah. bet.	kus	77,000	0,40	12,05	0,00	30,80	30,80	0,00	30,80	927,98	0,000
89	013 013-974082112	Výsek, rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 3 cm	m	1 580,000	0,95	28,62	0,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	45 219,13	0,000
90	013 013-974082112	Výsek, rýh pre vodiče v omietke stropov z MV, MVC š. do 3 cm	m	515,000	1,82	54,83	0,00	937,30	937,30	0,00	937,30	28 237,10	0,000
91	013 013-974082113	Výsek, rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 5 cm	m	240,000	0,99	29,82	0,00	237,60	237,60	0,00	237,60	7 157,94	0,000
92	013 013-974082115	Výsek, rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 10 cm	m	65,000	1,00	30,13	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	1 958,19	0,000
93	013 013-974082116	Výsek, rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 15 cm	m	25,000	1,32	39,77	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	994,16	0,000
94	013 013-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie	t	0,850	8,99	270,83	0,00	7,64	7,64	0,00	7,64	230,21	0,000
95	221-979084216-1	Vodor. doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	t	1,150	13,50	406,70	0,00	15,53	15,53	0,00	15,53	467,71	0,000
96	013 013-979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "0" - ostatný odpad	t	0,850	15,25	459,42	0,00	12,96	12,96	0,00	12,96	390,51	0,000
97	013 013-979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N" -nebezpečný odpad	t	0,250	89,50	2 696,28	0,00	22,38	22,38	0,00	22,38	674,07	0,000
Z99 HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby													
98	921 921-213290061	Úprava skrine PRIS	hod	15,000	10,50	316,32	0,00	157,50	157,50	0,00	157,50	4 744,85	0,000
99	921 921-2132999041	Úprava jstev. bleskozvodu a uzemnenia	hod	50,000	10,50	316,32	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	15 816,15	0,000
100	921 921-2132999051	Demontáž jstev. elektroinštalácie	hod	200,000	9,25	278,67	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	55 733,10	0,000
101	921 921-213290010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	10,000	11,50	346,45	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	3 464,49	0,000
102	921 921-213290020	Manipulácia v sieti NN	hod	10,000	11,50	346,45	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	3 464,49	0,000
103	921 921-213290151	Elektroinštalčné práce v miestnosti veterinára - rezerva	hod	100,000	11,50	346,45	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	34 644,90	0,000
104	921 921-2132999032	Blížšie nešpecifikované práce - úprava napájania kotlov	hod	20,000	10,50	316,32	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	6 326,46	0,000
105	921 921-2132999081	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	hod	60,000	11,95	360,01	0,00	717,00	717,00	0,00	717,00	21 600,34	0,000
106	921 921-2132999082	Východzia revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	hod	30,000	10,16	306,08	0,00	304,80	304,80	0,00	304,80	9 182,40	0,000

107	921	921-213299910	Komplexné skúšky elektro	hod	50,000	10,50	316,32	0,00	525,00	525,00	15 816,15	0,000
108	921	921-213299920	Nepredvídané práce elektro	hod	25,000	10,50	316,32	0,00	262,50	262,50	7 908,08	0,000

Celkom

12 161,17

12 788,84

24 950,00


751 643,79

0,00

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajner', written in a cursive style.