

155 | 06 - Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 155 /2006 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: SR zastúpená MO SR
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa : Moyzesova 1, 071 01 Michalovce

zastúpený: PhDr. Juraj ROSOCHÁČ

IČO: 00805246

Bankové spoj.: štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: HAJDUČKO – zámočnícke a zvaračské práce
Adresa : ul. Košická 36, 066 01 HUMENNÉ

Zastúpený: HAJDUČKO Vladimír

IČO: 30 25 36 59
DIČ: SK1020710526

Bankové spoj.: SLOVENSKÁ SPORITELŇA HUMENNÉ
Číslo účtu: 0086934882/0900

Číslo telefónu: 057/7796138

Živnostenský list: Výpis z obchodného registra č.j. : 3112/1992
Zo dňa 13.11.1992 OÚ HUMENNÉ

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

PF

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **Oprava kotla PGV 65 K2 – výmena poškodených rozperných rúr, výmena poškodenej zadnej steny topenišťa, výrobné číslo: 9729 rok výroby 1987 v centrálnej kotolni v budove č. 23 v objekte Dukelské kasárne (havária kotla !)**

Miesto: **Dukelské kasárne kotolňa v budove č.23**
Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **kotolňa v budove č. 23 v objekte Dukelské kasárne**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **24.10.2006**

Ukončenie : **06.11.2006**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Dukelské kasárne - kotolňa v budove č.23 v objekte Dukelské kasárne** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

AF

Handwritten signature

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Dukelské kasárne** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH :	92.321,09 Sk
Sadzba DPH 19 %, výška DPH :	17.541,00 Sk
Cena vrátane DPH :	<u>109.862,09 Sk</u>

slovom : **Jednostodevät'tisícosemstošesťdesiatdvaslovenskýchkorún 09/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplata faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 35 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednanja sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškani so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

RF



6.5. Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti § 15 zákona č.289/95 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a ďalej musí obsahovať:

- . označenie, že ide o faktúru
- . IČO oboch zmluvných strán
- . obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie
- . obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech, ktorého sa plnenie uskutočňuje
- . poradové číslo dokladu
- . názov a množstvo plnenia
- . číslo zmluvy(vrátane platných dodatkov)
- . deň vystavenia faktúry
- . deň odoslania faktúry
- . termín splatnosti faktúry
- . konštantný symbol
- . formu úhrady
- . výšku plnenia celkom
- . sumu k úhrade
- . meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúr
- . pečiatku vystavovateľa faktúry
- . miesto plnenia zmluvy
- . bankové spojenie
- . číslo registrácie potvrdené živnostenským úradom alebo potvrdením krajského súdu
- súpis vykonaných prác
- dodací list na materiál

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatíu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl. č. 374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

PF



7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o zámočnických prácach, ktoré vykonáva, montážny denník na vykonané zámočnicke práce, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpisu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzдания diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

PF

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

10.4. Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI. INE USTANOVENIA

11.1. Dodávateľ zámočnických - montážnych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

11.2. Zakázané činnosti.

Dodávateľ zámočnických - montážnych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/. V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3. Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora, ktorý školenie vykonal.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.

Dodávateľ zámočnických - montážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.5. Súčinnosť pri zaistovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.

Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do montážneho denníka .

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach

zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.


12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 20.10.2006



PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riadiateľ PSB

V Michalovciach, dňa: 20.10.2006



Vladimír HAJDUČKO
súkromný podnikateľ

Krycí list kalkulácie

Stavba: Dukelské kasárne Michalovce - Centrálna kotolňa

Ing. Melcerová Mária

Objekt: Oprava ktola PGV 65 K2 v budove č.23, v.č.9729, r.v.:1987

Miesto:

JKSO:

Zmluva č.

Rozpočet:

Spracoval: Ing. Melcerová Mária

Dňa:

Odberteľ: Posádková správa budov Michalovce
 Dodávateľ: Vladimír Hajdučko
 Projektant:

07101 Michalovce
 06601 Humenné

IČO: 00805246

IČO: 30253659

IČO:

DIČ:

DIČ: SK1020710526

DIČ:

IČ DPH: SK1020710526

IČ DPH:

A	ZRN	konštrukcie, práce	špeciál. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NIUS - náklady umiestnenia stavy		
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie slaveniška		
2	PSV:	32 753,09	59 568,00	92 321,09	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Stražené podnienky		
4	Iné:				9		14			
5	Súčet:	32 753,09	59 568,00	92 321,09	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:		
projektant, rozpočítateľ, cenár:				odberateľ, obstarávateľ:				D		ON - ostatné náklady:
Podpis:				Podpis:				16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte
Datum:				Datum:				17		Inžinierska činnosť
Pečiatka:				Pečiatka:				18		Projektové práce
								19		Komplekčná činnosť
								20		Súčet riadkov 16 až 19:
								E		Celkové náklady:
								21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
								22		DPH 19 % z:
								23		Súčet riadkov 21 až 23:
								24		Objem - prípočet



HAJDUČKO Vladimír
 zámočnícke a zväžacské práce
 rozsah: BE 169, BG 168
 HUMENNÉ, Košická 36

overil Ing. Melcerová Mária
 overil Odbor/RSN7



Odberteľ: Posádková správa budov Michalovce
 Projektant: Vladimír Hajdučko
 Dodávateľ: Vladimír Hajdučko

Spracoval: Ing. Melcerová Mária
 JKSO:
 Datum:

Stavba: Dukovské kasárne Michalovce - Centrálna kotolňa
 Objekt: Oprava kotla PGV 65 K2 v budove č.23 v č.9729 r.v.:1987

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Odvody	OPN			Rážba	Zisk	Pracnosť (h)
					jednotková	celkom				Stroje	Doprava				
PRÁCE A DODÁVKY PSV															
71 - IZOLÁCIE															
713 - Izolácie tepelné															
1	713300812	Odstaranie tep. izolácie tesles, opetrovaná púch. tvarových	1,500	m ²	77,50	116,25		36,27	12,76				51,34	15,87	0,4
		Montér tepelných izolácií	0,450	Nh	80,60	36,27	24,18 za m ²								
2	713300822	Odstaranie tep. izolácie tesles, (chl) púch. tvarových	1,500	m ²	51,50	77,25		24,18	8,50				34,22	10,34	0,3
		Montér tepelných izolácií	0,300	Nh	80,60	24,18	16,12 za m ²								
3	713300832	Odstaranie tep. izolácie tesles, rohová izoma s úpravou	1,500	m ²	140,00	210,00		65,28	22,98				92,39	29,35	0,8
		Montér tepelných izolácií	0,810	Nh	80,60	65,28	43,62 za m ²								
4	713391112	Montáž tep. izolácie tesles púch. tvarových, opetrovanie peme	1,500	m ²	235,00	352,50	46,45	95,29	33,54				134,86	42,35	1,0
		Servis do plechu 021232 C 4, 8x13	0,027	1000 ks	431,00	11,63	7,75 za m ²								
		Servis do plechu 021232 C 4, 8x16	0,003	1000 ks	465,00	1,39	0,53 za m ²								
		Servis samovňa TEKS Z 4, 8x16	0,030	1000 ks	1 020,00	30,60	20,40 za m ²								
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	2,827	SK	1,00	2,82	1,88 za m ²								
		Montér tepelných izolácií	0,005	Nh	72,40	0,43	0,29 za m ²								
		Montér tepelných izolácií	1,020	Nh	93,00	94,88	63,24 za m ²								
5	138140300	Plech - dodávka	1,500	m ²	1 785,00	2 647,50	2 647,50								
6	713392121	Montáž povrch. úprav izol. tesles, fóliami príprav. dĺžkou pl. tvar	1,500	m ²	63,50	95,25	7,89	27,28	9,60				38,61	11,86	0,3
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	7,890	SK	1,00	7,89	5,26 za m ²								
		Montér tepelných izolácií	0,005	Nh	72,40	0,43	0,29 za m ²								
		Montér tepelných izolácií	0,300	Nh	89,50	26,85	17,90 za m ²								
7	713392416	Montáž tepeln. izolácie tesles, jednotn. obalenie matracou Izoma M v plitve	1,500	m ²	48,00	72,00		22,32	7,86				31,59	10,23	0,2
		Montér tepelných izolácií	0,240	Nh	93,00	22,32	14,88 za m ²								
		Váňa SIBPAL pre izoláciu	25,000	kg	795,30	26 470,50	26 470,50								
8	691314160														
713 - Izolácie tepelné spolu:			30 041,25	SK		29 172,34		270,63	95,25			383,01	120,01	3,1	

Stavba : Dukelské kasárne Michalovce- Centrálna kotolňa
 Objekt : Oprava kotla PGV 65 K2 v budove č.23 v č.9729.r.v.-1987

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OFN			Rýchla	Znak	Pracnosť (N/h)
					jednotková	celkom			Obchody	Stroje	Doprava			
71 - IZOLÁCIE spolu : 30 041,25 SK 29 172,34 270,63 95,25 383,01 120,01 3,1														
73 - USTREDNE VYKUROVANIE														
731 - Kotolňa														

9	731190933	Opr. kotlov, prečistenie zberačov rozvodných s 3 obrotmi	1,000	kus	2 280,00	2 280,00	190,14	647,80	228,03						
		Trial kotby manginovy 0 5503	0,300	kg	50,50	15,15	15,15 za m2								
		Srutka hruba 021303 4D 16x60	0,010	1000 ks	6 727,00	67,27	67,27 za m2								
		Ostatny material pre ustredne kurzenie	97,721	SK	1,00	97,72	97,72 za m2								
		Instalacie	7,226	Nh	89,50	647,90	647,90 za m2								
		Opr. kotlov, prečistenie zberačov vratných	1,000	kus	1 840,00	1 840,00	106,22	539,86	190,03						
		Trial kotby manginovy 0 5503	0,300	kg	50,50	15,15	15,15 za m2								
		Ostatny material pre ustredne kurzenie	91,071	SK	1,00	91,07	91,07 za m2								
		Instalacie	6,032	Nh	89,50	539,86	539,86 za m2								
		Opr. kotlov, prečistenie prírudy na kotl	1,000	kus	291,00	291,00	120,73	53,07	18,68						
		Ostatny material pre ustredne kurzenie	120,734	SK	1,00	120,73	120,73 za m2								
		Instalacie	0,312	Nh	80,60	25,14	25,14 za m2								
		Instalacie	0,312	Nh	89,50	27,92	27,92 za m2								
		Opr. kotlov, vymena svornika s vyhraním	1,000	kus	189,00	189,00	9,40	55,85	19,56						
		Srutka hruba 021303 4D 16x60	0,001	1000 ks	6 727,00	6,72	6,72 za m2								
		Ostatny material pre ustredne kurzenie	2,675	SK	1,00	2,67	2,67 za m2								
		Instalacie	0,624	Nh	89,50	55,84	55,84 za m2								
		Opr. kotlov, vymena svornika bez vyhrania	1,000	kus	114,00	114,00	9,40	32,58	11,47						
		Srutka hruba 021303 4D 16x60	0,001	1000 ks	6 727,00	6,72	6,72 za m2								
		Ostatny material pre ustredne kurzenie	2,675	SK	1,00	2,67	2,67 za m2								
		Instalacie	0,364	Nh	89,50	32,57	32,58 za m2								
		Opr. kotlov, vyčistenie kotlov VS9 IV, E IV	1,000	kus	1 750,00	1 750,00		545,41	191,98						
		Instalacie	6,094	Nh	89,50	545,41	545,41 za m2								
		Opr. kotlov, vyčist kotlov vyvratim roztek sody VS9IV/ EIV	1,000	kus	3 710,00	3 710,00	716,00	933,57	328,52						
		Hydrogenoksidan sodny	0,040	t	17 900,00	716,00	716,00 za m2								
		Instalacie	10,431	Nh	89,50	933,57	933,57 za m2								
		Opr. kotlov, prečistenie a prečistenie oševok akko pokyp	1,000	kus	382,00	382,00	202,00	58,18	19,76						
		Trial kotby manginovy 0 5503	4,000	kg	50,50	202,00	202,00 za m2								
		Instalacie	0,697	Nh	80,60	56,17	56,18 za m2								
		Tlakova skúška zmontovanych kotlov po opravach nad 40 m2	1,000	subor	2 840,00	2 840,00		885,16	311,58						

Stavba : Dukovské kasárne Michalovce - Centrálna kotolňa
 Objekt : Oprava kotla PGV 65 K2 v budove č.23 v.č.9729.r.v.:1987

Vyrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remedia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Rýchla	Zisk	Pracnosť (h)
					jednotková	celkom			Odvozy	Stroje	Doprava			
18	731191945	Instalácia ústredného kúrenia Napustenie kotla po oprave do 100 m ² Instalácia ústredného kúrenia	9 890	Nh	89,50	885,15	885,15 za m ²	290,43	102,23			411,04	126,30	3,2
19	731281422	Výmena zadnej steny koberca, vrátane montáže a záver rozper súč. bistalácia	22 000	hod	297,00	6 534,00	290,43 za m ²	2 045,00	720,28			2 862,72	905,00	81,5
20	484p-2	Rozperenie rúry Ø60,3x3,2x80	29 000	kus	93,00	2 697,00	93,00 za m ²							
21	731391815	Vypustenie vody z kotla do kanalizácie samospádom do 100 m ² Instalácia ústredného kúrenia	1 000	kus	635,00	635,00	30 450,00	197,79	69,62			279,93	87,66	2,4
22	731391825	Vypustenie vody z kotla do kanalizácie samospádom do 100 m ² Instalácia ústredného kúrenia	2 454	Nh	80,60	197,79	197,79 za m ²	352,06	123,93			498,26	155,75	4,3
23	731999904	Instalácia ústredného kúrenia HZS T4 - kopia skúška 24 hodín Instalácia	4 388	Nh	80,60	352,06	352,06 za m ²	1 934,40	690,88			2 737,70	863,02	24,0
24	731999905	HZS T5 - výst. protoklu Instalácia ústredného kúrenia	4 000	hod	287,00	1 148,00	90,60 za m ²	358,00	126,00			506,67	157,33	4,0
25	998731201	Presun hrdel pre kotolku umiestnené vo výške do 6 m	455,210	%	4,00	1 860,84	89,50 za m ²							
731 - Kotolňa spolu :			62 279,84	SK		31 793,89	8 928,16	3 142,77				12 602,88	3 951,30	161,6
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE spolu :			62 279,84	SK		31 793,89	8 928,16	3 142,77				12 602,88	3 951,30	161,6
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			92 371,09	SK		60 968,23	9 198,79	3 238,02				12 985,89	4 071,31	164,7
Za rozpočet celkom :			92 371,09	SK		60 968,23	9 198,79	3 238,02				12 985,89	4 071,31	164,7

Krycí list ponukového rozpočtu

Stavba: Dukovské kasárne Michalovce- Centrálna kotolňa

Ing. Melcerová Maria

Miesto:

Rozpočet:

1 MZ ZP 109 862 SK za M2 ZP 1 M 109 862 SK za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špeciál materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	32 753,09	59 568,00	92 321,09	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažné podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:	32 753,09	59 568,00	92 321,09	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár:

odberateľ, obsluhávateľ:

dodávateľ, zhotoviteľ:

Podpis: z *Wladimir TRACTL*

Podpis: *Kyrcak*

Podpis: *HAJDUČKO Vladimír*

Dátum:

Dátum:

Dátum:

Pečiatka:

Pečiatka:

Pečiatka:



HAJDUČKO Vladimír
 zámočnícke a zväzáracke práce
 rozsah: BE 169, BG 168
 HUMENNÉ, Kosičská 36

D	ON - ostatné náklady:	E	Celkové náklady:	F	Odpočet - prípočet
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 19 % z:		
18	Projektové práce	23			
19	Kompletizačná činnosť	24	Súčet riadkov 21 až 23:		109 862,09
20	Súčet riadkov 16 až 19:				

Odboratel' : Posádková správa budov Michalovce

Osobnosť : Vladimír Hajdučko

Pracovisko :

JKSO :

Dátum :

----- Michalovce, Michalovce 1919

Objekt - oddelenie	Práca	Práca	Práca	Práca	Práca	Práca
71 - ZODKACIE	11,25	11,25	11,25	1,25	0,079	32,53
731 - Katalne	62 279,84	31 829,84	30 450,00	0,238		67,46
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	92 321,09	32 753,09	59 568,00	1,773	0,079	
Za rozpočet celkom :	92 321,09	32 753,09	59 568,00	1,773	0,079	

Stavba : Dukelské kasárne Michalovce - Centrálna kotolňa
 Objekt : Oprava kotla PGV 65 K2 v budove č.23, v.č.9729, v.č.:1987

Odberaťel : Posádková správa budov Michalovce
 Dodávateľ : Vladimír Hajdučko
 Projektant :

JKSO :
 Datum :
 Spracoval : Ing.Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Prac. položky, stavebného diela, komesia výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suf. v tonách	
						Výmera	Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

PRACE A DODAVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

713 - Izolácie tepelné

1	713300812	Odstránenie tep. izolácie telies, oplechovania plôch tvarových	1,500	m2	77,50	116,25						
2	713300822	Odstránenie tep. izolácie telies, fólii plôch tvarových	1,500	m2	51,50	77,25						
3	713300832	Odstránenie tep. izolácie telies, rohovej izoma s úpravou	1,500	m2	140,00	210,00						
4	713391112	Montáž tep. izolácie telies plôch tvarových, oplechovanie pevne	1,500	m2	235,00	352,50						
5	138140300	Plech -dodávka	1,500	m2	1 765,00		2 647,50	1,00000	1,500			
6	713392121	Montáž povrch. úpravy izol. telies, fóliami príprav. drôtom pl. var.	1,500	m2	63,50	95,25						
7	713392416	Montáž tepel. izolácie telies, jednotr. obalenie matracmi izoma M v plechve	1,500	m2	48,00	72,00						
8	691314160	Vata SIBRAL pre izoláciu	35,000	kg	756,30		26 470,50	0,00100	0,035			

713 - Izolácie tepelné spolu : 30 041,25 SK

71 - IZOLÁCIE spolu : 30 041,25 SK

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

731 - Kotolne

9	731190933	Opr. kotlov, pretiesnenie zberačov rozvodných s 3 otvormi	1,000	kus	2 260,00	2 260,00						
10	731190936	Opr. kotlov, pretiesnenie zberačov vratných	1,000	kus	1 840,00	1 840,00						
11	731190951	Opr. kotlov, pretiesnenie príruby na kofli	1,000	kus	291,00	291,00						
12	731190952	Opr. kotlov, výmena svorníka s vyvŕtaním	1,000	kus	189,00	189,00						
13	731190954	Opr. kotlov, výmena svorníka bez vyvŕtania	1,000	kus	114,00	114,00						
14	731190963	Opr. kotlov, vyčistenie kotlov VSB IV, E IV	1,000	kus	1 750,00	1 750,00						
15	731190974	Opr. kotlov, vyčist. kotlov vyvaraním roztok. sody VSBIV, EIV	1,000	kus	3 710,00	3 710,00						
16	731190981	Opr. kotlov, pretiesnenie a pretiesnenie dvierok alebo poklop.	1,000	kus	382,00	382,00						
17	731191939	Taková skúška zmontovaných kotlov po oprave nad 40 m2	1,000	subor	2 840,00	2 840,00						

Objekt: Oprava kolia PGV 65 K2 v budove č.23 v č.9729 r.v.1987

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.	Kód položky	Popis položky, stavového detailu, znenia	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Súč v tonách	
						Moniz	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		1,000 súbor			930,00	930,00					
		1,000 kus			130,00	130,00					
23	731999904	HZS T4 - topná skúška 24 hodín	24,000	hod	259,00	6 216,00					
24	731999905	HZS T5-vrst protokolu	4,000	hod	287,00	1 148,00					
25	998731201	Presun hmot pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	465,210	%	4,00	1 860,84					
		731 - kotolne spolu:	62 279,84	SK		31 829,84	30 450,00		0,238		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:	62 279,84	SK		31 829,84	30 450,00		0,238		
		PRÁCE A DODAVKY PSV spolu:	92 321,09	SK		32 753,09	59 568,00		1,773		
		Za rozpočet celkom:	92 321,09	SK		32 753,09	59 568,00		1,773		0,079

Ing. Melcerová Mária

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu
číslo: PSBMI-155/2006-Z



.....
z. Martina IVANČÍKOVÁ
samostatný referent