

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL
generála Milana Rastislava Štefánika
Liptovský Mikuláš

Výtlačok číslo: 2
Počet listov: 2
Príloha č.1: 1
Príloha č.2: 6
Príloha č. 3: 4

PFK 1/1

DODATOK Č. 1 k zmluve o dielo č. II/4/2007/KV

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Článok I.

Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika
Sídlo: Demänová 393,
031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Ján Kurty
rektor
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Španko, tel.: 0960/423035 – vo veciach technických
PhDr. Mária Kuklicová, tel.: 0960/423600 – vo veciach zmluvných
IČO: 37910337
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000166299/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

2. **Zhotoviteľ:** Berešik – stavebno – obchodná činnosť
Sídlo: Medvedzie 130/3-33, 027 44 Tvrdošín
Zastúpený: Peter Berešik
Vybavuje: Peter Berešik
IČO: 3501606
IČ DPH: SK1026435344
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, Tvrdošín
Číslo účtu: 0054223808/0900
Číslo živnostenského registra: 510-2722

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom obsahu tohto dodatku zmluvy o dielo.

Článok V.

Cena za dielo

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. V. ods. 1, ktorý sa mení takto:

Celková cena za dielo je **2 632 761,- Sk** bez DPH (slovom: dvamilióny-šesťstotridsaťdvatisíc sedemstošesťdesiatjeden slovenských korún) a **3 132 985,50 Sk** vrátane DPH (slovom: trimiliónystotridsaťdvatisícdeväťstoosemdesiatpäť 50/100 slovenských korún). Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1 k zmluve o dielo č. II/4/2007/KV je príloha č.1 – celková rekapitulácia, príloha č. 2 – upravený pôvodný rozpočet, príloha č. 3 – práce navyč.

Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že si ju prečítali a súhlasia s jej obsahom. Na znak súhlasu dodatky podpisujú.

Dodatok zmluvy je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, tri vyhotovenia obdrží objednávatel', dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.


Za objednávateľa :

V Liptovskom Mikuláši, dňa

19. 12. 07

Ján KURTY

rektor





Za zhotoviteľa:

V Tvrdošíne, dňa

14. 12. 2007

Peter BEREŠÍK

konateľ



na č. 1

Stavebno-Obchodná činnosť Berešík Peter

Medvedzie 130/3-33 Tvrdošín 027 44

IČO: 35 010606 DIČ: SK 1026435344

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA

1. Pôvodný rozpočet	1 891 504,70,-sk
2. Odpočet bez DPH	198 459,44,-sk
3. Prípočet bez DPH	939 716,08,-sk

Spolu bez DPH	2 632 761,- sk
DPH 19 %	500 224,60,-sk

CELKOVÁ SUMA S DPH 3 132 985,50,-SK



17.12.07

Krycí list rozpočtu v Sk

Prihovor: 2 upravený povodňový rozpočet

Stavba :AOS Lipt.Mikuláš-		Miesto:		Rozpočet:						
Objekt :Katedra "A"		JKSO :		Spracoval:						
Časť :Sociálne zariadenie-7, poschodi-//		Dňa: 20.12.2007		Zmluva č.:						
Odberateľ:		IČO:		DIČ:						
Dodávateľ:		IČO:		DIČ:						
Projektant:		IČO:		DIČ:						
1 M3 OP		2 254 600 Sk		1 M2 UP		2 254 600 Sk				
1 M2 ZP		2 254 600 Sk		1 M		2 254 600 Sk				
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	422 232,07	42 525,00	464 757,07	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska		
2	PSV:	513 174,95	916 690,24	1 429 865,19	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Stážené podmienky		
4	iné:				9		14			
5	Súčet:	935 407,02	950 215,24	1 894 622,26	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:		
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				D		ON - ostatné náklady
dátum:				dátum: 23.12.2007				16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka:				pečiatka:				17		Inžinierska činnosť
								18		Projektové práce
								19		Kompletizačná činnosť
								20		Súčet riadkov 16 až 19:
odberateľ, obstarávateľ				Celkové náklady				E		
dátum: 17.12.07				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				21		1 894 622,26
pečiatka:				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				22		359 978,20
				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				23		1 894 622,26
				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				24		2 254 600,46
				Súčet riadkov 21 až 23:				F		Odpocet - pripocet



Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 20.12.2007

Stavba :AOS Lipt.Mikuláš-
 Objekt :Katedra "A"
 Časť :Sociálne zariadenie-7.poschodí-//

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	61 971,00	0,00	61 971,00	14,47589	0,000	0,000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	218 715,60	42 525,00	261 240,60	69,78069	0,000	0,000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	141 545,46	0,00	141 545,46	0,32376	60,795	60,795	60,795
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	422 232,06	42 525,00	464 757,06	84,56034	60,795	60,795	60,795
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	8 349,60	22 565,90	30 915,50	1,12368	0,000	0,000	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	8 349,60	22 565,90	30 915,50	1,12368	0,000	0,000	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	22 277,50	0,00	22 277,50	0,03780	0,378	0,378	0,378
722 - Vnútorný vodovod spolu :	18 056,50	0,00	18 056,50	0,23184	0,000	0,000	0,000
725 - Zariadenie predmety spolu :	139 888,32	482 370,00	622 258,32	1,79438	3,157	3,157	3,157
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	180 222,32	482 370,00	662 592,32	2,06402	3,535	3,535	3,535
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	8 292,41	188 370,00	196 662,41	0,78750	0,000	0,000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	16 541,00	0,00	16 541,00	0,00000	1,386	1,386	1,386
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	24 833,41	188 370,00	213 203,41	0,78750	1,386	1,386	1,386
771 - Podlahy z diazdic keramických spolu :	51 811,48	58 412,34	110 223,82	4,12965	0,000	0,000	0,000
77 - PODLAHY spolu :	51 811,48	58 412,34	110 223,82	4,12965	0,000	0,000	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	192 833,14	164 972,00	357 805,14	1,66257	0,000	0,000	0,000
784 - Maľby spolu :	55 125,00	0,00	55 125,00	0,42875	0,000	0,000	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	247 958,14	164 972,00	412 930,14	2,09132	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	513 174,95	916 690,24	1 429 865,19	10,19617	4,921	4,921	4,921
Rozpočet celkom :	935 407,01	959 215,24	1 894 622,25	94,77650	65,716	65,716	65,716

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Stavba : AOS Lipt. Mikuláš-
Objekt : Katedra "A"
Časť : Sociálne zariadenie-7, poschodi-//

JKSO :
Dátum: 20.12.2007

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
1	011	34227-2148	Priečky PPP Ytong hr. 50mm 600kg/m3	52,500	m2	250,00	13 125,00		0,04648	2,44020			19	
2	011	34227-2336	Priečky PPP Ytong hr.50mm 550kg/m3	57,400	m2	250,00	14 350,00		0,07862	4,51279			19	
3	011	34227-2436	Priečky PPP Ytong hr.10mm 550kg/m3	77,000	m2	448,00	34 496,00		0,09770	7,52290			19	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :														
				61 971,00			61 971,00			14,47589				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
4	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	42,000	m2	180,00	7 560,00		0,10704	4,49568			19	
5	011	61245-1721	Omietka vnút. stien cem. na pletive hladká	588,000	m2	185,00	108 780,00		0,05345	31,42860			19	
6	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	195,000	m2	250,00	48 750,00		0,02975	5,80125			19	
7	011	63245-1136	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladný hr. do 5 cm	189,000	m2	173,00	32 697,00		0,12209	23,07501			19	
8	014	63290-2211	Príprava zatvrdlého povrchu mazačím cem. mliekom s prísadou P1	189,000	m2	18,40	3 477,60		0,00420	0,79380			19	
9	014	64295-1121	Osadenie dver. rámov drev. dodatočne hrubých 2,5 m2	63,000	kus	277,00	17 451,00		0,05495	3,46185			19	
10	MAT	563 305120	Zárubňa ocelová SK 1 60x197x10cm L OZ 30	63,000	kus	675,00		42 525,00	0,01150	0,72450			19	
				261 240,60			218 715,60	42 525,00		69,78069				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :														
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
11	011	95290-1411	Vyčistenie ostatných objektov	245,000	m2	22,45	5 500,25						19	
12	013	96203-1135	Búranie priečok z tvármic MV, MVC hr. do 5 cm, plocha nad 4 m2	234,000	m2	77,00	18 018,00		0,00068	0,15912	0,113	26,442	19	
13	013	96504-2131	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 4 m2	10,500	m3	1 900,00	19 950,00				2,200	23,100	19	
14	013	96508-1713	Búranie dlažieb xyloflit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	183,400	m2	38,50	7 060,90				0,020	3,668	19	
15	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dver do 2 m2	77,000	kus	6,70	515,90						19	
16	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	67,200	m2	157,00	10 550,40		0,00120	0,08064	0,076	5,107	19	
17	013	97304-5131	Vysekanie kápies pre kotvenie v murive z betónu hl. do 15 cm	56,000	kus	141,00	7 896,00				0,003	0,168	19	
18	013	97408-2113	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 5 cm	168,000	m	21,50	3 612,00		0,00050	0,08400	0,002	0,336	19	
19	013	97805-9521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	14,000	m2	93,00	1 302,00				0,068	0,952	19	
20	013	97807-1221	Osekanie omietky a tepelnej izolácie lepenik. zvis. nad 1 m2	14,000	m2	87,50	1 225,00				0,073	1,022	19	
21	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	60,795	t	188,00	11 429,46						19	
22	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	60,795	t	114,00	6 930,63						19	
23	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	60,795	t	6,50	395,17						19	

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súčet v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
24	013	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	60,795 t		165,00	10 031,17					19
25	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	60,795 t		18,40	1 118,63					19
26	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. stavieb. sute na vymedzených skládkach "	60,795 t		248,00	15 077,16					19
27	011	99801-1004	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 36 m	64,211 t		326,00	20 932,79					19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	141 545,46		141 545,46	422 232,06	42 525,00	0,32376	84,58034	60,795	60,795
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	464 757,06								60,795
			PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			71 - IZOLÁCIE									
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
28	711	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. per	189,000 m2		3,60	680,40					19
29	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,070 t		30 500,00		2 135,00	1,00000	0,07000		19
30	711	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAI.P. vodor.	189,000 m2		37,00	6 993,00		0,00040	0,07560		19
31	MAT	628 331580	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40	217,350 m2		94,00		20 430,90	0,00450	0,97808		19
32	711	99871-1103	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	1,127 t		600,00	676,20					19
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	30 915,50		8 349,60	8 349,60	22 565,90	1,12368	1,12368		19
			71 - IZOLÁCIE spolu :	30 915,50				22 565,90	1,12368	1,12368		19
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
			721 - Vnútrná kanalizácia									
33	721	72117-0905	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50	49,000 kus		135,00	6 615,00		0,00020	0,00980		19
34	721	72117-0935	Opr. PVC potrubia, zhotovenie lemu na potrubí D 50	63,000 kus		17,00	1 071,00					19
35	721	72117-0939	Opr. PVC potrubia, zhotovenie lemu na potrubí D do 114	35,000 kus		26,50	927,50					19
36	721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	70,000 m		181,00	12 670,00		0,00040	0,02800		19
37	721	72121-0812	Demontáž vpustov z kyselínovzd. kameniny DN 70	14,000 kus		71,00	994,00				0,027	0,378
			721 - Vnútrná kanalizácia spolu :	22 277,50			22 277,50		0,03780	0,03780	0,027	0,378
			722 - Vnútrný vodovod									
38	721	72217-0911	Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 32	63,000 kus		286,00	18 018,00		0,00368	0,23184		19
39	721	72219-0901	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	1,000 kus		38,50	38,50					19
			722 - Vnútrný vodovod spolu :	18 056,50			18 056,50		0,23184	0,23184		19
			725 - Zariadenie predmety									
40	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	35,000 súbor		104,00	3 640,00				0,019	0,665
41	721	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	35,000 súbor		565,00	19 775,00		0,00165	0,06775		19
42	MAT	642 328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	35,000 kus		3 180,00		111 300,00	0,02350	0,82250		19
43	721	72511-9309	Pripiaatok za použitia silikónového tmelu 0,30 kg/kus	28,000 kus		64,00	1 792,00		0,00030	0,00840		19
44	721	72512-2100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	28,000 súbor		1 810,00	50 680,00		0,01029	0,28812		19
45	MAT	642 5B0331	Pisoár Domino - SLP 17 - 011170	28,000 kus		7 110,00		199 080,00				19
46	MAT	921 AN02474	Senzor 6800-0-0403 autom. spín.	28,000 kus		2 770,00		77 560,00				19
47	721	72513-0811	Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 1 dielne	14,000 súbor		142,00	1 988,00				0,039	0,546

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súvzťahom			
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%	
48	721	72513-0812-	Priplatok za každý ďalší diel	14,000	súbor	243,00	3 402,00			0,075	1,050	19		
49	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	21,000	súbor	68,50	1 438,50			0,019	0,399	19		
50	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	28,000	súbor	444,00	12 432,00			0,00008	0,00224	19		
51	MAT	642 171600	Umývadlo štandardná kvalita	28,000	kus	1 050,00		29 400,00		0,01100	0,30800	19		
52	721	72533-0820	Demontáž výlieviek diturívových bez výtokových armatúr	7,000	súbor	134,00	938,00			0,00262	0,01834	19		
53	721	72533-9101	Montáž výlieviek keramíc., liat. a i. hmoty bez výtok armat. a splach	7,000	súbor	975,00	6 825,00			0,02600	0,18200	19		
54	MAT	642 711000	Výlievka keramická typ 71046 biela V	7,000	kus	2 590,00		18 130,00				19		
55	721	72559-0813	Vnútr. prem. výbúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 24m	3,157	t	1 050,00	3 314,85					19		
56	721	72581-0201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	56,000	súbor	314,00	17 584,00			0,00064	0,03584	19		
57	721	72581-0811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	7,000	kus	21,50	150,50					19		
58	721	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	56,000	súbor	89,50	5 012,00			0,00004	0,00224	19		
59	721	72582-0801	Demontáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	35,000	súbor	41,00	1 435,00				0,001	0,035	19	
60	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	35,000	kus	139,00	4 865,00			0,00008	0,00280	19		
61	MAT	551 440010	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru TZ-8100 FV 1/2"	35,000	kus	1 240,00		43 400,00		0,00180	0,06300	19		
62	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	35,000	kus	7,20	252,00					19		
63	721	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	35,000	kus	75,00	2 625,00			0,00009	0,00315	19		
64	MAT	551 615420	Uzávierka zápachová umýv. AKV T1014C 5/	35,000	kus	100,00		3 500,00				19		
65	721	72599-1812	Demontáž zdvojených konzol pre potrubie vysekaním z múry	28,000	kus	34,50	966,00				0,008	0,224	19	
66	721	99872-5104	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 36 m	1,715	t	451,00	773,47					19		
				725 - Zariadenie predmety spolu :				482 370,00			1,79438	3,157		
				72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				180 222,32				2,06402	3,535	
76 - KONŠTRUKCIE														
766 - Konštrukcie stolárske														
67	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	63,000	kus	129,00	8 127,00					19		
68	MAT	611 603500	Dvere vnútorné Y 60x197	63,000	kus	2 990,00		188 370,00		0,01250	0,78750	19		
69	766	99876-6103	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	0,170	t	565,00	96,05					19		
70	766	99876-6192	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	0,170	t	408,00	69,36					19		
				766 - Konštrukcie stolárske spolu :			8 292,41	188 370,00			0,78750			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
71	767	76713-2812	Demontáž priečok z plechu zväraných	77,000	m2	188,00	14 476,00				0,018	1,386	19	
72	767	76761-2911	Oprava, OD-001, nastavenie kovového okna	14,000	kus	112,00	1 568,00					19		
73	767	76761-2914	Oprava, premazanie tesnenia	14,000	kus	35,50	497,00					19		
				767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			16 541,00	188 370,00				1,386		
				76 - KONŠTRUKCIE spolu :			24 833,41	188 370,00			0,78750	1,386		
77 - PODLAHY														
74	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hľad. 300x300 do tmelu	189,000	m2	263,00	47 817,00			0,00491	0,92799	19		

Prehľad rozpočtových nákladov v SK

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonaži		Stuf. v tonaži	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
75	MAT	597 3A0163	Dlažba 330 x 330 x 8 mm	192,760	m ²	303,00		58 412,34	0,01600	3,08448		19
76	771	77157-9792	Prípr. za práce v obmedz. priestore pri montáži podlah keram	56,000	m ²	35,00	1 960,00					19
77	771	77158-9795	Prípr. za škarovanie bielym cementom pri mont. podláh	189,000	m ²	3,75	708,75		0,00062	0,11718		19
78	771	99877-1103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	4,130	t	321,00	1 325,73					19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	110 223,82			51 811,48	58 412,34		4,12965		
			77 - PODLAHY spolu :	110 223,82			51 811,48	58 412,34		4,12965		
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
79	771	78141-5015	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
			Montáž obkladov vnút. z obklad. porovin. 300x150 do tmelu	637,000	m ²	295,00	187 915,00		0,00234	1,49058		19
80	MAT	597 4A4057	Obkladačka 300/300	646,949	m ²	255,00		164 972,00				19
81	771	78141-9704	Prípr. za škarovanie bielym cementom pri mont. obl. porov.	637,000	m ²	1,65	1 051,05		0,00027	0,17199		19
82	771	99878-1103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	12,047	t	321,00	3 867,09					19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	357 805,14			192 833,14	164 972,00		1,66257		
			784 - Malby									
83	784	78442-3271	Malba váp. 1 far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m	875,000	m ²	23,50	20 562,50		0,00039	0,34125		19
84	784	78445-2364	Malba zo zmesi tekut. 1 far. jednon. b. strop schod. do3,8m	875,000	m ²	39,50	34 562,50		0,00010	0,08750		19
			784 - Malby spolu :	55 125,00			55 125,00			0,42875		
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	412 930,14			247 958,14	164 972,00		2,09132		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 429 865,19			513 174,95	916 690,24		10,19617		4,921
			Rozpočet celkom :	1 894 622,25			935 407,01	959 215,24		94,77650		65,716

Príloha č. 3 Práca naviac

Krycí list rozpočtu v Sk

Savba :AOS Lipt.Mikuláš-
 Objekt :Katedra "A"
 Časť :Sociálne zariadenie-zm
 Miesto: _____
 JKSO : _____
 Rozpočet: _____
 Spracovali: _____
 Dňa: 20.12.2007 Zmluva č.: _____
 Odberteľ: _____ IČO: _____
 Dodávateľ: _____ IČO: _____
 Projektant: _____ IČO: _____


1 M3 OP	882 092 Sk	1 M2 UP	882 092 Sk
1 M2 ZP	882 092 Sk	1 M	882 092 Sk
A ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV: 43 340,00		43 340,00
2	PSV: 457 308,83	132 192,00	589 500,83
3	MCE: 65 000,00		65 000,00
4	iné:		
5	Súčet:	555 648,83	132 192,00
			697 840,83

B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		24 110,00
12	Prevádzkové vplyvy		19 303,00
13	Stažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		43 413,00

D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Komplezitizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		741 253,83
22	DPH 19% z:	741 253,83	140 838,20
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		882 092,03
F	Odpočít - prípočet		

projektant, rozpočtár, cenár
 dátum: _____
 podpis: _____
 pečiatka: _____

dodávateľ, zhotoviteľ
 dátum: 19.12.2007
 podpis: *Bend*
 pečiatka: _____



Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

JKSO :
Dátum: 20.12.2007

Stavba : AOS Lipt. Mikuláš-
Objekt : Katedra "A"
Časť : Sociálne zariadenie-zm

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	11 840,00	0,00	11 840,00	2,35200	0,000	0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	31 500,00	0,00	31 500,00	2,05800	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	43 340,00	0,00	43 340,00	4,41000	0,000	0,000	
721 - Vnútrohá kanalizácia spolu :	121 387,56	0,00	121 387,56	0,15309	0,794	0,340	
722 - Vnútrohá vodovod spolu :	45 478,36	0,00	45 478,36	0,07712	0,000	0,000	
725 - Zariadenie predmety spolu :	5 194,00	0,00	5 194,00	0,00840	0,000	0,000	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	172 059,92	0,00	172 059,92	0,23861	1,134	0,000	
731 - Kotleho spolu :	84 110,00	0,00	84 110,00	0,00000	0,000	0,000	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	84 110,00	0,00	84 110,00	0,00000	0,000	0,000	
762 - Konštrukcie tesárske spolu :	201 138,91	132 192,00	333 330,91	0,00000	0,000	0,000	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	201 138,91	132 192,00	333 330,91	0,00000	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	457 308,83	132 192,00	589 500,83	0,23861	1,134	0,000	
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00000	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00000	0,000	0,000	
Rozpočet celkom :	565 648,83	132 192,00	697 840,83	4,64861	1,134	0,000	

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Stavba :AOS Lipt.Mikuláš-
Objekt :Katedra "A"
Časť :Sociálne zariadenie-zm

JKSO :
Dátum: 20.12.2007

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
1	011	61247-4112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrež Baumit	64,000	m2	185,00	11 840,00		0,03675	2,35200			19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	11 840,00			11 840,00			2,35200			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE													
2	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	350,000	m2	90,00	31 500,00		0,00588	2,05800			19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu :	31 500,00			31 500,00			2,05800			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	43 340,00			43 340,00			4,41000			
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE													
721 - Vnúťorná kanalizácia													
3	721	72114-0802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	56,700	m	209,00	11 850,30				0,014	0,794	19
4	721	72117-6009	Potrubie kanai. odpadné GEBERIT-PE D 125/4,9 stupacie	56,700	m	1 840,00	104 328,00		0,00270	0,15309			19
5	721	72129-0111	Skušia tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	56,709	m	16,30	924,36						19
6	721	72129-0824	Vnúťrost. prem. výbúr. kanaliz.nosením ručne	1,000	t	1 820,00	1 820,00						19
7	721	99872-1204	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 36 m	1 896,077	%	1,30	2 464,90						19
			721 - Vnúťorná kanalizácia spolu :	121 387,56			121 387,56			0,15309		0,794	
722 - Vnúťorný vodovod													
8	721	72213-0803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	56,709	m	123,00	6 975,21				0,006	0,340	19
9	721	72217-1215	Potrubie vodov. z rúrok PE rad sřed. těžk. rPE D	56,709	m	520,00	29 488,68		0,00104	0,05898			19
10	721	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	56,709	m	98,50	5 585,84		0,00015	0,00851			19
11	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	56,709	m	34,00	1 928,11		0,00017	0,00964			19
12	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	56,709	m	21,50	1 219,24						19
13	721	99872-2204	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 36 m	351,596	%	0,80	281,28						19
			722 - Vnúťorný vodovod spolu :	45 478,36			45 478,36			0,07712		0,340	
725 - Zariadenie predmety													
14	721	72511-9309	Pripíatok za použitia silikónového tmelu 0,30 kg/kgus	28,000	Kus	185,50	5 194,00		0,00030	0,00840			19
			725 - Zariadenie predmety spolu :	5 194,00			5 194,00			0,00840			
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	172 059,92			172 059,92			0,23861		1,134	

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Kónštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súčet v tonách		DPR %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE														
731 - Kotle														
15	731	731-1-	Zariadenie pred V	1,000	sub	11 550,00	11 550,00							19
16	731	731-2-	Radiátory	1,000	Sk	47 740,00	47 740,00							19
17	731	731-3-	Kúrenie	1,000	sub	9 800,00	9 800,00							19
18	731	731-4-	Ústredné kúrenie-demontáž	1,000	Sk	12 620,00	12 620,00							19
19	731	731-5-	Montáždem	3,000	sub	400,00	1 200,00							19
20	731	731-6-	Zaski	3,000	sub	400,00	1 200,00							19
			731 - Kotle spolu :	84 110,00			84 110,00							
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	84 110,00			84 110,00							
76 - KONŠTRUKCIE														
762 - Konštrukcie tesárske														
21	762	76243-1230	Montáž obloženia sieni sadrokartónom lepením	480,000	m2	368,50	186 480,00							19
22	MAT	595 9A0506	Doska sadrokartónová ohňovzd. impr.GKFI 15,0/1250-dl.3 m	518,400	m2	255,00	132 192,00							19
23	762	99876-2204	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 36 m	3 186,720	%	4,60	14 658,91							19
			762 - Konštrukcie tesárske spolu :	333 330,91			201 138,91							
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	333 330,91			201 138,91							
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	589 500,83			457 308,83							1,134
PRÁCE A DODÁVKY M														
M21 - 155 Elektromontáže														
24	921	21 -	M21 - 155 Elektromontáže	1,000	Sk	65 000,00	65 000,00							19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	65 000,00			65 000,00							
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	65 000,00			65 000,00							
			Rozpočet celkom :	697 840,83			565 648,83							1,134

„Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

23.8.2010 Helena Melichová

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Melichová', with a vertical line above the final 'á'.