

Výtlačok číslo: 2
Počet listov: 5
Príloha č. 1 1/8
Príloha č. 2 1/1

Zmluva o dielo č. AOS-1-101-50/11 /2006-OSM
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ: ISO & spol. s.r.o.
sídlo: Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
štatutárny orgán : Jaroslav Dzúrik, konateľ spoločnosti
IČO: 36368521
DIČ: SK2020125690
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Liptovský Mikuláš
číslo účtu: 0332665164/0900
e-mail: iso@isospol.sk
zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka:10051/L

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

1.2 Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika
sídlo: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
štatutárny orgán : Ján KURTY, rektor
Stavebný dozor: Ing. Jozef Gerec
Technický dozor: Ing. Ján Vongrej
Milan Jurčina
IČO: 37 910 337
DRČ: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000166299/8180
právna forma : štátna rozpočtová organizácia
vybavuje: Ing. Jiří Zdobinský t. č.: 0960 423303

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať stavebné práce na stavebných úpravách posluchárne č.2109, ktoré sú špecifikované v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- 2.2 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať dielo na vlastné nebezpečie a náklady, a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo, zodpovedajúce podmienkam dohodnutým v tejto zmluve, prevziať a zaplatiť cenu podľa vzájomne určených platobných podmienok.
- 2.3 Zmluva o dielo sa uzatvára na základe verejného obstarávania ako podprahová zákazka v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako verejná zmluva na vykonanie prác.
- 2.4 Dielo bude zodpovedať príslušným STN a podmienkam dohodnutým v tejto zmluve, práce budú vykonávané v súlade s určenými technologickými postupmi.

Článok III. Doba vykonania diela

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu dohodnutom v čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy do 60 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy.
- 3.2 V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží lehotu plnenia dohodnutú v článku III. bode 3.1. tejto zmluvy, má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
- 3.3 Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom doba realizácie sa predlžuje o túto dobu.

Článok IV. Miesto plnenia

- 4.1 Miestom plnenia tejto zmluvy je:
Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš

Článok V. Cena za dielo

- 5.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách. Celková výška ceny za vykonanie diela predstavuje 5.882.444,80 Sk s DPH (slovom päťmilionov osemstoosemdesiatdvatisícštyristoštyridsaťštyri slovenských korún 80/100). Ceny sú určené na základe cenovej ponuky. Cena je stanovená s DPH.
- 5.2 Cena za vykonanie diela je určená v Slovenských korunách, je konečná a zahŕňa v sebe dopravné náklady a daň z pridanej hodnoty.
- 5.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie na základe obojstranne podpísaného preberacieho protokolu.
- 5.4 Ceny uvedené v bodoch 5.1 a 5.2 tohto článku možno meniť len obojstranne odsúhlaseným dodatkom k tejto zmluve.

5.5 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh dodatku ku zmluve minimálne 15 dní pred požadovaným termínom účinnosti tohto dodatku, zároveň preukáže, vyčíslí a zdokladuje údaje podľa bodu 5.4. tohto článku.

Článok VI. Platobné podmienky

- 6.1 Cena diela bude uhradená zhotoviteľovi priebežne, a to mesačne na základe vystavenej faktúry – daňového dokladu za vykonané práce, pričom jej nevyhnutnou a neoddeliteľnou súčasťou bude položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok – Zisťovací protokol, ktorý bude podpísaný zhotoviteľom a ktorý súčasne prevezme svojim podpisom zástupca objednávateľa - technický dozor. Zhotoviteľ predloží technickému dozorovi objednávateľa zisťovací protokol najneskôr do 2 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca a po ukončení stavby.
- 6.2 Po podpísaní preberacieho protokolu v mieste plnenia, zhotoviteľ vystaví faktúru a odošle ju na adresu objednávateľa v dvoch výtlačkoch.
- 6.3 Právo na zaplatenie ceny za dielo vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
- 6.4 Objednávateľ uhradí oprávnené účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna, s vyznačením chyby. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú.
- 6.6 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje.

Článok VII. Súčinnosť objednávateľa

- 7.1 Objednávateľ sa zaväzuje:
- zabezpečiť vjazd motorového vozidla zhotoviteľa do areálu AOS na základe žiadosti podanej min. 3 dni vopred,
 - zabezpečiť vstup zamestnancom zhotoviteľa do priestorov AOS,
 - zabezpečiť skladový priestor pre prístroje a osobné veci

Článok VIII. Porušenie povinností

- 8.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu na vykonanie diela dohodnutú v tejto zmluve, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5% dlžnej sumy.
- 8.3 V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku XI. tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Sk za každý deň omeškania.
- 8.4 Zmluvnú pokutu a úrok z omeškania je povinná povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX. Osobitné dojednania

- 9.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že informácie obchodného a technického charakteru, ktoré im boli zverené druhou stranou, nesprístupnia iným osobám a ani ich nepoužijú na iné účely ako pre naplnenie obsahu tejto zmluvy.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný pred zahájením realizácie diela uzavrieť s objednávatelom dohodu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci uzatvorenú podľa § 51 Občianskeho zákonníka. Za objednávateľa je uzatvorením dohody poverený Ing. Jiří Rybařík, t. č.: 0960/423591, e-mail: rybarikj@aoslm.sk.

Článok X. Odovzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Zhotoviteľ vyzve objednávateľa písomne 7 dní vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste, kde sa dielo vykonalo.
- 10.2 O výsledku preberacieho rokovania bude spísaný preberací protokol, ktorý podpíšu obidve strany. V jeho závere objednávateľ výslovne uvedie, že dielo preberá s uvedením prípadných väd diela a postupom na ich odstránení.

Článok XI. Zodpovednosť za vady a záruky

- 11.1 Objednávateľ je povinný vady diela písomne oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby, ktorá trvá 24 mesiacov od odovzdania diela. V prípade uplatnenia reklamácie na predmet plnenia prestáva záručná doba plynúť a začína plynúť znova od nasledujúceho dňa po dni odovzdania reklamovanej časti diela.
- 11.2 Oznámenie o reklámácii musí byť písomné a musí obsahovať:
- Označenie reklamovaného plnenia
 - Popis vady
 - Uplatňované nároky vadného plnenia.
- 11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 10 dní odo dňa jej uplatnenia objednávatelom.
- 11.4 Nároky objednávateľa z väd diela budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok XII. Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ nesplní povinnosť vykonať dielo v dohodnutej lehote.

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Zmluvu je možné meniť iba po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán formou písomných dodatkov k nej.

13.2 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.

13.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

13.4 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávatel' a dve obdrží zhotovitel'.


13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy zoznámili, jej textu v plnom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Za objednávateľa :

V Liptovskom Mikuláši, dňa 31. augusta 2006

Ján KURTY

rektor



Za zhotoviteľa:

V Liptovskom Mikuláši, dňa 8. SEPTEMBRA . augusta 2006

Jaroslav Dzúrik

konateľ spoločnosti

ISO & spol. s.r.o.
Lesnícka 18
031 01 Liptovský Mikuláš



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č. 1 k ZoD

Názov stavby	Stavebné úpravy učebni AOS Liptovský Mikuláš	JKSO	
Názov objektu	SO 301 - Poslucháreň č.2109	EČO	
Názov časti		Miesto	L. Mikuláš, Demánová 393
Objednávateľ	Akadémia ozbrojených síl GMRŠ Liptovský Mikuláš	IČO	IČ DPH
Projektant	PROJEKTA v.d., ul.1. Mája 19, Lipt. Mikuláš		
Zhotoviteľ	ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10, Lipt. Mikuláš	36368521	SK 2020125690
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			142

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	34 106	8	Práce nadčas		0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	791 620	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	248 279	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	2 824 684	11			0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	1 044 542					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		4 943 231	12	DN (r. 8-11)		0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant					D	Celkové náklady	
					23	Súčet 7, 12, 19-22	4 943 230,90
Dátum a podpis	Pečiatka				24	19% 4 943 230,90 DPH	939 213,90
Objednávateľ					25	Cena s DPH (r.23+24)	5 882 444,80
Dátum a podpis	Pečiatka				E	Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ					26	Dodávky objednávateľa	0
Dátum a podpis	Pečiatka				27	Klízáva doložka	0
					28	Zvýhodnenie + -	0

ISO & spol, s.r.o.
Lesnícka 10
031 01 Liptovský Mikuláš

ROZPOČET

Stavba : Stavebné úpravy učebni AOS Liptovský Mikuláš

Objekt : SO 301 - Poslucháreň č.2109

Časť :

Objednávateľ : Akadémia ozbrojených síl GMRŠ Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ : ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10, Lipt. Mikuláš

JKSO :

EČO :

Spracoval :

Dátum :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	m3	15,948	626,00	9 983,45
2	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	5,316	142,70	758,59
3	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,316	22,60	120,14
4	001	171202200	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	5,316	250,00	1 329,00
5	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,632	69,80	742,11
6	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,316	402,60	2 140,22
7	MAT	5833719100	Štrkopiesok 0-32 B	m3	5,316	585,00	3 109,86

1 Zemné práce

18 183,37

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

8	014	310237241	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m2 v murive nadzáklad. tehľami do 300mm	ks	1,000	388,60	388,60
9	014	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. tehľami	m3	0,250	4 962,70	1 240,68
10	011	311231136	Murivo tehlové dľ. 250mm P 7-15 MC 10	m3	1,367	5 330,50	7 286,79
11	014	317234410	X Výmurovka medzi nosníkmi akýmikofvek tehľami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	0,024	5 510,90	132,26
12	014	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,016	32 549,70	520,80
13	014	340235211	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	4,000	72,30	289,20
14	014	340237212	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	1,000	209,00	209,00
15	014	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	0,650	831,40	540,41

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

10 607,74

4 Vodorovné konštrukcie

16	011	4162511031	Podhľad RIGIPS RB 1x12,5-OK, strop žel.betonový, upevnenie na závesoch	m2	146,733	747,00	109 609,55
----	-----	------------	------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	------------

4 Vodorovné konštrukcie

109 609,55

5 Komunikácie

17	221	596811111	Kladenie dľažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	22,050	94,50	2 083,73
18	MAT	592291150	Betónová tvárnica PREMAC príďlažba 500x250x80 mm	ks	178,164	48,20	8 587,50

5 Komunikácie

10 671,23

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

19	014	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukofvek maltou nad 0,09 do 0,25 m2	ks	4,000	107,60	430,40
20	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	132,000	36,10	4 765,20
21	014	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	72,239	41,80	3 019,59
22	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	3,060	339,20	1 037,95
23	011	612474100	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 4 mm	m2	70,900	133,60	9 472,24
24	011	612481117	Potiahnutie vnútorných stien pletivom sklokeramickým s prichytením do tmelu	m2	0,960	213,70	205,15
25	011	622451131	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	267,543	273,70	73 226,52
26	014	622454311	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% hladkých hladných	m2	177,370	125,60	22 277,67
27	011	625991060	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 6cm	m2	15,750	927,70	14 611,28
28	011	6259910801	Zateplenie doskami BAUMIT OPEN PLUS hr.80 mm a omietka BAUMIT škrabaná	m2	175,607	1 025,10	180 014,74
29	011	6259910802	Zateplenie doskami BAUMIT OPEN PLUS hr.20 mm - ostenie okien a omietka BAUMIT škrabaná	m2	8,184	777,90	6 366,33
30	011	6259910803	Zateplenie doskami polystyrén XPS (STYRODUR) hr.80 mm a omietka BAUMIT škrabaná	m2	79,473	1 312,00	104 268,58
31	011	632451024	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 50 mm	m2	13,665	255,70	3 494,14
32	011	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	176,820	215,40	38 087,03

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
33	014	632902211	Príprava zalvrdnutého povrchu betónových mazanin cementovým mliekom s prísadou PVAC	m2	176,820	19,40	3 430,31
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							464 707,13
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
34	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	244,330	50,30	12 289,80
35	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1041	m2	488,660	28,80	14 073,41
36	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 30 m	m2	244,330	34,80	8 502,68
37	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	18,550	70,50	1 307,78
38	003	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 3,50 m	m2	141,420	128,10	18 115,90
39	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	276,250	68,30	18 867,88
40	014	952902110	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	85,000	5,80	493,00
41	011	953943111	Osadenie ostatných výrobkov do muríva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus	ks	12,000	85,40	1 024,80
42	MAT	286100100	Plastová rúrka DN 50 na jednom konci opatrená sieťou proti hmyzu	ks	12,000	285,60	3 427,20
43	011	953943112	Osadenie ostatných výrobkov do muríva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus	ks	66,000	117,90	7 781,40
44	MAT	553100210	Hliníkové vetracie mriežky výšky 85 mm	m	66,000	287,60	18 981,60
45	013	965042220	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanin,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm -2,200 t	m3	3,308	1 458,80	4 825,71
46	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	5,000	13,50	67,50
47	013	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	79,320	101,80	8 074,78
48	013	971033621	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 100 mm -0,180 t	m2	3,200	69,80	223,36
49	013	974031664	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hf. do 150 mm - 0,042 t	m	2,200	118,00	259,60
50	013	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 % -0,010 t	m2	70,900	16,20	1 148,58
51	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t	m2	67,053	30,00	2 011,59
52	013	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2 -0,089 t	m2	177,370	74,10	13 143,12
53	013	979080020	Poplatok za uloženie sutiny a vybúr. hmôt na skládkach TKO-stavebná sut'	T	33,966	400,00	13 586,40
54	013	979080021	Poplatok za uloženie sutiny a vybúr. hmôt na skládkach TKO-plast	T	2,067	3 050,00	6 304,35
55	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,928	259,40	10 876,02
56	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	377,348	9,60	3 622,54
57	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	41,928	155,40	6 515,55
58	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	167,710	17,40	2 918,16
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							178 442,71
99 Presun hmôt HSV							
59	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	55,627	602,30	33 504,20
99 Presun hmôt HSV							33 504,20
HSV Celkom							825 725,93
Práce a dodávky PSV							
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							
60	711	711472054	Izolácia proti tlakovej vode zvisle hydroizoláciou z HDPE	m2	30,170	53,20	1 605,04
61	MAT	283210120	Fólia nopová DORKEN DELTA - MS	m2	34,997	112,40	3 933,66
62	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	703,00	10,22
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							5 548,92
712 Izolácie striech							
63	711	7129620001	Odstránenie pôvodnej povlak. krytiny s odvozom na skládku	m2	196,000	124,80	24 460,80
64	711	7129620002	Nástrek PUR-Elastopor H 1612/2 hr. 65 mm včetně náteru proti UV žiareniu	m2	208,000	1 362,40	283 379,20
65	711	7129620003	Montáž a dodávka vetracích komínkov	ks	8,000	270,40	2 163,20
66	711	7129620004	Komplexná repasáž strešných vpustov	ks	2,000	5 720,00	11 440,00
67	711	7129620005	Demontáž pôvodného, dodávka a montáž nového oplechovania vodorovnej atiky	m	43,000	459,00	19 737,00
68	711	7129620006	Protipožiarny štrkový násyp hr.100 mm	m2	60,000	130,00	7 800,00
69	711	7129620007	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu z plochy strechy	súbor	1,000	3 500,00	3 500,00
70	711	7129620008	Vyčistenie odvetr. kanálikov, demontáž plast. rúrok so sieťou proti hmyzu	ks	12,000	130,00	1 560,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
71	711	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	11,516	683,60	7 872,30
		712	Izolácie striech				361 912,50
		713	Izolácie tepelné				
72	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	86,288	18,90	1 630,84
73	MAT	631417950	Pásky minerálne NOBASIL LSP s AL fóliou 50 kg/m3 hr.60 mm	m2	88,014	211,20	18 588,56
74	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,346	685,20	237,09
		713	Izolácie tepelné				20 456,49
		714	Akustické a protiotrasové opatrenie				
75	714	714110801	Demontáž akustických obkladov drevených panelov 0,00502t	m2	142,000	80,40	11 416,80
76	714	7141111010	Montáž a dodávka akustických obkladov z drevených panelov z LDTD	m2	142,000	693,00	98 406,00
77	714	998714101	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) do 6 m	t	1,892	822,40	1 555,58
		714	Akustické a protiotrasové opatrenie				111 378,38
		731	Ústredné kúrenie, kotle				
78	731	731110010	Časť 301.130 : Ústredné vykurovanie	súbor	1,000	94 363,50	94 363,50
		731	Ústredné kúrenie, kotle				94 363,50
		764	Konštrukcie klampiarske				
79	764	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 400 mm	m	22,000	306,60	6 745,20
80	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,053	1 023,50	54,47
		764	Konštrukcie klampiarske				6 799,67
		766	Konštrukcie stolárske				
81	766	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváračého protipožiar. ,jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru	ks	1,000	164,90	164,90
82	MAT	611628110	Dvere vnút. hladké dýha buk s požiar. odoln. EW 30/D3-C 700x1970 mm prefa, kľučky	kus	1,000	5 614,40	5 614,40
83	766	766661432	Montáž dverového krídla kompletiz.otváračého protipožiarneho,dvojkridlové 1450x1970 mm	ks	2,000	289,00	578,00
84	MAT	611628100	Dvere vnút. hladké dýha buk s požiar. odoln. EW 30/D3-C 1600x2100 mm prefa, kľučky	kus	2,000	12 532,00	25 064,00
85	766	7666661210	Montáž dverového krídla kompletiz. posuvného jednokrídlového	ks	3,000	182,50	547,50
86	MAT	611601120	Dvere vnút. hladké plné posuvné dýha buk jednokr. 600x1970 mm prefa	kus	1,000	6 326,00	6 326,00
87	MAT	611601130	Dvere vnút. hladké plné posuvné dýha buk jednokr. 800x1970 mm prefa	kus	2,000	6 725,00	13 450,00
88	766	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	kus	2,000	723,10	1 446,20
89	MAT	611710310	Zárubňa dýhovaná buk, obložková, 800x1970 hr. múru 100 mm	kus	2,000	3 193,00	6 386,00
90	MAT	611710320	Vodiace zariadenie pre posuvná dvere dýha buk pre 800x1970 mm	kus	2,000	866,30	1 732,60
91	766	7668258200	Demontáž nábytku, stola, tabule, plátna, roliet, TV okruhu, závesov	hod	64,000	185,00	11 840,00
92	766	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,232	438,60	101,63
		766	Konštrukcie stolárske				73 251,23
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
93	767	767581802	Demontáž podhládov lamiel 0,004t	m2	119,355	95,50	11 398,40
94	767	767582800	Demontáž podhládov roštov 0,002t	m2	119,355	23,30	2 780,97
95	767	767584811	Demontáž mriežky vzduchotechnickej 0,001t	ks	1,000	45,30	45,30
96	767	7675848111	Demontáž mriežky vzduchotechnickej -0,001 t	m	66,000	46,10	3 042,60
97	767	7676161110	Montáž a dodávka okien, stien z AL-profilov systému PONZIO NT 52, RAL 9022, U=1,1	m2	69,600	7 478,00	520 468,80
98	767	7676161111	Montáž a dodávka okien, stien z AL-profilov protipožiarnych, RAL 9022, U=1,1	m2	7,200	14 900,00	107 280,00
99	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,986	655,30	1 956,46
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				646 972,53
		776	Podlahy povlakové				
100	775	776200830	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených hrán stupňov	m	95,200	56,00	5 331,20
101	775	776210110	Lepenie povlakových podláh gumových a PVC na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	3,200	210,00	672,00
102	775	776210200	Lepenie povlakových podláh gumových a PVC na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	95,200	210,00	19 992,00
103	775	776210300	Lepenie povlakových podláh gumových a PVC na schodiskových stupňoch hrany na stupne	m	95,200	150,00	14 280,00
104	MAT	284129030	Schodisková hrana	m	99,960	280,00	27 988,80
105	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	85,770	15,00	1 286,55
106	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	85,770	23,00	1 972,71

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
107	MAT	284100100	Sokel PVC 30x30 mm	m	90,059	10,00	900,59
108	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	176,820	65,00	11 493,30
109	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	176,820	180,00	31 827,60
110	MAT	284129010	Podlahovina MARMOLEUM hr.2,0 mm	m2	206,409	670,00	138 294,03
111	775	776994111	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov	m	130,147	48,00	6 247,06
112	775	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	1,114	282,00	314,05
776 Podlahy poviakové							260 599,89
783 Dokončovacie práce - nátery							
113	783	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	6,819	112,70	768,50
114	783	783229111	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby Priplatok farba modrá,zelená, červená za email 1x	m2	39,579	4,20	166,23
115	783	783324240	Nátery liatinových radiátorov dvojnásobné 1x s emailovaním a základným náterom	m2	38,400	143,70	5 518,08
116	783	783522000	Nátery klamp. konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so zákl. náterom reakt. farbou	m2	32,760	109,00	3 570,84
117	783	783894612	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x	m2	146,733	62,40	9 156,14
118	783	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	222,039	33,50	7 438,31
783 Dokončovacie práce - nátery							26 618,10
784 Dokončovacie práce - maľby							
119	784	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	73,960	8,00	591,68
120	784	784452471	Maľby z maľarských zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3,80 m	m2	73,960	20,30	1 501,39
121	784	784452962	Maľby z maľarských zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfar. s bielym stropom s oškrabaním nad 3,80m	m2	300,000	40,80	12 240,00
784 Dokončovacie práce - maľby							14 333,07
786 Dokončovacie práce - čalúnické							
122	786	7866420201	Vertikálne žalúzie látkové pogumované na úplné zatečnenie s elektropohonom	m2	74,850	2 222,90	166 384,07
123	786	7866999001	Čalúnené stoličky VISION PLUS látka IF včetně montáže - 13 miestna predná rada	súbor	1,000	78 248,40	78 248,40
124	786	7866999002	Čalúnené stoličky VISION PLUS látka IF včetně montáže - 13 miestna stredná rada	súbor	7,000	110 469,00	773 283,00
125	786	7866999003	Čalúnené stoličky VISION PLUS látka IF včetně montáže - 13 miestna zadná rada	súbor	1,000	88 273,50	88 273,50
126	786	7866999004	Košiky na tašky včetně montáže	ks	104,000	678,20	70 532,80
127	786	7866999005	Katedra - stôl z LDTD BK 2000x800x750 mm a stolička včetně montáže	ks	1,000	11 924,90	11 924,90
128	786	7866999010	Dátový projektor PANASONIC PT-LB60NTE so stropným držiakom s montážou	ks	1,000	145 938,50	145 938,50
129	786	7866999011	LCD videoprojektor-XGA, 2000 ANSI, UXGA kompatibilný, wireless LAN 802.11 včetně montáže-nie je v PD	ks	1,000	0,00	0,00
130	786	7866999012	Stropná konzola FOGELS včetně montáže - je v položke 128	ks	1,000	0,00	0,00
131	786	7866999013	Stropná konzola Univerzal včetně montáže - nie je v PD	ks	1,000	0,00	0,00
132	786	7866999014	Nástenné plátno manuál 200x200 cm, formát 1:1 včetně montáže-nie je v PD	ks	1,000	0,00	0,00
133	786	7866999015	Nástenné plátno manuál 240x240 cm, formát 1:1 včetně montáže-nie je v PD	ks	1,000	0,00	0,00
134	786	7866999016	Nástenné plátno elektrické 2280003200 cm, formát 1:1 včetně montáže	ks	1,000	93 932,80	93 932,80
135	786	7866999017	Keramická tabuľa, mag. povrch 120x200 cm včetně montáže-nie je v PD	ks	1,000	0,00	0,00
136	786	7866999018	Keramická tabuľa, mag. povrch 120x240 cm včetně montáže	ks	1,000	15 274,50	15 274,50
137	786	998786101	Presun hmôt pre čalúnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) do 6 m	t	2,686	354,80	953,11
786 Dokončovacie práce - čalúnické							1 444 745,58
787 Dokončovacie práce - zasklievanie							
138	787	787700803	Vysklievanie výkladov skla plochého nad 3 do 6 m2	m2	76,800	69,00	5 299,20
139	787	787701822	Priplatok k cene za konstrukcie s hliníkovými lištami obojstrannými	m2	76,800	8,90	683,52
140	787	998787101	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	415,70	0,00
787 Dokončovacie práce - zasklievanie							5 982,72
PSV Celkom							3 072 962,58
Práce a dodávky M							
21-M Elektromontáže							
141	921	210001010	Časť 301.160 : Umelé osvetlenie, vnút.silnoprúdové rozvody, revízia správa	súbor	1,000	168 054,30	168 054,30
21-M Elektromontáže							168 054,30

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	
24-M		Montáže vzduchotechnických zariadení.						
142	924	240001010	Časť 301.150 : Vzduchotechnika	súbor	1,000	876 488,10	876 488,10	
24-M		Montáže vzduchotechnických zariadení.						876 488,10
		M Celkom						1 044 542,40
		<u>Celkom</u>						<u>4 943 230,91</u>

ROZPOČET NA DODÁVKU ELEKTRO PRE ZÁKAZKU: AK. OZB.SÍL- poslucháreň-Umelé osvetlenie a silnoprúdové rozvody

Spracované		Dátum:							
Pol.	Popis práce a materiálu	množstvo	mj	j.c.montáž	mont.spolu	j.c.mater.	mater.spolu	mont.+ mat.sp.	poznámka
1	Hadica FxP 20 (P16)	22,0	m	4,00	88,00	11,00	242,00	330,00	
2	Hadica FxP 25 (P23)	66,0	m	4,00	264,00	15,00	990,00	1 254,00	
3	Montáž KO,KU,KP 68 p.o.+vysek.kap..	20,0	ks	10,00	200,00	4,40	88,00	288,00	
4	Montáž KO,KU 68 vrát.zap.+vysek.ka.	12,0	ks	24,00	288,00	17,30	207,60	495,60	
5	Montáž krabic.rozv. F 204 (6455-11)	12,0	ks	34,50	414,00	95,00	1 140,00	1 554,00	
6	Radová príchytka na kábel OBO 2051	164,0	ks	2,00	328,00	4,00	656,00	984,00	
7	Montáž rozv.do 50 kg	1,0	ks	62,50	62,50	-	-	62,50	
8	CYKY 2 A x1,5 mm2	4,0	m	4,00	16,00	12,50	50,00	66,00	
9	CYKY 3 C x 1,5 mm2	124,0	m	4,00	496,00	18,00	2 232,00	2 728,00	
10	CYKY 3 A x 1,5 mm2	26,0	m	4,00	104,00	18,00	468,00	572,00	
11	CYKY 5 C x 1,5 mm2	56,0	m	4,00	224,00	29,00	1 624,00	1 848,00	
12	CYKY 3 C x 2,5 mm2	114,0	m	4,00	456,00	30,00	3 420,00	3 876,00	
13	CYKY 5 C x 6 mm2	28,0	m	5,00	140,00	104,00	2 912,00	3 052,00	
14	CYKY 4 B x 10 mm2	18,0	m	6,00	108,00	150,00	2 700,00	2 808,00	
15	Prípojenie elektrospotrebiče 3-fázového	3,0	ks	33,00	99,00	-	-	99,00	
16	Ukončenie šnúry-kábla záklop.do 4x16	94,0	ks	17,40	1 635,60	6,00	564,00	2 199,60	
17	Spínač pod om.vrát.zapoj.č.1TANGO	1,0	ks	15,60	15,60	106,00	106,00	121,60	
18	Spínač pod om.vrát.zapoj. č.5 TANGO	5,0	ks	16,70	83,50	139,00	695,00	778,50	
19	Dvojjzásuv. p.om.230/10-16 A TANGO	14,0	ks	16,70	233,80	139,00	1 946,00	2 179,80	
20	Sv.žiarov.70700/01/11 1x60W IP 20 nást./strop.	6,0	ks	40,00	240,00	170,00	1 020,00	1 260,00	
21	Sv.žiariv.strop.OPTIMA 302 2x36W IP20	52,0	ks	60,00	3 120,00	1 500,00	78 000,00	81 120,00	elektron.predradník
22	Žiarovka 230 V 25-75 W E 27	6,0	ks	-	-	7,00	42,00	42,00	
23	Žiariv.trub. 230 V 36 W	104,0	ks	-	-	30,00	3 120,00	3 120,00	
24	Zapalovač (štartér) 18-56 W	104,0	ks	-	-	5,00	520,00	520,00	
25	Pojazd.lešenie mont. a demontáž	2,0	1x	500,00	1 000,00	65,00	130,00	1 130,00	
26	Presun lešenia v priestore zákazky	60,0	hod	60,00	3 600,00	-	-	3 600,00	
27	Prenájom lešenia	8,0	deň	150,00	1 200,00	-	-	1 200,00	
28	EQUIPOTENC.sv. hlav.pospájania /HUS/ v škat.	1,0	ks	90,00	90,00	410,00	410,00	500,00	
29	Svorka BERNARD + Cu páska	3,0	ks	14,50	43,50	17,30	51,90	95,40	
30	Ochranné pospájanie z CY 6	22,0	m	2,50	55,00	21,00	462,00	517,00	
31	Ochranné pospájanie z CY 10	24,0	m	5,20	124,80	38,00	912,00	1 036,80	
32	Montáž X-zariadenia	9,0	ks	55,00	495,00	-	-	495,00	
33	Nosná konštruk.pod príst.do 5 kg	12,0	ks	15,90	190,80	21,00	252,00	442,80	
34	Odborná prehliadka a vypracovanie rev.správy	7,0	hod	100,00	700,00	12,00	84,00	784,00	
35	Pomocné stav.práce sekacie,búracie a podobne	0,1	%	39 000,00	2 340,00	-	-	2 340,00	PPV 6 %
Medzisúčet:					18 455,10		105 044,50	123 499,60	
Odpad z materiálu v dĺžkových mierach (stratné)				5,00%			800,60		
Podružný a pomocný materiál				3,00%			3 151,30		
VC21-M-89 index na montáž rok 2005		2,4			44 292,20				
Dodávka spolu bez DPH					44 292,20		108 996,40	153 288,60	

ROZPOČET NA DODÁVKU ELEKTRO PRE ZÁKAZKU:

AKADÉMIA OZB.SÍL- poslucháreň Rozvádzač RSP

Spracované		Dátum:							
Pol.	Popis práce a materiálu	množstvo	mj	j.c.montáž	mont.spolu	j.c.mater.	mater.spolu	mont.+ mat.sp.	poznámka
1	Radová sv.do 2,5mm mon.+zap.	19,0	ks	2,20	41,80	7,20	136,80	178,60	
2	Radová sv.do 16 mm mon.+zap.	3,0	ks	3,30	9,90	8,50	25,50	35,40	
3	Radová sv.do 150 mm mon.+zap.	3,0	ks	4,60	13,80	56,00	168,00	181,80	
4	Prúdový chránič 4-pólový do 63 A 0,03	1,0	ks	42,00	42,00	1 440,00	1 440,00	1 482,00	
5	Zvodíč prepätia FLP "B+C" 90kA	1,0	ks	46,00	46,00	3 900,00	3 900,00	3 946,00	
6	Istič 1-pól.montáž a zap.do 25 A "B"	19,0	ks	11,00	209,00	100,00	1 900,00	2 109,00	
7	Istič 3-pól.montáž a zap. do 32 A	1,0	ks	22,50	22,50	400,00	400,00	422,50	
8	Návlačka popisná pre vodič do 4 mm	42,0	ks	1,50	63,00	0,30	12,60	75,60	
9	Vodič uložený v rozv.do 6 mm ²	12,0	m	9,30	111,60	8,00	96,00	207,60	
10	Prepojovací hrebeň 3-fázový Cu 16 mm	0,6	m	7,00	4,20	690,00	414,00	418,20	
11	Plastová skrinka 38-modulová "Z"	1,0	ks		-	2 620,00	2 620,00	2 620,00	
12	Štítok výstražný malý 70 / 100	1,0	ks	2,50	2,50	18,00	18,00	20,50	
13	Výrobný štítok lepený	1,0	ks	10,00	10,00	20,00	20,00	30,00	
14	Montáž tesniac.vývodky P 13,5	16,0	ks	0,70	11,20	9,50	152,00	163,20	
15	Montáž tesniac.vývodky P 16	1,0	ks	0,70	0,70	12,00	12,00	12,70	
16	Montáž tesniac.vývodky P 21	1,0	ks	0,80	0,80	13,50	13,50	14,30	
17	Montáž tesniac.vývodky P 29	1,0	ks	0,90	0,90	19,00	19,00	19,90	
18	Sp.trípólový vrát.zapoj. 63 A na DIN	1,0	ks	24,00	24,00	1 300,00	1 300,00	1 324,00	
19	Protokol o kusov. skúške rozv.a vyhlás. o zhode	1,0	hod	100,00	100,00		-	100,00	
Medzisúččet:					713,90		12 647,40	13 361,30	
Odpad z materiálu v dĺžkových mierach (stratné)				5,00%			25,50		
Podružný a pomocný materiál				3,00%			379,40		
VC21-M-89 index na montáž rok 2005		2,4			1 713,40				
Dodávka spolu bez DPH					1 713,40		13 052,30	14 765,70	



Stavba: Stavebné úpravy posluchárne č. 2109
Objednávatel: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Zhotoviteľ: ISO & spol, s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš

Časový plán realizácie výstavby

Rok 2006	Objekt	Popis prác	Náklad v Sk bez DPH	týždne																			
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.								
SO 301	Poslucháreň č. 2109		4 943 231																				
		búracie práce	126 779																				
		murár.práce, omietky, parapety	440 596																				
		podlahy	284 006																				
		hliníkové steny	629 705																				
		elektroinštalácia	168 054																				
		ústredné kúrenie	94 364																				
		vzduchotechnika	876 488																				
		strecha	382 369																				
		sadrokartónové podhlady	109 610																				
		malby, nátery	40 951																				
		dod. a mont.nábytkov a dverí	1 084 627																				
		dodávka a montáž techniky	255 146																				
		zariadenie - vertikálne žalúzie	166 384																				
		vonkajší odkvapový chodník	34 404																				
		akustické opatrenia	111 378																				
		ostatné konštrukcie	138 370																				
		SPOLU	4 943 231																				

„Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

23.8.2010 Helena Melichová

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Melichová', with a vertical line above the final 'á'.