

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo AOS-1-101-50/11/2006 OSM zo dňa 08.09.2006

### Čl. I.

#### Zmluvné strany

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Zhotoviteľ:</b>                             | <b>ISO &amp; spol, s.r.o.</b>               |
| sídlo:  | Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš       |
| zastúpený:  | Jaroslav Dzúrik, konateľ spoločnosti        |
| IČO:  | 36368521                                    |
| IČO DPH:  | SK 2020125690                               |
| bankové spojenie:                                 | Slovenská sporiteľňa, a.s.                  |
| číslo účtu:                                       | 0332665164/0900                             |
| zápis v OR OS v Žiline, odd.: Sro, vložka 10051/L |   |
| (ďalej len zhotoviteľ)                            |   |
| <br>  |   |
| <b>2. Objednávateľ:</b>                           | <b>Akadémia ozbrojených síl</b>             |
|   | <b>generála Milana Rastislava Štefánika</b> |
| sídlo:  | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš      |
| štatutárny orgán :                                | Ján KURTY, rektor                           |
| IČO:  | 37 910 337                                  |
| DRČ:  | nie je platcom DPH                          |
| Bankové spojenie:                                 | Štátna pokladnica                           |
| číslo účtu:                                       | 7000166299/8180                             |
| právna forma :                                    | štátna rozpočtová organizácia               |
| vybavuje:   | Ing. Jíří Zdobinský t. č.: 0960 423303      |

(ďalej len ako „objednávateľ“)

**uzavierajú tento Dodatok č. 1  
k Zmluve o dielo**

### Čl. II

#### Účel dodatku

1. Dňa 08.09.2006 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"), predmetom ktorej bolo vykonanie diela **Stavebné úpravy posluchárne č. 2109**.
2. Účelom tohto Dodatku je zmeniť a doplniť niektoré ustanovenia Zmluvy na základe zhodnotenia doterajších zmluvných vzťahov v súlade s čl. XIII. bod 13.1 Zmluvy.

### Čl. III

#### Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku :

1. Cena diela podľa článku V. bodu 5.1
  - a) sa zvyšuje o navyše práce oproti prácam dojednaným v Zmluve. Navyše práce vznikli z titulu objednávateľom požadovaných zmien. Cena za navyše práce predstavuje čiastku  
**462 169,80 Sk bez DPH**
  - b) sa ponížuje o nevykonané práce oproti prácam dojednaným v Zmluve. Cena za nevykonané práce predstavuje čiastku  
**268 033,70 Sk bez DPH**

Ku cene bude dopočítaná DPH vo výške platnej k termínu plnenia.  
 Položkový rozpočet - cena za predmet Dodatku č. 1, tvorí Prílohu č. 1 k tomuto dodatku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

2. Celková cena diela vrátane dodatku č. 1 potom predstavuje čiastku
- |          |                              |
|----------|------------------------------|
|          | 5 137 367,00 Sk bez DPH      |
| 19 % DPH | 976 099,80 Sk                |
|          | <b>6 113 466,80 Sk s DPH</b> |

#### Čl. IV

#### Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uvedenej v čl. II bod 1.
2. Ostatné dojednania zmluvných strán podľa Zmluvy, vrátane jej prílohy, ktoré nie sú dotknuté ustanoveniami tohto dodatku, zostávajú v platnosti.
3. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Liptovskom Mikuláši, dňa <sup>24</sup> . októbra 2006.


Za zhotoviteľa:

ISO S spol. s r.o.  
 Lesnícka 10  
 031 01 Liptovský Mikuláš

.....  
 Jaroslav Dzúrik  
 konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:

.....  
 Ján Kurty  
 rektor



# Rekapitulácia nákladov stavby

**Stavba :** Stavebné úpravy učební AOS Liptovský Mikuláš

**Dátum :** 12.10.2006

**Objednávateľ :** Akadémia ozbrojených síl GMRŠ Lipt. Mikuláš

**Projektant :** PROJEKTA v.d., ul.

**Zhotoviteľ :**


**Spracoval :**

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
-----	---------	--------------	-----	------------

## Stavebné úpravy učební AOS Liptovský Mikuláš

301-ZoD	SO 301 - Poslucháreň č.2109	4 943 230,90	939 213,90	5 882 444,80
301-Z1	SO 301 - Poslucháreň č. 2109, Z1 - odpočty	-268 033,70	-50 926,40	-318 960,10
301-Z2	SO 301 - Poslucháreň č.2109, Z2 - prípočty	462 169,80	87 812,30	549 982,10
DOD 1	Dodatok č. 1 spolu	194 136,10	36 885,90	231 022,00
<b>Celkom</b>		<b>5 137 367,00</b>	<b>976 099,80</b>	<b>6 113 466,80</b>

ISO S.p.z.s.r.o.  
Lesnícka 10  
031 01 Liptovský Mikuláš



# Rekapitulácia nákladov stavby

Stavba : Stavebné úpravy učební AOS Liptovský Mikuláš

Dátum : 12.10.2006

Objednávateľ : Akadémia ozbrojených síl GMRŠ Lipt. Mikuláš

Projektant : PROJEKTA v.d., ul.

Zhotoviteľ :

Spracoval :

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
-----	---------	--------------	-----	------------

## Stavebné úpravy učební AOS Liptovský Mikuláš

301-Z1	SO 301 - Poslucháreň č. 2109, Z1 - odpočty	-268 033,70	-50 926,40	-318 960,10
301-Z2	SO 301 - Poslucháreň č.2109, Z2 - prípočty	462 169,80	87 812,30	549 982,10

<b>Celkom</b>		<b>194 136,10</b>	<b>36 885,90</b>	<b>231 022,00</b>
---------------	--	-------------------	------------------	-------------------

ISO S spol. s r.o.  
Lesnícke 10  
031 01 Liptovský Mikuláš



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Stavebné úpravy učební AOS Liptovský Mikuláš**  
 Názov objektu **SO 301 - Poslucháreň č. 2109, Z1 - odpočty**  
 Názov častí

JKSO  
 EČO  
 Miesto **L. Mikuláš, Demánová 393**

Objednávateľ **Akadémia ozbrojených síl GMRŠ Lipt. Mikuláš**  
 Projektant **PROJEKTA v.d., ul.1. Mája 19, Lipt. Mikuláš**  
 Zhotoviteľ

IČO IČ DPH  


Rozpočet číslo Spracoval  

--	--

Dňa **12.10.2006** Položiek **21**

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

### Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky -18 982	8	Práce nadčas 0	13	Zariad. staveniska 0,00% 0
2	Montáž -189 995	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky -52 098	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž -6 959	11		16	Prevádzk. vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN ( r. 1-6 ) -268 034	12	DN ( r. 8-11 ) 0	19	VRN ( r. 13-18 ) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	-268 033,70
Objednávateľ		24	19% -268 033,70 DPH	-50 926,40
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r.23+24)</b>	<b>-318 960,10</b>
Zhotoviteľ		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0
		27	Kízavá doložka	0
		28	Zvýhodnenie + -	0

ISO & spol. s.r.o.  
 Lesnícka 10  
 031 01 Liptovský Mikuláš



# Rozpočet s výkazom výmer

Dátum : 10.10.2006

Stavba : Stavebné úpravy učebni AOS Liptovský Mikuláš

Objednávateľ : Akadémia ozbrojených síl GMRŠ Lipt. Mikuláš

Objekt : SO 301 - Z1 - odpočty

Zholoviteľ :

Časť :

Spracoval :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Figúra	Výkaz výmer				

## Práce a dodávky HSV

<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							
1	011	6259910801	Zateplenie doskami BAUMIT OPEN PLUS hr.80 mm a omietka BAUMIT škrabaná (15,3*2+12,5+0,08*2)*(0,08+0,15+0,35+5,6)-79,32 -(4,8*1,15/2+3,0*1,15)*2 Medzisúčat "odpočet" -(1*175,607)	m2	-175,607	1 025,10	-180 014,74
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							
2	011	953943112	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus "1,NP - 4" (11,0*6/1)*-1	ks	-66,000	117,90	-7 781,40
3	MAT	553100210	Hliníkové vetracie mriežky výšky 85 mm	m	-66,000	287,60	-18 981,60
4	002	979080020	Poplatok za uloženie sutiny a vybúr.hmôt na skládkach TKO-stavebná suť	t	-0,066	400,00	-26,40
5	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-0,066	259,40	-17,12
6	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-0,594	9,60	-5,70
7	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	-0,066	155,40	-10,26
8	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	-0,264	17,40	-4,59
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							
9	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-3,545	602,30	-2 135,02
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							
<b>HSV Celkom</b>							
							<b>-208 976,83</b>
<b>Práce a dodávky PSV</b>							
<b>713 Izolácie tepelné</b>							
10	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednoprstovová "1:PP - 1" -1,0* ((7,275+0,6+0,3)*(2,5+2,75)*2+0,6*0,25*3)	m2	-86,288	18,90	-1 630,84
11	MAT	631417950	Pásky minerálne NOBASIL LSP s AL fóliou 50 kg/m3 hr.60 mm -1,0*(86,288*1,02)	m2	-88,014	211,20	-18 588,56
12	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	-0,346	685,20	-236,97
<b>713 Izolácie tepelné</b>							
							<b>-20 456,37</b>
<b>766 Konštrukcie stolárske</b>							
13	MAT	611628110	Dvere vnút. hladké dýha buk s požiar. odoln. EW 30/D3-C 700x1970 mm prefa, kľučky	kus	-1,000	5 614,40	-5 614,40
14	766	7666661210	Montáž dverového krídla kompletiz. posuvného jednokrídlového	ks	-3,000	182,50	-547,50
15	MAT	611601120	Dvere vnút. hladké piné posuvné dýha buk jednokr. 600x1970 mm prefa	kus	-1,000	6 326,00	-6 326,00
16	MAT	611601130	Dvere vnút. hladké piné posuvné dýha buk jednokr. 800x1970 mm prefa	kus	-2,000	6 725,00	-13 450,00
17	766	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	kus	-2,000	723,10	-1 446,20
18	MAT	611710310	Zárubňa dýhovaná buk, obložková, 800x1970 hr. múru 100 mm	kus	-2,000	3 193,00	-6 386,00
19	MAT	611710320	Vodiace zariadenie pre posuvná dvere dýha buk pre 800x1970 mm	kus	-2,000	866,30	-1 732,60
20	766	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	-0,126	438,60	-55,14
<b>766 Konštrukcie stolárske</b>							
							<b>-35 557,84</b>
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							
21	767	7675848111	Demontáž mriežky vzduchotechnickej -0,001 t "1,NP - S" -1* 66,0	m	-66,000	46,10	-3 042,60
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							
							<b>-3 042,60</b>
<b>PSV Celkom</b>							
							<b>-59 056,81</b>
							<b>-268 033,64</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Stavebné úpravy učebni AOS Liptovský Mikuláš**  
 Názov objektu **SO 301 - Poslucháreň č.2109, Z2 - prípočty**  
 Názov časti

JKSO  
 EČO  
 Miesto **L. Mikuláš, Demánová 393**

Objednávateľ **Akadémia ozbrojených síl GMRŠ Lipt. Mikuláš**  
 Projektant **PROJEKTA v.d., ul.1. Mája 19, Lipt. Mikuláš**  
 Zhotoviteľ

IČO  
 IČ DPH

Rozpočet číslo  
 Spracoval


Dňa **12.10.2006**  
 Položiek **78**

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

## Rozpočtové náklady v Sk

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8 994	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0	
2		Montáž	342 643	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	48 255	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0	
4		Montáž	26 528	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0	
6		Montáž	35 750				18	VRN z rozpočtu		0	
7	ZRN ( r. 1-6 )		462 170	12	DN ( r. 8-11 )	0	19	VRN ( r. 13-18 )		0	
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0	

Projektant		Pečiatka		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	462 169,80	
Objednávateľ		Pečiatka		24	19% 462 169,80 DPH	87 812,30	
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r.23+24)	549 982,10	
Zhotoviteľ		Pečiatka		E		Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa	0	
		ISO S spol. s r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš		27	Kľzavá doložka	0	
				28	Zvýhodnenie + -	0	

# Rozpočet s výkazom výmer

Stavba : Stavebné úpravy učebni AOS Liptovský Mikuláš

Objekt : SO 301 - Z2 - prípočty

Časť :

Dátum : 12.10.2006

Objednávateľ : Akadémia ozbrojených síl GMRŠ Lipt. Mikuláš

Zhotoviteľ :

Spracoval :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Figúra	Výkaz výmer				

## Práce a dodávky HSV

<b>3 Zvislé a kompletne konstrukcie</b>							
1	011	346244821	Prímurovky izolačné z tehál df. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm "doplnenie obmurovky po vybraní" 8,00	m2	8,000	893,10	7 144,80
2	011	346245999	Príplatok za ochranu zvislej izolácie maltou min. MC-10 "cem. špic - ochrana tehly" (6,00*1,20+7,00*1,20)	m2	15,600	142,30	2 219,88
3	014	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. tehľami "zamurovanie otvoru nad dverami do šálne" 0,9*0,3*0,1	m3	0,027	4 962,70	133,99
4	011	317941123	Osadenie oceľových valcovných nosníkov I,IE,U,UE,L č. 14-22 alebo výšky do 220 mm "pre zosilnenie priečky v 1.10d" "Uč. 16 - 3ks, dĺžky 4,70m*3*4,70m**18,8*kg/m**0,001	t	0,265	6 355,20	1 684,13
5	MAT	1338434000	Tyč oceľová tvaru U 11373 16 mm 0,265*1,08	t	0,286	26 985,00	7 717,71
6	014	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekaniá tehál hr.do 30 mm "1.10c*(1,46+1,16)*(4,10+0,60) "1.10d*(0,90+3,35+0,90)*(4,10+0,60) Súčet	m2	36,519	119,10	4 349,41
7	011	342241151	Priečky z tehál CDM df. 240mm hr. 115 mm "v strojovni" 0,7*5,00	m2	3,500	526,90	1 844,15
8	011	342948112	Ukrotenie priečok k murovaným konstrukciam 2*5,0	m	10,000	38,70	387,00
9	011	342948115	Ukončenie priečok ku konstrukciam montážnou penou 3	m	0,700	69,30	48,51
							25 529,88
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							
10	011	6124651300	Vnúťomá omietka jednovrstvová CEMIX jemná hr. 1,5cm hladená "jestvujúcej mozaikovej steny pred aulou" 27,00*2,70-(2*(1,60*2,00)+(0,80*2,00))	m2	64,900	215,00	13 953,50
11	011	612465141*	Štierka-prešpachtľovanie mozaikovej steny flexi lepidlom "jestvujúcej mozaikovej steny pred aulou" 27,00*2,70-(2*(1,60*2,00)+(0,80*2,00))	m2	64,900	130,00	8 437,00
12	011	632451054	Podier pieskocementový hr. do 40 mm "1:PP - 1" (7,275+0,6+0,3)*(2,5+2,75)*2+0,6*0,25*3	m2	86,288	209,40	18 068,71
13	011	611461111	Príprava podkladu,prednástrež BAUMIT,pod omietky stropov,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm "1.10d*0,90*3,35	m2	3,015	89,80	270,75
14	011	611473112	Vnúťomá omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konstrukcií štuková	m2	3,015	300,80	906,91
15	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien,dverí,podláh, obkladov atď. (1,97*2+0,60)*2	m	9,080	36,10	327,79
16	014	612453651	Omietka rýh v stenách maltou cementov. š. rýhy nad 150 do 300mm hladená oceľou "trhlna 1.10d" (4,70+1,55)*0,30	m2	1,875	418,40	784,50
17	011	612465111	Príprava podkladu,prednástrež BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm "1.10c*(1,46+1,16)*(4,10+0,60) "1.10d*(0,90+3,35+0,90)*(4,10+0,60) "v strojovni" 0,7*5,00 Súčet	m2	40,019	85,10	3 405,62
18	011	612473182	Vnúťomá omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva drihu, štuková	m2	40,019	285,30	11 417,42
19	011	612481117	Potiahnutie vnútorných stien pletivom sklokeramikým s prichytením do tmelu "nad dverami šálne 1.09" 0,90*0,30*2*strany" "trhlna 1.10d" (4,70+1,55)*0,30 Súčet	m2	2,415	213,70	516,09
20	011	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m df.) "1.10d*(4,10+0,60)*2	m	9,400	76,60	720,04
21	011	625251060	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 6cm (15,3*2+12,5+0,08*2)*(0,08+0,15+0,35+5,6)-79,32	m2	175,607	1 287,10	226 023,77
					188,027		



Figúra	Výkaz výmer						
<b>Práce a dodávky HSV</b>							
		-{4,8*1,15/2+3,0*1,15}*2		-12,420			
		Súčet		175,607			
22	011	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,504	3 074,50	1 549,55
			*1.10d hr. 10 cm*3,35*1,00*0,10		0,335		
			*1.10c hr. 10 cm*1,46*1,16*0,10		0,169		
			Súčet		0,504		
23	014	631311121	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru hr.do 240 mm	m3	1,489	3 079,30	4 585,08
			*70% z plochy 1.10b*				
			70/100*(3,35*6,35*0,10)		1,489		
24	014	632902211	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín cementovým mliekom s prísadou PVAC	m2	14,891	19,40	288,89
			*70% z plochy 1.10b*				
			70/100*(3,35*6,35)		14,891		
25	014	642944121	Osadenie ocef.dvorných zárubní lísov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	2,000	448,00	896,00
26	MAT	5533194000	Zárubňa ocefová CGU 60x197x10cm l	kus	2,000	638,30	1 276,60
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				293 428,22
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
27	013	962031132	Búranie priečok -obmurovky z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	8,000	89,50	716,00
			*vybúranie tehly obmurovok hr. do 12,5 cm* 8,00		8,000		
28	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	28,199	89,50	2 523,81
			*1.10c* (1,46+1,16)*(4,10+0,60)		12,314		
			-0,65*1,30		-0,845		
			-1,20*1,00		-1,200		
			Medzisúčet		10,269		
			*1.10d*(3,35+0,90)*(4,10+0,60)		19,975		
			-0,65*1,30		-0,845		
			-1,20*1,00		-1,200		
			Medzisúčet		17,930		
			Súčet		28,199		
29	013	965043320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	1,489	1 955,00	2 911,00
			*70% z plochy 1.10b*				
			70/100*(3,35*6,35*0,10)		1,489		
30	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	2,000	13,50	27,00
			*1.10b - 65/1300* 2 "ks"		2,000		
31	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	1,690	127,50	215,48
			*1.10b - 2 ks* 0,65*1,30*2		1,690		
32	013	974031143	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hf. 70 mm a š. do 150 mm-0,016 t	m	0,700	80,60	56,42
33	013	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t	m2	1,953	111,00	216,78
			*1.10a - za umývadlom* (1,06+0,20)*1,55		1,953		
34	002	979080020	Poplatok za uloženie sutiny a vybúr.hmôt na skládkach TKO-stavebná suť	t	10,674	400,00	4 269,76
35	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,674	259,40	2 768,94
36	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	96,070	9,60	922,27
37	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,674	155,40	1 658,80
38	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	42,698	17,40	742,94
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17 029,20
99			Presun hmôt HSV				
39	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	25,984	602,30	15 649,97
99			Presun hmôt HSV				15 649,97
			HSV Celkom				351 636,97
<b>Práce a dodávky PSV</b>							
713			Izolácie tepelné				
40	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	86,288	18,90	1 630,84
			*1:PP - 1" (7,275+0,6+0,3)*(2,5+2,75)*2+0,6*0,25*3		86,288		
41	MAT	2837650110	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 C hr.20mm	m2	88,014	165,00	14 522,31
			86,288 * 1,02		88,014		
42	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,742	685,20	508,35
713			Izolácie tepelné				16 661,50
722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
43	721	722130200	Úprava vodovodného potrubia	sub	1 100,000	1,00	1 100,00
			*úprava vodovodného potrubia 2*0,70 m* 1100		1 100,000		
722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 100,00
725			Zdravotechnika - zariadenia, predmety				

		Figúra	Výkaz výmer					
<b>Práce a dodávky HSV</b>								
44	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	1,000	88,20		88,20
45	721	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvisu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	1,000	706,90		706,90
46	MAT	6420139250	Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064.1 55cm biele	ks	1,000	1 291,50		1 291,50
47	721	725219601	Montáž stĺpa umývadla	sub	1,000	69,80		69,80
48	MAT	6420138890	Sanitárna keramika JIKA OLYMP 1964.1 polostĺp	ks	1,000	1 270,50		1 270,50
49	721	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	sub	1,000	52,90		52,90
50	721	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	1,000	175,80		175,80
51	MAT	5514360201	Umývadlová batéria páková	kus	1,000	1 990,00		1 990,00
52	721	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	101,80		101,80
53	MAT	5516131100	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z AKV	Kus	1,000	114,00		114,00
54	721	725989101	Montáž dveriek kovových lakovaných	ks	1,000	5,90		5,90
55	MAT	5516757401	Dvierka krycie nerezové 20x20	kus	1,000	590,00		590,00
56	721	998725201	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	64,57		19,37
			<b>725 Zdravotechnika - zariad. predmety</b>					<b>6 476,67</b>
			<b>766 Konštrukcie stolárske</b>					
57	766	766495100/	Prekrytie - zhotovenie otvorov po demontáži mriežok	m2	9,900	280,60		2 777,94
			66,00m*0,15					9,900
58	MAT	607153000*	Drvoštiepkové dosky OSB Kronoply3 hr. 12 mm	m2	10,296	190,00		1 956,24
			66,0*0,15*1,04					10,296
59	MAT	611628120	Dvere vnút. hladké dýha buk s požiar. odoln. EW 30/D3-C 800x1970 mm prefa, kľučky	kus	1,000	6 037,90		6 037,90
60	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	2,000	106,30		212,60
61	766	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho protipožiar. jednokrídlových, š. do 800 mm bez príezoru	ks	1,000	164,90		164,90
62	MAT	611628100	Dvere vnút. hladké dýha buk s požiar. odoln. EW 30/D 3-C 600x1970 mm prefa	kus	1,000	5 725,50		5 725,50
63	MAT	611601131*	Dvere vnút. hladké plné dýha buk jednokr. 600x1970 mm prefa	kus	2,000	3 648,70		7 297,40
64	766	766669113*	Navŕtanie a montáž vetracej mriežky plastovej	ks	264,000	20,70		5 464,80
			11,0 "m" * 4 "ks/m" "6" stupňov					264,000
65	MAT	4297100540*	Vetracie mriežky - plastová kruhová	ks	264,000	21,50		5 676,00
66	766	766669117	Montáž dverového krídla kompletiz. dokovanie samozatvárača na oceľovú zárubňu	ks	1,000	135,30		135,30
67	MAT	5496633000	Samozatvárač vn. dvere	ks	1,000	1 200,00		1 200,00
68	766	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,097	438,60		42,36
			<b>766 Konštrukcie stolárske</b>					<b>36 690,94</b>
			<b>781 Dokončovacie práce a obklady</b>					
69	771	781415013	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 150 x 150 mm	m2	1,953	390,10		761,87
			"1.10a - za umývadlom" (1,06+0,20)*1,55					1,953
70	MAT	5978152000	Obkladačky pórov. jednofar. hladké A 200x100 la	m2	1,992	293,00		583,66
			1,953 * 1,02					1,992
71	771	781419704	Príplatok za škárovanie bielym cementom	m2	1,953	2,70		5,27
72	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	13,51		27,02
			<b>781 Dokončovacie práce a obklady</b>					<b>1 377,82</b>
			<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>					
73	783	783903811	Oslatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	64,900	33,50		2 174,15
			"jestvujúcej mozaikovej steny pred aulou"					
			27,00*2,70-(2*(1,60*2,00)+(0,80*2,00))					64,900
			<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>					<b>2 174,15</b>
			<b>784 Dokončovacie práce - maľby</b>					
74	784	784447000*	Maľba stien reliéfnou farbou	m2	64,900	75,00		4 867,50
			"jestvujúcej mozaikovej steny pred aulou"					
			27,00*2,70-(2*(1,60*2,00)+(0,80*2,00))					64,900
75	784	784412301	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	40,749	8,00		325,99
			"strojovňa 1.10 (b+c+d)"					
			(1,16+1,46+1,0+3,35+1,0+0,70)*(4,10+0,60)					40,749
76	784	784452962	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfar. s bielym stropom s oškrabaním nad 3,80m	m2	125,203	40,80		5 108,28
			"strojovňa"					
			((1,00+6,35)+3,35)*2*(4,10+0,60)					100,580
			(1,00+6,35)*3,35					24,623
			Súčet					125,203
			<b>784 Dokončovacie práce - maľby</b>					<b>10 301,77</b>
			<b>PSV Celkom</b>					<b>74 782,85</b>
			<b>Práce a dodávky M</b>					
			<b>21-M Elektromontáže</b>					
77	921	210001010	Časť 301.160 : Elektroinštalácia	hod	66,000	250,00		16 500,00

		Figúra	Výkaz výmer				
--	--	--------	-------------	--	--	--	--

**Práce a dodávky HSV**

"demonťáž jestvujúceho nefunkčného rozvážača, vrátane rozvodov elektro v miestnosti šatne" 32 32,000

"demonťáž jestvujúcich rozvodov elektro, D+M elektro v miestnosti vzduchotechniky" 34 34,000

Súčet 66,000

21-M Elektromontáže 16 500,00

**24-M Montáže vzduchotechnických zariadení.**

78	924	240001010	Časť 301.150 : Vzduchotechnika	hod	55,000	350,00	19 250,00
----	-----	-----------	--------------------------------	-----	--------	--------	-----------

"demonťáž teplovzdušnej VZT jednotky rozpálením" 55 55,000

24-M Montáže vzduchotechnických zariadení. 19 250,00

**M Celkom 35 750,00**

**Celkom 462 169,82**

„Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

23.8.2010 Helena Melichová

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Melichová', with a vertical line above the final 'á'.