

Zmluva o dielo č. AOS - II/6/2008/Kv
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Článok I.
Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika
Sídlo: Demänová 393,
031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Ján Kurty
rektor
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Španko, tel.: 0960/423002 – vo veciach
technických
PhDr. Mária Kuklicová, tel.: 0960/423600 – vo veciach
zmluvných
IČO: 37910337
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000166299/8180
(ďalej len „objednávateľ“)
2. **Zhotoviteľ:** OROL, spol. s r.o.
Sídlo: Kpt.Nálepku 2218
031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Žalúdek Koloman
konateľ spoločnosti
Vybavuje: Žalúdek Koloman
IČO: 36 378 313
IČ DPH: SK2020 126196
Bankové spojenie: VUB pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: 123 566 7955/0200
Zápis v obch. registri: Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka:10958/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.
Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať **stavebné úpravy učební**, ktoré sú uvedené v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať dielo na vlastné nebezpečie a náklady, a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať a zaplatiť cenu podľa vzájomne dohodnutých platobných podmienok.

- 2.3 Zmluva o dielo sa uzatvára na základe verejného obstarávania ako zákazka s nízkou hodnotou v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ako verejná zmluva na vykonanie prác.
- 2.4 Dielo bude zodpovedať príslušným STN a platobným podmienkam dohodnutým v tejto zmluve, práce budú vykonávané v súlade s určenými technologickými postupmi.

Článok III. Doba vykonania diela

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu dohodnutom v čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy od 15. 04. 2008 do 30. 06. 2008.
- 3.2 Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom doba realizácie sa predlžuje o túto dobu.

Článok IV. Miesto plnenia

- 4.1 Miestom plnenia tejto zmluvy je:
Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš

Článok V. Cena za dielo

- 5.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách. Celková výška diela predstavuje **1 750 080,00 Sk** bez DPH (slovom: jedenmiliónsedemstopäťdesiatšesťdesiat slovenských korún) a **2 082 595,00 Sk** s DPH (slovom: dvamiliónyosemdesiatdvaticípäťstodevät'desiatpäť slovenských korún). Ceny sú určené na základe cenovej ponuky.
- 5.2 Cena za vykonanie diela je určená v Slovenských korunách, je konečná a zahŕňa v sebe dopravné náklady a daň z pridanej hodnoty.
- 5.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie na základe obojstranne podpísaného preberacieho protokolu.

Článok VI. Platobné podmienky

- 6.1 Po podpísaní preberacieho protokolu v mieste plnenia, zhotoviteľ vystaví faktúru za celé dielo a odošle ju na adresu objednávateľa v dvoch výtlačkoch.
- 6.2 Právo na zaplatenie ceny za dielo vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

- 6.3 Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna s vyznačením chyby. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú.
- 6.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje.

Článok VII. Súčinnosť objednávateľa

- 7.1 Objednávateľ sa zaväzuje:
- zabezpečiť vjazd motorového vozidla zhotoviteľa do areálu AOS na základe žiadosti podanej min. 3 dni vopred,
 - zabezpečiť vstup zamestnancom zhotoviteľa do priestorov AOS,

Článok VIII. Porušenie povinností

- 8.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu na vykonanie diela dohodnutú v tejto zmluve, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- Sk za každý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 1 000,- Sk z dlžnej sumy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5% dlžnej sumy.
- 8.3 V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku XI. tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- Sk za každý deň omeškania.
- 8.4 Zmluvnú pokutu a úrok z omeškania je povinná povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX. Osobitné dojednania

- 9.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že informácie obchodného a technického charakteru, ktoré im boli zverené druhou stranou, nesprístupnia iným osobám a ani ich nepoužijú na iné účely ako pre naplnenie obsahu tejto zmluvy.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný pred zahájením realizácie diela uzavrieť s objednávateľom dohodu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci uzatvorenú podľa § 51 Občianskeho zákonníka. Za objednávateľa je uzatvorením dohody poverený Ing. Jirí Rybařík, t. č.: 0960/423591, e-mail: rybarikj@aoslm.sk.

Článok X.
Odobzdzanie a prevzatie diela

- 10.1 Zhotoviteľ vyzve objednávateľa písomne 7 dní vopred na odobzdzanie a prevzatie diela v mieste, kde sa dielo vykonalo.
- 10.2 O výsledku preberacieho rokovania bude spísaný preberací protokol, ktorý podpíšu obidve strany. V jeho závere objednávateľ výslovne uvedie, že dielo preberá s uvedením prípadných väd diela a zhotoviteľ sa zaväzuje, že ich postupne odstráni.

Článok XI.
Zodpovednosť za vady a záruky

- 11.1 Objednávateľ je povinný vady diela písomne oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby, ktorá trvá 24 mesiacov od odobzdzania diela. V prípade uplatnenia reklamácie na predmet plnenia prestáva záručná doba plynúť a začína plynúť znova od nasledujúceho dňa po dni odobzdzania podpísania správy.
- 11.2 Oznámenie o reklamácií vady musí byť písomne doručené a musí obsahovať:
- Označenie reklamovaného plnenia
 - Popis vady
 - Uplatňované nároky vadného plnenia.
- 11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 10 dní odo dňa jej uplatnenia objednávateľom.
- 11.4 Nároky objednávateľa z väd diela budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

- 13.1 Zmluvu je možné meniť iba po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán formou písomných dodatkov k nej.
- 13.2 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.
- 13.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 13.4 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a dve obdrží zhotoviteľ.
- 13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy zoznámili, jej textu v plnom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Za objednávateľa :

V Liptovskom Mikuláši, dňa 8.4.2008

Ján KURTY

rektor




Za zhotoviteľa:

V Liptovskom Mikuláši, dňa 9.4.2008

ŽALÚDEK Koloman

konateľ spoločnosti

 **OROL spol. s r.o.**
Kpt. Nálepku 2218
01 Lipt. Mikuláš
IČO: 45274133 IČ DPH: SK2070126196


Súhrnný list

Stavba : STAVEBNÉ ÚPRAVY Miestnosti - AOS

Miesto: Liptovský Mikuláš


Zmluva č.:

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY Miestnosti - AOS										
Objekt : SO 01- Stavebné úpravy m. č. 248	243 421,79		243 421,79				243 421,79	46 250,2		289 672,00
Objekt : SO 02- Stavebné úpravy m. č. 249-250	390 534,53		390 534,53				390 534,53	74 201,7		464 736,00
Objekt : SO 03- Stavebné úpravy - OVIS m. č. 214	397 251,86		397 251,86				397 251,86	75 477,9		472 730,00
Objekt : SO 04- Stavebné úpravy- KHs/ m. č. 211	307 139,65		307 139,65				307 139,65	56 356,6		363 496,00
Objekt : SO 05- Stavebné úpravy- KHs/ m. č. 212	319 003,46		319 003,46				319 003,46	60 610,6		379 614,00
Objekt : SO 06- Stavebné úpravy- KHs/ m. č. 213	92 728,71		92 728,71				92 728,71	17 618,5		110 347,00
Stavba STAVEBNÉ ÚPRAVY Miestnosti - AOS	1 750 080,00		1 750 080,00				1 750 080,00	332 515,5		2 082 595,00



ggm

[Handwritten signature]



KOLOR spol. s r.o.
 Kpt. Štefka 2218
 031 01 Lipt. Mikuláš
 IČO: 3632010394 SK202012496

[Handwritten signature]

Krycí list rozpočtu

Ing. POLONEC Ján - ETRI



Stavba : STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS	JKSO :
Objekt : SO 01- Stavebné úpravy m. č. 248	Rozpočet :
	Spracoval : Ing. Polonec Ján
Miesto : Liptovský Mikuláš	Zmluva č. _____
	Dňa : 22.03.2008
Odberteľ : AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš Lipt. Mikuláš	IČO : _____ gen.M.R.Štefánika
	DIČ : _____ IČ DPH : _____
Dodávateľ : OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť 03101 Lipt.Mikuláš	IČO : 36378313 Kpt. Nálepku 22/18
	DIČ : _____ IČ DPH : SK 2020126196
Projektant : Ing.Miloš Španko 03101 Liptovský Mikuláš	IČO : _____
	DIČ : _____ IČ DPH : _____

1 M3 OP	289 672	za M3 OP	1 M	289 672	za M
1 M2 ZP	289 672	za M2 ZP			
1 M2 UP	289 672	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	11 071,56	12 242,88	23 314,44	6	Práce nadčas
2	PSV :	41 692,83	31 762,78	73 455,61	7	Murárske výpomoc
3	MCE :	50 741,74	95 910,00	146 651,74	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	103 506,13	139 915,66	243 421,79	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia stavy	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14	Doprava zamestnancov	19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :	E	Celkové náklady :
Dátum :	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 243 421,79
Pečiatka :	22	DPH 19 % z : 243 421,79 46 250,10
Podpis :	23	
	24	Súčet riadkov 21 až 23 : 289 672,00
	F	Odpočít - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Dátum :	Dátum : 22.3.2008
Pečiatka :	Pečiatka : 
Podpis :	Podpis : 



Strana: 1
Miesto: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš

Kontakt: Ing. Miloš Španko

Objaviteľ: OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť

Spracoval: Ing. Polonec Ján

JKSO :

Dátum: 22.03.2008

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS

Objekt: SO 01- Stavebné úpravy m. č. 248

POLONEC Ján - ETRI

Rekapitulácia rozpočtu v

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	470,00	0,00	470,00	0,10580	0,000
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	9 298,20	12 242,88	21 541,08	0,13960	0,000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 303,36	0,00	1 303,36	0,00037	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	11 071,56	12 242,88	23 314,44	0,24577	0,000
1 - Konštrukcie stolárske	801,50	12 178,00	12 979,50	0,02000	0,000
2 - Podlahy povlakové	9 115,92	18 689,78	27 805,70	0,11687	0,029
3 - Nátery	56,25	0,00	56,25	0,00007	0,000
4 - Maľby	5 265,00	0,00	5 265,00	0,01458	0,000
5 - Čalunnicke úpravy	22 494,16	0,00	22 494,16	0,02266	0,000
9 - PSV ostatné	3 960,00	895,00	4 855,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	41 692,83	31 762,78	73 455,61	0,17418	0,029
21 - 155 Elektromontáže	44 061,74	95 910,00	139 971,74	0,05454	0,000
22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení	6 680,00	0,00	6 680,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	50 741,74	95 910,00	146 651,74	0,05454	0,000
celkový rozpočet celkom	103 506,13	139 915,66	243 421,79	0,47449	0,029

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS

Objekt: SO 01- Stavebné úpravy m. č. 248

POLONEC Ján - ETRI

Prehľad rozpočtových nákladov v

Pr. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	014	31027-8841	Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepál. tvárnicami v murive hr. do 30 cm 0,2*0,5 = 0.100	0,100	m3	4 700,00	470,00	19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				470,00			470,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
2	014	61240-1391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	2,000	kus	320,00	640,00	19
3	011	63245-1056	Poter samonivelačný Terranova- Velonit liaty hr. 1 cm	29,000	m2	273,00	7 917,00	19
4	011	64895-2421	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 55 cm 5,45 = 5.450	5,450	m	136,00	741,20	19
5	MAT	611 9A0110	Parapeta vnútorná šír.550 mm - kryt 5,45* 1,08 = 5.886	5,886	m	2 080,00	12 242,88	19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				21 541,08			21 541,08	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
6	014	95290-1110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	18,400	m2	55,00	1 012,00	19
7	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dverí do 2 m2	1,000	kus	10,62	10,62	19
8	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,029	t	310,00	8,99	19
9	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie 0,029*5 = 0.145	0,145	t	178,00	25,81	19
10	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,029	t	319,00	9,25	19
11	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 0,029*14 = 0.406	0,406	t	10,60	4,30	19
12	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,029	t	256,00	7,42	19
13	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 0,029*2 = 0.058	0,058	t	28,50	1,65	19
14	013	97911-8705	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvl 0,029" PVC = 0.029	0,029	t	1 890,00	54,81	19
15	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,246	t	685,00	168,51	19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 303,36			1 303,36	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				23 314,440			23 314,44	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
766 - Konštrukcie stolárske								
16	766	76666-1112	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	1,000	kus	213,00	213,00	19
17	MAT	611 643460	Dvere vnútorné polstrované 80x197	1,000	kus	9 770,00	9 770,00	19
18	766	76669-1510	Montáž tesnenia okien polyuretánovým páskom	14,000	m	35,50	497,00	19
19	MAT	283 1H9101	Tesnenie PU páska	14,000	m	172,00	2 408,00	19
20	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	128,880	%	0,71	91,50	19
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				12 979,50			12 979,50	
776 - Podlahy povlakové								
21	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových 29*0,85 = 24.650	24,650	m	8,90	219,39	19
22	775	77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumených	29,000	m	17,30	501,70	19
23	MAT	284 129500PC	Podlahový soklík gumový	30,450	m	99,50	3 029,78	19

Prehľad rozpočtových nákladov v

	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			29*1,05 = 30.450					
24	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	29,000	m2	68,00	1 972,00	19
25	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	62,900	m2	100,00	6 290,00	19
26	MAT	284 122450	Podlahovina štandard 1500x1,5	31,320	m2	500,00	15 660,00	19
			29*1,08 = 31.320					
27	775	99877-6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	276,729	%	0,48	132,83	19
			776 - Podlahy povlakové spolu:	27 805,70			27 805,70	
			783 - Nátery					
28	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné 0,15*(0,8+2,2)*1" zárubňa = 0.450	0,450	m2	125,00	56,25	19
			783 - Nátery spolu:	56,25			56,25	
			784 - Maľby					
29	784	78445-2941	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m	81,000	m2	65,00	5 265,00	19
			784 - Maľby spolu:	5 265,00			5 265,00	
			786 - Čalunnicke úpravy					
30	786	78664-1111	Čalunicka vertikálna textilná žalúzia 5,9*3,2 = 18.880	18,880	m2	1 190,00	22 467,20	19
31	786	99878-6201	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	224,672	%	0,12	26,96	19
			786 - Čalunnicke úpravy spolu:	22 494,16			22 494,16	
			799 - PSV ostatné					
32	700	99999-7004	Konštrukcie a práce PSV, HZS T4 3*4" opr. zatvárania Al okien = 12.000	12,000	hod	330,00	3 960,00	19
33	MAT	999 767000	Ostatný materiál pre kovové doplnkové konštrukcie- oprava zatvar	1,000	Sk	895,00	895,00	19
			799 - PSV ostatné spolu:	4 855,00			4 855,00	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	73 455,610			73 455,61	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
34	921	21329-9005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5- montáž, demont., revízie, ostat 1,5" hlavný rozvádzač- odpojenie = 1.500 12" demontáž svietidiel = 12.000 14" demontáž vypínače, zásuvky = 14.000 24" demontáž kabeláže, rozvodov = 24.000 12" montáž svietidiel = 12.000 15" montáž rozvodov a napojenie = 15.000 13" montáž podružných rozvádzačov = 13.000 10" montáž vypínače, zásuvky = 10.000 4" montáž zemnenia pre antistatické podlahy = 4.000 4" revízie, legislatíva = 4.000 práce ocenené HZS- podklad pre vypracovanie ponuky neobsahoval výkaz výmer .	109,500	hod	299,00	32 740,50	19
35	921	99021-0100r	Stavebné výpomoci 4,2% - sekanie 4,0% - osadenie- svietidlá, RS 0,6% - ostatné	1 286,505	%	8,80	11 321,24	19
			8,8% - spolu					
36	MAT	341 200M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx1,5	18,000	m	30,50	549,00	19
37	MAT	341 200M18	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx2,5	106,000	m	50,50	5 353,00	19
38	MAT	341 200M32	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx1,5	6,000	m	50,50	303,00	19
39	MAT	341 200M34	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx2,5	16,000	m	81,50	1 304,00	19
40	MAT	341 201M05	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Bx2,5	8,000	m	35,00	280,00	19
41	MAT	341 201M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY -J5Cx4	12,000	m	130,00	1 560,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov v

o	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
42	MAT	341 537M022	Kábel UTP , cat.6, PVC 4P	47,000	m	33,50	1 574,50	19
43	MAT	345 346A033	FlexoVyp.6 LEO 91605IP55SI*	1,000	kus	185,00	185,00	19
44	MAT	345 349L011	Tlačítko stop 74490 Mosaic (2MD)	1,000	kus	3 130,00	3 130,00	19
45	MAT	345 400A10	Zásuvky , 16A, 250V ~, zapustené, IP20 - ABB - Tango+ ramik	23,000	.	190,00	4 370,00	19
46	MAT	345 7187000	Lišta elektroinštaláčna 80/50 DLB BI bez vika	22,000	m	218,00	4 796,00	19
47	MAT	345 711111	Lišta el-inšt hranatá 20/20 LHD KO 2m	30,000	m	23,00	690,00	19
48	MAT	345 71L4522	Kryt kabelový 65xX DLB BI ohybný	30,000	m	107,00	3 210,00	19
49	MAT	345 71O20333	Podlahový kanál -žlab KNd190H28/2,500119	30,000	m	317,00	9 510,00	19
50	MAT	345 71O40922	Kryt PKN 190/2,500119	30,000	kus	355,00	10 650,00	19
51	MAT	348 2E02188	Svietidlo stropné žiarivk. CLASIC ASN /T8 LA 2x36 W EVG	6,000	kus	2 530,00	15 180,00	19
52	MAT	921 AN002822	Kábel CY 4 H07V-U čier.	35,000	m	26,50	927,50	19
53	MAT	921 AN04689	EPS 1 bez krytu Bečov*	1,000	kus	470,00	470,00	19
54	MAT	921 AN096366	Vypínač Tango 1/0 3558A-80940B IP44P 3558A-05940B	1,000	kus	264,00	264,00	19
55	MAT	921 AN096374	Vypínač Tango 05 3558A-05940B IP44+ 3558A-05940B	1,000	kus	304,00	304,00	19
56	MAT	921 AN109635	Rozvádzač PL	1,000	kus	31 300,00	31 300,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	139 971,74			139 971,74	
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení					
57	922	220 -	Elektromontáže, slaboprúd - internetová prípojka	1,000	Sk	6 680,00	6 680,00	19
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:	6 680,00			6 680,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	146 651,74			146 651,74	
			Za rozpočet celkom	243 421,79			243 421,79	

Krycí list rozpočtu

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Stavba : STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS	JKSO :
Objekt : SO 02- Stavebné úpravy m. č. 249-250	Rozpočet :
	Spracoval : Ing. Polonec Ján


Miesto : Liptovský Mikuláš	Zmluva č.	Dňa : 22.03.2008
----------------------------	-----------	------------------


Odberateľ : AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš Lipt. Mikuláš	IČO : gen.M.R.Štefánika	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť 03101 Lipt.Mikuláš	IČO : 36378313 Kpt. Nálepku 22/18	DIČ : IČ DPH : Sk 2020126196
Projektant : Ing.Miloš Španko 03101 Liptovský Mikuláš	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	464 736	za M3 OP	1 M	464 736	za M
1 M2 ZP	464 736	za M2 ZP			
1 M2 UP	464 736	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	27 564,03	24 485,76	52 049,79	6	Práce nadčas
2	PSV :	69 042,06	54 104,23	123 146,29	7	Murárske výpomocce
3	MCE :	87 283,95	128 054,50	215 338,45	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	183 890,04	206 644,49	390 534,53	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Stážené podmienky	18	Projektové práce
14	Doprava zamestnancov	19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis : </p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;">E Celkové náklady :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="text-align: right;">390 534,53</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td style="text-align: right;">74 201,60</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">464 736,00</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">F Odpočet - prípočet</p>	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	390 534,53	22	DPH 19 % z :	74 201,60	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	464 736,00
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	390 534,53											
22	DPH 19 % z :	74 201,60											
23													
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	464 736,00											

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum : 22.3.2008</p> <p>Pečiatka : </p> <p>Podpis : </p> <div style="text-align: center;">  </div>
--	---

Staviteľ: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš

Projektant: Ing. Miloš Španko

Objaviteľ: OROL - s.r.o., stav.obch.činnosť

Spracoval: Ing. Polonec Ján

JKSO :

Dátum: 22.03.2008

Názov: STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS

Objekt: SO 02- Stavebné úpravy m. č. 249-250

POLONEC Ján - ETRI

Rekapitulácia rozpočtu v

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
VISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	470,00	0,00	470,00	0,10580	0,000
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	18 492,40	24 485,76	42 978,16	0,18833	0,000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 601,63	0,00	8 601,63	0,01062	1,900
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	27 564,03	24 485,76	52 049,79	0,30474	1,900
1 - Konštrukcie stolárske	1 319,13	14 586,00	15 905,13	0,02000	0,000
2 - Podlahy povlakové	5 008,36	37 728,23	42 736,59	0,21297	0,051
3 - Nátery	56,25	0,00	56,25	0,00007	0,000
4 - Maľby	9 750,00	0,00	9 750,00	0,02700	0,000
5 - Čatunnicke úpravy	44 988,32	0,00	44 988,32	0,04531	0,000
6 - PSV ostatné	7 920,00	1 790,00	9 710,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	69 042,06	54 104,23	123 146,29	0,30535	0,051
21 - 155 Elektromontáže	80 603,95	128 054,50	208 658,45	0,09834	0,000
22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení	6 680,00	0,00	6 680,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	87 283,95	128 054,50	215 338,45	0,09834	0,000
rozpočet celkom	183 890,04	206 644,49	390 534,53	0,70844	1,951

Staviteľ: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš

Projektant: Ing. Miloš Španko

Staviteľ: OROL - s.r.o., stav.obch.činnosť

Spracoval: Ing. Polonec Ján

JKSO :

Dátum: 22.03.2008

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS

Objekt: SO 02- Stavebné úpravy m. č. 249-250

POLONEC Ján - ETRI

Prehľad rozpočtových nákladov v

č.	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	014	31027-8841	Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepál. tvárnicami v murive hr. do 30 cm 0,2*0,5 = 0.100	0,100	m3	4 700,00	470,00	19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				470,00			470,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
2	014	61240-1391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	2,000	kus	315,00	630,00	19
3	011	63245-1056	Poter samonivelačný Terranova- Velonit liaty hr. 1 cm	60,000	m2	273,00	16 380,00	19
4	011	64895-2421	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 55 cm 5,45*2 = 10.900	10,900	m	136,00	1 482,40	19
5	MAT	611 9A0110	Parapeta vnútorná šír.550 mm - kryt 10,900* 1,08 = 11.772	11,772	m	2 080,00	24 485,76	19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				42 978,16			42 978,16	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
6	014	95290-1110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	37,760	m2	55,00	2 076,80	19
7	013	96203-1132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	14,500	m2	90,00	1 305,00	19
8	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dverí do 2 m2	1,000	kus	11,10	11,10	19
9	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,951	t	293,00	571,64	19
10	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie 1,951*5 = 9.755	9,755	t	178,00	1 736,39	19
11	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	1,951	t	319,00	622,37	19
12	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 1,951*4 = 27.314	27,314	t	10,60	289,53	19
13	013	97908-2111	Vnútrostavenskú doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	1,951	t	256,00	499,46	19
14	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m 1,951*2 = 3.902	3,902	t	28,50	111,21	19
15	013	97911-8705	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvl 0,051" PVC = 0.051	0,051	t	1 890,00	96,39	19
16	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach " 1,951-0,051 = 1.900	1,900	t	565,00	1 073,50	19
17	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,304	t	685,00	208,24	19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				8 601,63			8 601,63	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				52 049,790			52 049,79	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
766 - Konštrukcie stolárske								
18	766	76666-1112	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	1,000	kus	213,00	213,00	19
19	MAT	611 643460	Dvere vnútorné polstrované 80x197	1,000	kus	9 770,00	9 770,00	19
20	766	76669-1510	Montáž tesnenia okien polyuretanovým pásikom	28,000	m	35,50	994,00	19
21	MAT	283 1H9101	Tesnenie PU páska	28,000	m	172,00	4 816,90	19
22	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	157,930	%	0,71	112,13	19
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				15 905,13			15 905,13	
776 - Podlahy povlakové								
23	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových 60*0,85 = 51.000	51,000	m	8,90	453,90	19

Prehľad rozpočtových nákladov v

Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
4	775 77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumených	51,000	m	17,30	882,30	19
5	MAT 284 129500PC	Podlahový soklík gumový 51*1,05 = 53.550	53,550	m	99,50	5 328,23	19
6	775 77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	51,000	m2	68,00	3 468,00	19
7	775 77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	60,000	m2			19
8	MAT 284 122450	Podlahovina štandard 1500x1,5 60*1,08 = 64.800	64,800	m2	500,00	32 400,00	19
29	775 99877-6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	425,324	%	0,48	204,16	19
		776 - Podlahy povlakové spolu:	42 736,59			42 736,59	
	783 - Nátery						
30	783 78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnasobné 0,15*(0,8+2,2)*1" zárubňa = 0.450	0,450	m2	125,00	56,25	19
		783 - Nátery spolu:	56,25			56,25	
	784 - Maľby						
31	784 78445-2941	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvojj. b. strop oškr. m. do 3,8m	150,000	m2	65,00	9 750,00	19
		784 - Maľby spolu:	9 750,00			9 750,00	
	786 - Čalunnicke úpravy						
32	786 78664-1111	Čalunicka vertikálna textilná žalúzia 5,9*3,2*2 = 37.760	37,760	m2	1 190,00	44 934,40	19
33	786 99878-6201	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	449,344	%	0,12	53,92	19
		786 - Čalunnicke úpravy spolu:	44 988,32			44 988,32	
	799 - PSV ostatné						
34	700 99999-7004	Konštrukcie a práce PSV, HZS T4 3*8" opr. zatvárania AI okien = 24.000	24,000	hod	330,00	7 920,00	19
35	MAT 999 767000	Ostatný materiál pre kovové doplnkové konštrukcie- oprava zatvar	1,000	Sk	1 790,00	1 790,00	19
		799 - PSV ostatné spolu:	9 710,00			9 710,00	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	123 146,290			123 146,29	
	PRÁCE A DODÁVKY M						
	M21 - 155 Elektromontáže						
36	921 21329-9005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5- montáž, demont., revízie, ostat 2" hlavný rozvádzač- odpojenie = 2.000 20" demontáž svietidiel = 20.000 18" demontáž vypínače, zásuvky = 18.000 31" demontáž kabeláže, rozvodov = 31.000 20" montáž svietidiel = 20.000 30" montáž rozvodov a napojenie = 30.000 18" montáž podružných rozvádzačov = 18.000 18" montáž vypínače, zásuvky = 18.000 4" montáž zemnenia pre antistatické podlahy = 4.000 4" revízie, legislatíva = 4.000 práce ocenené HZS- podklad pre vypracovanie ponuky neobsahoval výkaz výmer .	165,000	hod	350,00	57 750,00	19
37	921 99021-0100r	Stavebné výpomoci 7,7% - sekание, rezanie rýh 4,0% - osadenie- svietidlá, RS 0,6% - ostatné	1 858,045	%	12,30	22 853,95	19
		----- 12,3% - spolu					
38	MAT 341 200M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx1,5	31,000	m	27,00	837,00	19
39	MAT 341 200M18	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx2,5	150,000	m	44,50	6 675,00	19
40	MAT 341 200M32	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx1,5	6,000	m	44,50	267,00	19
41	MAT 341 200M34	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx2,5	30,000	m	72,50	2 175,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov v

Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
2	MAT 341 201M05	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Bx2,5	10,000	m	31,00	310,00	19
3	MAT 341 201M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY -J5Cx4	20,000	m	115,00	2 300,00	19
4	MAT 341 537M022	Kábel UTP , cat.6, PVC 4P	67,000	m	29,00	1 943,00	19
5	MAT 345 346A033	FlexoVyp.6 LEO 91605IP55SI*	1,000	kus	163,00	163,00	19
6	MAT 345 349L011	Tlačítko stop 74490 Mosaic (2MD)	1,000	kus	2 750,00	2 750,00	19
7	MAT 345 400A10	Zásuvky 1-násobné, 16A, 250V ~, zapustené, IP20 - ABB - Tango+	40,000	.	190,00	7 600,00	19
18	MAT 345 7187000	Lišta elektroinštaláčna 80/50 DLB BI bez vika	22,000	m	192,00	4 224,00	19
19	MAT 345 711111	Lišta el-inšt hranatá 20/20 LHD KO 2m	40,000	m	20,00	800,00	19
50	MAT 345 71L4522	Kryt kabelový 65xX DLB BI ohybný	40,000	m	94,00	3 760,00	19
51	MAT 345 71O20333	Podlahový kanál -žlab KNd190H28/2,500119	40,000	m	278,00	11 120,00	19
52	MAT 345 71O40922	Kryt PKN 190/2,500119	40,000	kus	314,00	12 560,00	19
53	MAT 348 2E02188	Svietidlo stropné žiarivk. CLASIC ASN /T8 LA 2x36 W EVG	12,000	kus	2 230,00	26 760,00	19
54	MAT 921 AN002822	Kábel CY 4 H07V-U čier.	45,000	m	23,50	1 057,50	19
55	MAT 921 AN04689	EPS 1 bez krytu Bečov*	1,000	kus	415,00	415,00	19
56	MAT 921 AN096374	Vypínač Tango 05 3558A-05940B IP44+ 3558A-05940B	2,000	kus	269,00	538,00	19
57	MAT 921 AN109635	Rozvádzač PL	1,000	kus	41 800,00	41 800,00	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu:	208 658,45			208 658,45	
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení					
58	922 220 -	Elektromontáže- zavedenie internet. pripojky	1,000	Sk	6 680,00	6 680,00	19
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:	6 680,00			6 680,00	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	215 338,45			215 338,45	
		Za rozpočet celkom	390 534,53			390 534,53	

Krycí list rozpočtu

Ing. POLONEC Ján - ETRI




Stavba : STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS		JKSO :	
Objekt : SO 03- Stavebné úpravy - OVIS m. č. 214		Rozpočet :	
		Spracoval : Ing. Polonec Ján	
Miesto : Liptovský Mikuláš	Zmluva č.	Dňa : 22.03.2008	
Odberateľ : AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš Lipt. Mikuláš	IČO : gen.M.R.Štefánika	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť 03101 Lipt.Mikuláš	IČO : 36378313 Kpt. Nálepku 22/18	DIČ :	IČ DPH : Sk 2020126196
Projektant : Ing.Miloš Španko 03101 Liptovský Mikuláš	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	472 730	za M3 OP	1 M	472 730	za M
1 M2 ZP	472 730	za M2 ZP			
1 M2 UP	472 730	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	28 543,55		28 543,55	6	Práce nadčas
2	PSV :	88 858,63	65 687,40	154 546,03	7	Murárske výpomoc
3	MCE :	70 698,78	143 463,50	214 162,28	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	188 100,96	209 150,90	397 251,86	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	D
NUS - náklady umiestnenia stavy	ON - ostatné náklady :
11 Zariadenie staveniska	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12 Prevádzkové vplyvy	17 Inžinierska činnosť
13 Sťažené podmienky	18 Projektové práce
14 Doprava zamestnancov	19 Kompletizačná činnosť
15 Súčet riadkov 11 až 14 :	20 Súčet riadkov 16 až 19 :

E	F
Celkové náklady :	Odpočít - pripočít
21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	397 251,86
22 DPH 19 % z :	397 251,86
23	
24 Súčet riadkov 21 až 23 :	472 730,00

<p><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis : </p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum : 22.3.2008</p> <p>Pečiatka : </p> <p>Podpis : </p> <div style="text-align: center;">  </div>
---	---

Staviteľ: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš

Projektant: Ing. Miloš Španko

Objaviteľ: OROL - s.r.o., stav.obch.činnosť

Spracoval: Ing. Polonec Ján

JKSO :

Dátum: 22.03.2008

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS

Objekt: SO 03- Stavebné úpravy - OVIS m. č. 214

POLONEC Ján - ETRI

Rekapitulácia rozpočtu v

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
PRÁVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	19 674,00	0,00	19 674,00	0,03468	0,000
STATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 869,55	0,00	8 869,55	0,06054	0,000
ČACE A DODÁVKY HSV spolu:	28 543,55	0,00	28 543,55	0,09522	0,000
- Zariadenie predmety	534,19	1 470,00	2 004,19	0,00108	0,001
- Konštrukcie stolárske	13 691,96	25 877,40	39 569,36	0,04416	0,864
- Podlahy povlakové	12 939,82	38 340,00	51 279,82	0,22800	0,071
- Maľby	15 084,00	0,00	15 084,00	0,04304	0,000
- Čalunnicke úpravy	46 608,66	0,00	46 608,66	0,04694	0,000
ČACE A DODÁVKY PSV spolu:	88 858,63	65 687,40	154 546,03	0,36322	0,936
1 - 155 Elektromontáže	70 698,78	143 463,50	214 162,28	0,09882	0,000
ČACE A DODÁVKY M spolu:	70 698,78	143 463,50	214 162,28	0,09882	0,000
rozpočet celkom	188 100,96	209 150,90	397 251,86	0,55726	0,936

Staviteľ: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš

Projektant: Ing. Miloš Španko

Objaviteľ: OROL - s.r.o., stav.obch.činnosť

Spracoval: Ing. Polonec Ján

JKSO :

Dátum: 22.03.2008

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS

Objekt: SO 03- Stavebné úpravy - OVIS m. č. 214

POLONEC Ján - ETRI

Rekapitulácia rozpočtu v

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	19 674,00	0,00	19 674,00	0,03468	0,000
ostatné KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 869,55	0,00	8 869,55	0,06054	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	28 543,55	0,00	28 543,55	0,09522	0,000
- Zariadenie predmety	534,19	1 470,00	2 004,19	0,00108	0,001
- Konštrukcie stolárske	13 691,96	25 877,40	39 569,36	0,04416	0,864
- Podlahy povlakové	12 939,82	38 340,00	51 279,82	0,22800	0,071
- Maľby	15 084,00	0,00	15 084,00	0,04304	0,000
- Čalunnicke úpravy	46 608,66	0,00	46 608,66	0,04694	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	88 858,63	65 687,40	154 546,03	0,36322	0,936
M - 155 Elektromontáže	70 698,78	143 463,50	214 162,28	0,09882	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	70 698,78	143 463,50	214 162,28	0,09882	0,000
rozpočet celkom	188 100,96	209 150,90	397 251,86	0,55726	0,936

Prehľad rozpočtových nákladov v

č.	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	014	61242-1231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	6,000	m2	48,50	291,00	19
2	011	63245-1056	Poter samonivelačný Terranova- Velonit liaty hr. 1 cm	71,000	m2	273,00	19 383,00	19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				19 674,00			19 674,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	36,000	m2	104,00	3 744,00	19
4	014	95290-1110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	39,120	m2	55,00	2 151,60	19
5	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,936	t	310,00	290,16	19
6	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	0,936	t	331,00	309,82	19
7	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	10,296	t	10,70	110,17	19
0,936*11 = 10.296								
8	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	0,936	t	272,00	254,59	19
9	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	4,680	t	30,50	142,74	19
0,936*5 = 4.680								
10	013	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvl + akust. obklad	0,936	t	1 920,00	1 797,12	19
11	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,095	t	730,00	69,35	19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				8 869,55			8 869,55	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				28 543,550			28 543,55	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
725 - Zariadenie predmety								
12	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	68,00	68,00	19
13	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	1,000	kus	459,00	459,00	19
14	MAT	551 439700	Batéria umývadlová G 1/2 štandardná kvalita	1,000	kus	1 470,00	1 470,00	19
15	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	19,970	%	0,36	7,19	19
725 - Zariadenie predmety spolu:				2 004,19			2 004,19	
766 - Konštrukcie stolárske								
16	766	76641-1131r	Montáž obloženia stien - vešiaková stena	6,000	m2	560,00	3 360,00	19
17	MAT	611 917210PC	Obloženie - vešiaková stena + vešiaky	6,000	m2	2 764,90	16 589,40	19
18	766	76642-1811r	Demontáž obloženia podhľadov - akustické platne	36,000	m2	226,00	8 136,00	19
19	766	76669-1510	Montáž tesnenia okien a balk. dvier polyuretanovým pásikom	54,000	m	35,50	1 917,00	19
20	MAT	283 1H9101	Tesnenie PU páska	54,000	m	172,00	9 288,00	19
21	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	392,904	%	0,71	278,96	19
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				39 569,36			39 569,36	
776 - Podlahy povlakové								
22	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových 71*0,85 = 60.350	60,350	m	9,90	597,47	19
23	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	71,000	m2	72,50	5 147,50	19
24	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	71,000	m2	100,00	7 100,00	19
25	MAT	284 122450	Podlahovina štandard 1500x1,5 71*1,08 = 76.680	76,680	m2	500,00	38 340,00	19
26	775	99877-6101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,228	t	416,00	94,85	19

Prehľad rozpočtových nákladov v

Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
776 - Podlahy povlakové spolu:			51 279,82			51 279,82	
784 - Malby							
27	784 78445-2941	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m	184,000	m ²	65,00	11 960,00	19
28	784 78449-5904	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami sch. do 3,8m	20,000	m ²	78,00	1 560,00	19
29	784 78449-7902	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 5m	184,000	m ²	8,50	1 564,00	19
784 - Malby spolu:			15 084,00			15 084,00	
786 - Čalunnicke úpravy							
30	786 78664-1111	Čalunicka vertikálna textilná žalúzia 2,4*2,2*4+6*3 = 39.120	39,120	m ²	1 190,00	46 552,80	19
31	786 99878-6201	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	465,528	%	0,12	55,86	19
786 - Čalunnicke úpravy spolu:			46 608,66			46 608,66	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			154 546,030			154 546,03	
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
32	921 21329-9005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5- montáž, demont., revízie, ostat 2" hlavný rozvádzač- odpojenie = 2.000 18" demontáž svietidiel = 18.000 20" demontáž vypínače, zásuvky = 20.000 32" demontáž kabeláže, rozvodov = 32.000 18" montáž svietidiel = 18.000 22" montáž rozvodov a napojenie = 22.000 18" montáž podružných rozvádzačov = 18.000 20" montáž vypínače, zásuvky = 20.000 4" montáž zemnenia pre antistatické podlahy = 4.000 4" revízie, legislatíva = 4.000 práce ocenené HZS- podklad pre vypracovanie ponuky neobsahoval výkaz výmer .	158,000	hod	299,00	47 242,00	19
33	921 99021-0100r	Stavebné výpomoci 4,2% - sekanie 4,0% - osadenie- svietidlá, RS 0,6% - ostatné 8,8% - spolu	1 907,055	%	12,30	23 456,78	19
34	MAT 341 200M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx1,5	31,000	m	30,00	930,00	19
35	MAT 341 200M18	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx2,5	150,000	m	50,00	7 500,00	19
36	MAT 341 200M32	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx1,5	6,000	m	50,00	300,00	19
37	MAT 341 200M34	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx2,5	30,000	m	80,50	2 415,00	19
38	MAT 341 201M05	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Bx2,5	10,000	m	35,00	350,00	19
39	MAT 341 201M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY -J5Cx4	20,000	m	128,00	2 560,00	19
40	MAT 341 537M022	Kábel UTP , cat.6, PVC 4P	67,000	m	33,00	2 211,00	19
41	MAT 345 346A033	FlexoVyp.6 LEO 91605IP55SI*	1,000	kus	182,00	182,00	19
42	MAT 345 349L011	Tlačítko stop 74490 Mosaic (2MD)	1,000	kus	3 080,00	3 080,00	19
43	MAT 345 400A10	Zásuvky 1-násobné, 16A, 250V ~, zapustené, IP20 - ABB - Tango-	4,000	.	212,00	848,00	19
44	MAT 345 7187000	Lišta elektroinštaláčna 80/50 DLB BI bez vika	22,000	m	215,00	4 730,00	19
45	MAT 345 711111	Lišta el-inšt hranatá 20/20 LHD KO 2m	40,000	m	22,50	900,00	19
46	MAT 345 71L4522	Kryt kabelový 65xX DLB BI ohybný	40,000	m	105,00	4 200,00	19
47	MAT 345 71O20333	Podlahový kanál -žlab KNd190H28/2,500119	40,000	m	311,00	12 440,00	19
48	MAT 345 71O40922	Kryt PKN 190/2,500119	40,000	kus	350,00	14 000,00	19
49	MAT 345 73O0154	Podlahová prístř.krabica LE 089303	4,000	kus	3 230,00	12 920,00	19
50	MAT 348 2E02188	Svietidlo stropné žiarivk. CLASIC ASN /T8 LA 2x36 W EVG	12,000	kus	2 490,00	29 880,00	19
51	MAT 921 AN002822	Kábel CY 4 H07V-U čier.	45,000	m	26,50	1 192,50	19
52	MAT 921 AN04689	EPS 1 bez krytu Bečov*	1,000	kus	464,00	464,00	19
53	MAT 921 AN096366	Vypínač Tango 1/0 3558A-80940B IP44P 3558A-05940B	1,000	kus	260,00	260,00	19
54	MAT 921 AN096374	Vypínač Tango 05 3558A-05940B IP44+ 3558A-05940B	1,000	kus	301,00	301,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov v

Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
5 MAT	921 AN109635	Rozvádzač PL	1,000	kus	41 800,00	41 800,00	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu:	214 162,28			214 162,28	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	214 162,28			214 162,28	
		Za rozpočet celkom	397 251,86			397 251,86	

Krycí list rozpočtu

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Stavba : STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS	JKSO :
Objekt : SO.04- Stavebné úpravy- KHsV m. č. 211	Rozpočet :
	Spracoval : Ing. Polonec Ján

Miesto : Liptovský Mikuláš	Zmluva č.	Dňa : 22.03.2008
----------------------------	-----------	------------------

Odberteľ : AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš Lipt. Mikuláš	IČO : gen.M.R.Štefánika	DIČ : IČ DPH :
---	----------------------------	-------------------

Dodávateľ : OROL- s.r.o. stav.obch.činnosť 03101 Lipt.Mikuláš	IČO : 36378313 Kpt. Nálepku 22/18	DIČ : IČ DPH : Sk 2020126196
--	--------------------------------------	---------------------------------

Projektant : Ing.Miloš Španko 03101 Liptovský Mikuláš	IČO :	DIČ : IČ DPH :
--	-------	-------------------


1 M3 OP	365 496	za M3 OP	1 M	365 496	za M
1 M2 ZP	365 496	za M2 ZP			
1 M2 UP	365 496	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV	26 608,49		26 608,49	6	Práce nadčas
2	PSV	80 332,30	107 370,54	187 702,84	7	Murárske výpomocy
3	MCE	64 592,30	28 236,02	92 828,32	8	Bez pevnej podlahy
4	iné				9	
5	Súčet	171 533,09	135 606,56	307 139,65	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	D
NUS - náklady umiestnenia stavy	ON - ostatné náklady :
11 Zariadenie staveniska	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12 Prevádzkové vplyvy	17 Inžinierska činnosť
13 Sťažené podmienky	18 Projektové práce
14 Doprava zamestnancov	19 Kompletizačná činnosť
15 Súčet riadkov 11 až 14 :	20 Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár : Dátum : Pečiatka : Podpis :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">E</th> <th colspan="2">Celkové náklady :</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td></td> <td>307 139,65</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td>307 139,65</td> <td>58 356,50</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td></td> <td>365 496,00</td> </tr> <tr> <th colspan="2">F</th> <th colspan="2">Odpčet - prípočet</th> </tr> </table>	E		Celkové náklady :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		307 139,65	22	DPH 19 % z :	307 139,65	58 356,50	23				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		365 496,00	F		Odpčet - prípočet	
E		Celkové náklady :																							
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		307 139,65																						
22	DPH 19 % z :	307 139,65	58 356,50																						
23																									
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		365 496,00																						
F		Odpčet - prípočet																							

odberateľ, obstarávateľ : Dátum : Pečiatka : Podpis :	dodávateľ, zhotoviteľ : Dátum : 22.3.2008 Pečiatka : Podpis :
--	--



Objaviteľ: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš
 Objaviteľ: Ing. Miloš Španko
 Objaviteľ: OROL - s.r.o., stav.obch.činnosť

Spracoval: Ing. Polonec Ján
 JKSO :
 Dátum: 22.03.2008

Název: STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS
 Objekt: SO D4- Stavebné úpravy- KHsV m. č. 211

POLONEC Ján - ETRI

Rekapitulácia rozpočtu v

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	24 315,00	0,00	24 315,00	0,03468	0,000
STATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 293,49	0,00	2 293,49	0,00073	0,000
ČASŤ A DODÁVKY HSV spolu:	26 608,49	0,00	26 608,49	0,03541	0,000
1 - Konštrukcie stolárske	6 105,00	9 288,00	15 393,00	0,00000	0,000
2 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 995,99	21 100,14	24 096,13	0,11062	0,000
3 - Podlahy poviakové	15 473,22	76 982,40	92 455,62	0,19413	0,088
4 - Malby	12 545,00	0,00	12 545,00	0,03474	0,000
5 - Čalunnicke úpravy	43 213,09	0,00	43 213,09	0,04352	0,000
ČASŤ A DODÁVKY PSV spolu:	80 332,30	107 370,54	187 702,84	0,38301	0,088
21 - 155 Elektromontáže	64 592,30	28 236,02	92 828,32	0,02535	0,000
ČASŤ A DODÁVKY M spolu:	64 592,30	28 236,02	92 828,32	0,02535	0,000
celkový rozpočet celkom	171 533,09	135 606,56	307 139,65	0,44376	0,088

Obj: STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS

Obj: SO 04- Stavebné úpravy- KHsV m. č. 211

POLONEC Ján - ETRI

Prehľad rozpočtových nákladov v

č.	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	014	61242-1231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	6,000	m2	48,50	291,00	19
2	011	63245-1056	Poter samonivelačný Terranova- Velonit liaty hr. 1 cm	88,000	m2	273,00	24 024,00	19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				24 315,00			24 315,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3	014	95290-1110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	36,270	m2	55,00	1 994,85	19
4	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,088	t	310,00	27,28	19
5	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,088	t	331,00	29,13	19
6	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,968	t	10,70	10,36	19
0,088*11 = 0.968								
7	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,088	t	272,00	23,94	19
8	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,440	t	30,50	13,42	19
0,088*5 = 0.440								
9	013	97911-8705	Poplatok za uložia znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvl	0,088	t	1 920,00	168,96	19
10	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,035	t	730,00	25,55	19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 293,49			2 293,49	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				26 608,490			26 608,49	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
766 - Konštrukcie stolárske								
11	766	76669-1510	Montáž tesnenia okien a balk. dvier polyuretanovým pásikom	54,000	m	35,50	1 917,00	19
12	MAT	283 1H9101	Tesnenie PU páska	54,000	m	172,00	9 288,00	19
13	766	76699-9904	Konštrukcie stolárske, HZS T4	12,000	hod	349,00	4 188,00	19
12" demont. pódia = 12.000								
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				15 393,00			15 393,00	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
14	767	76766-2120	Montáž mreží pevných	6,760	m2	410,00	2 771,60	19
15	MAT	553 042210	Mreže	108,052	kg	118,00	12 750,14	19
6,76*14,8*1,08 = 108.052								
1. Normatív materiálu 52,- Sk/kg								
2. Normatív spracovania 41,- Sk/kg								
3. Normatív povrch. úprava 6,50 Sk/kg								
Spolu 99,50 Sk/kg								
16	MAT	553 0001133	Držiak projektora - D+M	1,000	kus	8 350,00	8 350,00	19
17	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	238,717	%	0,94	224,39	19
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				24 096,13			24 096,13	
776 - Podlahy povlakové								
18	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	74,800	m	9,90	740,52	19
88*0,85 = 74.800								
19	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	88,000	m2	72,50	6 380,00	19
20	775	77657-2100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	88,000	m2	94,00	8 272,00	19
21	MAT	697 410100	Koberec záťažový DUEL 100 šírka 4m 1700g/m2	95,040	m2	810,00	76 982,40	19

Prehľad rozpočtových nákladov v

Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
		88*1,08 = 95.040					
22	775 99877-6101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,194 t		416,00	80,70	19
		776 - Podlahy povlakové spolu:	92 455,62			92 455,62	
	784 - Maľby						
23	784 78445-2941	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m	193,000 m2		65,00	12 545,00	19
		784 - Maľby spolu:	12 545,00			12 545,00	
	786 - Čalunnicke úpravy						
24	786 78664-1111	Čalunicka vertikálna textilná žalúzia	36,270 m2		1 190,00	43 161,30	19
		11,7*3,1 = 36.270					
25	786 99878-6201	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	431,613 %		0,12	51,79	19
		786 - Čalunnicke úpravy spolu:	43 213,09			43 213,09	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	187 702,840			187 702,84	
	PRÁCE A DODÁVKY M						
	M21- 155 Elektromontáže						
26	921 21329-9005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5- montáž, demont., revízie, 1,5" hlavný rozvádzač- odpojenie = 1.500 17" demontáž svietidiel = 17.000 19" demontáž vypínače, zásuvky = 19.000 32" demontáž kabeláže, rozvodov = 32.000 17" montáž svietidiel = 17.000 23" montáž rozvodov a napojenie = 23.000 18" montáž podružných rozvádzačov = 18.000 20" montáž vypínače, zásuvky = 20.000 4" montáž zemnenia pre antistatické podlahy = 4.000 4" revízie, legislatíva = 4.000 práce ocenené HZS- podklad pre vypracovanie ponuky neobsahoval výkaz výmer .	155,500 hod		350,00	54 425,00	19
27	921 99021-0100r	Stavebné výpomoci 4,2% - sekanie 4,0% - osadenie- svietidlá, RS 4,1% - ostatné 12,3% - spolu	826,610 %		12,30	10 167,30	19
28	MAT 341 200M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx1,5	7,750 m		16,80	130,20	19
29	MAT 341 200M18	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx2,5	37,500 m		26,50	993,75	19
30	MAT 341 200M32	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx1,5	1,500 m		27,00	40,50	19
31	MAT 341 200M34	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx2,5	7,500 m		41,50	311,25	19
32	MAT 341 201M05	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Bx2,5	2,500 m		15,80	39,50	19
33	MAT 341 201M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY -J5Cx4	5,000 m		52,00	260,00	19
34	MAT 341 537M022	Kábel UTP , cat.6, PVC 4P	16,750 m		19,70	329,98	19
35	MAT 345 346A033	FlexoVyp.6 LEO 91605IP55SI*	0,250 kus		46,50	11,63	19
36	MAT 345 349L011	Tlačítko stop 74490 Mosaic (2MD)	0,250 kus		1 950,00	487,50	19
37	MAT 345 400A96	Zásuvka 1-nás. Mosaic LEO 74194 5517-2235	4,250 kus		92,50	393,13	19
38	MAT 345 400A97	Zásuvka 1-nás. Mosaic RJ 45 LEO 74281	4,000 kus		92,50	370,00	19
39	MAT 345 410A855	Zásuvka Valena 2-nás. LE774390 BI 774390	1,250 kus		94,00	117,50	19
40	MAT 345 7187000	Lišta elektroinštalačná 80/50 DLB BI bez vika	5,500 m		39,00	214,50	19
41	MAT 345 711111	Lišta el-inšt hranatá 20/20 LHD KO 2m	10,000 m		224,00	2 240,00	19
42	MAT 345 71L4522	Kryt kabelový 65xX DLB BI ohybný	10,000 m		96,00	960,00	19
43	MAT 345 71O20333	Podlahový kanál -žlab KNd190H28/2,500119	10,000 m		335,00	3 350,00	19
44	MAT 345 71O40922	Kryt PKN 190/2,500119	10,000 kus		213,00	2 130,00	19
45	MAT 345 73O0153	Podlahová prístrojová krabica LE 089301	1,500 kus		1 710,00	2 565,00	19
46	MAT 345 73O0154	Podlahová prístř.krabica LE 089303	1,500 kus		1 960,00	2 940,00	19
47	MAT 348 2E0114-34	Svietidlo stropné žiarivk. 231 57 21 1x28 W IP 20	0,250 kus		378,00	94,50	19
48	MAT 348 2E02188	Svietidlo stropné žiarivk. CLASIC ASN /T8 LA 2x36 W EVG	3,000 kus		1 530,00	4 590,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov v

Kód cehníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
9	MAT 358 001D55	Zásuvka nástenná 400V 32A, IP67, 5P+N+Z : IZG 3253	1,250	kus	348,00	435,00	19
0	MAT 921 AN002822	Kábel CY 4 H07V-U čier.	11,250	m	15,80	177,75	19
1	MAT 921 AN04689	EPS 1 bez krytu Bečov*	0,250	kus	1,30	0,33	19
2	MAT 921 AN096366	Vypínač Tango 1/0 3558A-80940B IP44P 3558A-05940B	0,250	kus	158,00	39,50	19
3	MAT 921 AN096374	Vypínač Tango 05 3558A-05940B IP44+ 3558A-05940B	0,250	kus	158,00	39,50	19
4	MAT 921 AN109635	Rozvádzač PL	0,250	kus	19 900,00	4 975,00	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu:	92 828,32			92 828,32	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	92 828,32			92 828,32	
		Za rozpočet celkom	307 139,65			307 139,65	

Krycí list rozpočtu

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Stavba : STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS	JKSO :
Objekt : SO 05- Stavebné úpravy- KHsV m. č. 212	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Polonec Ján
Miesto : Liptovský Mikuláš	Zmluva č. _____
	Dňa : 22.03.2008

Odberteľ : AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš Lipt. Mikuláš	IČO : gen.M.R.Štefánika	DIČ : IČ DPH :
Bodávateľ : OROL- s.r.o. stav.obch.činnosť 03101 Lipt.Mikuláš	IČO : 36378313 Kpt. Nálepku 22/18	DIČ : IČ DPH : SK 2020126196
Projektant : Ing.Miloš Španko 03101 Liptovský Mikuláš	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	379 614 Sk	za M3 OP	1 M	379 614 Sk	za M
1 M2 ZP	379 614 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	379 614 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	26 590,44		26 590,44	6	Práce nadčas
2	PSV :	97 203,79	96 410,40	193 614,19	7	Murárske výpomocce
3	MCE :	68 221,24	30 577,59	98 798,83	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	192 015,47	126 987,99	319 003,46	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	D
NUS - náklady umiestnenia staby	ON - ostatné náklady :
11 Zariadenie staveniska	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12 Prevádzkové vplyvy	17 Inžinierska činnosť
13 Sťažené podmienky	18 Projektové práce
14 Doprava zamestnancov	19 Kompletizačná činnosť
15 Súčet riadkov 11 až 14 :	20 Súčet riadkov 16 až 19 :

E	F
Celkové náklady :	Odpočít - pripočít
21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	319 003,46
22 DPH 19 % z :	319 003,46
23	
24 Súčet riadkov 21 až 23 :	379 614,00

<p style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár :</p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis : </p>	<p style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ :</p> <p>Dátum : 22.3.2008</p> <p>Pečiatka : </p> <p>Podpis : </p>
---	---



AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš
 Ing. Miloš Španko
 OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť

Spracoval: Ing. Polonec Ján
 JKSO :
 Dátum: 22.03.2008

STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS
 SO 05- Stavebné úpravy- KHsV m. č. 212

Polonec, Ján - ETRI

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	24 266,50	0,00	24 266,50	0,02890	0,000
STATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 323,94	0,00	2 323,94	0,00074	0,000
CE A DODÁVKY HSV spolu:	26 590,44	0,00	26 590,44	0,02964	0,000
Konštrukcie stolárske	1 917,00	9 288,00	11 205,00	0,00000	0,000
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	6 436,37	10 140,00	16 576,37	0,00000	0,000
Podlahy povlakové	15 473,22	76 982,40	92 455,62	0,19413	0,088
Malty	12 805,00	0,00	12 805,00	0,03546	0,000
Čalunnicke úpravy	60 572,20	0,00	60 572,20	0,04427	0,000
CE A DODÁVKY PSV spolu:	97 203,79	96 410,40	193 614,19	0,27386	0,088
1 - 155 Elektromontáže	68 221,24	30 577,59	98 798,83	0,03399	0,000
CE A DODÁVKY M spolu:	68 221,24	30 577,59	98 798,83	0,03399	0,000
Rozpočet celkom	192 015,47	126 987,99	319 003,46	0,33748	0,088

STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS
 SO 05- Stavebné úpravy- KHSV m. č. 212

Polonec Ján - ETRI

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
014	61242-1231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	5,000	m2	48,50	242,50	19
011	63245-1056	Poter samonivelačný Terranova- Velonit liaty hr. 1 cm	88,000	m2	273,00	24 024,00	19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			24 266,50			24 266,50	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
014	95290-1110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	36,890	m2	55,00	2 028,95	19
013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,088	t	310,00	27,28	19
013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,088	t	331,00	29,13	19
013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 0,088*11 = 0.968	0,968	t	10,70	10,36	19
013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,088	t	272,00	23,94	19
013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 0,088*5 = 0.440	0,440	t	30,50	13,42	19
013	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvl	0,088	t	1 920,00	168,96	19
014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,030	t	730,00	21,90	19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			2 323,94			2 323,94	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			26 590,440			26 590,44	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
766 - Konštrukcie stolárske							
766	76669-1510	Montáž tesnenia okien a balk. dvier polyuretánovým pásikom	54,000	m	35,50	1 917,00	19
MAT	283 1H9101	Tesnenie PU páska	54,000	m	172,00	9 288,00	19
766 - Konštrukcie stolárske spolu:			11 205,00			11 205,00	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
767	76799-9904	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T4 18" oprava mreží = 18.000	18,000	hod	349,00	6 282,00	19
MAT	553 0001133	Držiak projektora - D+M	1,000	kus	8 350,00	8 350,00	19
MAT	999 767000	Ostatný materiál pre kovové doplnkové konštrukcie mat. - oprava mreží	1,000	Sk	1 790,00	1 790,00	19
767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	164,220	%	0,94	154,37	19
			16 576,37			16 576,37	
776 - Podlahy povlakové							
775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových 88*0,85 = 74.800	74,800	m	9,90	740,52	19
775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	88,000	m2	72,50	6 380,00	19
775	77657-2100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	88,000	m2	94,00	8 272,00	19
MAT	697 410100	Koberec záťažový DUEL 100 šírka 4m 1700g/m2 88*1,08 = 95.040	95,040	m2	810,00	76 982,40	19
775	99877-6101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m 776 - Podlahy povlakové spolu:	0,194	t	416,00	80,70	19
			92 455,62			92 455,62	
784 - Maľby							
784	78445-2941	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m	197,000	m2	65,00	12 805,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Kód poznámeníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
784 - Maľby spolu:			12 805,00			12 805,00	
786	78664-1112	Čalunická vertikálna textilná žalúzia - nepriehľadná 11,9*3,1 = 36.890	36,890	m2	1 640,00	60 499,60	19
786	99878-6201	Presun hmôt pre čalunické úpravy v objektoch výšky do 6 m 786 - Čalunické úpravy spolu:	604,996	%	0,12	72,60	19
			60 572,20			60 572,20	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			193 614,190			193 614,19	
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
921	21329-9005	Elektromontáže, silnoprád HZS T5- montáž, demont., revízie, ostat 2" hlavný rozvádzač- odpojenie = 2.000 18" demontáž svietidiel = 18.000 23" demontáž vypínače, zásuvky = 23.000 34" demontáž kabeláže, rozvodov = 34.000 18" montáž svietidiel = 18.000 25" montáž rozvodov a napojenie = 25.000 18" montáž podružných rozvádzačov = 18.000 18" montáž vypínače, zásuvky = 18.000 4" montáž zemieňovania pre antistatické podlahy = 4.000 4" revízie, legislatíva = 4.000 práce ocenené HZS- podklad pre vypracovanie ponuky neobsahoval výkaz výmer .	164,000	hod	350,00	57 400,00	19
921	99021-0100r	Stavebné výpomoci 4,2% - sekanie 4,0% - osadenie- svietidla, RS 4,1% - ostatné ----- 12,3% - spolu	879,776	%	12,30	10 821,24	19
27	MAT 341 200M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx1,5	12,500	m	16,80	210,00	19
28	MAT 341 200M18	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx2,5	37,500	m	26,50	993,75	19
29	MAT 341 200M32	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx1,5	4,000	m	27,00	108,00	19
30	MAT 341 200M34	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx2,5	8,750	m	41,50	363,13	19
31	MAT 341 201M05	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Bx2,5	6,250	m	15,80	98,75	19
32	MAT 341 201M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY -J5Cx4	6,250	m	52,00	325,00	19
33	MAT 341 537M022	Kábel UTP , cat.6, PVC 4P	17,500	m	19,70	344,75	19
34	MAT 345 346A033	FlexoVyp.6 LEO 91605IP55SI*	0,500	kus	46,50	23,25	19
35	MAT 345 349L011	Tlačítko stop 74490 Mosaic (2MD)	0,250	kus	1 950,00	487,50	19
36	MAT 345 400A96	Zásuvka 1-nás. Mosaic LEO 74194 5517-2235	7,500	kus	92,50	693,75	19
37	MAT 345 400A97	Zásuvka 1-nás. Mosaic RJ 45 LEO 74281	6,250	kus	92,50	578,13	19
38	MAT 345 410A855	Zásuvka Valena 2-nás. LE774390 BI 774390	3,750	kus	94,00	352,50	19
39	MAT 345 7187000	Lišta elektroinštaláčna 80/50 DLB BI bez vika	37,500	m	39,00	1 462,50	19
40	MAT 345 711111	Lišta el-inšt hranatá 20/20 LHD KO 2m	10,000	m	224,00	2 240,00	19
41	MAT 345 71L4522	Kryt kabelový 65xX DLB BI ohybný	10,000	m	96,00	960,00	19
42	MAT 345 71O20333	Podlahový kanál -žlab KNd190H28/2,500119	10,000	m	335,00	3 350,00	19
43	MAT 345 71O40922	Kryt PKN 190/2,500119	10,000	kus	213,00	2 130,00	19
44	MAT 345 73O0153	Podlahová prístrojová krabica LE 089301	1,500	kus	1 710,00	2 565,00	19
45	MAT 345 73O0154	Podlahová prístrojová krabica LE 089303	1,500	kus	1 960,00	2 940,00	19
46	MAT 348 2E0114-34	Svietidlo stropné žiarivk. 231 57 21 1x28 W IP 20	0,250	kus	378,00	94,50	19
47	MAT 348 2E02188	Svietidlo stropné žiarivk. CLASIC ASN /T8 LA 2x36 W EVG	3,000	kus	1 530,00	4 590,00	19
48	MAT 358 001D55	Zásuvka nástenná 400V 32A, IP67, 5P+N+Z : IZG 3253	1,250	kus	348,00	435,00	19
49	MAT 921 AN002822	Kábel CY 4 H07V-U čier.	11,250	m	15,80	177,75	19
50	MAT 921 AN04689	EPS 1 bez krytu Bečov*	0,250	kus	1,30	0,33	19
51	MAT 921 AN096366	Vypínač Tango 1/0 3558A-80940B IP44P 3558A-05940B	0,250	kus	158,00	39,50	19
52	MAT 921 AN096374	Vypínač Tango 05 3558A-05940B IP44+ 3558A-05940B	0,250	kus	158,00	39,50	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Kód penníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
MAT	921 AN109635	Rozvádzač PL	0,250	kus	19 900,00	4 975,00	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu:	98 798,83			98 798,83	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	98 798,83			98 798,83	
		Za rozpočet celkom	319 003,46			319 003,46	

Krycí list rozpočtu

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Stavba : STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS		JKSO :					
Objekt : SO 06- Stavebné úpravy- KHsV m. č. 213		Rozpočet :					
		Spracoval : Ing. Polonec Ján					
Miesto : Liptovský Mikuláš	Zmluva č.	Dňa : 22.03.2008					
Odberteľ : AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš Lipt. Mikuláš	IČO : gen.M.R.Štefánika	DIČ : IČ DPH :					
Dodávateľ : OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť 03101 Lipt.Mikuláš	IČO : 36378313 Kpt. Nálepku 22/18	DIČ : IČ DPH : Sk 2020126196					
Projektant : Ing.Miloš Španko 03101 Liptovský Mikuláš	IČO :	DIČ : IČ DPH :					
1 M3 OP	110 347 Sk za M3 OP	1 M	110 347 Sk za M				
1 M2 ZP	110 347 Sk za M2 ZP						
1 M2 UP	110 347 Sk za M2 UP						
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	273,09		273,09	6	Práce nadčas	
2	PSV :	15 473,22	76 982,40	92 455,62	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	15 746,31	76 982,40	92 728,71	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia stavy			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14	Doprava zamestnancov			19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		92 728,71
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	92 728,71	17 618,50
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		110 347,00
odberateľ, obstarávateľ :				F	Odpočet - pripočet		
Dátum :				Dátum : 22.3.2008			
Pečiatka :				Pečiatka : OROL spol. s r.o. Kpt. Nálepku 22/18 03101 Lipt. Mikuláš			
Podpis :				Podpis :			



Staviteľ: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš
Projektant: Ing. Miloš Španko
Objaviteľ: OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť

Spracoval: Ing. Polonec Ján
JKSO :
Dátum: 22.03.2008

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS
Objekt: SO 06- Stavebné úpravy- KHsV m. č. 213

Objaviteľ: POLONEC Ján - ETRI

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
STATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	273,09	0,00	273,09	0,00000	0,000
CE A DODÁVKY HSV spolu:	273,09	0,00	273,09	0,00000	0,000
- Podlahy poviakové	15 473,22	76 982,40	92 455,62	0,19413	0,088
CE A DODÁVKY PSV spolu:	15 473,22	76 982,40	92 455,62	0,19413	0,088
rozpočet celkom	15 746,31	76 982,40	92 728,71	0,19413	0,088

Objaviteľ: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš
 Objaviteľ: Ing.Miloš Španko
 Objaviteľ: OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť

Spracoval: Ing.Polonec Ján
 JKSO :
 Dátum: 22.03.2008

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY MIESTNOSTÍ - AOS
 Objekt: SO 06- Stavebné úpravy- KHsV m. č. 213

POLONEC Ján - ETRI **Prehľad rozpočtových nákladov v Sk**

Kód položky	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	013 97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,088 t		310,00	27,28	19
2	013 97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,088 t		331,00	29,13	19
3	013 97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 0,088*11 = 0.968	0,968 t		10,70	10,36	19
4	013 97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,088 t		272,00	23,94	19
5	013 97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 0,088*5 = 0.440	0,440 t		30,50	13,42	19
6	013 97911-8705	Poplatok za uložen. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvl	0,088 t		1 920,00	168,96	19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			273,09			273,09	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			273,090			273,09	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
776 - Podlahy povlakové							
7	775 77640-1800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových 88*0,85 = 74.800	74,800 m		9,90	740,52	19
8	775 77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	88,000 m2		72,50	6 380,00	19
9	775 77657-2100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	88,000 m2		94,00	8 272,00	19
10	MAT 697 410100	Koberec záťažový DUEL 100 šírka 4m 1700g/m2 88*1,08 = 95.040	95,040 m2		810,00	76 982,40	19
11	775 99877-6101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,194 t		416,00	80,70	19
776 - Podlahy povlakové spolu:			92 455,62			92 455,62	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			92 455,62			92 455,62	
Za rozpočet celkom			92 728,71			92 728,71	

„Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

23.8.2010 Helena Melichová

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Melichová", with a vertical line above the final letter.