

Výtlačok číslo: 3
 Počet listov: 5
 Príloha: 1/22

Zmluva o dielo č. II/1/2007/KV

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a
 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Článok I. **Zmluvné strany**

1. **Objednávateľ:** Akadémia ozbrojených síl
 generála Milana Rastislava Štefánika
 Sídlo: Demänová 393,
 031 01 Liptovský Mikuláš
 Zastúpený: Ján Kurty
 rektor
 Kontaktná osoba: Ing. Miloš Španko, tel.: 0960/423035
 IČO: 37910337
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000166299/8180
 (ďalej len „objednávateľ“)
2. **Zhotoviteľ:** OROL, spol. s.r.o.
 Sídlo: Kpt.Nálepku 2218
 031 01 Liptovský Mikuláš
 Zastúpený: Žalúdek Koloman
 konateľ spoločnosti
 Vybavuje: Žalúdek Koloman
 IČO: 36 378 313
 IČ DPH: SK2020 126196
 Bankové spojenie: VUB pobočka Liptovský Mikuláš
 Číslo účtu: 123 566 7955/0200
 Zápis v obch. registri: Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka:10958/L
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. **Predmet zmluvy**

- 2.1 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať stavebné úpravy miestností katedier, ktoré sú uvedené v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať dielo na vlastné nebezpečie a náklady, a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo, zodpovedajúce podmienkam dohodnutým v tejto zmluve prevziať a zaplatiť cenu podľa vzájomne určených platobných podmienok.

- 2.3 Zmluva o dielo sa uzatvára na základe verejného obstarávania ako zákazka s nízkou hodnotou v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ako verejná zmluva na vykonanie prác.
- 2.4 Dielo bude zodpovedať príslušným STN a podmienkam dohodnutých v tejto zmluve, práce budú vykonávané v súlade s určenými technologickými postupmi.

Článok III. Doba vykonania diela

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu dohodnutom v čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy od 1.8.2007 do 30.9.2007.
- 3.2 V prípade ak zhotoviteľ nedodrží lehotu plnenia dohodnutú v článku III. bode 3.1. tejto zmluvy, má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
- 3.3 Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom doba realizácie sa predlžuje o túto dobu.

Článok IV. Miesto plnenia

- 4.1 Miestom plnenia tejto zmluvy je:
Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš

Článok V. Cena za dielo

- 5.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách. Celková výška ceny dodávaných služieb predstavuje **1.169.772,66 Sk** s DPH /slovom: jedenmiliónstošesťdesiatdeväťtisícosemstosedemdesiatdva 38/100 slovenských korún/. Ceny sú určené na základe cenovej ponuky. Cena je stanovená s DPH.
- 5.2 Cena za vykonanie diela je určená v Slovenských korunách, je konečná a zahŕňa v sebe dopravné náklady a daň z pridanej hodnoty.
- 5.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie na základe obojstranne podpísaného preberacieho protokolu.
- 5.4 Ceny uvedené v bodoch 5.1 a 5.2 tohto článku možno meniť len obojstranne odsúhlaseným dodatkom k tejto zmluve.
- 5.5 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh dodatku ku zmluve minimálne 15 dní pred požadovaným termínom účinnosti tohto dodatku, zároveň preukáže, vyčíslí a zdokladuje údaje podľa bodu 5.4. tohto článku.

Článok VI. Platobné podmienky

- 6.1 Po podpísaní preberacieho protokolu v mieste plnenia, zhotoviteľ vystaví faktúru a odošle ju na adresu objednávateľa v dvoch výtlačkoch.
- 6.2 Právo na zaplatenie ceny za dielo vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
- 6.3 Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna s vyznačením chyby. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú.
- 6.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje.

Článok VII. Súčinnosť objednávateľa

- 7.1 Objednávateľ sa zaväzuje:
 - zabezpečiť vjazd motorového vozidla zhotoviteľa do areálu AOS na základe žiadosti podanej min. 3 dni vopred,
 - zabezpečiť vstup zamestnancom zhotoviteľa do priestorov AOS,

Článok VIII. Porušenie povinností

- 8.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu na vykonanie diela dohodnutú v tejto zmluve, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 600.-Sk za každý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5% dlžnej sumy.
- 8.3 V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku XI. tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- Sk za každý deň omeškania.
- 8.4 Zmluvnú pokutu a úrok z omeškania je povinná povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX. Osobitné dojednania

- 9.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že informácie obchodného a technického charakteru, ktoré im boli zverené druhou stranou, nesprístupnia iným osobám a ani ich nepoužijú na iné účely ako pre naplnenie obsahu tejto zmluvy.

9.2 Zhotoviteľ je povinný pred zahájením realizácie diela uzavrieť s objednávateľom dohodu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci uzatvorenú podľa § 51 Občianskeho zákonníka. Za objednávateľa je uzatvorením dohody poverený Ing. Jiří Rybařík, t. č.: 0960/423591, e-mail: rybarikj@aoslm.sk.

Článok X. Odobzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Zhotoviteľ vyzve objednávateľa písomne 7 dní vopred na odobzdanie a prevzatie diela v mieste, kde sa dielo vykonalo.
- 10.2 O výsledku preberacieho rokovania bude spísaný preberací protokol, ktorý podpíšu obidve strany. V jeho závere objednávateľ výslovne uvedie, že dielo preberá s uvedením prípadných väd diela a postupnom na ich odstránení.

Článok XI. Zodpovednosť za vady a záruky

- 11.1 Objednávateľ je povinný vady diela písomne oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby, ktorá trvá 24 mesiacov od odobzdania diela. V prípade uplatnenia reklamácie na predmet plnenia prestáva záručná doba plynúť a začína plynúť znova od nasledujúceho dňa po dni odobzdania podpísania správy.
- 11.2 Oznámenie o reklamácií musí byť písomné a musí obsahovať:
- Označenie reklamovaného plnenia
 - Popis vady
 - Uplatňované nároky vadného plnenia.
- 11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 10 dní odo dňa jej uplatnenia objednávateľom.
- 11.4 Nároky objednávateľa z väd diela budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok XII. Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ nesplní povinnosť vykonať dielo v dohodnutej lehote.

Článok XIII. Záverčné ustanovenia

- 13.1 Zmluvu je možné meniť iba po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán formou písomných dodatkov k nej.
- 13.2 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.

13.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

13.4 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a dve obdrží zhotoviteľ.

13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy zoznámili, jej textu v plnom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa:

V Liptovskom Mikuláši, dňa 30.7.2007

V Liptovskom Mikuláši, dňa 31.7.2007



Ján KURTY


rektor



ŽALÚDEK Koloman

konateľ spoločnosti



 OROL spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 2218
031 01 Lipt. Mikuláš
IČO. 36378313 IČ DPH. SK2020126196

ROZPOČET

STAVEBNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA

Stavba : **STAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS**
Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika


Miesto stavby: Liptovský Mikuláš

Investor : **Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika**
Projektant : Súpis prác investorom
Dodavateľ : **OROL spol. s r.o.**, kpt. Nálepku 22/18
Liptovský Mikuláš

Spracoval : Ing. Polonec Ján


Máj 2007



**OROL spol. s r.o.**
kpt. Nálepku 22/18
031 01 Lipt. Mikuláš
IČO: 3617601 IČD: SK2020120186



Ing. Miloš ŠPANKO



Akadémia ozbrojených síl
Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš
Č.p.: AOS -424-9/2007

Príloha č. 1
Počet listov: 1

Príloha č.1 k zápisu
z vyhodnotenia prieskumu trhu
v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon“)

Obstarávateľ na základe ak predloženej ponuky ktorá prekročila výšku finančných prostriedkov, ktoré má obstarávateľ určené na uvedený predmet obstarávania upravil rozsah požadovaných prác a to takto:

1.V krycom liste rozpočtu miestnosti č.624 škrtnite:

-montáž tesnenia okien	1867,44
-tesnenie PU páska	8962,56
-ostatný materiál	2680,00
Celkom	13.510.-

2.V krycom liste rozpočtu miestnosti č.437 škrtnite:

-montáž tesnenia okien	1867,20
-tesnenie PU páska	8962,56
Celkom	10.829,76

3.V krycom liste rozpočtu miestnosti č.522 škrtnite:

-konštrukcie stolárske, HZS T4	5520,00
-ostatný materiál pre stolárske konštrukcie	8600,00
-presun hmôt pre stolárske konštrukcie	84,72
Celkom	14.204,72

4.V krycom liste rozpočtu miestnosti č.522 škrtnite:

- v celom rozsahu	42.891,10
Celkom	42.891,10

Celkom poníženie bez DPH	81.435,58
Celkom poníženie s DPH	96.908,34

Ponúknutá cena : **1.266.681.- Sk s DPH**

Ponúknutá cena po úpravách

Vid'. Príloha č.1: **1.169.772,66 Sk s DPH**

Úpravy vykonali dňa 11.6.2007

Materiálový orgán:


.....
Ing. Miloš ŠPANKO

vedúci oddelenia MTZ a prevádzky



Ing. Štefan OLEJNÍK
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 registračné číslo G 1866-517-2004

Osoba poverená verejným obstaraním:

Kollárova 22/6 mobil: 0907 340 599
.....031 01 Liptovský Mikuláš.....E-mail: olejnikstefan@oznam.sk

Ing. Olejník Štefan

stavba :STAVEBNÉ ÚPRAVY ÚČEBNÍ AOS

Miesto: AOS gen.M.R.Štefánika, LM

Zmluva č

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba :STAVEBNÉ ÚPRAVY ÚČEBNÍ AOS										
Objekt :SO 01- Miestnosť č. 624	381 556,45		381 556,45				381 556,45	72 496,6		454 052,00
Objekt :SO 02- Miestnosť č. 437	329 590,27		329 590,27				329 590,27	62 622,1		392 212,00
Objekt :SO 03- Miestnosť č. 522	310 401,21		310 401,21				310 401,21	58 976,2		369 377,00
Objekt :SO 04- Miestnosť č. 124	42 891,10		42 891,10				42 891,10	8 149,3		51 040,00
	1 064 439,03		1 064 439,03				1 064 439,03	202 243,2		1 266 681,00



79 m

[Handwritten signature]

OROI spol. s r.o.
KPI Nálepku 221X
031 01 Lipň. Mikuláš
IČO: 46112222, IČD: 46112222

Krycí list rozpočtu

Ing. POLONEC Ján - ETRI

stavba : STAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS	JKSO :
Objekt : SO 01- Miestnosť č. 624	Rozpočet :
	Spracoval : Ing. Polonec Ján

Miesto : gen.M.R.Štefánika Zmluva č. Dňa : 28.05.2007

Odberateľ : AKADEMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš IČO : DIČ :
 Lipt. Mikuláš gen.M.R.Štefánika IČ DPH :

Dodávateľ : OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť IČO : DIČ :
 03101 Lipt.Mikuláš Kpt. Nálepku 22/18 IČ DPH :

Projektant : Ing.Miloš Španko IČO : DIČ :
 03101 Liptovský Mikuláš IČ DPH :


1 M3 OP	454 052 Sk	za M3 OP	1 M	454 052 Sk	za M
1 M2 ZP	454 052 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	454 052 Sk	za M2 UP			


A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	32 701,11		32 701,11	6	Práce nadčas
2	PSV :	69 504,82	79 560,95	149 065,77	7	Murárske výpomoc
3	MCE :	69 389,07	130 400,50	199 789,57	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	171 595,00	209 961,45	381 556,45	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	D
NUS - náklady umiestnenia stavy	ON - ostatné náklady :
11 Zariadenie staveniska	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12 Prevádzkové vplyvy	17 Inžinierska činnosť
13 Sťažené podmienky	18 Projektové práce
14 Doprava zamestnancov	19 Kompletizačná činnosť
15 Súčet riadkov 11 až 14 :	20 Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : _____

Pečiatka : 

Podpis : 

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	381 556,45
22	DPH 19 % z :	72 495,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	454 052,00

odberateľ, obstarávateľ :


Dátum : _____


Pečiatka : _____

Podpis : _____

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : 31. V. 2007

Pečiatka : 

Podpis : 

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

TAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS

Objekt :SO 01- Miestnosť č. 624

Ing. POLONEC Ján - ETR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špeciifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
A DODÁVKY HSV					
LE A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	7 956,00	7 956,00		1,415	
AVY POVRCHOV, POĎLAHY, VÝPLNE	20 447,00	20 447,00		0,551	
ATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 298,11	4 298,11		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	32 701,11	32 701,11		1,967	
A DODÁVKY PSV					
- Vnútorný vodovod	2 279,00	2 279,00			0,106
RAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	2 279,00	2 279,00			0,106
- Vykurovacie telesá	14 281,08	7 101,08	7 180,00	0,072	
TREDNE VYKUROVANIE	14 281,08	7 101,08	7 180,00	0,072	
1 - Konštrukcie stolárske	16 633,20	4 990,64	11 642,56		0,660
INŠTRUKCIE	16 633,20	4 990,64	11 642,56		0,660
3 - Podlahy povlakové	88 141,35	27 402,96	60 738,39	0,042	0,065
ODLAHY	88 141,35	27 402,96	60 738,39	0,042	0,065
3 - Natery	1 495,14	1 495,14		0,002	
4 - Maľby	6 216,00	6 216,00		0,030	
6 - Čalunnicke úpravy	20 020,00	20 020,00		0,024	
OKONČOVACIE PRÁCE	27 731,14	27 731,14		0,056	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	149 065,77	69 504,82	79 560,95	0,170	0,831
E A DODÁVKY M					
155 Elektromontáže	189 183,57	62 983,07	126 200,50	0,085	
158 Montáž vzduchotechnických zariadení	10 606,00	6 406,00	4 200,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	199 789,57	69 389,07	130 400,50	0,085	
Za rozpočet celkom :	381 556,45	171 595,00	209 961,45	2,222	0,831

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
72336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	18,000	m2	442,00	7 956,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :		7 956,00	Sk		7 956,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
574111	Omielka vnút. stien zo such.zm. hladká+sklotext. sieťka	18,000	m2	309,00	5 562,00	
451056	Poter samonivelačný Terranova- Velonit liaty hr. 1 cm	65,000	m2	229,00	14 885,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :		20 447,00	Sk		20 447,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
901110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	21,120	m2	23,00	485,76	
811111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,831	t	246,00	204,43	
011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie $0,831*5 = 4,155$	4,155	t	149,00	619,10	
808111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	0,831	t	268,00	222,71	
808112	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km $0,831*14 = 11,634$	11,634	t	8,90	103,54	
808211	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	0,831	t	215,00	178,67	
808212	Vnútrošt doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m $0,831*2 = 1,662$	1,662	t	24,00	39,89	
9118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč sklád. asfalt lepenka "Z"-zvláštny odpad	0,831	t	1 580,00	1 312,98	
9281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,967	t	575,00	1 131,03	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :		4 298,11	Sk		4 298,11	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		32 701,11	Sk		32 701,11	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
722 - Vnútrošný vodovod						
2130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25 $53^* od laboratórnych stolov = 53,000$	53,000	m	43,00	2 279,00	
722 - Vnútrošný vodovod spolu :		2 279,00	Sk		2 279,00	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :		2 279,00	Sk		2 279,00	
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE						
735 - Vykurovacie telesá						
35159611	Montáž vyhr. telies KORAD-10S Hdo400/Ldo2000mm + pripojenie privodu	2,000	kus	3 390,00	6 780,00	
34520861	Teleso vyh.doskové dvojité typ 20K s krytmi H600 L1500 Korad P90+ príslušenstvo	2,000	kus	3 590,00		7 180,00
88735201	Presun hmôt pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	139,600	%	2,30	321,08	
735 - Vykurovacie telesá spolu :		14 261,08	Sk		7 101,08	7 180,00

Prehľad rozpočtových nákladov

01 - Miestnosť č. 624

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :		14 281,08	Sk		7 101,08	7 180,00
76 - KONŠTRUKCIE						
766 - Konštrukcie stolárske						
391510	Montáž tesnenia okien a balk. dvier polyuretánovým pásikom	62,248	m	30,00	1 867,44	
1H9101	Tesnenie PU páska	62,240	m	144,00		8 962,56
325821	Demontáž drev. vstavaných skriň 2-kridlových	6,000	kus	228,00	1 368,00	
999904	Konštrukcie stolárske, HZS T4 - kryty vyk. telies 6" oprava mriežok a parapetov - kryty vyk. telies = 6,000	6,000	hod	276,00	1 656,00	
766000	Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie	1,000	Sk	2 680,00		2 680,00
766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	165,340	%	0,60	99,20	
766 - Konštrukcie stolárske spolu :		16 633,20	Sk		4 990,64	11 642,56
76 - KONŠTRUKCIE spolu :		16 633,20	Sk		4 990,64	11 642,56
77 - PODLAHY						
776 - Podlahy povlakové						
401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	41,900	m	7,50	314,25	
411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumených	41,900	m	14,50	607,55	
129500PC	Podlahový soklík gumový 41,9*1,2 = 50,280	50,280	m	83,50		4 198,38
6511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	65,000	m2	57,00	3 705,00	
65211000	Lepenie povlakových podláh plastových pásov, spoje zvárané	65,000	m2	345,00	22 425,00	
11A0943	Krytina podlah.FATRA extra	99,193	m2	570,00		56 540,01
5776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	877,902	%	0,40	351,16	
776 - Podlahy povlakové spolu :		88 141,35	Sk		27 402,96	60 738,39
77 - PODLAHY spolu :		88 141,35	Sk		27 402,96	60 738,39
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
783 - Nátery						
3222100	Nátery kov. sláv. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné 0,15*(0,8+2,2)*1" zárubňa = 0,450	0,450	m2	105,00	47,25	
322220	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+1x email 0,255*17*2" čl./rozm. 500/160 = 8,670	8,670	m2	167,00	1 447,89	
783 - Nátery spolu :		1 495,14	Sk		1 495,14	
784 - Maľby						
4452931	Opr. maľba zmes tek. 1, í dvoj. b. strop obrús. m. do 3,8m	168,000	m2	37,00	6 216,00	
784 - Maľby spolu :		6 216,00	Sk		6 216,00	
786 - Čalunnicke úpravy						
6641111	Čalunicka vertikálna textilná žalúzia	20,000	m2	1 000,00	20 000,00	
8786201	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	200,000	%	0,10	20,00	
786 - Čalunnicke úpravy spolu :		20 020,00	Sk		20 020,00	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :		27 731,14	Sk		27 731,14	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :		149 065,77	Sk		69 504,82	79 560,95
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže						
3299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5- montáž, demont., revízie, ostatné	159,000	hod	250,00	39 750,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

01- Miestnosť č. 624

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2	3	4	5	6	7	8
	2" hlavný rozvádzač- odpojenie = 2,000					
	16" demontáž svietidiel = 16,000					
	22" demontáž vypínače, zásuvky = 22,000					
	34" demontáž kabeláže, rozvodov = 34,000					
	18" montáž svietidiel = 18,000					
	25" montáž rozvodov a napojenie = 25,000					
	18" montáž podružných rozvádzačov = 18,000					
	16" montáž vypínače, zásuvky = 16,000					
	4" montáž zemnenia pre antistatické podlahy = 4,000					
	4" revízie, legislatíva = 4,000					
	práce ocenené HZS- podklad pre vypracovanie ponuky neobsahoval výkaz výmer					
1210100	Stavebné výpomoci	1 659,505	%	14,00	23 233,07	
	7,7% - sekacie, rezanie rýh					
	4,0% - osadenie- svietidla, RS					
	0,6% - ostatné					

	12,3% - spolu					
1200M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx1,5	31,000	m	25,50		790,50
1200M18	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx2,5	150,000	m	42,50		6 375,00
1200M32	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx1,5	6,000	m	42,50		255,00
1200M34	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx2,5	30,000	m	68,50		2 055,00
1201M05	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Bx2,5	10,000	m	29,50		295,00
1201M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY -J5Cx4	20,000	m	109,00		2 180,00
1537M022	Kábel UTP , cat 6, PVC 4P	67,000	m	28,00		1 876,00
5346A033	FlexoVyp 6 LEO 91605IP55SI*	1,000	kus	155,00		155,00
5349L011	Tlačítko stop 74490 Mosaic (2MD)	1,000	kus	2 620,00		2 620,00
5400A10	Zásuvky , 16A, 250V ~, zapustené, IP20 - ABB - Tango+ ramik	60,000		159,00		9 540,00
57187000	Lišta elektroinštaláčna 80/50 DLB BI bez vika	22,000	m	183,00		4 026,00
5711111	Lišta el-inšt hranatá 20/20 LHD KO 2m	40,000	m	19,30		772,00
571L4522	Kryt kabelový 65xX DLB BI ohybný	40,000	m	89,50		3 580,00
571O20333	Podlahový kanál -žlab KNd190H28/2,500119	40,000	m	265,00		10 600,00
571O40922	Kryt PKN 190/2,500119	40,000	kus	298,00		11 920,00
82E02188	Svietidlo stropné žiarivk. CLASIC ASN /T8 LA 2x36 W EVG	10,000	kus	2 120,00		21 200,00
11AN002822	Kábel CY 4 H07V-U čier.	45,000	m	22,00		990,00
11AN04689	EPS 1 bez krytu Bečov*	1,000	kus	395,00		395,00
11AN096366	Vypínač Tango 1/0 3558A-80940B IP44P 3558A-05940B	1,000	kus	221,00		221,00
11AN096374	Vypínač Tango 05 3558A-05940B IP44+ 3558A-05940B	1,000	kus	255,00		255,00
11AN109635	Rozvádzač PL	1,000	kus	46 100,00		46 100,00
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	189 183,57	Sk		62 983,07	126 200,50

M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su

31900044	Demontáž vzduchotechnických zariadení, HZS T4 4" VZT 2 ks = 4,000	4,000	hod	276,00	1 104,00	
9999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5 22" práce súvisiace s demontážou VZT = 22,000	22,000	hod	241,00	5 302,00	
19000011	Ostatný materiál - práce súvisiace s premiestnením VZT	1,000	Sk	4 200,00		4 200,00

Prehľad rozpočtových nákladov

1. Miestnosť č. 624

Ing. POLONEC Ján - ETRÍ

číslo položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	10 606,00	Sk		6 406,00	4 200,00
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	199 789,57	Sk		69 389,07	130 400,50
	Za rozpočet celkom :	381 556,45	Sk		171 595,00	209 961,45



Krycí list rozpočtu

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Stavba : STAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS	JKSO :
Objekt : SO 02- Miestnosť č. 437	Rozpočet :
	Spracoval : Ing. Polonec Ján

Miesto : gen.M.R.Štefánika Zmluva č. Dňa : 28.05.2007

Odberteľ : AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš IČO : DIČ :
Lipt. Mikuláš gen.M.R.Štefánika IČ DPH :

Dodávateľ : OROL - s.r.o, stav.obch.činnosť IČO : DIČ :
03101 Lipt.Mikuláš Kpt. Nálepku 22/18 IČ DPH :




Projektant : Ing.Miloš Španko IČO : DIČ :
03101 Liptovský Mikuláš IČ DPH :

1 M3 OP	392 212 Sk	za M3 OP		1 M	392 212 Sk	za M
1 M2 ZP	392 212 Sk	za M2 ZP				
1 M2 UP	392 212 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	22 641,51		22 641,51	6	Práce nadčas
2	PSV :	84 524,72	58 137,34	142 662,06	7	Murárske výpomocce
3	MCE :	56 994,00	107 292,70	164 286,70	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	164 160,23	165 430,04	329 590,27	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

NUS - náklady umiestnenia stáby	D ON - ostatné náklady :
11 Zariadenie staveniska	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12 Prevádzkové vplyvy	17 Inžinierska činnosť
13 Sťažené podmienky	18 Projektové práce
14 Doprava zamestnancov	19 Kompletizačná činnosť
15 Súčet riadkov 11 až 14 :	20 Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :	E Celkové náklady :
Dátum :	21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 329 590,27
Peciatka :	22 DPH 19 % z : 329 590,27 62 622,20
Podpis :	23
	24 Súčet riadkov 21 až 23 : 392 212,00
	F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Dátum :	Dátum : 31. V. 2007
Peciatka :	 OROL spol. s r.o. Kpt. Nálepku 22/18 031 01 Lipt. Mikuláš IČO 36 78 81 IČ DPH SK2020126196
Podpis :	 Koloman ŽALUDEK stavbyvedúci  IČO 36 78 81 IČ DPH SK2020126196

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

STAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS

Objekt :SO 02- Miestnosť č. 437

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suf spolu (t)
EA DODÁVKY HSV					
RAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	20 960,00	20 960,00		0,867	
TATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 681,51	1 681,51		0,001	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	22 641,51	22 641,51		0,868	
EA DODÁVKY PSV					
6 - Konštrukcie stolárske	11 604,97	2 520,41	9 084,56	0,001	
DNŠTRUKCIE	11 604,97	2 520,41	9 084,56	0,001	
6 - Podlahy povlakové	91 594,50	47 241,72	44 352,78	0,260	0,065
DDLAHY	91 594,50	47 241,72	44 352,78	0,260	0,065
3 - Kátery	2 219,09	2 219,09		0,002	
4 - Malby	5 550,00	5 550,00		0,027	
6 - Čalunnicke úpravy	25 525,50	22 025,50	3 500,00	0,026	
OKONČOVACIE PRÁCE	33 294,59	29 794,59	3 500,00	0,056	
PSV ostatné	6 168,00	4 968,00	1 200,00		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	142 662,06	84 624,72	58 137,34	0,317	0,065
EA DODÁVKY M					
155 Elektromontáže	164 286,70	56 994,00	107 292,70	0,098	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	164 286,70	56 994,00	107 292,70	0,098	
Za rozpočet celkom :	329 590,27	164 160,23	165 430,04	1,283	0,065

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
12421231	Oprava váp omiet. vnút. stien štukových 5-10%	150,000	m2	40,50	6 075,00	
32451056	Poter samonivelačný Terranova- Velonit liaty hr. 1 cm	65,000	m2	229,00	14 885,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:		20 960,00	Sk		20 960,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
32901110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	21,120	m2	23,00	485,76	
32901110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	21,120	m2	23,00	485,76	
79011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,065	t	246,00	15,99	
79011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie $0,065 \cdot 5 = 0,325$	0,325	t	149,00	48,43	
79081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,065	t	268,00	17,42	
79081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km $0,065 \cdot 14 = 0,910$	0,910	t	8,90	8,10	
79082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,065	t	215,00	13,98	
79082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m $0,065 \cdot 2 = 0,130$	0,130	t	24,00	3,12	
79118706	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	0,065	t	1 580,00	102,70	
99281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,870	t	575,00	500,25	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:		1 681,51	Sk		1 681,51	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:		22 641,51	Sk		22 641,51	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
76 - KONŠTRUKCIE						
766 - Konštrukcie stolárske						
36689922	Oprava dverí, výmena vložky FAB	1,000	kus	32,00	32,00	
36691510	Montáž tesnenia okien a balk. dverí polyuretánovým pásikom	62,240	m	30,00	1 867,20	
331H9101	Tesnenie PU páska	62,240	m	144,00		8 962,56
36899904	Konštrukcie stolárske, HZS T4 2" výmena FAB a opr. zatvárania okien = 2,000	2,000	hod	276,00	552,00	
39264000	Zámok stavený vložkový	1,000	kus	122,00		122,00
38766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	115,358	%	0,60	69,21	
766 - Konštrukcie stolárske spolu:		11 604,97	Sk		2 520,41	9 084,56
76 - KONŠTRUKCIE spolu:		11 604,97	Sk		2 520,41	9 084,56
77 - PODLAHY						
776 - Podlahy povlakové						
36401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	41,900	m	7,50	314,25	
36411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumených	41,900	m	14,50	607,55	
4129500PC	Podlahový soklík gumový	50,280	m	83,50		4 198,38

Prehľad rozpočtových nákladov

02 - Miestnosť č. 437

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	41,9*1,2 = 50,280					
511820	Odsráňanie povlakových podláh lepených s podložkou	65,000	m2	57,00	3 705,00	
521230	Lepenie povlakových podláh plastových elektrostat. štvorcov-zvar	65,000	m2	650,00	42 250,00	
102420	Podlahovina ANTISTATIK 600x600x1,7 65*1,06 = 70,200	70,200	m2	572,00		40 154,40
776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	912,286	%	0,40	364,92	
	776 - Podlahy povlakové spolu :	91 594,50	Sk		47 241,72	44 352,78
	77 - PODLAHY spolu :	91 594,50	Sk		47 241,72	44 352,78
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
783 - Natery						
222100	Natery kov stav doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné 0,15*(0,8+2,2)*1" zárubňa = 0,450	0,450	m2	105,00	47,25	
322220	Natery syntet ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+1x email 0,255*17*3" čl./rozm. 500/160 = 13,005	13,005	m2	167,00	2 171,84	
	783 - Natery spolu :	2 219,09	Sk		2 219,09	
784 - Maľby						
452931	Opr. maľba zmes tek 1 f dvoj. b. strop obrús m do 3,8m	150,000	m2	37,00	5 550,00	
	784 - Maľby spolu :	5 550,00	Sk		5 550,00	
786 - Čalunnicke úpravy						
0001133	Držiak projektoru - D+M	1,000	kus	3 500,00		3 500,00
6411111	Čalunicka vertikálna textilná žalúzia 8,8*2,5 = 22,000	22,000	m2	1 000,00	22 000,00	
786231	Presun hmôt pre čalunické úpravy v objektoch výšky do 6 m	255,000	%	0,10	25,50	
	786 - Čalunnicke úpravy spolu :	25 525,50	Sk		22 025,50	3 500,00
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	33 294,59	Sk		29 794,59	3 500,00
799 - PSV ostatné						
997004	Konštrukcie a práce PSV, HZS T4 3*6" opr. zatvárania Al okien = 18,000	18,000	hod	276,00	4 968,00	
967000	Ostatný materiál pre kovové doplnkové konštrukcie- oprava zatvárania Al okien	1,000	Sk	1 200,00		1 200,00
	799 - PSV ostatné spolu :	6 188,00	Sk		4 968,00	1 200,00
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	142 662,06	Sk		84 524,72	58 137,34
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže						
299005	Elektromontáže, silnoprád HZS T5- montáž, demont., revízie, ostatné 2" hlavný rozvádzač- odpojenie = 2,000 16" demontáž svietidiel = 16,000 15" demontáž vypínače, zásuvky = 15,000 31" demontáž kabeláže, rozvodov = 31,000 20" montáž svietidiel = 20,000 30" montáž rozvodov a napojenie = 30,000 18" montáž podružných rozvádzačov = 18,000 16" montáž vypínače, zásuvky = 16,000 4" montáž zemia pre antistatické podlahy = 4,000 4" revízie, legislatíva = 4,000	156,000	hod	250,00	39 000,00	



Prehľad rozpočtových nákladov

Miestnosť č. 437

Ing. POLONEC Ján - ETRI

č. položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2	3	4	5	6	7	8
<i>práce ocenené HZS- podklad pre vypracovanie ponuky neobsahoval výkaz výmer .</i>						
11001	Stavebné výpomoci	1 462,927	%	12,30		17 994,00
	7,7% - sekanie, rezanie rýh					
	4,0% - osadenie- svietidla, RS					
	0,6% - ostatné					
	<hr/>					
	12,3% - spolu					
0M16	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx1,5	31,000	m	22,50		697,50
0M18	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx2,5	150,000	m	37,50		5 625,00
0M32	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx1,5	6,000	m	37,50		225,00
0M34	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx2,5	30,000	m	60,50		1 815,00
1M05	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Bx2,5	10,000	m	26,00		260,00
1M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY -J5Cx4	20,000	m	96,00		1 920,00
17M022	Kábel UTP , cat.6, PVC 4P	67,000	m	24,50		1 641,50
16A033	FlexoVyp.6 LEO 91605IP55SI*	1,000	kus	136,70		136,70
19L011	Tlačítko stop 74490 Mosaic (2MD)	1,000	kus	2 310,00		2 310,00
00A10	Zásuvky 1-násobné, 16A, 250V -, zapustené, IP20 - ABB - Tango+rámik	40,000		159,00		6 360,00
187000	Lišta elektronštaláčná 80/50 DLB BI bez vika	22,000	m	161,00		3 542,00
11111	Lišta el-inštr hranatá 20/20 LHD KO 2m	40,000	m	17,00		680,00
1L4522	Kryt kabelový 65xX DLB BI ohybný	40,000	m	79,00		3 160,00
1020333	Podlahový kanál -žlab KNd190H28/2,500119	40,000	m	233,20		9 328,00
1040922	Kryt PKN 190/2,500119	40,000	kus	263,00		10 520,00
2E02188	Svietidlo stropné žiarivk. CLASIC ASN /T8 LA 2x36 W EVG	12,000	kus	1 866,00		22 392,00
AN002822	Kábel CY 4 H07V-U čier.	45,000	m	19,60		882,00
AN04689	EPS 1 bez krytu Bečov*	1,000	kus	348,00		348,00
AN096374	Vypínač Tango 05 3558A-05940B IP44+ 3558A-05940B	2,000	kus	225,00		450,00
AN109635	Rozvádzač PL	1,000	kus	35 000,00		35 000,00
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	164 286,70	Sk		56 994,00	107 292,70
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	164 286,70	Sk		56 994,00	107 292,70
	Za rozpočet celkom :	329 590,27	Sk		164 160,23	165 430,04



Krycí list rozpočtu

Ing. POLONEC Ján - ETRI

vba : STAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS	JKSO :
jekt : SO.03- Miestnosť č. 522	Rozpočet :
	Spracoval : Ing. Polonec Ján

esto : gen.M.R.Štefánika Zmluva č. Dňa : 28.05.2007

berateľ : AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš IČO : DIČ :
Lipt. Mikuláš gen.M.R.Štefánika IČ DPH :

odávateľ : OROL - s.r.o, stav.obch.činnosť IČO : DIČ :
03101 Lipt.Mikuláš Kpt. Nálepku 22/18 IČ DPH :

jektant : Ing.Miloš Španko IČO : DIČ :
03101 Liptovský Mikuláš IČ DPH :

1 M3 OP	369 377 Sk	za M3 OP	1 M	369 377 Sk	za M
1 M2 ZP	369 377 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	369 377 Sk	za M2 UP			

ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
HSV	16 950,17		16 950,17	6	Práce nadčas
PSV	62 815,34	53 427,98	116 243,32	7	Murárske výpomocy
MCE	56 909,22	120 298,50	177 207,72	8	Bez pevnej podlahy
iné				9	
Súčet	136 674,73	173 726,48	310 401,21	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

NUS - náklady umiestnenia staby			D ON - ostatné náklady :		
1	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
2	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
3	Stážene podmienky		18	Projektové práce	
4	Doprava zamestnancov		19	Kompletizačná činnosť	
5	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :		E Celkové náklady :		
Dátum :		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 :	310 401,21
Pečiatka :		22	DPH 19 % z :	310 401,21 58 976,20
Podpis :		23		
		24	Súčet riadkov 21 až 23 :	369 377,00
		F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :		Dátum :	31.V.2007
Pečiatka :		Pečiatka :	
Podpis :		Podpis :	



Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. POLONEC Ján - ETRÍ

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
310279841	Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepal. tvárnicami v murive hr. do 30 cm $0,1*2*0,9 = 0,180$	0,180	m3	3 590,00		646,20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :		646,20	Sk			646,20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
812474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková-sieťka	1,000	m2	359,00		359,00
632451056	Poter samonivelačný Terranova- Velonit liaty hr. 1 cm	66,000	m2	229,00		15 114,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :		15 473,00	Sk			15 473,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
952801110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	21,120	m2	23,00		485,76
979011111	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	0,066	t	246,00		16,24
579011121	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za každé ďalšie podlažie $0,066*5 = 0,330$	0,330	t	149,00		49,17
979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,066	t	268,00		17,69
979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km $0,066*14 = 0,924$	0,924	t	8,90		8,22
979062111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,066	t	215,00		14,19
979062121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m $0,066*2 = 0,132$	0,132	t	24,00		3,17
979116705	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	0,066	t	1 580,00		104,28
979281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,230	t	575,00		132,25
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :		830,97	Sk			830,97
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		16 950,17	Sk			16 950,17
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
76 - KONŠTRUKCIE						
766 - Konštrukcie stolárske						
766999004	Konštrukcie stolárske, HZS T4 $2*10" \text{ hod/ks} - \text{ výmena závesov a úchyto vstav. skriň} = 20,000$	20,000	hod	276,00		5 520,00
969766000	Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie- oprava vstav. skriň	1,000	Sk	8 600,00		8 600,00
668766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	141,200	%	0,60		84,72
766 - Konštrukcie stolárske spolu :		14 204,72	Sk			5 604,72
76 - KONŠTRUKCIE spolu :		14 204,72	Sk			5 604,72
77 - PODLAHY						
776 - Podlahy povlakové						
77601800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	42,000	m	7,50		315,00

Prehľad rozpočtových nákladov

03- Miestnosť č. 522

Ing. POLÓNEC Ján - ETRI

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Naklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
8411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumených	42,000	m	14,50	609,00	
4129500PC	Podlahový soklík gumový 41,9*1,2 = 50,280	50,280	m	83,50		4 198,38
78611820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	66,000	m2	57,00	3 762,00	
786211000	Lepenie povlakových podláh plastových pásov, spoje zvárané	66,000	m2	345,00	22 770,00	
0341A0943	Krytina podlah.FATRA extra 66*1,08 = 71,280	71,280	m2	570,00		40 629,60
88776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	722,840	%	0,40	289,14	
	776 - Podlahy povlakové spolu :	72 573,12	Sk		27 745,14	44 827,98
	77 - PODLAHY spolu :	72 573,12	Sk		27 745,14	44 827,98
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
783 - Nátery						
78322220	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+1x email 0,255*22*4" čl./rozm. 500/160 = 22,440	22,440	m2	167,00	3 747,48	
	783 - Nátery spolu :	3 747,48	Sk		3 747,48	
784 - Maľby						
784452931	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop obrús. m. do 3,8m	154,000	m2	37,00	5 698,00	
	784 - Maľby spolu :	5 698,00	Sk		5 698,00	
786 - Čalunnicke úpravy						
78641111	Čalunicka vertikálna textilná žalúzia 5,5*2,5*1 = 13,750 2,5*2,5 = 6,250	20,000	m2	1 000,00	20 000,00	
998786201	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	200,000	%	0,10	20,00	
	786 - Čalunnicke úpravy spolu :	20 020,00	Sk		20 020,00	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	29 465,48	Sk		29 465,48	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	116 243,32	Sk		62 815,34	53 427,98

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

3299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5- montáž, demont., revízie, ostatné 2" hlavný rozvádzač- odpojenie = 2,000 14" demontáž svietidiel = 14,000 20" demontáž vypínače, zásuvky = 20,000 32" demontáž kabeláže, rozvodov = 32,000 18" montáž svietidiel = 18,000 22" montáž rozvodov a napojenie = 22,000 18" montáž podružných rozvádzačov = 18,000 16" montáž vypínače, zásuvky = 16,000 4" montáž zemnenia pre antistatické podlahy = 4,000 4" revízie, legislatíva = 4,000 práce ocenené HZS- podklad pre vypracovanie ponuky neobsahoval výkaz výmer.	150,000	hod	250,00	37 500,00	
990210100r	Stavebné výpomoci 7,7% - sekanie, rezanie rýh 4,0% - osadenie- svietidlá, RS 0,6% - ostatné	1 577,985	%	12,30	19 409,22	



Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. POLONEC Ján - ETRI

03- Miestnosť č. 522

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Naklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2	3.	4	5	6	7	8
411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	42,000	m	14,50	609,00	
4129500PC	Podlahový soklík gumový 41,9*1,2 = 50,280	50,280	m	83,50		4 198,38
6511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	66,000	m2	57,00	3 762,00	
65211000	Lepenie povlakových podláh plastových pásov, spoje zvárané	66,000	m2	345,00	22 770,00	
41A0943	Krytina podlah FATRA extra 66*1,08 = 71,280	71,280	m2	570,00		40 629,60
88776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	722,840	%	0,40	289,14	
	776 - Podlahy povlakové spolu :	72 573,12	Sk		27 745,14	44 827,98
	77 - PODLAHY spolu :	72 573,12	Sk		27 745,14	44 827,98
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
783 - Nátery						
83322220	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+1x email 0,255*22*4" čl./rozm. 500/160 = 22,440	22,440	m2	167,00	3 747,48	
	783 - Nátery spolu :	3 747,48	Sk		3 747,48	
784 - Maľby						
84452931	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop obrús. m. do 3,8m	154,000	m2	37,00	5 698,00	
	784 - Maľby spolu :	5 698,00	Sk		5 698,00	
786 - Čalunnicke úpravy						
86641111	Čalunicka vertikálna textilná žafúzia 5,5*2,5*1 = 13,750 2,5*2,5 = 6,250	20,000	m2	1 000,00	20 000,00	
88786201	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	200,000	%	0,10	20,00	
	786 - Čalunnicke úpravy spolu :	20 020,00	Sk		20 020,00	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	29 465,48	Sk		29 465,48	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	116 243,32	Sk		62 815,34	53 427,98
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže						
3299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5- montáž, demont., revízie, ostatné 2" hlavný rozvádzač- odpojenie = 2 000 14" demontáž svietidiel = 14,000 20" demontáž vypínače, zásuvky = 20,000 32" demontáž kabeláže, rozvodov = 32,000 18" montáž svietidiel = 18,000 22" montáž rozvodov a napojenie = 22,000 18" montáž podružných rozvádzačov = 18,000 16" montáž vypínače, zásuvky = 16,000 4" montáž zemia pre antistatické podlahy = 4,000 4" revízie, legislativa = 4,000 práce ocenené HZS- podklad pre vypracovanie ponuky neobsahoval výkaz výmer.	150,000	hod	250,00	37 500,00	
0210100r	Stavebné výpomoci 7,7% - sekание, rezanie rýh 4,0% - osadenie- svietidla, RS 0,6% - ostatné	1 577,985	%	12,30	19 409,22	



Přehľad rozpočtových nákladov

03- Miestnosť č. 522

Ing. POLONEC Ján - ETRJ

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	12,3% - spolu					
00M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx1,5	31,000	m	25,00		775,00
00M18	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 3Cx2,5	150,000	m	42,00		6 300,00
00M32	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx1,5	6,000	m	42,00		252,00
00M34	Kábel Cu jadro 500V CYKY-J 5Cx2,5	30,000	m	67,50		2 025,00
01M05	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Bx2,5	10,000	m	29,00		290,00
01M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY -J5Cx4	20,000	m	107,00		2 140,00
37M022	Kábel UTP , cat.6, PVC 4P	67,000	m	27,50		1 842,50
46A033	FlexoVyp.6 LEO 91605IP55SI*	1,000	kus	153,00		153,00
49L011	Tlačítko stop 74490 Mosaic (2MD)	1,000	kus	2 580,00		2 580,00
00A10	Zásuvky 1-násobné, 16A, 250V -, zapustené, IP20 - ABB - Tango+ rámk	4,000		178,00		712,00
187600	Lišta elektronštaláčná 80/50 DLB BI bez vika	22,000	m	180,00		3 960,00
11111	Lišta el-nšt hranatá 20/20 LHD KO 2m	40,000	m	19,00		760,00
1L4522	Kryt kabelový 65xX DLB BI ohybný	40,000	m	88,50		3 540,00
1020333	Podlahový kanál -žlab KNd190H26/2,500119	40,000	m	261,00		10 440,00
1040922	Kryt PKN 190/2,500119	40,000	kus	294,00		11 760,00
300154	Podlahová prístř.krabica LE 089303	4,000	kus	2 710,00		10 840,00
2E02188	Svietidlo stropné žiarvk CLASIC ASN /T8 LA 2x36 W EVG	12,000	kus	2 090,00		25 080,00
AN002822	Kábel CY 4 H07V-U čier.	45,000	m	22,00		990,00
AN04689	EPS 1 bez krytu Bečov*	1,000	kus	389,00		389,00
AN096366	Vypínač Tango 1/0 3558A-80940B IP44P 3558A-05940B	1,000	kus	218,00		218,00
AN096374	Vypínač Tango 05 3558A-05940B IP44+ 3558A-05940B	1,000	kus	252,00		252,00
AN109635	Rozvádzač PL	1,000	kus	35 000,00		35 000,00
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	177 207,72	Sk		56 909,22	120 298,50
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	177 207,72	Sk		56 909,22	120 298,50
	Za rozpočet celkom :	310 401,21	Sk		136 674,73	173 726,48

Krycí list rozpočtu

Ing. POLONEC Ján - ETRÍ

Stavba : STAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS	JKSO :	
Objekt : SO 04- Miestnosť č. 124	Rozpočet :	
	Spracoval : Ing. Polonec Ján	
Miesto : gen.M.R.Štefánika	Zmluva č.	Dňa : 28.05.2007

Odberteľ : AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš Lipt. Mikuláš	IČO : gen.M.R.Štefánika	DIČ : IČ DPH :
---	----------------------------	-------------------

Dodávateľ : OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť 03101 Lipt.Mikuláš	IČO : Kpt. Nálepku 22/18	DIČ : IČ DPH :
--	-----------------------------	-------------------

Projektant : Ing.Miloš Španko 03101 Liptovský Mikuláš	IČO :	DIČ : IČ DPH :
--	-------	-------------------

1 M3 OP	51 040 Sk	za M3 OP	1 M	51 040 Sk	za M
1 M2 ZP	51 040 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	51 040 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :				6	Práce nadčas
2	PSV :	30 851,10	12 040,00	42 891,10	7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	30 851,10	12 040,00	42 891,10	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažené podmienky
14	Doprava zamestnancov
15	Súčet riadkov 11 až 14 :


D	ON - ostatné náklady :
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :



E	Celkové náklady :
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 42 891,10
22	DPH 19 % z : 42 891,10 8 149,30
23	
24	Súčet riadkov 21 až 23 : 51 040,00

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :


dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : 31.V.2007

Pečiatka :

Podpis :

OROL spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 22/18
031 01 Lipt. Mikuláš
IČO 363782 IČ DPH SK2020226196



Objedávateľ : AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš

JKSO

Objedávateľ : OROL - s.r.o., stav.obch.činnosť

Dátum : 28.05.2007

Projektant : Ing.Miloslav Španko

Spracoval : Ing.Polonec Ján

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : STAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS

Objekt : SO 04- Miestnosť č. 124

Ing. POLONEC Ján - ETR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske	19 768,00	7 728,00	12 040,00		
76 - KONŠTRUKCIE	19 768,00	7 728,00	12 040,00		
786 - Čalunnicke úpravy	23 123,10	23 123,10		0,028	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	23 123,10	23 123,10		0,028	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	42 891,10	30 851,10	12 040,00	0,028	
Za rozpočet celkom :	42 891,10	30 851,10	12 040,00	0,028	

Odberaťel: AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL, Lipt. Mikuláš

Projektant: Ing. Miloš Španko

Dodávateľ: OROL- s.r.o, stav.obch.činnosť

Spracoval: Ing. Polonec Ján

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNÍ AOS

JKSO:

Dátum: 28.05.2007

Objekt: SO 04- Miestnosť č. 124

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
76 - KONŠTRUKCIE							
766 - Konštrukcie stolárske							
766999904		Konštrukcie stolárske, HZS T4 2*14" hod./ks - výmena závesov a uchytov vstav. skriň = 28,000	28,000	hod	276,00	7 728,00	
999766000		Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie - oprava vstav. skriň	1,000	Sk	12 040,00		12 040,00
766 - Konštrukcie stolárske spolu			19 768,00	Sk		7 728,00	12 040,00
76 - KONŠTRUKCIE spolu			19 768,00	Sk		7 728,00	12 040,00
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
786 - Čalunnicke úpravy							
786641111		Čalunicka vertikálna textilná žalúzia	23,100	m2	1 000,00	23 100,00	
998786201		Presun hmôt pre čalunicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	231,000	%	0,10	23,10	
786 - Čalunnicke úpravy spolu			23 123,10	Sk		23 123,10	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu			23 123,10	Sk		23 123,10	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu			42 891,10	Sk		30 851,10	12 040,00
Za rozpočet celkom :			42 891,10	Sk		30 851,10	12 040,00



„Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

23.8.2010 Helena Melichová

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Melichová", with a vertical line above the final letter.