

**ZMLUVA O DIELO 54/2006**

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka  
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

**I. Zmluvné strany**

- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <b>1.1. Objednávateľ</b> | : | Slovenská republika   |
|                          |   | Ministerstvo obrany SR  |
| Zastúpené                | : | Posádková správa budov Zvolen                                 |
|                          |   | Ing. Bohuslav Churý, vedúci Posádkovej správy<br>budov Zvolen |
| IČO                      | : | 00805149  |
| Bankové spojenie         | : | Štátna pokladňa   |
| Číslo účtu               | : | 7000172197/8180   |
| <br>                     |   |   |
| <b>1.2. Zhotoviteľ</b>   | : | TESTAV Sk. a.s.   |
|                          |   | Prešovská 38/A  |
|                          |   | 821 02 Bratislava   |
| V zastúpení              | : | Mgr. Eva Tetáková   |
| IČO                      | : | 35822040  |
| DIČ                      | : | 2020285135  |
| IČ pre DPH               | : | SK2020285135  |
| Bankové spojenie         | : | ČSOB, a.s. Bratislava   |
| Číslo účtu               | : | 155225693/7500 ABO  |

**II. Predmet zmluvy**

- 2.1. Názov stavby: Oprava živičnej strešnej krytiny  
Miesto stavby: Budova č.12 KSNP Zvolen
- 2.2. Predmetom zmluvy je: Utesnenie škár tmelom 150,6 m, oprava povlakovej krytiny 131,33 m<sup>2</sup>, klampiarskych konštrukcií a bleskozvodov.
- 2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

**III. Čas plnenia**

- 3.1 Začatie prác: 17.10.2006  
Ukončenie prác: 31.10.2006
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3 V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

- 3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

#### IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	67.031,10
DPH 19 %	12.735,90

-----  
**CENA CELKOM vrátane DPH**                      **79.767,- SK**

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné ako aj množstvo a jednotková cena HZS.
- 4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

#### V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorum objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. ( napr. doklad o nákupe materiálu uvedeného v bode 4.2. a množstvo HZS)
- 5.6. Navyiac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

## VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do *17.8.06*
- 6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

## VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

## **VIII. Zmluvné pokuty**

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

## **IX. Riešenie sporov**

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

## **X. Osobitné ustanovenia**

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

## **XI. Záverečné ustanovenia**

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- 11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Michal Béreš  
 11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:  
 Ladislav Šebö

- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.  
 Výtlačok č. 1,2  
 Výtlačok č. 3

PSB Zvolen  
 TESTAV Sk. a.s.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9  
 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom  
 audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb  
 útvaru hospodárna, efektívna a účinná.

Zistené  
 nedostatky: \_\_\_\_\_

Dátum: 16.10.06. *P. Čičák* 16.10

hodnosť, meno a priezvisko  
 povereného zamestnanca:  
 Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa  
 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom  
 audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo  
 zabezpečená.

Zistené  
 nedostatky: \_\_\_\_\_  
 Dátum: 16.10.06. *M. Kuchár*  
 hodnosť, meno a priezvisko  
 povereného zamestnanca:

Vo Zvolene dňa 17.10.2006

*[Signature]*  
 Posádková správa budov  
 ZVOLEN  
 Objednávateľ:

**TESTAV SK, a.s.**  
 Prešóvska 38/A  
 821 02 Bratislava  
 IČO: 35 822 040  
 IČ DPH: SK2020285135

\_\_\_\_\_  
 Zhotoviteľ:

Krycí list rozpočtu

Stavba : Oprava živičnej strešnej krytiny b.č.12 - trafostanica		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto :	Zmluva č.:	Dňa :	
Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen Zvolen		IČO :	DIČ :
		IČ DPH :	
Dodávateľ : <b>TESTAV SK, a.s.</b> Prešovská 38/A 821 02 Bratislava IČO: 35 822 040		IČO :	<b>TESTAV SK, a.s.</b> Prešovská 38/A 821 02 Bratislava IČO: 35 822 040
Projektant : IČ DPH: SK2020285135		IČO :	IČ DPH: SK2020285135
		IČ DPH :	
1 M3 OP	79 767 Sk	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	79 767 Sk	za M2 ZP	79 767 Sk
1 M2 UP	79 767 Sk	za M2 UP	za M


A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :				6	Práce nadčas	
2	PSV :	33 121,02	27 744,00	60 865,02	7	Murárske výpomoc	
3	MCE :	6 166,00		6 166,00	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	39 287,02	27 744,00	67 031,02	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :		E	Celkové náklady :	
Dátum :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	67 031,02
Pečiatka :		22	DPH 19 % z :	12 735,90
Podpis :		23		
		24	Súčet riadkov 21 až 23 :	79 766,92
		F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :		Dátum :	
Pečiatka :	Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka :	<b>TESTAV SK, a.s.</b> Prešovská 38/A 821 02 Bratislava IČO: 35 822 040 IČ DPH: SK2020285135
Podpis :		Podpis :	

opisovaný MARIÁN BEDNAR  
odpovednosť / usm



## Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						
		<b>71 - IZOLÁCIE</b>						
		<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>						
1	711792721	Izolácia proti vlhkosti TECHNODREN utesnenie škár elastickým tmelom	150,600	m	119,00	17 921,40		19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	17 921,40	Sk		17 921,40		
		<b>712 - Poviakové krytiny</b>						
2	712310901	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter asfalt. penetr.	131,325	m2	3,75	492,47		19
3	712310916	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter reflex. lakom	131,325	m2	4,85	636,93		19
4	2462A0102	Náter reflexný hliníkový FAC plech.18,9 l	77,250	l	192,00		14 832,00	19
5	2462B0108	Náter penetračný VEDATHENE prínavý LM bal.5 lit.- 146224	77,250	l	144,00		11 124,00	19
6	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v pinej ploche	8,000	m2	42,50	340,00		19
7	712962901	Vykonanie údržby povl. krytiny bleskozvodov fóliou prilepenou celoploš.	12,000	kus	138,00	1 656,00		19
8	6282A1309	Pás hydroizolačný PIB Rhepanol fk š.1,05 m, dl.15 m čierny	12,000	m	492,00		5 904,00	19
9	712990812	Odstránenie násypu alebo nánosu hr. do 50 mm z povl. krytiny striech do 10°	131,325	m2	18,60	2 442,85		19
		712 - Poviakové krytiny spolu :	37 428,05	Sk		5 568,05	31 860,00	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	55 349,45	Sk		23 489,45	31 860,00	
		<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>						
		<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>						
10	764233320	Klamp. Zn pl. lem. múrov na ploch. strech. lep. kryt. rš 250	8,500	m	432,00	3 672,00		19
11	764349210	Klamp. PZ pl. držiak hromozvod. lana	12,000	kus	146,00	1 752,00		19
12	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	54,240	%	1,70	92,21		19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	5 516,21	Sk		5 516,21		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	5 516,21	Sk		5 516,21		
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>60 865,66</b>	<b>Sk</b>		<b>29 005,66</b>	<b>31 860,00</b>	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>						
		<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>						
13	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiék (SS,SP1,SR 03)	12,000	kus	65,00	780,00		19
14	210220460	Montáž pevného rebrieka - strecha do výšky 7m	1,000	kus	595,00	595,00		19
15	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	15,000	hod	299,00	4 485,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	5 860,00	Sk		5 860,00		
		<b>M48 - Periodické prevádzkové revízie</b>						
16	480105002	Kontrola zvislého zvodového vodiča s podperami	20,000	m	9,00	180,00		19
17	480105003	Kontrola horizontálneho zvodového vodiča s podperami a svorkami	7,000	m	18,00	126,00		19
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	306,00	Sk		306,00		

Ödberateľ : Posádková správa budov Zvolen

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum :

Spracoval :

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava živičnej strešnej krytiny b.č.12 - trafostanica

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	17 921,40	17 921,40			
712 - Pevňakové krytiny	37 428,05	5 568,05	31 860,00	0,006	11,031
<b>71 - IZOLÁCIE</b>	<b>55 349,45</b>	<b>23 489,45</b>	<b>31 860,00</b>	<b>0,006</b>	<b>11,031</b>
764 - Konštrukcie kľampárske	5 516,21	5 516,21		0,027	
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>	<b>5 516,21</b>	<b>5 516,21</b>		<b>0,027</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>60 865,66</b>	<b>29 005,66</b>	<b>31 860,00</b>	<b>0,033</b>	<b>11,031</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
M21 - 155 Elektromontáže	5 860,00	5 860,00			
M48 - Periodické prevádzkové revízie	306,00	306,00			
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>	<b>6 166,00</b>	<b>6 166,00</b>			
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>67 031,66</b>	<b>35 171,66</b>	<b>31 860,00</b>	<b>0,033</b>	<b>11,031</b>

### Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava živičnej strešnej krytiny b.č.12 - trafostanica

PRIMA INVEST s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	6 166,00	Sk		6 166,00	
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>67 031,66</b>	<b>Sk</b>		<b>35 171,66</b>	<b>31 860,00</b>

DPH

Odberaťel: Posádková správa budov Zvolen

Projektant:

Dodávateľ

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Stavba: Oprava zvláčajnej strešnej krytiny b.č.12 - trafostanica

Výrobná kalkuácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>									
		<b>71 - IZOLÁCIE</b>									
		<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>									
1	71179271	Izolácia proti vlhkosti TECHNODREN utiesnenie šikár elastickým tmelom	150,600	m			119,00	11 927,77	16 476,19	1 445,46	1,088
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	17 921,40	Sk				11 927,77	16 476,19	1 445,46	
		<b>712 - Povlakové krytiny</b>									
2	712310901	Vykonanie údržby povl. krytiny stiech do 10° za studena náter asfalt. penetr.	131,325	m2			3,75	207,73	425,19	67,51	1,158
3	712310916	Vykonanie údržby povl. krytiny stiech do 10° za studena náter reflex. lakom	131,325	m2			4,85	288,10	548,74	88,38	1,161
4	2462A0102	Náter reflexný hliníkový FAC plech. 18,9 I	77,250	I			192,00	14 832,00	14 832,00		1,000
5	2462B0108	Náter penetračný VEDATHENE prínavý LM bal.5 lit. - 146224	77,250	I			144,00	11 124,00	11 124,00		1,000
6	712341559	Zhotov. povl. krytiny stiech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche	8,000	m2			42,50	340,00	301,90	38,09	1,126
7	712962901	Vykonanie údržby povl. krytiny bieskozvodov fóliou prilepenou celoploš.	12,000	kus			138,00	1 656,00	1 464,95	191,14	1,130
8	6282A1309	Pás hydroizolačný PIB Rhepanel fl.š.1,05 m, dl.15 m čierny	12,000	m			492,00	5 904,00	5 904,00		1,000
9	712990812	Odstránenie náspy alebo nánosu hr. do 50 mm z povl. krytiny stiech do 10°	131,325	m2			18,60	2 442,64	2 104,16	338,23	1,161
		712 - Povlakové krytiny spolu :	37 428,05	Sk				34 413,53	36 704,86	723,36	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	55 349,45	Sk				46 341,30	53 181,05	2 168,82	
		<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>									
		<b>764 - Konštrukcie klamplarske</b>									
10	764233320	Klamps. Zn pl. lem. múrov na ploch. strech. lep. kryt. rš 250	8,500	m			432,00	2 910,61	3 491,77	180,16	1,052
11	764349210	Klamps. PZ pl. držiak hromozvod. lana	12,000	kus			146,00	1 752,00	1 553,37	198,59	1,128
12	998764202	Presun hmôt pre klamplarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	54,240	%			1,70	92,20	92,21		1,000
		764 - Konštrukcie klamplarske spolu :	5 516,21	Sk				3 918,98	5 137,35	378,77	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	5 516,21	Sk				3 918,98	5 137,35	378,77	

## Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	60 865,66	Sk				50 260,29	58 318,41	2 547,60	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
13	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrupiek (SS,SP1,SR 03)	12,000	kus			780,00	328,86	673,11	106,83	1,159
14	210220460	Montáž pevného rebrika - strecha do výšky 7m	1,000	kus			595,00	251,47	514,71	80,29	1,156
15	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	15,000	hod			4 485,00	1 886,04	3 860,35	624,59	1,162
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	5 860,00	Sk				2 466,37	5 048,17	811,71	
		M48 - Perifodické prevádzkové revízie									
16	480105002	Kontrola zvislého zvodového vodiča s podperami	20,000	m			180,00	75,98	155,52	24,46	1,157
17	480105003	Kontrola horizontálneho zvodového vodiča s podperami a svorkami	7,000	m			126,00	53,18	108,86	17,12	1,157
		M48 - Perifodické prevádzkové revízie spolu :	306,00	Sk				129,17	264,39	41,58	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	6 166,00	Sk				2 595,54	5 312,56	853,29	
		Za rozpočet celkom :	67 031,66	Sk				52 855,62	63 630,76	3 400,89	

**Náklady :**

**Priame náklady spolu**

		%nákladov
Materiál	42 470,22	80,4
Doprava		
Podobdávky		
<b>Spolu :</b>	<b>42 470,22</b>	<b>80,4</b>

		%nákladov
Mzdy :	7 613,46	14,4
Odvody :	2 679,72	5,1
Stroje :		
<b>Spolu :</b>	<b>10 293,19</b>	<b>19,5</b>

Ostatné : 92,21 0,2

**Priame náklady 52 855,62 100,0**

**Nepriame náklady**

Výrobná réžia :	7 411,26	17,5 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	3 363,88	32,7 % Mzdy+Odv.+Stroje
<b>Nepriame náklady spolu :</b>	<b>10 775,14</b>	

**Náklady spolu : 63 630,76**

**Zisk a riziko**


Zisk : 3 400,89 5,3 % zisk / náklady

Cena : 67 031,66 5,1 % zisk / cena

**% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 121,1**

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :  
Zmluva o dielo č. 54/2006 (PSB-242-3/2006)

  
.....  
Libor Šimo



vedúci skupiny špeciálnych činností  
Posádková správa budov Zvolen