

ZMLUVA O DIELO č. PSB- 128/2006

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
 Zastúpené : **Posádková správa budov**
 Sídlo: **Ružová 8, 975 53 Banská Bystrica**
 Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ PSB
 IČO : 00805424
 Bankové spojenie : Štátna pokladňa
 Číslo účtu : 7000172197/8180
 Kontakt : č. tlf.: 0960/412577
 č. faxu: 0960/412531
- 1.2. **Zhotoviteľ** : **SERVICES MCK s.r.o.**
 Sídlo : **Suchodolinská 40, 040 01 Košice**
 V zastúpení : **PaedDr. Ján Kniš, konateľ**
 IČO : 31730248
 IČ DPH : SK2020483542
 Bankové spojenie : **Unibanka Košice**
 Číslo účtu : 1831682/1200
 Kontakt: : č. tlf.: 055/6324454, 0903/633571

Článok II.
Predmet zmluvy

- 2.1. **Názov stavby:** **Oprava bleskozvodov vo VU 5574 Nemecká - b.č. 2,3,4,10,18,20,38, 105; v SNT Brezno – b. č. 14 a 22.**
Miesto stavby: **VU 5574 Nemecká a SNT Brezno.**
- 2.2. **Predmetom zmluvy je:** **demontáž a montáž bleskozvodov na budovách uvedených v bode 2.1.**
- 2.3. **Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.**
- 2.4. **Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.**

Článok III. Čas plnenia zmluvy

- 3.1 Začatie prác: 11.9.2006
Ukončenie prác: 25.9.2006
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3 V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena, ktorú nie je možné ju bez dohody zmluvných strán prekročiť.

Základná cena	764 582,20 Sk
DPH 19 %	154 270,60

CENA CELKOM vrátane DPH : 909 852,80 Sk

Slovom: Deväťstodevät'tisícosemstopät'desiatdva 80/100 slovenských korún.

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.
- 4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela a odovzdaní zápisov o odbornej prehliadke bleskozvodov.
 - 5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 71/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu)
- 5.6. Navyiac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.

Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do termínu začatia prác.
- 6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.
- 6.7. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.4. Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 8.5. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.
- 8.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.
- 8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 10.5. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 10.6. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 10.7. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
z. Ján Auxt, tlf.: 0960/412580.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.
- 11.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa 8.7.2006

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Súhrnný list ponukového rozpočtu

Názov stavby:

Stavba - PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu

JKSO:

Miesto stavby:

VÚ 5574 Nemecká a VÚ Brezno

Odberaateľ:

Posádková správa budov Banská Bystrica

IČO:

Adresa:

DRČ:

Rekapitulácia nákladov stavby v Sk

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00		0,00		0,00
		montáž a dopl. náklady	0,00		0,00		0,00
5	C	Stavebné objekty	764,582,20	0,00	764,582,20	0,00	764,582,20
6		z toho: základné náklady	764,582,20		764,582,20		764,582,20
7		HZS a dopl. náklady	0,00		0,00		0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00		0,00		0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00		0,00		0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	764,582,20	0,00	764,582,20	0,00	764,582,20
		DPH					0,00
			19,0%	z čiastky	764,582,20		145,270,60
19		Cena celkom s DPH					909,852,80

Spracoval:

Projektant:

Odberaateľ:

Dňa:

IČO:

DRČ:

IČO:

DRČ:

Adresa:

Adresa:

Adresa:

Pečiatka a podpis


Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis



Zoznam objektov

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		Spolu bez DPH	DPH - 19%	Spolu s DPH
	montáž	dodávka	spolu		spolu
Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu					
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 02 - KJB	41,890,60	8,705,70	50,596,30	9,613,30	60,209,60
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. ESO prístrešok	139,445,10	22,130,00	161,575,10	30,699,30	192,274,40
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 03	39,260,60	8,740,70	48,001,30	9,120,20	57,121,50
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 04	67,630,00	13,599,60	81,229,60	15,433,60	96,663,20
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 10	23,704,50	8,793,90	32,498,40	6,174,70	38,673,10
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 18	70,473,20	16,659,50	87,132,70	16,555,20	103,687,90
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 20	26,603,30	7,617,50	34,220,80	6,502,00	40,722,80
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 38	31,261,60	12,226,90	43,488,50	8,262,80	51,751,30
Objekt : VÚ Brezno - Budova č. 14	72,241,10	17,471,80	89,712,90	17,045,50	106,758,40
Objekt : VÚ Brezno - Budova č. 22 - garáže	95,327,30	40,799,30	136,126,60	25,864,10	161,990,70
Spolu:	607,837,30	156,744,90	764,582,20	145,270,60	909,852,80



PSB 11.10.16 s.11.006

Krycí list ponukového rozpočtu

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu				Miesto :		Rozpočet :	
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 2 - KJB				JKSO :		Spracoval :	
				Zmluva č. :		Dňa :	
Odberteľ : Posádková správa budov Banská Bystrica				IČO :		DIČ :	
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice				IČO : 31730248		DIČ : IČ DPH SK2020483542	
Projektant :				IČO :		DIČ : IČ DPH	
1 M3 OP		60 210 Sk	za M3 OP	1 M2 UP		60 210 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP		60 210 Sk	za M2 ZP	1 M		60 210 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :	2 565,00		2 565,00	6	Práce nadčias	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	39 325,60	8 705,70	48 031,30	8	Bez pevnej podlahy	13	Stážené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	41 890,60	8 705,70	50 596,30	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :	D
Podpis :	Podpis :	Podpis :	ON - ostatné náklady :
Dátum :	Dátum :	Dátum :	16
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :	17
			18
			19
			20
			E
			21
			22
			23
			24
			F

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :


Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :



dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

D

ON - ostatné náklady :

16

Ostatné náklady uvedené v rozpočte

17

Inžinierska činnosť

18

Projektové práce

19

Kompletizačná činnosť

20

Súčet riadkov 16 až 19 :

E

Celkové náklady :

21

Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :

22

DPH 19 % z :

23

24

Súčet riadkov 21 až 23 :

F

Odpočít - prípočet

2020-11-16-16-51206

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2	3	4	5	6	7	8	
Elektromontáže M21 - silnoprúd								
Vedenie uzemňovacie								
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8 10 mm	12 000	m	32,50	390,00		19
2	354900Z21	Drôti zvodový - zemniaci FeZn D 10	7 000	kg	50,50		353,50	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	96 000	m	72,00	6 912,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	96 000	m	144,00	13 824,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	96 000	m	33,70		3 235,20	19
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	4 000	kus	15,80		63,20	19
7	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	8 000	kus	18,40	147,20		19
8	22840K05	Hmoždinka HM 12	8 000	kus	1,95		15,60	19
9	210220201	Tyč zvodova, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2 000	kus	470,00	940,00		19
10	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	2 000	kus	197,00		394,00	19
11	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	2 000	kus	33,00		66,00	19
12	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutek (SS,SP1,SR 03)	80 000	kus	33,50	2 680,00		19
13	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutek (SS,SP1,SR 03)	80 000	kus	67,00	5 360,00		19
14	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	80 000	kus	16,90		1 352,00	19
15	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutyky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	24 000	kus	46,50	1 116,00		19
16	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutyky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	24 000	kus	93,50	2 244,00		19
17	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2 000	kus	41,00		82,00	19
18	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniacie tyče	8 000	kus	41,50		332,00	19
19	354903Z10	Svorka SK, križová	4 000	kus	25,00		100,00	19
20	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	8 000	kus	35,50		284,00	19
21	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	2 000	kus	22,50		45,00	19
22	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	4 000	kus	385,00	1 540,00		19
23	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	4 000	kus	474,00		1 896,00	19
24	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	2 000	kus	115,00	230,00		19
25	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	2 000	kus	231,00	462,00		19
26	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	2 000	kus	180,00		360,00	19
27	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	4 000	kus	27,50		110,00	19
28	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný PVC	2 000	kus	47,50	95,00		19
29	283992700	Označovaci štítok na bleskozvod	2 000	kus	8,60		17,20	19
Vedenie uzemňovacie spolu :			44 645,90	Sk		35 940,20	8 705,70	
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :			44 645,90	Sk		35 940,20	8 705,70	
Zemné práce - Bleskozvod								
30	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	3 800	m	675,00	2 565,00		19
31	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,180	m3	4 690,00	844,20		19

Ponukový rozpočet


Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 2 - KJB

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2	3	4	5	6	7	8	
32	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,180	m3	3 540,00	637,20		19
33	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	8,000	m	61,50	492,00		19
34	460550133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	8,000	m	23,00	184,00		19
Zemné práce - Bleskozvod spolu :			4 722,40	Sk		4 722,40		

Východzia revízia elektro

35	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	4,000	hod	307,00	1 228,00		19
<ul style="list-style-type: none"> - 1,5 hod - zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu, - 0,5 hod - zameranie a zakreslenie budovy - 0,2 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier, - 0,2 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kontrola ochrannej strešky. - 0,2 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka kontrola držiakov - 0,2 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier, svoriek a číslovania - 0,2 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech. - 1,0 hod - napísanie revízie 								
4 hod - Spolu								
Východzia revízia elektro spolu					1 228,00	1 228,00		
Za rozpočet celkom :					50 596,30	Sk	41 890,60	8 705,70



Krycí list ponukového rozpočtu



DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. ESO prístrešok	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č. :	Dňa :

Odberteľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	192 274 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	192 274 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	192 274 Sk	za M2 ZP	1 M	192 274 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :	49 140,00		49 140,00	6	Práce nadčias	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	90 305,10	22 130,00	112 435,10	8	Bez pevnej podlahy	13	Stažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	139 445,10	22 130,00	161 575,10	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :	D	ON - ostatné náklady :
Podpis :	Podpis :	Podpis : 	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
Dátum :	Dátum :	Dátum :	17	Inžinierska činnosť
Pečiatka :	Pečiatka : 	Pečiatka :	18	Projektové práce
			19	Kompletizačná činnosť
			20	Súčet riadkov 16 až 19 :
			E	Celkové náklady :
			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 161 575,10
			22	DPH 19 % z : 161 575,10 30 699,30
			23	
			24	Súčet riadkov 21 až 23 : 192 274,40
			F	Odpočet - prípočet

PSB - 126 - 16 - 9/12006

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
Elektromontáže M21 - silnoprúd								
Vedenie uzemňovacie								
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8 10 mm	36,000	m	32,50	1 170,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	23,000	kg	50,50		1 161,50	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	118,000	m	72,00	8 496,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	118,000	m	144,00	16 992,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	118,000	m	33,70		3 976,60	19
6	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni typ PV 16	90,000	kus	56,50		5 085,00	19
7	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	4,000	l	56,00		224,00	19
8	220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutek (SS,SP1,SR 03)	60,000	kus	33,50	2 010,00		19
9	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutek (SS,SP1,SR 03)	60,000	kus	67,00	4 020,00		19
10	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	60,000	kus	16,90		1 014,00	19
11	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutki (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	57,000	kus	46,50	2 650,50		19
12	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutki (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	57,000	kus	93,50	5 329,50		19
13	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	36,000	kus	41,50		1 494,00	19
14	354903Z10	Svorka SK, križová	6,000	kus	25,00		150,00	19
15	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	6,000	kus	35,50		213,00	19
16	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	9,000	kus	22,50		202,50	19
17	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	18,000	kus	385,00	6 930,00		19
18	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26 2000mm	18,000	kus	474,00		8 532,00	19
19	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	9,000	kus	47,50	427,50		19
20	33992700	Označovaci štítok na bleskozvod	9,000	kus	8,60		77,40	19
Vedenie uzemňovacie spolu :			70 155,50	Sk		48 025,50	22 130,00	
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :			70 155,50	Sk		48 025,50	22 130,00	
Zemné práce - Bleskozvod								
21	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	72,800	m	675,00	49 140,00		19
22	460080101	Betónový základ - rozbúranie	4,320	m3	4 690,00	20 260,80		19
23	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	4,320	m3	3 540,00	15 292,80		19
24	460200133	Kablové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	36,000	m	61,50	2 214,00		19
25	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	36,000	m	23,00	828,00		19
Zemné práce - Bleskozvod spolu :			87 735,60	Sk		87 735,60		
Východzia revízia elekt								
26	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	12,000	hod	307,00	3 684,00		19
- 6,0 hod -zistenie stavu zariadenia pred uderom blesku, meranie zemného odporu.								
- 1,0 hod -zameranie a zakreslenie budovy,								
- 1,0 hod - kontrola zvodových vodičov vykonanie kontroly podpier								
- 0,5 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kontrola ochrannej strešky.								

Ponukový rozpočet

Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. ESO prístrešok

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2	3	4	5	6	7	8

DPH

- 1,0 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov,
- 0.5 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier. svoriek a číslovania
- 1.0 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech.
- 1.0 hod - napísanie revízie

12 hod - Spolu


Východzia revízia elektro spolu : **3 684,00 Sk**

3 684,00

Za rozpočet celkom : 161 575,10 Sk

139 445,10

22 130,00



Krycí list ponukového rozpočtu


DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 3	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č. :	Dňa :

Odberteľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	57 122 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	57 122 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	57 122 Sk	za M2 ZP	1 M	57 122 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby
1	HSV :	2 565,00		2 565,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	36 695,60	8 740,70	45 436,30	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	39 260,60	8 740,70	48 001,30	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :	D	ON - ostatné náklady :
Podpis :	Podpis :	Podpis :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
Dátum :	Dátum :	Dátum :	17	Inžinierska činnosť
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :	18	Projektové práce
			19	Kompletizačná činnosť
			20	Súčet riadkov 16 až 19 :
			E	Celkové náklady :
			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :
			22	DPH 19 % z :
			23	
			24	Súčet riadkov 21 až 23 :
			F	Odpočet - prípočet

PSB-126-16-6/2020

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice


Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3	4.	5	6.	7.	8.	
Elektromontáže M21 - silnoprád								
Vedenie uzemňovacie								
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8 10 mm	12 000	m	32,50	390,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	7 000	kg	50,50		353,50	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	96 000	m	72,00	6 912,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	96 000	m	144,00	13 824,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	96 000	m	33,70		3 235,20	19
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	4 000	kus	15,80		63,20	19
7	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	8 000	kus	18,40	147,20		19
8	2840K05	Hmoždinka HM 12	8 000	kus	1,95		15,60	19
9	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	1 000	l	56,00		56,00	19
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2 000	kus	470,00	940,00		19
11	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia. (l=1500mm D=20mm)	2 000	kus	197,00		394,00	19
12	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	2 000	kus	33,00		66,00	19
13	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50 000	kus	33,50	1 675,00		19
14	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50 000	kus	67,00	3 350,00		19
15	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	50 000	kus	16,90		845,00	19
16	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S,J,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	24 000	kus	46,50	1 116,00		19
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S,J,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	24 000	kus	93,50	2 244,00		19
18	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2 000	kus	41,00		82,00	19
19	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	10 000	kus	41,50		415,00	19
20	354903Z10	Svorka SK, križová	4 000	kus	25,00		100,00	19
21	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	6 000	kus	35,50		213,00	19
22	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	2 000	kus	22,50		45,00	19
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	5 000	kus	385,00	1 925,00		19
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	5 000	kus	474,00		2 370,00	19
25	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	2 000	kus	115,00	230,00		19
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	2 000	kus	231,00	462,00		19
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	2 000	kus	180,00		360,00	19
28	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	4 000	kus	27,50		110,00	19
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2 000	kus	47,50	95,00		19
30	283992700	Označovaci štítok na bleskozvod	2 000	kus	8,60		17,20	19
Vedenie uzemňovacie spolu :			42 050,90	Sk		33 310,20	8 740,70	
Elektromontáže M21 - silnoprád spolu :			42 050,90	Sk		33 310,20	8 740,70	
Zemné práce - Bleskozvod								
31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr do 15 cm	3,800	m	675,00	2 565,00		19

Ponukový rozpočet

Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 3

DRAKEL s.r.o Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
32	460080101	Betonový základ - rozbúranie	0,180	m3	4 690,00	844,20		19
33	460080001	Betonový základ z prostého betonu do zeminy	0,180	m3	3 540,00	637,20		19
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	8 000	m	61,50	492,00		19
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	8,000	m	23,00	184,00		19
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	4 722,40	Sk		4 722,40		
Východzia revízia elektro								
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	4,000	hod	307,00	1 228,00		19
		- 1.5 hod - zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu,						
		- 0.5 hod - zameranie a zakreslenie budovy.						
		- 0.2 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier.						
		- 0.2 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kontrola ochrannej striedky.						
		- 0.2 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov.						
		- 0.2 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier, svoriek a číslovania						
		- 0.2 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech,						
		- 1.0 hod - napísanie revízie						
		<u>4 hod - Spolu</u>						
		Východzia revízia elektro spolu :	1 228,00	Sk		1 228,00		
		Za rozpočet celkom :	48 001,30	Sk		39 260,60	8 740,70	



Krycí list ponukového rozpočtu


DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 4	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č. :	Dňa :

Odberteľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	96 663 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	96 663 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	96 663 Sk	za M2 ZP	1 M	96 663 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :	8 640,00		8 640,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	58 990,00	13 599,60	72 589,60	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	67 630,00	13 599,60	81 229,60	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár : Podpis : Dátum : Pečiatka :	odberateľ, obstarávateľ : Podpis : Dátum : Pečiatka : 	dodávateľ, zhotoviteľ : Podpis : Dátum : Pečiatka :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th style="width: 30%;">ON - ostatné náklady :</th> <th style="width: 65%;"></th> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Kompletizačná činnosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19 :</td> <td></td> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 30%;">Celkové náklady :</th> <th style="width: 65%;"></th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="text-align: right;">81 229,60</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td style="text-align: right;">81 229,60 15 433,60</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">96 663,20</td> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">F</th> <th style="width: 30%;">Odpočít - pripočít</th> <th style="width: 65%;"></th> </tr> </table>	D	ON - ostatné náklady :		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		17	Inžinierska činnosť		18	Projektové práce		19	Kompletizačná činnosť		20	Súčet riadkov 16 až 19 :		E	Celkové náklady :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	81 229,60	22	DPH 19 % z :	81 229,60 15 433,60	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	96 663,20	F	Odpočít - pripočít	
D	ON - ostatné náklady :																																						
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																						
17	Inžinierska činnosť																																						
18	Projektové práce																																						
19	Kompletizačná činnosť																																						
20	Súčet riadkov 16 až 19 :																																						
E	Celkové náklady :																																						
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	81 229,60																																					
22	DPH 19 % z :	81 229,60 15 433,60																																					
23																																							
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	96 663,20																																					
F	Odpočít - pripočít																																						

2519-116-16-4/2006

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
Elektromontáže M21 - silnoprúd								
Vedenie uzemňovacie								
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8 10 mm	24 000	m	32,50	780,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	16,000	kg	50,50		808,00	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	118,000	m	72,00	8 496,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	118,000	m	144,00	16 992,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	118,000	m	33,70		3 976,60	19
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	8 000	kus	15,80		126,40	19
7	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	16,000	kus	18,40	294,40		19
8	2840K05	Hmoždinka HM 12	16,000	kus	1,95		31,20	19
9	11635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	2,000	l	56,00		112,00	19
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	470,00	940,00		19
11	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia. (l=1500mm. D=20mm)	2 000	kus	197,00		394,00	19
12	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	2,000	kus	33,00		66,00	19
13	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	120,000	kus	33,50	4 020,00		19
14	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	120,000	kus	67,00	8 040,00		19
15	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	120,000	kus	16,90		2 028,00	19
16	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S,J,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	36 000	kus	46,50	1 674,00		19
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S,J,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	36,000	kus	93,50	3 366,00		19
18	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2 000	kus	41,00		82,00	19
19	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniacie tyče	16 000	kus	41,50		664,00	19
20	354903Z10	Svorka SK, križová	4,000	kus	25,00		100,00	19
21	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	10,000	kus	35,50		355,00	19
22	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	4,000	kus	22,50		90,00	19
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	8,000	kus	385,00	3 080,00		19
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	8,000	kus	474,00		3 792,00	19
25	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	115,00	460,00		19
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	231,00	924,00		19
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	4,000	kus	180,00		720,00	19
28	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z do muriva	8 000	kus	27,50		220,00	19
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	4,000	kus	47,50	190,00		19
30	283992700	Označovaci štítok na bleskozvod	4,000	kus	8,60		34,40	19
Vedenie uzemňovacie spolu :			62 856,00	Sk		49 256,40	13 599,60	
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :			62 856,00	Sk		49 256,40	13 599,60	

Zemné práce - Bleskozvod

31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr do 15 cm	12,800	m	675,00	8 640,00		19
----	-----------	---	--------	---	--------	----------	--	----


Ponukový rozpočet

Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 4

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
32	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,720	m ³	4 690,00	3 376,80		19
33	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,720	m ³	3 540,00	2 548,80		19
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16 000	m	61,50	984,00		19
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16 000	m	23,00	368,00		19
Zemné práce - Bleskozvod spolu :			15 917,60	Sk		15 917,60		
Východzia revízia elektro								
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	307,00	2 456,00		19
<ul style="list-style-type: none"> - 3,5 hod - zistenie stavu zariadenia pred uderom blesku, meranie zemného odporu. - 0,5 hod - zameranie a zakreslenie budovy. - 0,5 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier. - 0,5 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kontrola ochrannej striešky. - 0,5 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov. - 0,5 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier, svoriek a číslovania - 1,0 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech. - 1,0 hod - napísanie revízie 								

8 hod - Spolu								
Východzia revízia elektro spolu :			2 456,00	Sk		2 456,00		
Za rozpočet celkom :			81 229,60	Sk		67 630,00	13 599,60	



Krycí list ponukového rozpočtu


DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 10	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č. :	Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	38 673 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	38 673 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	38 673 Sk	za M2 ZP	1 M	38 673 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby
1	HSV :	2 295,00		2 295,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	FSV :				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	21 409,50	8 793,90	30 203,40	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	23 704,50	8 793,90	32 498,40	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :	D	ON - ostatné náklady :
Podpis :	Podpis :	Podpis :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
Dátum :	Dátum :	Dátum :	17	Inžinierska činnosť
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :	18	Projektové práce
			19	Kompletizačná činnosť
			20	Súčet riadkov 16 až 19 :
			E	Celkové náklady :
			21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 :
			22	DPH 19 % z :
			23	
			24	Súčet riadkov 21 až 23 :
			F	Odpočít - pripočít

PSB-126-16-511006

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2	3	4	5	6	7	8	
Elektromontáže M21 - silnoprád								
Vedenie uzemňovacie								
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8 10 mm	12 000	m	32,50	390,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	7,000	kg	50,50		353,50	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	42,000	m	72,00	3 024,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	42,000	m	144,00	6 048,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	42,000	m	33,70		1 415,40	19
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	4 000	kus	15,80		63,20	19
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	25,000	kus	92,50		2 312,50	19
8	1010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	8,000	kus	18,40	147,20		19
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	8,000	kus	1,95		15,60	19
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	470,00	940,00		19
11	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm D=20mm)	2 000	kus	197,00		394,00	19
12	354902Z701	Držiak jímacej tyče betonový	2,000	kus	356,00		712,00	19
13	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	25,000	kus	33,50	837,50		19
14	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	25,000	kus	67,00	1 675,00		19
15	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	25,000	kus	16,90		422,50	19
16	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	20 000	kus	46,50	930,00		19
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	20,000	kus	93,50	1 870,00		19
18	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2,000	kus	41,00		82,00	19
19	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	8,000	kus	41,50		332,00	19
20	354903Z10	Svorka SK, križová	2,000	kus	25,00		50,00	19
21	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	6,000	kus	35,50		213,00	19
22	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	22,50		45,00	19
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	4,000	kus	385,00	1 540,00		19
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	4,000	kus	474,00		1 896,00	19
25	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	115,00	230,00		19
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	231,00	462,00		19
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	2,000	kus	180,00		360,00	19
28	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	4 000	kus	27,50		110,00	19
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2,000	kus	47,50	95,00		19
30	283992700	Označovaci štítok na bleskozvod	2,000	kus	8,60		17,20	19
Vedenie uzemňovacie spolu :			26 982,60	Sk		18 188,70	8 793,90	
Elektromontáže M21 - silnoprád spolu :			26 982,60	Sk		18 188,70	8 793,90	
Zemné práce - Bleskozvod								
31	919735123	Rezanie stávajúceho betonového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	3,400	m	675,00	2 295,00		19

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 10

Por. číslo	Kod položky	Popis položky - stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
32	460080101	Betonový základ - rozburanie	0,160	m3	4 690,00	750,40		19
33	460080001	Betonový základ z prostého betónu do zeminy	0,160	m3	3 540,00	566,40		19
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	8,000	m	61,50	492,00		19
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	8,000	m	23,00	184,00		19
		Zemné práce - Bleskozvod spolu	4 287,80	Sk		4 287,80		
Východzia revízia elektro								
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	4,000	hod	307,00	1 228,00		19
		- 1,5 hod - zistenie stavu zariadenia pred uderom blesku, meranie zemného odporu.						
		- 0,5 hod - zameranie a zakreslenie budovy.						
		- 0,2 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier.						
		- 0,2 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kontrola ochrannej striešky.						
		- 0,2 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov.						
		- 0,2 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier, svoriek a číslovania						
		- 0,2 hod - kontrola vodivosti a vodiveho spojenia oplechovania atiky plochých striech.						
		- 1,0 hod - napísanie revízie						
		4 hod - Spolu						
		Východzia revízia elektro spolu :	1 228,00	Sk		1 228,00		
		Za rozpočet celkom :	32 498,40	Sk		23 704,50	8 793,90	



Krycí list ponukového rozpočtu



DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 18	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č. :	Dňa :

Odberteľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	103 688 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	103 688 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	103 688 Sk	za M2 ZP	1 M	103 688 Sk	za M

A ZRN				B IN - individuálne náklady		C NUS - náklady umiestnenia stavy	
ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN				
1	HSV :	4 590,00	4 590,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :			7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	65 883,20	16 659,50	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :			9		14	
5	Súčet :	70 473,20	16 659,50	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :	D ON - ostatné náklady :
Podpis :	Podpis :	Podpis : 	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
Dátum :	Dátum :	Dátum :	17 Inžinierska činnosť
Pečiatka :	Pečiatka : 	Pečiatka :	18 Projektové práce
			19 Kompletizačná činnosť
			20 Súčet riadkov 16 až 19 :
			E Celkové náklady :
			21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 : 87 132,70
			22 DPH 19 % z : 87 132,70 16 555,20
			23
			24 Súčet riadkov 21 až 23 : 103 687,90
			F Odpočet - prípočet

2579-176-16 6/1206

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2	3	4	5	6	7	8	
Elektromontáže M21 - silnoprád								
Vedenie uzemňovacie								
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8 10 mm	24,000	m	32,50	780,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	16,000	kg	50,50		808,00	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	160,000	m	72,00	11 520,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	160,000	m	144,00	23 040,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	160,000	m	33,70		5 392,00	19
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	18,000	kus	15,80		284,40	19
7	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	26,000	kus	18,40	478,40		19
8	32840K05	Hmoždinka HM 12	26,000	kus	1,95		50,70	19
9	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	4,000	kus	470,00	1 880,00		19
10	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	4,000	kus	197,00		788,00	19
11	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	4,000	kus	33,00		132,00	19
12	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	110,000	kus	33,50	3 685,00		19
13	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	110,000	kus	67,00	7 370,00		19
14	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	110,000	kus	16,90		1 859,00	19
15	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	38,000	kus	46,50	1 767,00		19
16	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	38,000	kus	93,50	3 553,00		19
17	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	4,000	kus	41,00		164,00	19
18	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	18,000	kus	41,50		747,00	19
19	354903Z10	Svorka SK, križová	4,000	kus	25,00		100,00	19
20	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	8,000	kus	35,50		284,00	19
21	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	4,000	kus	22,50		90,00	19
22	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	9,000	kus	385,00	3 465,00		19
23	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	9,000	kus	474,00		4 266,00	19
24	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	115,00	460,00		19
25	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	231,00	924,00		19
26	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	8,000	kus	180,00		1 440,00	19
27	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	8,000	kus	27,50		220,00	19
28	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný PVC	4,000	kus	47,50	190,00		19
29	283992700	Označovaci štítok na bleskozvod	4,000	kus	8,60		34,40	19
Vedenie uzemňovacie spolu :			75 771,90	Sk		59 112,40	16 659,50	
Elektromontáže M21 - silnoprád spolu :			75 771,90	Sk		59 112,40	16 659,50	
Zemné práce - Bleskozvod								
30	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	6,800	m	675,00	4 590,00		19
31	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,360	m3	4 690,00	1 688,40		19


Ponukový rozpočet

Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 18

DRAKEL s.r.o Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2	3	4	5	6.	7	8.	
32	460080001	Betónový základ z prostého betonu do zeminy	0,360	m3	3 540,00	1 274,40		19
33	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	61,50	984,00		19
34	460560133	Zasyp ryhy šírky 35 hĺbky 50 zemina tr 3	16 000	m	23,00	368,00		19
Zemné práce - Bleskozvod spolu :			8 904,80	Sk		8 904,80		
Východzia revízia elektro								
35	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	307,00	2 456,00		19
		<ul style="list-style-type: none"> - 3.5 hod - zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu, - 0.5 hod - zameranie a zakreslenie budovy - 0.5 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier, - 0.5 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kontrola ochrannej striešky, - 0.5 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov - 0.5 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier, svoriek a číslovania - 1.0 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech, - 1.0 hod - napísanie revízie 						

		8 hod - Spolu						
Východzia revízia elektro spolu			2 456,00	Sk		2 456,00		
Za rozpočet celkom :			87 132,70	Sk		70 473,20	16 659,50	



Krycí list ponukového rozpočtu



DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 20	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č. :	Dňa :

Odberteľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	40 723 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	40 723 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	40 723 Sk	za M2 ZP	1 M	40 723 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby
1	HSV :	3 915,00		3 915,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	22 688,30	7 617,50	30 305,80	8	Bez pevnej podlahy	13	Stažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	26 603,30	7 617,50	34 220,80	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár : Podpis : Dátum : Pečiatka :	odberateľ, obstarávateľ : Podpis : Dátum : Pečiatka : <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	dodávateľ, zhotoviteľ : Podpis :  Dátum : Pečiatka :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th style="width: 25%;">ON - ostatné náklady :</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18</td> <td>Projektové práce</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19</td> <td>Kompletizačná činnosť</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19 :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">E</th> <th style="text-align: center;">Celkové náklady :</th> <th style="text-align: center;">Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</th> <th style="text-align: right;">34 220,80</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td style="text-align: right;">34 220,80</td> <td style="text-align: right;">6 502,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td></td> <td style="text-align: right;">40 722,80</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">F</th> <th style="text-align: center;">Odpočet - pripočet</th> <td></td> <td></td> </tr> </table>	D	ON - ostatné náklady :			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			17	Inžinierska činnosť			18	Projektové práce			19	Kompletizačná činnosť			20	Súčet riadkov 16 až 19 :			E	Celkové náklady :	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	34 220,80	22	DPH 19 % z :	34 220,80	6 502,00	23				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		40 722,80	F	Odpočet - pripočet		
D	ON - ostatné náklady :																																														
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																														
17	Inžinierska činnosť																																														
18	Projektové práce																																														
19	Kompletizačná činnosť																																														
20	Súčet riadkov 16 až 19 :																																														
E	Celkové náklady :	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	34 220,80																																												
22	DPH 19 % z :	34 220,80	6 502,00																																												
23																																															
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		40 722,80																																												
F	Odpočet - pripočet																																														

293-176-16 6/1006

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Výmera	Montáž	
1.	2	3	4	5	6	7	8	
Elektromontáže M21 - silnoprúd								
Vedenie uzemňovacie								
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8.10 mm	18 000	m	32,50	585,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	12,000	kg	50,50		606,00	19
3	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	6,000	kus	15,80		94,80	19
4	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	12,000	kus	18,40	220,80		19
5	562840K05	Hmoždinka HM 12	12,000	kus	1,95		23,40	19
6	111635Z01	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	2 000	l	56,00		112,00	19
7	210220Z01	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2 000	kus	470,00	940,00		19
	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	2,000	kus	197,00		394,00	19
9	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	2,000	kus	33,00		66,00	19
10	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	70,000	kus	33,50	2 345,00		19
11	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS SP1 SR 03)	70 000	kus	67,00	4 690,00		19
12	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	70,000	kus	16,90		1 183,00	19
13	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	30,000	kus	46,50	1 395,00		19
14	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	30,000	kus	93,50	2 805,00		19
15	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2,000	kus	41,00		82,00	19
16	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	14,000	kus	41,50		581,00	19
17	354903Z10	Svorka SK, križová	3,000	kus	25,00		75,00	19
18	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	8,000	kus	35,50		284,00	19
19	354903Z25	Svorka SZ skúšobná	3 000	kus	22,50		67,50	19
20	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	7 000	kus	385,00	2 695,00		19
21	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26 2000mm	7 000	kus	474,00		3 318,00	19
22	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	3,000	kus	115,00	345,00		19
23	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	3 000	kus	231,00	693,00		19
24	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	3,000	kus	180,00		540,00	19
25	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	6,000	kus	27,50		165,00	19
26	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovany, PVC	3,000	kus	47,50	142,50		19
27	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	3,000	kus	8,60		25,80	19
Vedenie uzemňovacie spolu :			24 473,80	Sk		16 856,30	7 617,50	
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :			24 473,80	Sk		16 856,30	7 617,50	
Zemné práce - Bleskozvod								
28	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr do 15 cm	5,800	m	675,00	3 915,00		19
29	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0 300	m3	4 690,00	1 407,00		19
30	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,300	m3	3 540,00	1 062,00		19
31	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	18 000	m	61,50	1 107,00		19

Ponukový rozpočet

Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 20

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
32	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	18,000	m	23,00	414,00		19
Zemné práce - Bleskozvod spolu :			7 905,00	Sk		7 905,00		
Východzia revízia elektro								
33	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	6,000	hod	307,00	1 842,00		19
<ul style="list-style-type: none"> - 3,0 hod - zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu. - 1,0 hod - zameranie a zakreslenie budovy, - 0,2 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier. - 0,2 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kontrola ochrannej striešky. - 0,2 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov, - 0,2 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier, svoriek a číslovania - 0,2 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia opiechovania atíky plochých striech - 1,0 hod - napísanie revízie 								
6 hod - Spolu								
Východzia revízia elektro spolu :			1 842,00	Sk		1 842,00		
Za rozpočet celkom :			34 220,80	Sk		26 603,30	7 617,50	



Krycí list ponukového rozpočtu



DRAKEL s r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 38	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.:	Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	51 751 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	51 751 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	51 751 Sk	za M2 ZP	1 M	51 751 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby
1	HSV :	2 565,00		2 565,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	28 696,60	12 226,90	40 923,50	8	Bez pevnej podlahy	13	Stažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	31 261,60	12 226,90	43 488,50	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :	D
Podpis :	Podpis :	Podpis : 	16
Dátum :	Dátum :	Dátum :	17
Pečiatka :	Pečiatka : 	Pečiatka :	18
			19
			20
			E
			21
			22
			23
			24
			F

PSB - 06-4-6/2006

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky - stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2	3	4	5	6	7	8	
Elektromontáže M21 - silnoprúd								
Vedenie uzemňovacie								
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8.10 mm	12 000	m	32,50	390,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	7 000	kg	50,50		353,50	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	72 000	m	72,00	5 184,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	72 000	m	144,00	10 368,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	72 000	m	33,70		2 426,40	19
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	4 000	kus	15,80		63,20	19
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	50 000	kus	92,50		4 625,00	19
	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	8 000	kus	18,40	147,20		19
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	8 000	kus	1,95		15,60	19
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2 000	kus	470,00	940,00		19
11	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm D=20mm)	2 000	kus	197,00		394,00	19
12	354902Z701	Držiak jímacej tyče betonový	2 000	kus	356,00		712,00	19
13	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	30 000	kus	33,50	1 005,00		19
14	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	30 000	kus	67,00	2 010,00		19
15	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	30 000	kus	16,90		507,00	19
16	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S,J,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	21 000	kus	46,50	976,50		19
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S,J,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	21 000	kus	93,50	1 963,50		19
18	354903Z01	Svorka S,J 01, pre zvodové tyče ,J,D, ,J,K, ,J,Z, ,J,P	2 000	kus	41,00		82,00	19
19	354903Z02	Svorka S,J 02, pre zemniace tyče	8 000	kus	41,50		332,00	19
20	354903Z10	Svorka SK, križová	3 000	kus	25,00		75,00	19
	354903Z23	Svorka SO, žlabová pre pripojenie odkvapových rúr	6 000	kus	35,50		213,00	19
22	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	2 000	kus	22,50		45,00	19
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	4 000	kus	385,00	1 540,00		19
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	4 000	kus	474,00		1 896,00	19
25	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	2 000	kus	115,00	230,00		19
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	2 000	kus	231,00	462,00		19
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	2 000	kus	180,00		360,00	19
28	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z do muriva	4 000	kus	27,50		110,00	19
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2 000	kus	47,50	95,00		19
30	283992700	Označovaci štítok na bleskozvod	2 000	kus	8,60		17,20	19
Vedenie uzemňovacie spolu :			37 538,10	Sk		25 311,20	12 226,90	
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :			37 538,10	Sk		25 311,20	12 226,90	

Zemné práce - Bleskozvod


31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr do 15 cm	3,800	m	675,00	2 565,00		19
----	-----------	---	-------	---	--------	----------	--	----

Ponukový rozpočet

Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 38

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2	3	4	5	6.	7.	8.	
32	460080101	Betónový základ - rozburanie	0,180	m ³	4 690,00	844,20		19
33	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,180	m ³	3 540,00	637,20		19
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	8,000	m	61,50	492,00		19
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	8,000	m	23,00	184,00		19
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	4 722,40	Sk		4 722,40		
		Východzia revízia elektro						
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	4,000	hod	307,00	1 228,00		19
		- 1,5 hod - zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu						
		- 0,5 hod - zameranie a zakreslenie budovy.						
		- 0,2 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier.						
		- 0,2 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kontrola ochrannej striešky.						
		- 0,2 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov.						
		- 0,2 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier, svoriek a číslovania						
		- 0,2 hod - kontrola vodivosti a vodiveho spojenia oplechovania atiky plochých striech.						
		- 1,0 hod - napísanie revízie						
		4 hod - Spolu						
		Východzia revízia elektro spolu :	1 228,00	Sk		1 228,00		
		Za rozpočet celkom :	43 488,50	Sk		31 261,60	12 226,90	



Krycí list ponukového rozpočtu

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu				Miesto :		Rozpočet :	
Objekt : VÚ Brezno - Budova č. 14				JKSO :		Spracoval :	
				Zmluva č.:		Dňa :	
Odberteľ : Posádková správa budov Banská Bystrica				IČO :		DIČ :	
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice				IČO : 31730248		DIČ :	
Projektant :				IČO :		DIČ :	
						IČ DPH	
						IČ DPH SK2020483542	
						IČ DPH	
1 M3 OP		106 758 Sk	za M3 OP	1 M2 UP		106 758 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP		106 758 Sk	za M2 ZP	1 M		106 758 Sk	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN		B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	5 265,00		5 265,00		6	Práce nadčas
2	PSV :					7	Murárske výpomocce
3	MCE :	66 976,10	17 471,80	84 447,90		8	Bez pevnej podlahy
4	iné :					9	
5	Súčet :	72 241,10	17 471,80	89 712,90		10	Súčet riadkov 6 až 9 :
						C	NUS - náklady umiestnenia staby
						11	Zariadenie staveniska
						12	Prevádzkové vplyvy
						13	Stažené podmienky
						14	
						15	Súčet riadkov 11 až 14 :
projektant, rozpočtár, cenár :				odberateľ, obstarávateľ :			
Podpis :				Podpis :			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka :				Pečiatka :			
				dodávateľ, zhotoviteľ :			
				Podpis :			
				Dátum :			
				Pečiatka :			
				D			
				ON - ostatné náklady :			
				16			
				Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
				17			
				Inžinierska činnosť			
				18			
				Projektové práce			
				19			
				Kompletizačná činnosť			
				20			
				Súčet riadkov 16 až 19 :			
				E			
				Celkové náklady :			
				21			
				Sučet riadkov 5,10,15 a 20 :			
				89 712,90			
				22			
				DPH 19 % z :			
				89 712,90			
				17 045,50			
				23			
				24			
				Sučet riadkov 21 až 23 :			
				106 758,40			
				F			
				Odpočet - pripočet			



PSB 126 16. 5/2026

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Por číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
Elektromontáže M21 - silnoprád								
Vedenie uzemňovacie								
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8 10 mm	30 000	m	32,50	975,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	30,000	kg	50,50		1 515,00	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	139,000	m	72,00	10 008,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	139,000	m	144,00	20 016,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	139,000	m	33,70		4 684,30	19
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	10 000	kus	15,80		158,00	19
7	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	20,000	kus	18,40	368,00		19
	562840K05	Hmoždinka HM 12	20,000	kus	1,95		39,00	19
9	111635201	Hmota asfaltova TS IZOFLEX	3,000	l	56,00		168,00	19
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	5,000	kus	470,00	2 350,00		19
11	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia (l=1500mm D=20mm)	5 000	kus	197,00		985,00	19
12	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	5,000	kus	33,00		165,00	19
13	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	130,000	kus	33,50	4 355,00		19
14	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	130,000	kus	67,00	8 710,00		19
15	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	130,000	kus	16,90		2 197,00	19
16	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	44 000	kus	46,50	2 046,00		19
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	44,000	kus	93,50	4 114,00		19
18	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	5,000	kus	41,00		205,00	19
19	354903Z02	Svorka SJ 02 pre zemniacie tyče	20,000	kus	41,50		830,00	19
20	354903Z10	Svorka SK, križová	4,000	kus	25,00		100,00	19
	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	10,000	kus	35,50		355,00	19
22	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	5,000	kus	22,50		112,50	19
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	10,000	kus	385,00	3 850,00		19
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	10,000	kus	474,00		4 740,00	19
25	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	115,00	575,00		19
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	231,00	1 155,00		19
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	5,000	kus	180,00		900,00	19
28	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z do muriva	10 000	kus	27,50		275,00	19
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	5,000	kus	47,50	237,50		19
30	283992700	Označovaci štítok na bleskozvod	5,000	kus	8,60		43,00	19
Vedenie uzemňovacie spolu			76 231,30	Sk		58 759,50	17 471,80	
Elektromontáže M21 - silnoprád spolu			76 231,30	Sk		58 759,50	17 471,80	
Zemné práce - Bleskozvod								
31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr do 15 cm	7,800	m	675,00	5 265,00		19



Ponukový rozpočet

Objekt : VÚ Brezno - Budova č. 14

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky - stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2	3	4	5	6.	7	8.	
32	460080101	Betonový základ - rozbúranie	0,420	m ³	4 690,00	1 969,80		19
33	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeme	0,420	m ³	3 540,00	1 486,80		19
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35 hĺbky 50 zemina tr 3	20 000	m	61,50	1 230,00		19
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	20 000	m	23,00	460,00		19
		Zemné práce - Bleskozvod spolu	10 411,60	Sk		10 411,60		
		Východzia revízia elektro						
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	10,000	hod	307,00	3 070,00		19
		- 5,0 hod - zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu.						
		- 0,5 hod - zameranie a zakreslenie budovy.						
		- 0,5 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier.						
		- 0,5 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kontrola ochrannej striešky.						
		- 1,0 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov.						
		- 0,5 hod - kontrola meračích skrutiek, podpier, svoriek a číslovania						
		- 1,0 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech.						
		- 1,0 hod - napísanie revízie						
		10 hod - Spolu						
		Východzia revízia elektro spolu :	3 070,00	Sk		3 070,00		
		Za rozpočet celkom :	89 712,90	Sk		72 241,10	17 471,80	



Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu		Miesto :		Rozpočet :					
Objekt : VÚ Brezno - Budova č. 22 - garáže		JKSO :		Spracoval :					
		Zmluva č. :		Dňa :					
Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica		IČO :		DIČ :					
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice		IČO : 31730248		DIČ :					
Projektant :		IČO :		DIČ :					
				IČ DPH					
				IČ DPH SK2020483542					
				IČ DPH					
1 M3 OP 161 991 Sk za M3 OP		1 M2 UP 161 991 Sk za M2 UP							
1 M2 ZP 161 991 Sk za M2 ZP		1 M 161 991 Sk za M							
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby	
1	HSV :	4 590,00		4 590,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV :				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE :	90 737,30	40 799,30	131 536,60	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4	iné :				9		14		
5	Súčet :	95 327,30	40 799,30	136 126,60	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :	
projektant, rozpočtár, cenár :		odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :		D		ON - ostatné náklady :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :		16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
Dátum :		Dátum :		Dátum :		17		Inžinierska činnosť	
Pečiatka :		Pečiatka :		Pečiatka :		18		Projektové práce	
						19		Kompletizačná činnosť	
						20		Súčet riadkov 16 až 19 :	
						E		Celkové náklady :	
						21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 : 136 126,60	
						22		DPH 19 % z : 136 126,60 25 864,10	
						23			
						24		Súčet riadkov 21 až 23 : 161 990,70	
						F		Odpočet - prípočet	

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
Elektromontáže M21 - silnoprúd								
Vedenie uzemňovacie								
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8.10 mm	40,000	m	32,50	1 300,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	26,000	kg	50,50		1 313,00	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	224,000	m	72,00	16 128,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	224,000	m	144,00	32 256,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	224,000	m	33,70		7 548,80	19
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	10,000	kus	15,80		158,00	19
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	170,000	kus	92,50		15 725,00	19
8	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcii PV 17	10,000	kus	24,80		248,00	19
9	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	20,000	kus	18,40	368,00		19
10	562840K05	Hmoždinka HM 12	20,000	kus	1,95		39,00	19
11	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	3,000	l	56,00		168,00	19
12	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	5,000	kus	470,00	2 350,00		19
13	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	5,000	kus	197,00		985,00	19
14	354902Z701	Držiak jímacej tyče betónový	5,000	kus	356,00		1 780,00	19
15	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	130,000	kus	33,50	4 355,00		19
16	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS SP1 SR 03)	130,000	kus	67,00	8 710,00		19
17	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	130,000	kus	16,90		2 197,00	19
18	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S,J,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	64,000	kus	46,50	2 976,00		19
19	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S,J,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	64,000	kus	93,50	5 984,00		19
20	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	5,000	kus	41,00		205,00	19
21	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	30,000	kus	41,50		1 245,00	19
22	354903Z10	Svorka SK, križová	10,000	kus	25,00		250,00	19
23	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	14,000	kus	35,50		497,00	19
24	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	5,000	kus	22,50		112,50	19
25	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	15,000	kus	385,00	5 775,00		19
26	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26 2000mm	15,000	kus	474,00		7 110,00	19
27	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	115,00	575,00		19
28	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	231,00	1 155,00		19
29	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	5,000	kus	180,00		900,00	19
30	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	10,000	kus	27,50		275,00	19
31	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	5,000	kus	47,50	237,50		19
32	283992700	Označovacie štítok na bleskozvod	5,000	kus	8,60		43,00	19
Vedenie uzemňovacie spolu			122 968,80	Sk		82 169,50	40 799,30	
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :			122 968,80	Sk		82 169,50	40 799,30	


Zemné práce - Bleskozvod

Ponukový rozpočet

Objekt : VÚ Brezno - Budova č. 22 - garáže


DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
33	919735123	Rezanie stavajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	6,800	m	675,00		4 590,00	19
34	460080101	Betónový základ - rozbúrание	0,360	m3	4 690,00		1 688,40	19
35	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,360	m3	3 540,00		1 274,40	19
36	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	30,000	m	61,50		1 845,00	19
37	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	30,000	m	23,00		690,00	19
Zemné práce - Bleskozvod spolu			10 087,80	Sk			10 087,80	
Východzia revízia elektro								
38	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy - 5,0 hod - zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu. - 0,5 hod - zameranie a zakreslenie budovy - 0,5 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier. - 0,5 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kontrola ochrannej striešky. - 1,0 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka kontrola držiakov. - 0,5 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier, svoriek a číslovania - 1,0 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech - 1,0 hod - napísanie revízie ----- 10 hod - Spolu	10,000	hod	307,00		3 070,00	19
Východzia revízia elektro spolu			3 070,00	Sk			3 070,00	
Za rozpočet celkom :			136 126,60	Sk			95 327,30	40 799,30



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 128/2006 (PSB-126-16-5/2006)



.....
Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen