

**ZMLUVA O DIELO č. 112/2006**

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka  
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <b>1.1. Objednávateľ</b> | : | <b>Slovenská republika</b>              |
|                          |   | <b>Ministerstvo obrany SR</b>           |
| Zastúpené                | : | <b>Posádková správa budov</b>           |
| Sídlo:                   |   | <b>Ružová 8, 975 53 Banská Bystrica</b> |
|                          |   | <b>Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ</b>     |
| IČO                      | : | 00805424                                |
| Bankové spojenie         | : | Štátna pokladňa                         |
| Číslo účtu               | : | 7000172197/8180                         |
| Kontakt                  | : | č. tlf.: 0960/412 182                   |
|                          |   | č. faxu: 0960/412283                    |
| <br>                     |   |   |
| <b>1.2. Zhotoviteľ</b>   | : | <b>SERVICES MCK s.r.o.</b>              |
| Sídlo                    | : | <b>Suchodolinská 40, 040 01 Košice</b>  |
| V zastúpení              | : | <b>MVDr. Mária Knišová, konateľ</b>     |
| IČO                      | : | 31730248                                |
| IČ DPH                   | : | SK2020483542                            |
| Bankové spojenie         | : | Unibanka Košice                         |
| Číslo účtu               | : | 1831682/1200                            |
| Kontakt:                 | : | č. tlf.: 055/6324454, 0903/633571       |

**Článok II.**  
**Predmet zmluvy**

- 2.1. Názov stavby: Oprava bleskozvodov b. č.1,5,7,8,33,35 – VU Brezno  
Miesto stavby: vojenský objekt Brezno
- 2.2. Predmetom zmluvy je: demontáž a montáž bleskozvodov na budovách č. 1,5,7,8,33,35 v objekte VU 5574 Nemecká – SNT Brezno.
- 2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

### **Článok III. Čas plnenia zmluvy**

- 3.1 Začatie prác: **28.11.2006**  
Ukončenie prác: **4.12.2006**
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3 V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

### **Článok IV. Cena diela**

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena, ktorú nie je možné ju bez dohody zmluvných strán prekročiť.

Základná cena	594800,40 Sk
DPH 19 %	113012,10 Sk

-----  
**CENA CELKOM vrátane DPH :707 812,50 Sk**

**Slovom: Sedemstsedemtisícosemstodvanásť 50/100 slovenských korú.**

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.
- 4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

### **Článok V. Platobné a fakturačné podmienky**

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 71/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvami

merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorum objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.  
( napr. doklad o nákupe materiálu )

- 5.6. Navyiac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

## **Článok VI. Podmienky vykonania diela**

- 6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do termínu začatia prác.
- 6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.
- 6.7. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

## **Článok VII. Zodpovednosť za vady a záruky**

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

### **Článok VIII. Zmluvné pokuty**

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.4. Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 8.5. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.
- 8.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.
- 8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

### **Článok IX. Riešenie sporov**

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

### **Článok X. Osobitné ustanovenia**


- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

- 10.5. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 10.6. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 10.7. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:  
z. Ján Auxt, tlf.: 0960/412 241.

### Článok XI. Záverečné ustanovenia


- 11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.
- 11.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa 28.11.2006



Objednávateľ:

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV  
BANSKÁ BYSTRICA




Zhotoviteľ:

#### Vykonanie predbežnej finančnej kontroly


Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z.z. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná. Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 28.11.2006

J. JÁN AUXT 

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Dátum: 28.11.2006

J. JÁN AUXT 

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

PSB - 32-43-812000

# Súhrnný list ponukového rozpočtu

Názov stavby

Stavba : PSB Banská Bystrica, VÚ Brezno - oprava bleskozvodu

JKSO

Miesto stavby

VÚ Brezno

Odberateľ

Posádková správa budov Banská Bystrica

IČO

Adresa

DRČ

## Rekapitulácia nákladov stavby v Sk

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00		0,00		0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00		0,00		0,00
5	C	Stavebné objekty	594,800,35	0,00	594,800,35	0,00	594,800,35
6		z toho: základné náklady	594,800,35		594,800,35		594,800,35
7		HZS a dopl. náklady	0,00		0,00		0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00		0,00		0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00		0,00		0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	594,800,35	0,00	594,800,35	0,00	594,800,35
18		DPH					0,00
			19,0%	z čiastky	594,800,35		113,012,10
19		Cena celkom s DPH					707,812,45

Spracoval:

Projektant:

Odberateľ:

Dňa:

IČO:

DRČ:

Posádková správa budov Banská Bystrica

IČO:

DRČ:

Adresa:

Adresa:

Adresa:

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis



**Zoznam objektov**

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		Spolu bez DPH		DPH - 19%	Spolu s DPH	
	montáž	dodávka	spolu	spolu		spolu	spolu
Stavba : PSB Banská Bystrica, VÚ Brezno - oprava bleskozvodu							
Objekt : Budova č.1	121,981,90	32,465,00	154,446,90	29,344,90	183,791,80		
Objekt : Budova č.5	58,976,80	29,917,55	88,894,35	16,889,90	105,784,25		
Objekt : Budova č.7	54,536,00	37,351,40	91,887,40	17,458,60	109,346,00		
Objekt : Budova č.8	139,904,40	65,212,90	205,117,30	38,972,30	244,089,60		
Objekt : Budova č.33	24,788,20	7,461,70	32,249,90	6,127,50	38,377,40		
Objekt : Budova č.35	16,558,40	5,646,10	22,204,50	4,218,90	26,423,40		
	<b>Spolu: 416,745,70</b>	<b>178,054,65</b>	<b>594,800,35</b>	<b>113,012,10</b>	<b>707,812,45</b>		

# Krycí list ponukového rozpočtu

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica, VÚ Brezno - oprava bleskozvodu		Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č.1		JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č. :	Dňa :
Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica		IČO :	DIČ :
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchobodlinská 40, Košice		IČO : 31730248	DIČ :
Projektant :		IČO :	DIČ :
1 M3 OP 183 792 Sk za M3 OP		1 M2 UP 183 792 Sk za M2 UP	
1 M2 ZP 183 792 Sk za M2 ZP		1 M 183 792 Sk za M	
		NUS - náklady umiestnenia stavy	
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
1	HSV :	8 357,00	8 357,00
2	FSV :		
3	MCE :	113 624,90	32 465,00
4	iné :		
5	Súčet :	121 981,90	32 465,00
		IN - individuálne náklady	
B		Práce načás	
6			
7		Murárske výpomocce	
8		Bez pevnej podlahy	
9			
10		Súčet riadkov 6 až 9 :	
		ON - ostatné náklady	
C		Zariadenie staveniska	
11		Prevádzkové vplyvy	
12		Stážené podmienky	
13			
14		Súčet riadkov 11 až 14 :	
15			
		Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
D		Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
16		Inžinierska činnosť	
17		Projektové práce	
18		Kompletizačná činnosť	
19		Súčet riadkov 16 až 19 :	
20			
		Celkové náklady :	
E		Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	154 446,90
21		DPH 19 % z :	154 446,90
22		Súčet riadkov 21 až 23 :	183 791,80
23			
24			
F		Odpočít - prípočet	

Podpis : Dátum : Pečiatka :	Podpis : Dátum : Pečiatka :	Podpis : Dátum : Pečiatka :
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Ponukový rozpočet**

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz vyme	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>Elektromontáže M21 - silnoprúd</b>								
<b>Vedenie uzemňovacie</b>								
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8.10 mm	40,000	m	32,50	1 300,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	26,000	kg	59,00		1 534,00	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	330,000	m	72,00	23 760,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	330,000	m	144,00	47 520,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	330,000	m	39,50		13 035,00	19
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	40,000	kus	26,50		1 060,00	19
7	309204981	Skrutka presna 021101 5S sustružená M8x50	100,000	kus	1,70		170,00	19
8	311104141	Matica 6hranná hrubá 021601 8	100,000	kus	0,32		32,00	19
9	211010004	Osadenie HM 12 do tehloveho muriva	50,000	kus	18,40	920,00		19
10	562840K05	Hmoždinka HM 12	50,000	kus	2,25		112,50	19
11	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	3,000	l	72,00		216,00	19
12	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	5,000	kus	470,00	2 350,00		19
13	354902Z02	Tyč zvodová JD 15 so závitom, ( l=1500mm, D=20mm )	5,000	kus	229,00		1 145,00	19
14	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	5,000	kus	39,00		195,00	19
15	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	120,000	kus	33,50	4 020,00		19
16	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS SP1,SR 03)	120,000	kus	67,00	8 040,00		19
17	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	120,000	kus	19,80		2 376,00	19
18	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S,J SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	66,000	kus	46,50	3 069,00		19
19	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S,J SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	66,000	kus	93,50	6 171,00		19
20	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	5,000	kus	48,00		240,00	19
21	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniacie tyče	30,000	kus	48,50		1 455,00	19
22	354903Z10	Svorka SK, križova	10,000	kus	29,00		290,00	19
23	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	16,000	kus	41,50		664,00	19
24	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	5,000	kus	53,00		265,00	19
25	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	15,000	kus	385,00	5 775,00		19
26	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26 2000mm	15,000	kus	550,00		8 250,00	19
27	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	115,00	575,00		19
28	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	231,00	1 155,00		19
29	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	5,000	kus	210,00		1 050,00	19
30	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	10,000	kus	32,50		325,00	19
31	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	5,000	kus	47,50	237,50		19
32	283992700	Označovaci štítok na bleskozvod	5,000	kus	10,10		50,50	19
Vedenie uzemňovacie spolu			<b>137 357,50</b>	<b>Sk</b>		<b>104 892,50</b>	<b>32 465,00</b>	
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :			<b>137 357,50</b>	<b>Sk</b>		<b>104 892,50</b>	<b>32 465,00</b>	


**Zemné práce - Bleskozvod**

**Ponukový rozpočet**

DRAKEL s.r.o. Košice

Objekt : Budova č. 1

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesta výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
33	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	12,200	m	685,00	8 357,00		19
34	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,380	m <sup>3</sup>	4 690,00	1 782,20		19
35	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,380	m <sup>3</sup>	3 540,00	1 345,20		19
36	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	30,000	m	61,50	1 845,00		19
37	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	30,000	m	23,00	690,00		19
Zemné práce - Bleskozvod spolu :			<b>14 019,40</b>	<b>Sk</b>		<b>14 019,40</b>		
<b>Východzia revízia elektro</b>								
38	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	10,000	hod	307,00	3 070,00		19
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5,0 hod - zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu,</li> <li>- 0,5 hod - zameranie a zakreslenie budovy,</li> <li>- 0,5 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier,</li> <li>- 0,5 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kontrola ochrannej striešky,</li> <li>- 1,0 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov,</li> <li>- 0,5 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier, svoriek a číslovania</li> <li>- 1,0 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech,</li> <li>- 1,0 hod - napísanie revízie</li> </ul>						
		-----						
		10 hod - Spolu						
Východzia revízia elektro spolu			<b>3 070,00</b>	<b>Sk</b>		<b>3 070,00</b>		
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>154 446,90</b>	<b>Sk</b>		<b>121 981,90</b>	<b>32 465,00</b>	



Krycí list ponukového rozpočtu

DRAKEĽ s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica, VÚ Brezno - oprava bleskozvodu		Miesto :	Rozpočet :					
Objekt : Budova č.5		JKSO :	Spracoval :					
		Zmluva č. :	Dňa :					
Odberteľ : Posádková správa budov Banská Bystrica		IČO :	DIČ :					
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice		IČO : 31730248	DIČ :					
Projektant :		IČO :	DIČ :					
1M3 OP 105 784 Sk za M3 OP		1M2 UP 105 784 Sk za M2 UP						
1M2 ZP 105 784 Sk za M2 ZP		1M 105 784 Sk za M						
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :	2 877,00		2 877,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	56 099,80	29 917,55	86 017,35	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	58 976,80	29 917,55	88 894,35	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :
projektant, rozpočtár, cenár :		odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :		ON - ostatné náklady :		
Podpis :		Podpis :		Podpis :		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
Dátum :		Dátum :		Dátum :		17 Inžinierska činnosť		
Pečiatka :		Pečiatka :		Pečiatka :		18 Projektové práce		
						19 Kompletizačná činnosť		
						20 Súčet riadkov 16 až 19 :		
						E Celkové náklady :		
						21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 : 88 894,35		
						22 DPH 19 % z : 88 894,35		
						23 16 889,90		
						24 Súčet riadkov 21 až 23 : 105 784,25		
						F Odpočet - prípočet		

### Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz vymer	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Elektromontáže M21 - silnoprúd</b>								
<b>Vedenie uzemňovacie</b>								
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8.10 mm	24,000	m	32,50	780,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	16,000	kg	59,00		944,00	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	140,000	m	72,00	10 080,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	140,000	m	144,00	20 160,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	140,000	m	39,50		5 530,00	19
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	9,000	kus	26,50		238,50	19
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	110,000	kus	108,00		11 880,00	19
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	15,000	kus	18,40	276,00		19
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	15,000	kus	2,25		33,75	19
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	470,00	1 410,00		19
11	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, ( l=1500mm D=20mm )	3,000	kus	230,00		690,00	19
12	354902Z701	Držiak jímacej tyče betonový	3,000	kus	416,00		1 248,00	19
13	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutek (SS,SP1,SR 03)	80,000	kus	33,50	2 680,00		19
14	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutek (SS,SP1,SR 03)	80,000	kus	67,00	5 360,00		19
15	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	80,000	kus	19,80		1 584,00	19
16	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutki (S,J,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	46,000	kus	46,50	2 139,00		19
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutki (S,J,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	46,000	kus	93,50	4 301,00		19
18	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	48,00		144,00	19
19	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	18,000	kus	48,50		873,00	19
20	354903Z10	Svorka SK, križová	10,000	kus	29,00		290,00	19
21	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	12,000	kus	41,50		498,00	19
22	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	3,000	kus	53,00		159,00	19
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	9,000	kus	385,00	3 465,00		19
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	9,000	kus	550,00		4 950,00	19
25	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	3,000	kus	115,00	345,00		19
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	3,000	kus	231,00	693,00		19
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	3,000	kus	210,00		630,00	19
28	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z do muriva	6,000	kus	32,50		195,00	19
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	3,000	kus	47,50	142,50		19
30	283992700	Označovaci štítok na bleskozvod	3,000	kus	10,10		30,30	19
Vedenie uzemňovacie spolu :			<b>81 749,05</b>	<b>Sk</b>		<b>51 831,50</b>	<b>29 917,55</b>	
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :			<b>81 749,05</b>	<b>Sk</b>		<b>51 831,50</b>	<b>29 917,55</b>	

#### Zemné práce - Bleskozvod


31	919735123	Rezanie stávajúceho betonového krytu alebo podkladu hr do 15 cm	4,200	m	685,00	2 877,00		19
----	-----------	---	-------	---	--------	----------	--	----

# Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Objekt . Budova č.5

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2	3	4	5	6	7	8	
32	460080101	Betonový základ - rozbúranie	0,110	m3	4 690,00	515,90		19
33	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,110	m3	3 540,00	389,40		19
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	18,000	m	61,50	1 107,00		19
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	18,000	m	23,00	414,00		19
Zemné práce - Bleskozvod spolu			<b>5 303,30</b>	<b>Sk</b>		<b>5 303,30</b>		
<b>Východzia revízia elektro</b>								
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	6,000	hod	307,00	1 842,00		19
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3,0 hod - zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu</li> <li>- 1,0 hod - zameranie a zakreslenie budovy.</li> <li>- 0,2 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier.</li> <li>- 0,2 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kontrola ochrannej striešky.</li> <li>- 0,2 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov.</li> <li>- 0,2 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier, svoriek a číslovania</li> <li>- 0,2 hod - kontrola vodivosti a vodiveho spojenia oplechovania atiky plochých striech.</li> <li>- 1,0 hod - napísanie revízie</li> </ul>								
6 hod - Spolu								
Východzia revízia elektro spolu :			<b>1 842,00</b>	<b>Sk</b>		<b>1 842,00</b>		
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>88 894,35</b>	<b>Sk</b>		<b>58 976,80</b>	<b>29 917,55</b>	




Krycí list ponukového rozpočtu

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica, VÚ Brezno - oprava bleskozvodu		Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č.7		JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č. :	Dňa :
Odberteľ : Posádková správa budov Banská Bystrica		IČO :	DIČ :
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchbátinská 40, Košice		IČO : 31730248	DIČ :
Projektant :		IČO :	DIČ :
1M3 OP 109 346 Sk za M3 OP		1M2 UP 109 346 Sk za M2 UP	
1M2 ZP 109 346 Sk za M2 ZP		1M 109 346 Sk za M	
A ZRN		konštrukcie, práce špecif.materiál spolu ZRN	
1	HSV :		
2	PSV :		
3	MCE :	54 536,00	37 351,40
4	iné :		
5	Súčet :	54 536,00	37 351,40
B		IN - individuálne náklady	
6	Práce načas		
7	Murárske výpomocy		
8	Bez pevnej podlahy	91 887,40	
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	91 887,40	
C		NUS - náklady umiestnenia stavy	
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D		ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletičná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E		Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	91 887,40	
22	DPH 19 % z :	91 887,40	
23		17 458,60	
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	109 346,00	
F		Odpočet - prípočet	

<p>projektant, rozpočtár, cenár :</p> <p>Podpis : _____</p> <p>Dátum : _____</p> <p>Pečiatka : _____</p>	<p>odberateľ, obstarávateľ :</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Podpis : _____</p> <p>Dátum : _____</p> <p>Pečiatka : _____</p>	<p>dodávateľ, zhotoviteľ :</p> <p>Podpis : _____</p> <p>Dátum : _____</p> <p>Pečiatka : _____</p>
--	--	---

### Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz vyme	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Elektromontáže M21 - silnoprúd</b>								
<b>Vedenie uzemňovacie</b>								
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8 10 mm	32 000	m	32,50	1 040,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	21 000	kg	59,00		1 239,00	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	190 000	m	72,00	13 680,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	190 000	m	144,00	27 360,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	190 000	m	39,50		7 505,00	19
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	12 000	kus	26,50		318,00	19
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	150 000	kus	108,00		16 200,00	19
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	20 000	kus	18,40	368,00		19
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	20 000	kus	2,25		45,00	19
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3 000	kus	470,00	1 410,00		19
11	354902Z06	Tyč zvodová JIP 15 bez osadenia. ( l=1500mm D=20mm )	3 000	kus	230,00		690,00	19
12	354902Z701	Držiak jímacej tyče betónový	3 000	kus	416,00		1 248,00	19
13	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3 000	kus	48,00		144,00	19
14	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	24 000	kus	48,50		1 164,00	19
15	354903Z10	Svorka SK, križová	12 000	kus	29,00		348,00	19
16	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	12 000	kus	41,50		498,00	19
17	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	4 000	kus	53,00		212,00	19
18	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	12 000	kus	385,00	4 620,00		19
19	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	12 000	kus	550,00		6 600,00	19
20	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	4 000	kus	115,00	460,00		19
21	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	4 000	kus	231,00	924,00		19
22	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	4 000	kus	210,00		840,00	19
23	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z do muriva	8 000	kus	32,50		260,00	19
24	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	4 000	kus	47,50	190,00		19
25	283992700	Označovaci štítok na bleskozvod	4 000	kus	10,10		40,40	19
Vedenie uzemňovacie spolu			<b>87 400,40</b>	<b>Sk</b>		<b>50 052,00</b>	<b>37 351,40</b>	
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu			<b>87 400,40</b>	<b>Sk</b>		<b>50 052,00</b>	<b>37 351,40</b>	
<b>Zemné práce - Bleskozvod</b>								
26	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	24 000	m	61,50	1 476,00		19
27	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	24 000	m	23,00	552,00		19
Zemné práce - Bleskozvod spolu			<b>2 028,00</b>	<b>Sk</b>		<b>2 028,00</b>		
<b>Vychodzia revízia elektro</b>								
28	213291000	Spracovanie vychodiskovej revízie a vypracovanie spravy	8 000	hod	307,00	2 456,00		19
- 3,5 hod - zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu								
- 0,5 hod - zameranie a zakreslenie budovy,								
- 0,5 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier,								
- 0,5 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kontrola ochrannej striešky,								
- 0,5 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov								

# Ponukový rozpočet

Objekt : Budova č.7

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky - stavebného dielu - remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

DPH

- 0,5 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier, svoriek a číslovaní
- 1,0 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech.
- 1,0 hod - napísanie revízie

-----  
8 hod - Spolu

Východzia revízia elektro spolu	2 456,00 Sk	2 456,00	
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>91 887,40 Sk</b>	<b>54 536,00</b>	<b>37 351,40</b>



Stavba : PSB Banská Bystrica, VÚ Brezno - oprava bleskozvodu  
 Objekt : Budova č.8  
 Miesto :  
 Rozpočet :  
 JKSO :  
 Spracoval :  
 Zmluva č. :  
 Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica  
 Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice  
 Projektant :  
 IČO :  
 DIČ :  
 IČ DPH  
 IČO : 31730248  
 DIČ :  
 IČ DPH  
 IČO :  
 DIČ :  
 IČ DPH

1M3 OP		244 090 Sk	za M3 OP	1M2 UP	244 090 Sk	za M2 UP
1M2 ZP		244 090 Sk	za M2 ZP	1M	244 090 Sk	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	12 330,00		12 330,00	6	Práce načas
2	PSV :				7	Murárske výpomocy
3	MCE :	127 574,40	65 212,90	192 787,30	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	139 904,40	65 212,90	205 117,30	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia stavy
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :

D	ON - ostatné náklady :
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžnierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19 :

E	Celkové náklady :
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 :
22	DPH 19 % z :
23	
24	Súčet riadkov 21 až 23 :

F	Odpočet - prípočet
	244 089,60

projektant, rozpočtár, cenár :  
 Podpis :  
 Dátum :  
 Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :  
 Podpis :  
 Dátum :  
 Pečiatka :

odávateľ, zhotoviteľ :  
 Podpis :  
 Dátum :  
 Pečiatka :



## Ponukový rozpočet

DRAKEL s r o Košice

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz výmer	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Elektromontáže M21 - silnoprúd</b>								
<b>Vedenie uzemňovacie</b>								
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	72,000	m	32,50	2 340,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	35,000	kg	59,00		2 065,00	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	280,000	m	72,00	20 160,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	280,000	m	144,00	40 320,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	280,000	m	39,50		11 060,00	19
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcii PV 17	27,000	kus	26,50		715,50	19
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	180,000	kus	108,00		19 440,00	19
8	354901Z71	- podpera vedenia na svetliky a oceľové konštrukcie PV32	30,000	kus	31,50		945,00	19
9	211010004	Osadenie HM 12 do tehloveho muriva	42,000	kus	18,40	772,80		19
10	562840K05	Hmoždinka HM 12	42,000	kus	2,25		94,50	19
11	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	5,000	l	72,00		360,00	19
12	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	8,000	kus	470,00	3 760,00		19
13	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, ( l=1500mm, D=20mm )	8,000	kus	230,00		1 840,00	19
14	354902Z701	Držiak jímacej tyče betonový	8,000	kus	416,00		3 328,00	19
15	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	170,000	kus	33,50	5 695,00		19
16	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1 SR 03)	170,000	kus	67,00	11 390,00		19
17	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	170,000	kus	19,80		3 366,00	19
18	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	103,000	kus	46,50	4 789,50		19
19	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	103,000	kus	93,50	9 630,50		19
20	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	8,000	kus	48,00		384,00	19
21	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	54,000	kus	48,50		2 619,00	19
22	354903Z10	Svorka SK, križová	18,000	kus	29,00		522,00	19
23	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	14,000	kus	41,50		581,00	19
24	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	9,000	kus	53,00		477,00	19
25	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	27,000	kus	385,00	10 395,00		19
26	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	27,000	kus	550,00		14 850,00	19
27	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	9,000	kus	115,00	1 035,00		19
28	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	9,000	kus	231,00	2 079,00		19
29	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	9,000	kus	210,00		1 890,00	19
30	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	18,000	kus	32,50		585,00	19
31	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	9,000	kus	47,50	427,50		19
32	283992700	Označovaci štítok na bleskozvod	9,000	kus	10,10		90,90	19
Vedenie uzemňovacie spolu			<b>178 007,20</b>	<b>Sk</b>		<b>112 794,30</b>	<b>65 212,90</b>	
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :			<b>178 007,20</b>	<b>Sk</b>		<b>112 794,30</b>	<b>65 212,90</b>	


**Zemné práce - Bleskozvod**

## Ponukový rozpočet

Objekt: Budova č.8

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky - stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2	3.	4	5	6	7	8	
33	919735123	Rezanie stavajúceho betonového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	18,000	m	685,00	12 330,00		19
34	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,570	m <sup>3</sup>	4 690,00	2 673,30		19
35	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,570	m <sup>3</sup>	3 540,00	2 017,80		19
36	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	54,000	m	61,50	3 321,00		19
37	460560133	Zasyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	54,000	m	23,00	1 242,00		19
<b>Zemné práce - Bleskozvod spolu .</b>			<b>21 584,10</b>	<b>Sk</b>		<b>21 584,10</b>		
<b>Východzia revízia elektro</b>								
38	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	18,000	hod	307,00	5 526,00		19
		- 8,0 hod - zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu, - 2,0 hod - zameranie a zakreslenie budovy. - 0,5 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier, - 0,5 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kontrola ochrannej striešky. - 1,0 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov. - 1,5 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier, svoriek a číslovania - 1,5 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech. - 3,0 hod - napísanie revízie ----- 18 hod - Spolu						
Východzia revízia elektro spolu			<b>5 526,00</b>	<b>Sk</b>		<b>5 526,00</b>		
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>205 117,30</b>	<b>Sk</b>		<b>139 904,40</b>	<b>65 212,90</b>	



Krycí list ponukového rozpočtu

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica, VÚ Brezno - oprava bleskozvodu		Miesto :	Rozpočet :					
Objekt : Budova č.33		JKSO :	Spracoval :					
		Zmluva č. :	Dňa :					
Odberteľ : Posádková správa budov Banská Bystrica		IČO :	DIČ :					
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice		IČO : 31730248	DIČ :					
Projektant :		IČO :	DIČ :					
1M3 OP 38 377 Sk za M3 OP		1M2 UP	38 377 Sk za M2 UP					
1M2 ZP 38 377 Sk za M2 ZP		1M	38 377 Sk za M					
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby
1	HSV :	6 713,00		6 713,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomoco	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	18 075,20	7 461,70	25 536,90	8	Bez pevnej podlahy	13	Stažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	24 788,20	7 461,70	32 249,90	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :
projektant, rozpočítateľ, cenár :		odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :		ON - ostatné náklady :		
Podpis :	Dátum :	Podpis :	Dátum :	Podpis :	Dátum :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :	17	Inžinierska činnosť	
						18	Projektové práce	
						19	Kompletičná činnosť	
						20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
						E	Celkové náklady :	
						21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	
						22	DPH 19 % z :	
						23	Súčet riadkov 21 až 23 :	
						24	Súčet riadkov 21 až 23 :	
						F	Odpočet - prípočet	

### Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz výmer	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>Elektromontáže M21 - silnoprúd</b>								
<b>Vedenie uzemňovacie</b>								
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8.10 mm	16 000	m	32,50	520,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	11,000	kg	59,00		649,00	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	20,000	m	72,00	1 440,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	20,000	m	144,00	2 880,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	20,000	m	39,50		790,00	19
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	4 000	kus	26,50		106,00	19
7	354901Z71	- podpera vedenia na svetlíky a oceľové konštrukcie PV32	15,000	kus	31,50		472,50	19
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	8,000	kus	18,40	147,20		19
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	8,000	kus	2,25		18,00	19
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	1,000	kus	470,00	470,00		19
11	354902Z02	Tyč zvodová JD 15 so závitom. ( l=1500mm, D=20mm )	1,000	kus	229,00		229,00	19
12	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	20,000	kus	33,50	670,00		19
13	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	20,000	kus	67,00	1 340,00		19
14	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	20,000	kus	19,80		396,00	19
15	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	20,000	kus	46,50	930,00		19
16	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	20,000	kus	93,50	1 870,00		19
17	354903Z01	Svorka SJ 01 pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	1 000	kus	48,00		48,00	19
18	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniacie tyče	12,000	kus	48,50		582,00	19
19	354903Z10	Svorka SK, križová	1 000	kus	29,00		29,00	19
20	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	4,000	kus	41,50		166,00	19
21	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	53,00		106,00	19
22	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	6,000	kus	385,00	2 310,00		19
23	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26. 2000mm	6,000	kus	550,00		3 300,00	19
24	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	115,00	230,00		19
25	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	231,00	462,00		19
26	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	2,000	kus	210,00		420,00	19
27	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	4,000	kus	32,50		130,00	19
28	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2,000	kus	47,50	95,00		19
29	283992700	Označovaci štítok na bleskozvod	2,000	kus	10,10		20,20	19
Vedenie uzemňovacie spolu :			<b>20 825,90</b>	<b>Sk</b>		<b>13 364,20</b>	<b>7 461,70</b>	
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :			<b>20 825,90</b>	<b>Sk</b>		<b>13 364,20</b>	<b>7 461,70</b>	
<b>Zemné práce - Bleskozvod</b>								
30	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr do 15 cm	9 800	m	685,00	6 713,00		19
31	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,300	m3	4 690,00	1 407,00		19

## Ponukový rozpočet

Objekt : Budova č.33

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
32	460080001	Betonový základ z prostého betónu do zeminy	0,300	m3	3 540,00	1 062,00		19
33	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	12,000	m	61,50	738,00		19
34	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50 zemina tr 3	12,000	m	23,00	276,00		19
Zemné práce - Bleskozvod spolu :			<b>10 196,00</b>	<b>Sk</b>		<b>10 196,00</b>		
<b>Východzia revízia elektro</b>								
35	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	4,000	hod	307,00	1 228,00		19
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,5 hod - zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu.</li> <li>- 0,5 hod - zameranie a zakreslenie budovy.</li> <li>- 0,2 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier.</li> <li>- 0,2 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kontrola ochrannej striešky.</li> <li>- 0,2 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov.</li> <li>- 0,2 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier, svoriek a číslovania.</li> <li>- 0,2 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech.</li> <li>- 1,0 hod - napísanie revízie</li> </ul>						
		4 hod - Spolu						
Východzia revízia elektro spolu :			<b>1 228,00</b>	<b>Sk</b>		<b>1 228,00</b>		
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>32 249,90</b>	<b>Sk</b>		<b>24 788,20</b>	<b>7 461,70</b>	



Krycí list ponukového rozpočtu

Stavba : PSB Banská Bystrica, VÚ Brezno - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č 35	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č. :	Dňa :
Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica		
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice		
Projektant :		
1 M3 OP	26 423 Sk	za M3 OP
1 M2 ZP	26 423 Sk	za M2 ZP
1 M2 UP	26 423 Sk	za M2 UP
1 M	26 423 Sk	za M
1 M2 ZP	26 423 Sk	za M2 ZP
1 M2 UP	26 423 Sk	za M2 UP
1 M	26 423 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :	822,00		822,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	15 736,40	5 646,10	21 382,50	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iré :				9		14	
5	Súčet :	16 558,40	5 646,10	22 204,50	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

Podpis : Dátum : Pečiatka :	Podpis : Dátum : Pečiatka :	Podpis : Dátum : Pečiatka :
projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
D ON - ostatné náklady :		
16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17 Inžinierska činnosť		
18 Projektové práce		
19 Kompletizačná činnosť		
20 Súčet riadkov 16 až 19 :		
E Celkové náklady :		
21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 22 204,50		
22 DPH 19 % z : 22 204,50		
23 4 218,90		
24 Súčet riadkov 21 až 23 : 26 423,40		
F Odpočet - pripočet		

**Ponukový rozpočet**

DRAKEL s r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>Elektromontáže M21 - silnoprúd</b>								
<b>Vedenie uzemňovacie</b>								
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8.10 mm	8,000	m	32,50	260,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	5,200	kg	59,00		306,80	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	30,000	m	72,00	2 160,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	30,000	m	144,00	4 320,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	30,000	m	39,50		1 185,00	19
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	2,000	kus	26,50		53,00	19
7	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	4,000	kus	18,40	73,60		19
8	562840K05	Hmoždinka HM 12	4,000	kus	2,25		9,00	19
9	111635201	Hmota asfaltova TS IZOFLEX	0,300	l	72,00		21,60	19
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	1,000	kus	470,00	470,00		19
11	354902Z02	Tyč zvodová JD 15 so závitom, ( l=1500mm, D=20mm )	1,000	kus	229,00		229,00	19
12	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	1,000	kus	39,00		39,00	19
13	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutek (SS,SP1,SR 03)	32,000	kus	33,50	1 072,00		19
14	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutek (SS,SP1,SR 03)	32,000	kus	67,00	2 144,00		19
15	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	32,000	kus	19,80		633,60	19
16	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutki (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	15,000	kus	46,50	697,50		19
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutki (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	15,000	kus	93,50	1 402,50		19
18	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	1,000	kus	48,00		48,00	19
19	354903Z02	Svorka SJ 02 pre zemniacie tyče	8,000	kus	48,50		388,00	19
20	354903Z10	Svorka SK, križova	1,000	kus	29,00		29,00	19
21	354903Z23	Svorka SO, žlabová pre pripojenie odkvapových rúr	4,000	kus	41,50		166,00	19
22	354903Z27	Svorka SZ, skúšobna	1,000	kus	53,00		53,00	19
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	4,000	kus	385,00	1 540,00		19
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	4,000	kus	550,00		2 200,00	19
25	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	1,000	kus	115,00	115,00		19
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	1,000	kus	231,00	231,00		19
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	1,000	kus	210,00		210,00	19
28	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	2,000	kus	32,50		65,00	19
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	1,000	kus	47,50	47,50		19
30	283992700	Označovaci štítok na bleskozvod	1,000	kus	10,10		10,10	19
Vedenie uzemňovacie spolu :			<b>20 179,20</b>	<b>Sk</b>		<b>14 533,10</b>	<b>5 646,10</b>	
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :			<b>20 179,20</b>	<b>Sk</b>		<b>14 533,10</b>	<b>5 646,10</b>	
<b>Zemné práce - Bleskozvod</b>								
31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	1,200	m	685,00	822,00		19

## Ponukový rozpočet

Objekt : Budova č.35


DRAKEL s.r.o. Košice

Por číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2	3	4	5	6	7	8	
32	460080101	Betonový základ - rozbúranie	0,010	m3	4 690,00	46,90		19
33	460080001	Betonový základ z prostého betónu do zeminy	0,010	m3	3 540,00	35,40		19
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	6,000	m	61,50	369,00		19
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	6,000	m	23,00	138,00		19
Zemné práce - Bleskozvod spolu			<b>1 411,30</b>	<b>Sk</b>		<b>1 411,30</b>		
<b>Východzia revízia elektro</b>								
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	2,000	hod	307,00	614,00		19
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,5 hod - zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu.</li> <li>- 0,5 hod - zameranie a zakreslenie budovy.</li> <li>- 0,1 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpíer.</li> <li>- 0,1 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kontrola ochrannej striešky.</li> <li>- 0,1 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov.</li> <li>- 0,1 hod - kontrola meracích skrutiek, podpíer, svoriek a číslovania</li> <li>- 0,1 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech.</li> <li>- 0,5 hod - napísanie revízie</li> </ul>								
2 hod - Spolu								
Východzia revízia elektro spolu :			<b>614,00</b>	<b>Sk</b>		<b>614,00</b>		
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>22 204,50</b>	<b>Sk</b>		<b>16 558,40</b>	<b>5 646,10</b>	



## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :  
Zmluva o dielo č. 112/2006 (PSB-32-43-8/2006)



.....  
Petr Volek  
Odborný referent  
Posádková správa budov Zvolen