

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: Z-1145/2008

č. zhotoviteľa: 2008/DC/01/037

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe

„I/75 Dolné Plachtince – most ev. č. 052“

Článok 1. Zmluvné strany

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ**
- Sídlo : Slovenská správa ciest
štatutárny orgán : Miletičová č. 19, 826 19 Bratislava
osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
: Ing. Peter Polešenský, riaditeľ
SSC.IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul. č. 32,
974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach
technických : Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu
realizácie : Ing. Ladislav Štulajter – námestník pre investičnú výstavbu
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.
5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.
316/M – 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená
rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 a č. 86 z
22. mája 2008-08-11
(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1.2 ZHOTOVITEĽ**
- Názov a sídlo : STRABAG s.r.o, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Vlastislav Šlajs, konateľ spoločnosti
Viera Nádaská, prokurista spoločnosti
Zastúpený : Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen na
základe Plnej moci zo dňa 19.1.2009
Ing. Vlastimil Borák, vedúci PJ Lučenec na základe
Plnej moci zo dňa 19.1.2009
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach
zmluvných : Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen
technických : Ing. Vlastimil Borák, vedúci PJ Lučenec
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu : 1423110003/1111
IČO : 17 317 282
IČ DPH : SK2020316298
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
Telefón, fax : 047/4512 331 , 047/4321 152
E-mail : vlastimil.borak@strabag.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe zmeny technického riešenia obchádzkovej trasy, doplnku č. 1 a na základe dohody účastníkov zmluvy uzatvára sa dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. objednávateľa Z-1145/2008, č. zhotoviteľa 2008/DC/01/037 /ďalej len ZoD č. 2008/DC/01/037/ zo dňa 08. 10. 2008, ktorého obsahom je nasledovné :

Článok 5. Cena diela a platobné podmienky

V článku 5. ZoD č. 2008/DC/01/037 sa mení bod 5.1. nasledovne :

5.1. V zmysle tohto dodatku, na základe rozpočtu (príloha č. 1) a po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom znižuje sa zmluvná cena za dielo dodatkom č. 2 o cenu 153 644,48 € bez DPH podľa prílohy č. 1 nasledovne :

	Cena bez DPH (EUR)	DPH 19 %	Cena s DPH (EUR)
Cena podľa ZoD	1 159 383,11 €	220 282,79 €	1 379 665,90 €
Dodatok č. 2	- 153 644,48 €	- 29 192,45 €	- 182 836,93 €
Cena spolu	1 005 738,63 €	191 090,34 €	1 196 828,97 €

Slovom: Jedenmiliónstodevät'desiatšesťtisícosemstodvadsaťosem/97 € s DPH
Orientačný prepočet 1 € = 30,1260 Sk, 36 055 669,50 Sk

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. 2008/DC/01/037 nezmenené a dodatok č. 2 sa stáva súčasťou ZoD.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise dodatku obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa:

Vo Zvolene, dňa:


Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica



Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe Plnej moci

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
820 19 BRATISLAVA/SR
(41)


Ing. Vlastimil Borák
vedúci PJ Lučehec
na základe Plnej moci

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
820 19 BRATISLAVA/SR
(41)

dotatok overila : Ing. Aneta Mojžišová



„I/75 Dolné Plachtince – most ev .č. 052“

Zdôvodnenie dodatku č. 2 k zmluve č. Z-1145/2008

Podrobná technická správa po stavebných objektoch, ktorými dochádza k úprave ceny diela:

Objekt : SO 000-00 Všeobecné položky - prípočet

V zmysle záznamu z kontrolného dňa z 25.03.2009 bolo na základe nového technického riešenia a zmeny konštrukcie lávky vypracované DVP, ktoré v uvedenom objekte dopĺňa položku pre vypracovanie DVP nakoľko v pôvodnej dokumentácii sa s jej vypracovaním neuvažovalo.

Objekt : SO 101-00 Úprava cesty pred a za mostom ev. č. 052, I/75 - prípočet

Na základe nového technického riešenia sa v uvedenom objekte mení rozsah existujúcich položiek a dopĺňajú sa nové položky vo výkaze výmer nasledovne:

- z dôvodu zmeny vedenia obchádzkovej trasy a následne novej polohy preložky plynovodu STL D 110 dôjde k zmene riešenia odvedenia vôd z cestnej priekopy,
- zmena dĺžky zvodidla z dôvodu zmeny normy STN 73 6101, ktorá bola vydaná v 07/2008,
- zmena počtu zvodidlových stĺpikov z dôvodu zmeny dĺžky zvodidla ako aj z dôvodu spresnenia typu zvodidla,
- zmena nivelety pred a za mostom, z dôvodu zmeny nivelety na mostnom objekte,
- zmena násypu pred a za mostom, z dôvodu rozšírenia lávky pre peších,
- zmena kategórie cesty na MK 3,75/30, z dôvodu rozšírenia lávky pre peších, ktorá bude využitá ako obchádzková komunikácia počas rekonštrukcie mostného objektu,
- zmena počtu zvislých dopravných značiek z dôvodu zmeny obchádzkovej trasy.

Objekt : SO 121-00 dočasná obchádzka I. časť - odpočet

Z dôvodu nového technického riešenia obchádzkovej trasy po lávke pre peších sa objekt nebude realizovať.

Objekt : SO 122-00 dočasná obchádzka II. časť - odpočet

Z dôvodu nového technického riešenia obchádzkovej trasy po lávke pre peších sa objekt nebude realizovať.

Objekt : SO 202-00 Lávka pre peších Dolné Plachtince – prípočet

Nové riešenie lávky je navrhnuté so šírkou medzi zábradliami 4,0 m . Šírka medzi zvýšenými obrubníkmi je 3,0 m. Šírkové usporiadanie na lávke je tvorené dvomi pruhmi pre chodcov šírky 0,75 m, cyklistického pruhu šírky 1,0 m a rezervou 2x0,25 m. Takáto šírka je zvolená z dôvodu využitia lávky ako obchádzkovej komunikácie pre cestnú dopravu počas rekonštrukcie príslušného mostného objektu a z prihliadnutím na možný prejazd ľahkých vozidiel prvej pomoci.

Nové technické riešenie lávky si vyžiadalo nasledovné zmeny:

- úprava jej šírkového usporiadania, šírka medzi obrubníkmi 3,0 m, so zvýšenými obrubníkmi šírky 0,5 m, šírka medzi zábradliami je 4,0 m
- zmena konštrukčného riešenia nosnej konštrukcie lávky z predpätých prefabrikovaných nosníkov na predpätú monolitickú trámovú konštrukciu.

- zmena spôsobu založenia z mikropilót na veľkopriemerové pilóty s $\varnothing 900$
- zmena elastomérových ložísk na hrncové ložiská

Objekt : SO 501-00 Ochrana vodovodu DN 400 - odpočet

Z dôvodu nového technického riešenia obchádzkovej trasy po lávke pre peších sa objekt nebude realizovať v plnom rozsahu. Na objekte bola zrealizovaná len chránička dĺžky 21 m.

Objekt : SO 502-00 Preložka vodovodu DN 160 - odpočet

Z dôvodu nového technického riešenia obchádzkovej trasy po lávke pre peších sa objekt nebude realizovať.

Objekt : SO 601-00 Úprava 22 kV prípojky pre TS Dolné Plachtince - obec 1 - odpočet

Z dôvodu nového technického riešenia obchádzkovej trasy po lávke pre peších sa objekt nebude realizovať.

Objekt : SO 602-00 Preložka vedenie NN pri ceste I/75 - prípočet

Z dôvodu prekládky STL plynovodu, ktorý je v kolízii s objektom 602-00, bolo nutné preložiť podperný bod č.3 vedenia NN.

- zmena rieši preložku 1kV vonkajšieho vedenia NN, v súbehu s cestou I/75, v rozsahu od existujúceho podperného bodu č.2, po existujúci podperný bod č.6, v celkovej dĺžke 161m.

Objekt : SO 651-00 Preložka a ochrana metal. a opt. Káblov na SO 121-00 - odpočet

Z dôvodu nového technického riešenia obchádzkovej trasy po lávke pre peších sa objekt nebude realizovať.

Objekt : SO 652-00 Preložka a ochrana metal. a opt. Káblov na SO 122-00 - odpočet

Z dôvodu nového technického riešenia obchádzkovej trasy po lávke pre peších sa objekt nebude realizovať.

Objekt : SO 701-00 Preložka STL Plynovodu D110 - prípočet

Z dôvodu rozšírenia lávky pre peších bolo nutné preložiť existujúci STL plynovodu v toku Plachtinského potoka.

Prekládka existujúceho STL plynovodu PE D110 je celkovej dĺžky 120 m. V mieste prechodu pod potokom sa plynovod uloží do chráničky DN160 dĺžky 47 m.

V Banskej Bystrici dňa 2.12.2009


Vypracoval Ing. Vladimír Šolc

1	2	3	4	5	6	7
realizovaný postup (metóda VO)	rok obstarávania	požadovaný termín uzatvorenia dodatku (rok)	pôvodná zmluvná cena bez DPH v €	cena v dodatku č. 2 bez DPH v €	celková cena bez DPH v € (vrátane všetkých dodatkov)	nárast ceny v % (stl.6 / stl.4 - 1)*100
Verejná súťaž	2008	2009	1 159 383,110 €	- 153 644,480 €	1 005 738,630 €	-13,25

platný finančný limit v čase obstarávania pre realizovaný postup VO - § 4 zákona č.25/2006 Z.z.	<
Verejná súťaž	nebol prekročený

v Banskej Bystrici : 2.12.2009

Vypracoval : Ing. Vladimír Šolc

