

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo číslo 001/07/2006 zo dňa 28. 7. 2006
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

1. Zmluvné strany

- | | |
|--------------------|--|
| 1.1. Objednávateľ: | Správa zariadení Úradu vlády SR |
| | Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava |
| zastúpený: | Ing. Róbert Štofko - riaditeľ SZ ÚV SR |
| bankové spojenie : | Štátna pokladnica |
| č. ú.: | 7000 060 275/8180 |
| IČO : | 00 002 895 |
| | |
| 1.2. Zhotoviteľ: | Dušan Beľuš - BELSTAV |
| | 044 45 Košický Klečenov 65 |
| zastúpený : | Dušan Beľuš - majiteľ firmy |
| bank. spojenie: | VÚB Košice - centrum |
| č. účtu: | 364444-542/0200 |
| IČO: | 32559666 |
| DIČ: | 1020658276 |

V zmysle čl. 11, bodu 11.5 Zmluvy o dielo 001/07/2006, podpísanej dňa 28. 7. 2006 sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 1 k vyššie uvedenej zmluve. Dôvodom sú zmeny v rozsahu prác schválené objednávatelom a popísané v zápisoch z kontrolných dní.

2. Predmet dodatku



- 2.1. V článku 2 - Predmet zmluvy – sa dopĺňa bod 2.2.1. , ktorý znie:
- 2.2.1. Zmeny rozsahu prác sú podrobne špecifikované v aktualizovanom rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Dodatku č. 1.*
- 2.2. V článku 3 – Čas plnenia – sa ruší znenie bodu 3.1 a nahradzuje sa textom, ktorý znie:
- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, zrealizuje v nasledovných termínoch:*
- | | |
|------------------------------|--------------------|
| <i>Dátum začatia prác:</i> | <i>1. 8. 2006</i> |
| <i>Dátum ukončenia prác:</i> | <i>25. 8. 2006</i> |
| <i>Odovzdanie diela:</i> | <i>31. 8. 2006</i> |
- 2.3. V článku 4 – Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky – sa ruší znenie bodu 4.1 a nahradzuje sa textom, ktorý znie:
- 4.1. Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov dohodli na nasledovnej cene za dielo:*
- | | |
|----------------------|----------------------|
| <i>Cena bez DPH:</i> | <i>296 390,00 Sk</i> |
| <i>DPH 19%</i> | <i>56 314,10 Sk</i> |
| <i>Cena s DPH</i> | <i>352 704,10 Sk</i> |
- (slovom tristo päťdesiatdva tisíc sedemsto štyri 10/100 korún slovenských).*

3. Závěrečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 001/07/2006, podpísanej dňa 28. 7. 2006.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 sa nemenia.
- 3.3. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 001/07/2006 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 3.4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch. Po ich potvrdení a podpísaní oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, každý účastník dostane dve vyhotovenia.
- 3.5. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 001/07/2006 obsahuje prílohu č. 1 – Aktualizovaný rozpočet, ktorý je jeho neoddeliteľnou časťou.

Za objednávateľa:


V Bratislave, dňa 15. 8. 2006



.....
Ing. Róbert Štofko
riaditeľ SZ ÚV SR

Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa 15. 8. 2006



.....
Dušan Beluš
majiteľ firmy



Rôzne	Miesto:						
Dom hostí v Košiciach	JKSO:						
001 - Šatňa a denná miestnosť ženy							
Rozpočet	Zmluva č.:	Spracoval: Kristian Ján	Dňa: 21.06.2006				
Odberateľ:	IČO:						
	DIČ:						
Dodávateľ: BELSTAV stavebno - montážna firma	IČO: 32559666						
04445 Košice - okolie	DIČ: SK1020658276						
Projektant:	IČO:						
	DIČ:						
1 M3 OP	114 406 Sk	1 M	114 406 Sk				
1 M2 ZP	114 406 Sk						
1 M2 UP	114 406 Sk						
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	24 590	1 240	25 830	6	Práce nadčas	
2	PSV:	40 080	19 209	59 289	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:	64 670	20 449	85 119	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		11 020
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Stážené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15		Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:		11 020
projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:			E	Celkové náklady		
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		96 139
dátum:				22	DPH 19% z:	0	
				23	DPH 19% z:	96 139	18 266,50
				24	Súčet riadkov 21 až 23:		114 405,50
				F	Odpočít - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Objavateľ:
Projektant:
Dodávateľ: BELSTAV stavebno - montážna firma

Spracoval: Kristián Ján
JKSO :
Dátum: 21.06.2006

Rôzne
Dom hostí v Košiciach
001 - Šatňa a denná miestnosť ženy

STAVOSERVIS spol. s r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	12 492,21	0,00	12 492,21	2,48176	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	9 122,51	1 240,00	10 362,51	1,19892	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 975,74	0,00	2 975,74	0,00040	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	24 590,47	1 240,00	25 830,47	3,68107	0,000
725 - Zariadenovacie predmety	8 804,51	1 683,00	10 487,51	0,04736	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	682,34	1 821,00	2 503,34	0,02962	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	6 094,06	5 283,08	11 377,13	0,38444	0,000
776 - Podlahy povlakové	550,91	0,00	550,91	0,00033	0,005
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	19 417,35	10 421,88	29 839,23	0,60821	0,000
783 - Nátery	276,52	0,00	276,52	0,00044	0,000
784 - Maľby	4 254,21	0,00	4 254,21	0,01670	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	40 079,88	19 208,96	59 288,84	1,08709	0,005
OSTATNÉ	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	75 690,35	20 448,96	96 139,31	4,76817	0,005

odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: BELSTAV stavebno - montážna firma

Spracoval: Kristián Ján
 JKSO :
 Dátum: 21.06.2006

Rôzne
 Dom hostí v Košiciach
 001 - Šatňa a denná miestnosť ženy
 STAVOSERVIS spol. s r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1	014	31023-9411	Zamurovka otvoru 4 m2 murivo teh. pál. MC	0,394	m3	4 431,20	1 745,89	19
2	011	34227-2336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	23,106	m2	439,64	10 158,32	19
3	011	34294-1122	Ukotvenie priečok ku konštrukciám	12,000	m2	49,00	588,00	19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				12 492,21			12 492,21	
4	011	61242-1637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	6,636	m2	189,00	1 254,20	19
5	011	61247-3181	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká	15,018	m2	192,15	2 885,71	19
6	011	61247-3187	Montáž armovacej siete k vnút. omietke zo suchých zmesí	46,212	m2	81,90	3 784,76	19
7	011	63245-1054	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 4	19,240	m2	196,04	3 771,81	19
8	011	63245-1054	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 4	-15,118	m2	196,04	-2 963,73	19
9	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	2,000	kus	194,88	389,76	19
10	MAT	553 301200	Zárubňa oceľová 60x197 L	2,000	kus	620,00	1 240,00	19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				10 362,51			10 362,51	
11	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do	19,800	m2	54,52	1 079,50	19
12	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 1,5 m2	1,000	kus	9,05	9,05	19
13	013	96807-1125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	1,576	kus	16,01	25,23	19
14	013	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	0,020	t	269,12	5,38	19
15	013	97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,280	t	9,51	2,66	19
16	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	0,020	t	192,56	3,85	19
17	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	0,040	t	21,58	0,86	19
18	221	97908-7214	Poplatok za skládku	0,020	t	350,00	7,00	19
19	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,593	t	512,72	1 842,20	19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 975,74			2 975,74	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				25 830,47			25 830,47	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
20	721	72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	1,000	súbor	3 530,00	3 530,00	19
21	721	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor	1 740,00	1 740,00	19
22	721	72524-9104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor	759,80	759,80	19
23	MAT	642 970010	Sprchovacia vanička biela rohová	1,000	kus	1 683,00	1 683,00	19
24	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	980,00	980,00	19
25	721	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	1 680,00	1 680,00	19
26	721	72584-9206	Montáž nastaviteľného držáka sprchy	1,000	kus	61,48	61,48	19
27	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	152,080	%	0,35	53,23	19
725 - Zariadenie predmety spolu:				10 487,51			10 487,51	
28	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	2,000	kus	185,60	371,20	19
29	MAT	611 601260	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa	2,000	kus	840,00	1 680,00	19
30	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	2,000	kus	132,24	264,48	19
31	MAT	611 871210	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15	2,000	kus	70,50	141,00	19
32	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	66,650	%	0,70	46,66	19
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				2 503,34			2 503,34	
33	771	77147-3113	Montáž soklov keram. rovných do lepidla do 12cm	16,400	m	60,90	998,76	19
34	771	77147-3113	Montáž soklov keram. rovných do lepidla do 12cm	-12,140	m	60,90	-739,33	19
35	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	13,985	m2	325,60	4 553,52	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
36	MAT	597 634000	Dlaž. neglaz. GEMINY protišmyková 200x200x9 l	15,225	m2	347,00	5 283,08	19
37	771	77157-9791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivu pri montáži podláh keram.	4,950	m2	7,54	37,32	19
38	771	77158-9796	Prípl. za škárovanie	13,985	m2	36,00	503,46	19
39	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	167,874	%	4,41	740,32	19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	11 377,13			11 377,13	
40	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	16,400	m	10,09	165,48	19
41	775	77642-1100	Vyspravenie omietky po demontáži soklíkov	16,400	m	22,50	369,00	19
42	775	77655-1830	Odstránenie povlakových podláh voľne položených	19,800	m2	2,90	57,42	19
43	775	77655-1830	Odstránenie povlakových podláh voľne položených	-14,400	m2	2,90	-41,76	19
44	775	99877-6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	1,682	%	0,46	0,77	19
			776 - Podlahy povlakové spolu:	550,91			550,91	
45	771	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x250 do tmelu	44,814	m2	378,00	16 939,69	19
46	MAT	597 812500	Obkl. por. 200 x 250 1A	45,710	m2	228,00	10 421,88	19
47	771	78177-9705	Prípl. za škárovanie	44,814	m2	36,00	1 613,30	19
48	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	372,565	%	2,32	864,35	19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	29 839,23			29 839,23	
49	783	78322-5100	Nátery kov. stav. dopink. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	1,907	m2	145,00	276,52	19
			783 - Nátery spolu:	276,52			276,52	
50	784	78445-2921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	79,518	m2	47,00	3 737,35	19
51	784	78449-7901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	79,518	m2	6,50	516,87	19
			784 - Maľby spolu:	4 254,21			4 254,21	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	59 288,84			59 288,84	
OSTATNÉ								
52	NAD	72 -	72 - Zdravotno-technické inštalácie	1,000	tis. Sk	8 120,00	8 120,00	19
53	NAD	M21 -	M21 - 155 Elektromontáže	1,000	tis. Sk	2 900,00	2 900,00	19
			OSTATNÉ spolu:	11 020,00			11 020,00	
			OSTATNÉ spolu:	11 020,00			11 020,00	
			Za rozpočet celkom	96 139,31			96 139,31	

Rôzne		Miesto:	
Dom hostí v Košiciach		JKSO :	
002 - Kuchyňa a zázemie			
Rozpočet	Zmluva č.:	Spracoval: Kristian Ján	Dňa: 21.06.2006
Odberateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: BELSTAV stavebno - montážna firma		IČO: 32559666	
04445 Košice - okolie		DIČ: SK1020658276	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	226 637 Sk	1 M	226 637 Sk
1 M2 ZP	226 637 Sk		
1 M2 UP	226 637 Sk		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
1	HSV:	48 959	2 000
2	PSV:	91 153	27 639
3	MCE:		
4	iné:		
5	Súčet:	140 112	29 639
			50 959
			118 792
			169 751
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
22	DPH 19% z:	0	0,10
23	DPH 19% z:	190 451	36 185,70
24	Sučet riadkov 21 až 23:		
F	Odpoččet - pripoččet		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: BELSTAV stavebno - montážna firma

Spracoval: Kristián Ján
JKSO :
Dátum: 21.06.2006

Rôzne
Dom hostí v Košiciach
002 - Kuchyňa a zázemie
STAVOSERVIS spol. s r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	14 402,31	0,00	14 402,31	3,21941	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	9 898,94	2 000,00	11 898,94	1,69220	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	24 657,53	0,00	24 657,53	0,01864	6,615
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	48 958,78	2 000,00	50 958,78	4,93025	6,615
725 - Zariadenie predmety	25 190,77	10 705,00	35 895,77	0,16964	0,134
766 - Konštrukcie stolárske	28 595,61	2 853,00	31 448,61	0,04686	0,263
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	999,65	1 635,00	2 634,65	0,03150	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	2 475,13	2 024,05	4 499,18	0,14829	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	29 759,91	10 421,88	40 181,79	0,67769	0,000
783 - Nátery	139,20	0,00	139,20	0,00022	0,000
784 - Maľby	3 992,71	0,00	3 992,71	0,01567	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	91 152,97	27 638,93	118 791,90	1,08987	0,397
OSTATNÉ	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	160 811,75	29 638,93	190 450,68	6,02012	7,012

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
783 - Nátery spolu:				139,20			139,20		
87	784	78445-2921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do 3,8m	74,630	m2	47,00	3 507,61	19	
88	784	78449-7901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1 násob. miest. do 3,8m	74,630	m2	6,50	485,10	19	
784 - Maľby spolu:				3 992,71			3 992,71		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				118 791,90			118 791,90		
OSTATNÉ									
89	NAD	72 -	72 - Zdravotno-technické inštalácie	1,000	tis. Sk	17 500,00	17 500,00	19	
90	NAD	M21 -	M21 - 155 Elektromontáže	1,000	tis. Sk	3 200,00	3 200,00	19	
OSTATNÉ spolu:				20 700,00			20 700,00		
OSTATNÉ spolu:				20 700,00			20 700,00		
Za rozpočet celkom				190 450,68			190 450,68		

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: BELSTAV stavebno - montážna firma

Spracoval: Kristian Ján
 JKSO :
 Dátum: 21.06.2006

Rôzne
 Dom hostí v Košiciach
 002 - Kuchyňa a zázemie
 STAVOSERVIS spol. s r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1	014	31023-8411	Zamurovka otvoru 1 m2 murívo teh. pál. MC	0,324	m3	4 570,40	1 480,81	19
2	011	31716-9110	Montáž prekladov POROTHERM 12/6,5/85cm	1,000	kus	132,24	132,24	19
3	011	31716-9112	Montáž prekladov POROTHERM 12/6,5/125cm	2,000	kus	161,24	322,48	19
4	014	34023-9212	Zamurovka otvoru 4 m2 priečky teh. nad 10 cm	3,743	m2	690,20	2 583,42	19
5	011	34227-2336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	21,210	m2	439,64	9 324,76	19
6	011	34294-1122	Ukotvenie priečok ku konštrukciám	11,400	m2	49,00	558,60	19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				14 402,31			14 402,31	
7	011	61242-1637	Omiетка vnút. stien vápenná štuková	27,583	m2	189,00	5 213,19	19
8	011	61247-3187	Montáž armovacej siete k vnút. omietke zo suchých zmesí	42,420	m2	81,90	3 474,20	19
9	011	63245-1121	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 2 cm	5,719	m2	109,62	626,92	19
10	011	64294-2111	Osadenie dverových zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	3,000	kus	194,88	584,64	19
11	MAT	553 301320	Zárubňa oceľová 60x197	2,000	kus	620,00	1 240,00	19
12	MAT	553 301360	Zárubňa oceľová 80x197	1,000	kus	760,00	760,00	19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				11 898,94			11 898,94	
13	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do	96,000	m2	54,52	5 233,92	19
14	013	96203-1132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm alebo nad 4 m2	12,246	m2	66,70	816,81	19
15	013	96203-2631	Búranie muríva komínov nad strechou na maltu MV, MVC	0,640	m3	539,40	345,22	19
16	013	96504-2121	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 4 m2	0,099	m3	2 946,40	291,69	19
17	013	96504-2248	Rezanie liat. sfalt hr. do 10 cm do 4 m2	1,650	m	231,00	381,15	19
18	013	96504-4121	Búranie bet. podkladu s poterom	5,719	m2	185,60	1 061,45	19
19	013	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	5,719	m2	64,96	371,51	19
20	013	96703-1732	Prisekanie plošné v muríve tehlovom na MV, MVC hr. do 10 cm	2,259	m2	98,02	221,43	19
21	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídľov dverí do 1,5 m2	4,000	kus	9,05	36,20	19
22	013	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídľov dverí nad 1,5 m2	1,000	kus	16,24	16,24	19
23	013	96806-2455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	1,576	m2	135,72	213,89	19
24	013	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	3,743	m2	127,60	477,61	19
25	013	96807-1136	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát do 4 m2	3,840	kus	56,26	216,04	19
26	013	97103-3631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v muríve teh. MV, MVC hr. do 15 cm	1,182	m2	120,64	142,60	19
27	013	97103-3651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v muríve teh. MV, MVC hr. do 60 cm	0,655	m3	968,60	634,43	19
28	013	97403-1664	Vysekanie rýh v teh. muríve pre nosníky do 15 x 15 cm	3,350	m	193,72	648,96	19
29	013	97404-2533	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 5 cm š. do 10 cm	8,420	m	160,08	1 347,87	19
30	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	8,960	m2	78,30	701,57	19
31	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,576	t	269,12	2 307,97	19
32	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	120,064	t	9,51	1 141,81	19
33	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	8,576	t	192,56	1 651,39	19
34	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	34,304	t	21,58	740,28	19
35	221	97908-7214	Poplatok za skládku	8,576	t	350,00	3 001,60	19
36	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	5,180	t	512,72	2 655,89	19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				24 657,53			24 657,53	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				50 958,78			50 958,78	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
37	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	2,000	súbor	124,12	248,24	19
38	721	72511-2300	Záchodová misa s diturvítu kompletná, štandardná kvalita	1,000	súbor	3 530,00	3 530,00	19
39	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových amatúrov	2,000	súbor	82,36	164,72	19

Přehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
40	721	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	2,000	súbor	2 018,40	4 036,80	19
41	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	1,000	súbor	707,60	707,60	19
42	MAT	642 143700	Umývadlo biele typ LYRA 1434.1 V	1,000	kus	715,00	715,00	19
43	721	72531-0821	Demontáž drezov jednodielnych na konzolách	1,000	súbor	82,36	82,36	19
44	721	72531-0921	Opr. drezov, spätná montáž drezu ocel. dvojitého	1,000	kus	107,88	107,88	19
45	721	72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	3,000	súbor	279,56	838,68	19
46	721	72533-0820	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr	1,000	súbor	128,76	128,76	19
47	721	72533-9101	Montáž výleviek keramick., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach	3,000	súbor	800,40	2 401,20	19
48	MAT	642 711110	Výlevka biela s mriežkou	3,000	kus	3 330,00	9 990,00	19
49	721	72559-0811	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 6m	0,146	t	870,00	127,02	19
50	721	72582-0200	Batéria drezová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	3,000	súbor	1 080,00	3 240,00	19
51	721	72582-0200	Batéria drezová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	-3,000	súbor	1 080,00	-3 240,00	19
52	721	72582-0300	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	3,000	kus	1 136,80	3 410,40	19
53	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	3,000	súbor	61,48	184,44	19
54	721	72582-1200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	6,000	súbor	1 130,00	6 780,00	19
55	721	72582-1200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	-6,000	súbor	1 130,00	-6 780,00	19
56	721	72582-12001	Batéria k výlevke nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	3,000	súbor	1 130,00	3 390,00	19
57	721	72582-1300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	3,000	súbor	1 160,00	3 480,00	19
58	721	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	1 948,80	1 948,80	19
59	721	72584-0850	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	2,000	kus	92,22	184,44	19
60	721	72584-9206	Montáž nastaviteľného držáka sprchy	1,000	kus	61,48	61,48	19
61	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	451,295	%	0,35	157,95	19
725 - Zariaďovacie predmety spolu:				35 895,77			35 895,77	
62	766	766 -	Konštrukcie stolárske	34,440	Sk	116,00	3 995,04	19
63	766	76611-1110	D + M Plastové dvere	3,120	m2	7 250,00	22 620,00	19
64	766	76611-1820	Demontáž drevených stien plných	16,424	m2	48,14	790,65	19
65	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	3,000	kus	185,60	556,80	19
66	MAT	611 601260	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa	2,000	kus	840,00	1 680,00	19
67	MAT	611 601860	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa	1,000	kus	955,00	955,00	19
68	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	3,000	kus	132,24	396,72	19
69	MAT	611 871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	2,000	kus	62,00	124,00	19
70	MAT	611 871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	1,000	kus	94,00	94,00	19
71	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	342,602	%	0,69	236,40	19
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				31 448,61			31 448,61	
72	767	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	30,000	kg	32,48	974,40	19
73	MAT	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	30,000	kg	54,50	1 635,00	19
74	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	27,150	%	0,93	25,25	19
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				2 634,65			2 634,65	
75	771	77157-1916	Oprava dlažby keram.do maity do 25ks/m2	100,000	kus	45,24	4 524,00	19
76	771	77157-1916	Oprava dlažby keram.do maity do 25ks/m2	-100,000	kus	45,24	-4 524,00	19
77	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	5,719	m2	325,60	1 862,11	19
78	MAT	597 634000	Dlaž. neglaz. GEMINY protišmyková 200x200x9 I	5,833	m2	347,00	2 024,05	19
79	771	77158-9796	Prípl. za škárovanie	5,719	m2	36,00	205,88	19
80	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	92,322	%	4,41	407,14	19
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				4 499,18			4 499,18	
81	771	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 150x150 do tmelu	66,062	m2	367,40	24 271,18	19
82	MAT	597 812500	Obkl. por. 150 x 150 1A	45,710	m2	228,00	10 421,88	19
83	771	78141-9711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov.	66,062	m2	25,52	1 685,90	19
84	771	78177-9705	Prípl. za škárovanie	66,062	m2	36,00	2 378,23	19
85	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	614,049	%	2,32	1 424,59	19
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				40 181,79			40 181,79	
86	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	0,960	m2	145,00	139,20	19

Rôzne	Miesto:						
Dom hostí v Košiciach	JKSO :						
004 - Práce navyše kazetový strop s odvetraním WC a šatňa ženy							
Rozpočet	Zmluva č.:	Spracoval: Kristian Ján	Dňa: 21.06.2006				
Odberateľ:	IČO:						
	DIČ:						
Dodávateľ: BELSTAV stavebno - montážna firma	IČO: 32559666						
04445 Košice - okolie	DIČ: SK1020658276						
Projektant:	IČO:						
	DIČ:						
1 M3 OP	11 662 Sk	1 M	11 662 Sk				
1 M2 ZP	11 662 Sk						
1 M2 UP	11 662 Sk						
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	578		578	6	Práce nadčas	
2	PSV:	8 980	242	9 222	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:	9 558	242	9 800	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	MUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19	Kompletizačná činnosť	
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:				E	Celkové náklady	
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 9 800	
dátum:					22	DPH 19% z: 1 0,20	
					23	DPH 19% z: 9 799 1 861,90	
					24	Súčet riadkov 21 až 23: 11 662,10	
					F	Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: BELSTAV stavebno - montážna firma

Spracoval: Kristián Ján
JKSO:
Dátum: 21.06.2006

Rôzne

Dom hostí v Košiciach

004 - Práce naviac kazetový strop s odvetraním WC a šatňa ženy

STAVOSERVIS spol. s r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	578,00	0,00	578,00	0,00300	4,400
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	578,00	0,00	578,00	0,00300	4,400
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	4 530,61	241,55	4 772,16	0,00414	0,000
791 - Zariadenia veľkokuchyne	4 449,13	0,00	4 449,13	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	8 979,74	241,55	9 221,29	0,00414	0,000
Za rozpočet celkom	9 557,74	241,55	9 799,29	0,00714	4,400

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ: BELSTAV stavebno - montážna firma

Spracoval: Kristián Ján
 JKSO :
 Dátum: 21.06.2006

Rôzne

Dom hostí v Košiciach

004 - Práce navyše kazetový strop s odvetraním WC a šatňa ženy

STAVOSERVIS spol. s r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1	013	96204-2321	Búranie otvorov v murive z betónu do 0,025 m2	2,000	kus	289,00	578,00	19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				578,00			578,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				578,00			578,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
2	767	76758-4442	Montáž podhľadov kazetový, vnútorný so závesnou konštrukciou	3,300	m2	911,76	3 008,81	19
3	MAT	595 920010	Montáž podhľadov sadrokartónových hr.12,5mm	0,330	m2	731,96	241,55	19
4	767	76758-5113	Montáž podhľadov pomocných konštrukcií, okrajové lišty	8,800	m	145,00	1 276,00	19
5	767	76758-5131	Montáž zhotovenia otvorov v kazetách, do 0,25 m2	1,000	kus	56,84	56,84	19
6	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výš	145,356	%	1,30	188,96	19
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				4 772,16			4 772,16	
7	791	79111-1101	Montáž vzt ventilátor odvetrávací 230V do 500W	2,000	kus	1 300,00	2 600,00	19
8	791	79111-1102	VZT potrubie Al flexi d 125 mm	4,300	m	212,00	911,60	19
9	791	79112-1101	VZT vyfukovacia mriežka na potrubie d 125	2,000	kus	362,00	724,00	19
10	791	99879-1201	Presun hmôt pre zariad. veľkokuchýň. umiest. vo výške do 6 m	142,356	%	1,50	213,53	19
791 - Zariadenia veľkokuchyne spolu:				4 449,13			4 449,13	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				9 221,29			9 221,29	
Za rozpočet celkom				9 799,29			9 799,29	