

665/2008

ZMLUVA O DIELO č. 137/2009

Na dodávku stavebných prác v súlade s ustanoveniami
Obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb.

1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **OBJEDNÁVATEL:** Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
- Oprávnený zástupca: Ing. Miroslav Vaďura
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu:
- IČO: 31813861
DIČ: 2021700549
IČDPH: SK 2021700549
- 1.2 **ZHOTOVITEĽ:** STAVOMONTÁŽE Prievidza, s.r.o.,
Kalinčiakova 5
971 24 Prievidza
- Oprávnený zástupca: Ing. Novota Pavel - konateľ spoločnosti
vo veciach technických Ing. Krchlík Andrej - konateľ spoločnosti
vo veciach ekonomických Ing. Medfa Peter - konateľ spoločnosti
- Bankové spojenie: VÚB Prievidza
č. účtu: 1350765753/0200
- IČO: 31 612 709
DIČ: 2020417355
IČDPH: SK2020417355
Spoločnosť zapísaná: OR Okresný súd Trenčín Oddiel Sro, vložka č.2759/R

Uzavrárajú túto zmluvu ako výsledok podprahovej zákazky s názvom predmetu „Oprava priestorov Jednotky intenzívnej starostlivosti V. Internej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava – Nemocnica Ružinov “ zadávanej na základe výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 24.11.2008. Evidenčné číslo zákazky: R3-8/106/08.

2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 **Názov stavby:** Oprava priestorov Jednotky intenzívnej starostlivosti V. Internej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava – Nemocnica Ružinov
- 2.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa podprahovej zákazky verejného obstarávania
- 2.3 Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie vypracovania realizačnej projektovej dokumentácie opráv priestorov stavby a zhotovenie diela celkom podľa projektovej dokumentácie stavebných opráv predmetnej stavby.

3 LEHOTY PLNENIA

- 3.1 Zahájenie prác: 30.12.2008
- 3.2 Ukončenie prác: 20.03.2009
- 3.3 Zhotoviteľ si vyhradzuje zmenu lehoty plnenia pri vyskytnutí sa okolností brániacich priebehu výstavby nezavinene a neovplyvniteľné zhotoviteľom.

4 CENA

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.
- 4.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 2 je:
- | | |
|---|-----------|
| Cena za vypracovanie realizačného projektu stavby bez DPH | 26 777 € |
| DPH 19% | 5 088 € |
| Cena za vypracovanie realizačného projektu celkom s DPH | 31 866 € |
| Cena za zhotovenie diela bez DPH | 307 950 € |
| DPH 19% | 58 511 € |
| Cena za zhotovenie diela celkom s DPH | 366 461 € |
| Cena za celý predmet zákazky bez DPH | 334 727 € |
| Cena za celý predmet zákazky s DPH | 398 326 € |
- 4.3 Zhotoviteľ si vyhradzuje zmenu ceny pri devalvácii, zmene sadzieb daní, pri zavedení dovozných prirážok počas realizácie prác alebo pri zmene lehoty plnenia nezavinenej a neovplyvniteľnej zhotoviteľom, pokiaľ sa tieto zmeny premietnu do ceny.
- 4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

5 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle.
- 5.2 Zhotoviteľ bude vystavovať faktúry mesačne k poslednému dňu bežného mesiaca. Tento deň sa považuje za deň dodania podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH. Podkladom pre vystavenie faktúry je vzájomne odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok materiálu.
- 5.3 Splatnosť faktúr je 30 dní od dňa vystavenia. V prípade, ak faktúra bude uhradená do 30 dní, bude sa považovať za zaplatenú v lehote splatnosti.
- 5.4 Konečné finančné vysporiadanie sa uskutoční do 14 dní od prevzatia diela.
- 5.5 Objednávateľ prehlasuje, že na dodávku prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, má zabezpečené finančné prostriedky.

6 ÚROK Z OMEŠKANIA, SANKCIE

- 6.1 Ak zhotoviteľ neodovzdá predmet plnenia uvedený v článku 2. v termíne uvedenom v článku 3., môže kupujúci voči predávajúcemu uplatniť nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,02% z ceny omeškanej časti dodávky bez DPH za každý deň omeškania.
- 6.2 Nárok na úrok z omeškania nevzniká vtedy, ak predávajúci preukáže, že oneskorenie je spôsobené výlučne účinkom vyššej moci, alebo zavinením kupujúceho.
- 6.3 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry v zmysle článku 5. tejto zmluvy, môže predávajúci voči kupujúcemu uplatniť nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,02% z ceny omeškanej časti platby bez DPH za každý deň omeškania.

7 ZÁRUČNÁ DOBA

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná lehota na dodávku podľa predmetu tejto zmluvy je 36 mesiacov, mimo dodávok, kde budú záruky poskytnuté v zmysle záručných podmienok a prevádzkových predpisov jednotlivých dodávateľov. Záručná doba sa skracuje o dobu, počas ktorej bol objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho konania, alebo počas ktorej neoprávnene odmietol práce prevziať.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela, zaniká jeho právo zo zodpovednosti zhotoviteľa za tieto vady a nedorobky.
- 7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení celkovej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa, a ten trval na ich použití.
- 7.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela v prípade, ak dôjde k zastaveniu stavby a tým k neukončeniu prác.
- 7.6 Zodpovednosť za vady vzniknuté počas zastavenia prác a taktiež za vady vzniknuté vplyvom zastavenia prác nesie strana, ktorá zavinenie spôsobila.
- 7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.

8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 K termínu zahájenia zadávaných prác objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko písomnou formou, kde budú uvedené stavebné prípravenosti na vykonanie prác, odborné miesta energií, atď.
- 8.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratvané, tak aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne

s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky stavebné povolenia.

- 8.3 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
- 8.4 Objednávateľ vytýči pri odovzdaní staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a odovzdá zhotoviteľovi súhlas a podmienky ich správcov, za ktorých je možné vykonávať dielo.
- 8.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdaní staveniska.
- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce na odovzdanom pracovisku v súlade so zákonnými ustanoveniami.
- 8.7 Objednávateľ poskytne bezplatne sociálne zariadenia staveniska – prezliekárne, umyvárne, atď.
- 8.8 Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu ucelených častí diela tri dni vopred, k prevzatiu celého diela štrnásť dní vopred. Odovzdanie diela sa uskutoční písomnou formou.
- 8.9 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 8.11 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 8.12 Objednávateľ zmocňuje pre styk so zhotoviteľom pracovníkov:
.....
- 8.13 Zhotoviteľ zmocňuje pre styk s objednávateľom pracovníkov: Ing. Stanislav Paulík
- 8.14 Objednávateľ zabezpečí bezplatný prístup zhotoviteľa na stavenisko.

9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny materiálov, technologických výrobkov a prác oproti PD budú vopred prejednané v súčinnosti s GP, objednávateľom a zhotoviteľom zápisom v stavebnom denniku.
- 9.3 Prípadné zmeny alebo navyš práce požadované objednávateľom budú zapísané v stavebnom denniku a stanú sa podkladom k ďalšiemu jednaniu a následnej fakturácii vykonaných prác.

- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky z tejto zmluvy prechádzajú na ich právnych nástupcov.
- 9.5 Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli a jej obsah bol obojstranne prijatý za záväzný.
- 9.6 Vo veci práv a povinností vyplývajúcich z plnenia zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia predpismi, najmä obchodným zákonníkom č.513/91 Zb., ako aj ostatnými doplňujúcimi predpismi a príslušnými STN.
- 9.7 Nedeliteľnou časťou tejto ZoD je príloha č.1
- 9.8 Zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 9.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

10 VYŠŠIA MOC

- 10.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď.
- 10.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným vplyvom vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

V Prievidzi dňa 29.12.2008



.....
za objednávateľa
Ing. Miroslav Vačura
riaditeľ FN sP Bratislava

.....
za zhotoviteľa
Ing. Andrej Krchlík
konateľ spoločnosti

STAVOMONTÁŽE Prievidza, s.r.o.
Kalinčiakova 5 ③
971 24 PRIEVIDZA



STAVOMONTÁŽE Prievidza, s.r.o. Kalinčaková 5, P.O.BOX 113, 971 24 Prievidza

Príloha č.1

K ZoD 137/2009

**Oprava priestorov JIS V. internej kliniky
FNsP Bratislava – Nemocnica Ružinov**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	FNsP Bratislava - Oprava priestorov JIS	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Bratislava - Ružinov
Objednávateľ	FNsP Bratislava - Ružinov	IČO	IČ DPH
Projektant	ZDRAVOPROJEKT Bratislava s.r.o.	31813861	SK2021700549
Zhotoviteľ	STAVOMONTÁŽE Prievidza, s.r.o.	31812709	SK2020417355
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		29.12.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v SKK

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 18 570	8 Práce nadčas	13 Zariad. staveniska 0
2 Montáž 1 598 294	9 Bez pevnej podl.	14 Mimostav. doprava 0
3 PSV Dodávky 1 247 398	10 Kultúrna pamiatka	15 Územné vplyvy 0
4 Montáž 1 204 712	11	16 Prevádzkové vplyvy 0
5 "M" Dodávky 0		17 Ostatné 0
6 Montáž 6 015 026		18 VRN z rozpočtu 0
7 ZRN (r. 1-6) 10 084 000	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0
20 HZS 0	21 Kompl. činnosť 0	22 Ostatné náklady 0
Projektant		D Celkové náklady v EUR
Dátum a podpis Objednávateľ		23 Súčet 7, 12, 19-22 334 727,48
Pečiatka		24 19 %; 10 084 000,20 63 598,22
Dátum a podpis Zhotoviteľ		25 Cena s DPH (r. 23-24) 398 325,70
Pečiatka		Celkové náklady v SKK
Dátum a podpis		Celkom bez DPH 10 084 000,00
Pečiatka		Cena s DPH 11 999 960,00
		Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
		E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky objednávateľa 0
		27 Kľzavá doložka 0
		28 Zvýhodnenia 0

STAVOMONTÁŽE Prievidza, s.r.o.
Kalinčiakova 5
971 74 PRIEVIDZA

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: FNsP Bratislava - Oprava priestorov JIS

Objednávateľ: FNsP Bratislava - Ružinov

Zhotoviteľ: STAVOMONTÁŽE Prievidza, s.r.o.

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
111	FNsP Bratislava - Oprava priestorov JIS			
111a	Projektová dokumentácia	26 777,00	5 088,00	31 865,00
111b	Zhotovenie stavby	311 346,00	59 156,00	370 502,00
	Spolu	338 123,00	64 244,00	402 367,00
	Zfava	-3 396,00	-645,00	-4 041,00
	Celkom	334 727,00	63 599,00	398 326,00

ROZPOČET

Stavba: FNŠP Bratislava

Objekt: Oprava priestorov JIS 6. Internej kliniky

Časť:

Objednávateľ: FNŠP Bratislava - Ružinov

Zhotoviteľ: STAVOMONTÁŽE Prievidza, s.r.o.

Datum: 29.12.2008

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV Práce a dodávky HSV							30 288,12	912 459,90
3 Zvislé a kompletné konštrukcie							3 383,09	101 918,90
1	317121109	Montáž prek. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	ks	3,000	4,61	139,00	13,84	417,00
		Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x85x1250 mm	ks	3,030	12,25	369,00	37,11	1 118,10
2	5934113100	Montáž prek. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180	ks	7,000	7,04	212,00	49,26	1 484,00
		Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x85x1500 mm	ks	4,040	10,26	309,00	41,44	1 246,40
3	317121110	Montáž prek. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 do 240	ks	2,020	17,53	526,00	35,40	1 066,60
		Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x85x1750 mm	ks	2,020	17,53	526,00	35,40	1 066,60
4	5934113200	Montáž prek. POROTHERM pre svetl. otv. nad 240 do 300	ks	1,010	20,25	610,00	20,45	616,10
		Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x85x2000 mm	ks	1,010	20,25	610,00	20,45	616,10
5	5934113300	Montáž prek. POROTHERM pre svetl. otv. nad 300 do 360	ks	1,010	20,25	610,00	20,45	616,10
		Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x85x2000 mm	ks	1,010	20,25	610,00	20,45	616,10
6	342241174	Priečky z tehál POROTHERM 11,5 hr. 115mm	m2	118,188	26,95	812,00	3 185,58	95 968,70
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							9 886,62	297 844,30
8	611421431	Oprava omietok stropov v množstve do 50 % štukových	m2	14,739	10,39	313,00	153,13	4 613,30
9	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	416,792	8,40	253,00	3 500,25	105 448,40
10	612451232	Vnúťorná cement. omietka v podlaží a v schodisku muriva štuk.plastou hladená	m2	193,289	10,46	315,00	2 021,04	60 896,00
11	631311121	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 80 mm	m3	0,750	156,51	4 715,00	117,38	3 536,30
12	631311131	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,347	155,18	4 675,00	53,85	1 622,20
13	631319151	Príplatok za preklad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	0,750	34,69	1 045,00	26,02	783,80
14	631319171	Prípl. za sťahujúce povrchu mazaniny iatou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	0,750	10,52	317,00	7,89	237,80
15	631352021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sieť z drôtov typu KARI	t	0,027	1 809,70	54 519,00	48,86	1 472,00
16	632401925	Príplatok za sklon poteru nad 15 do 30 st.,hr.50 mm	m2	9,370	0,63	18,90	5,88	177,10
17	784481010	Šterka v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	512,901	4,25	128,00	2 179,22	65 651,30
18	612473182	Vnúťorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	81,370	14,01	422,00	1 139,82	34 338,10
19	642942111	Osadenie oceleového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	9,000	10,66	321,00	95,90	2 889,00
20	5533198000	Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm l	ks	2,000	31,50	949,00	63,00	1 898,00
21	5533198400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm l	ks	2,000	32,80	988,00	65,59	1 976,00
22	5533198600	Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm l	ks	1,000	33,66	1 014,00	33,66	1 014,00
23	5533198800	Zárubňa oceľová CGU 110x197x16cm l	ks	4,000	34,52	1 040,00	138,09	4 160,00
24	642942221	Osadenie oceleového dverového rámu plochy otvoru 2,5-4,5m2	ks	4,000	13,84	417,00	55,37	1 668,00
25	5533199000	Zárubňa oceľová CGU 125x197x16cm	ks	2,000	39,70	1 195,00	79,40	2 392,00
26	5533199100	Zárubňa oceľová CGU 145x197x16cm	ks	1,000	40,99	1 235,00	40,99	1 235,00
27	5533195101	Zárubňa oceľová CGU 160x197x16cm	ks	1,000	61,29	1 846,00	61,29	1 846,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							16 660,63	471 490,90
28	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	73,800	35,62	1 073,00	2 628,54	79 187,40
29	919990000	Vyvíťanie otvorov pre VZT v železobetónovom prievlaku 600/240/400 mm, 600/185/400 mm vrátane prípravy stien rezu	cm	1 200,000	3,24	97,50	3 883,69	117 000,00
30	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešňovej podlahy do 1,20 m	m2	206,988	2,69	81,10	557,22	16 786,70

31	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	83,488	3,78	114,00	315,93	9 517,60
32	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu -1,905 t	m3	4,945	24,66	743,00	121,96	3 674,10
33	965031122	Búranie podláh z physolikátových tvárnic	m2	15,036	3,42	103,00	51,41	1 548,70
34	965043320	Búranie podkladov pod dlažby, litých dlažieb a maziarín, betón a poterom, teracom hr. do 100 mm -2,200 t	m3	1,413	101,31	3 052,00	143,15	4 312,50
35	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylóit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	21,545	1,83	55,10	39,40	1 187,10
36	953000000	Vyčistenie, prebrúsenie a odmastenie podlahy	m2	216,480	6,74	203,00	1 458,72	43 945,40
37	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. dvorného krídla do 2 m2	ka	2,000	0,65	19,50	1,29	39,00
38	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. dvorného krídla nad 2 m2	ka	6,000	1,15	34,50	6,87	207,00
39	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,062 t	m2	8,000	6,61	199,00	52,84	1 592,00
40	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plyných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	16,260	2,57	77,50	41,83	1 260,20
41	978011161	Oštiepenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 % -0,020 t	m2	431,531	1,41	42,40	607,36	18 296,90
42	978059531	Odskanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	61,114	2,99	90,10	182,78	5 506,40
43	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	45,574	7,30	220,00	332,61	10 026,30
44	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	273,445	5,11	154,00	1 397,81	42 110,50
45	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	45,574	13,11	395,00	597,56	18 001,70
46	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 093,780	0,50	15,10	548,23	16 516,10
47	979081122	Poplatok za skládku	t	45,574	44,88	1 352,00	2 045,28	61 616,00
48	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	45,574	7,37	222,00	335,84	10 117,40
49	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	364,593	0,82	24,80	300,14	9 041,90
99	Presun hmôt HSV						1 367,78	41 206,80
50	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších pláňov výšky do 25 m	t	43,604	31,37	945,00	1 367,78	41 206,80
PSV	Práce a dodávky PSV						81 395,15	2 452 110,30
711	Izolácie proti vode a vlhkosti						8 006,92	241 216,60
51	711123131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	228,499	3,14	94,50	716,76	21 593,20
52	711123141	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	13,208	4,22	127,00	55,67	1 677,20
53	711110000	Hydroizolácia Aquafin 2K	kg	1 050,020	6,31	190,00	6 622,31	199 503,60
54	711110001	Pružná kaučuková páska ASO - DICHTBAND - KU do rohov a kútov aquafinu	m	66,030	6,01	151,00	330,96	9 970,50
55	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	3,640	77,26	2 327,45	281,22	8 471,90
713	Izolácie tepelné						667,90	17 108,60
56	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	9,370	1,11	33,40	10,39	313,00
57	2837621200	Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x500x70 17,5	ks	18,927	4,35	131,00	82,30	2 479,40
58	2832201000	Fólia izofoi 621 hrúbka 0,6 mm	m2	10,776	1,92	57,90	20,71	623,90
59	713111125	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, lepením	m2	47,285	5,28	199,00	249,56	7 518,30
60	6314150020	Nobasil MPN hr. 50 mm, doska z minerálnej vlny	m2	48,231	4,02	121,00	193,72	5 836,00
61	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	2,015	5,57	167,71	11,22	337,80
720	Zdravotechnika						12 556,36	378 273,00
62	720-1	Zdravotechnika	kpl	1,000	12 556,36	378 273,00	12 556,36	378 273,00
730	Ústredné vykurovanie						1 432,38	43 152,00
63	730-1	Ústredné vykurovanie	kpl	1,000	1 432,38	43 152,00	1 432,38	43 152,00
771	Podlahy z dlaždíc						1 884,49	56 772,10

64	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm	m2	40,340	21,58	850,00	870,38	26 221,00
65	8976498290	Dlaždice keramické 300x300 protišmykové	m2	41,147	20,95	831,00	861,84	25 963,60
66	771579791	Montáž podláh z dlaždíc keramických Priplatok k cene za plochu do 5 m2 jednoštvorcovo	m2	40,340	0,33	10,00	13,39	403,40
67	771569795	Priplatok za šikrovanie tmelom	m2	40,340	1,08	32,50	43,52	1 311,10
68	898771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,330	17,89	538,99	95,38	2 872,80
776 Podlahy povlakové							13 501,21	406 737,60
69	775-1	Nivelácia podlahy	m2	165,610	7,77	234,00	1 288,35	38 752,70
70	776411000	Lepenie podlahových sokličiek alebo lišt	m	139,108	2,93	88,40	406,26	12 208,60
71	2840003	Podlahová lišta radius, profil Nora H 9010 „pre prechod podlahy na stenu	m	140,868	1,62	48,80	228,19	6 874,40
72	776-5	Fabion montážna lišta H 9010	m	140,868	1,77	53,30	249,23	7 508,30
73	776-9	Výtvorenie fabiónu	m	139,106	1,73	92,00	239,38	7 181,50
74	776429001	Lepenie ochranných stenových lišt NORA W9001	m	74,900	1,84	55,50	137,99	4 157,00
75	2840005	Ochranná stenová lišta NORA W 9001 šírky 235mm	m	76,398	40,03	1 206,00	3 058,35	92 136,00
76	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	216,508	2,60	78,30	562,72	16 952,60
77	776-8	Lepenie antistatického Tarkettu Toro e/	m2	92,940	12,08	364,00	1 122,96	33 830,20
78	28490001	Podlahovina Tarkett Toro e/ -antistatická hr.2mm	m2	95,728	42,75	1 288,00	4 092,73	123 297,70
79	776-7	Lepenie Tarkettu	m2	67,540	7,77	234,00	524,61	15 804,40
80	28490002	Podlahovina Tarkett - Optima hr.2 mm	m2	69,566	22,04	664,00	1 533,29	46 191,80
81	898776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,455	134,40	4 048,95	61,15	1 842,30
760 Sadrokartonové konštrukcie							7 820,69	236 606,10
82	760-1	D+M kazetového sadrokartonového podhľadu "GYPREX"	m2	89,410	40,83	1 230,00	3 650,48	109 974,30
83	760-2	D+M sadrokartonového podhľadu Rbi 12,5 mm	m2	27,547	36,28	1 093,00	999,43	30 108,90
84	760-3	D+M sadrokartonového podhľadu Rb 12,5 mm	m2	90,031	35,22	1 061,00	3 170,78	95 522,90
766 Konštrukcie stolárske							3 341,00	100 661,00
85	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	11,000	5,05	152,00	55,50	1 672,00
86	6116012600	Dvere vnútorné hladké piné jednokridlové 60x197 prefa	ks	2,000	52,21	1 573,00	104,43	3 146,00
87	6116017100	Dvere vnútorné hladké piné jednokridlové 80x197 prefa	ks	2,000	55,70	1 678,00	111,40	3 356,00
88	6116020900	Dvere vnútorné hladké piné jednokridlové 90x197 prefa	ks	1,000	57,62	1 736,00	57,62	1 736,00
89	6116025200	Dvere vnútorné hladké piné jednokridlové 110x197 prefa	ks	4,000	104,10	3 136,00	416,38	12 544,00
90	766661132	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkridlové	ks	4,000	8,33	251,00	33,33	1 004,00
91	6116027700	Dvere vnútorné hladké piné dvojkridlové 125x197 prefa	ks	2,000	502,39	15 135,00	1 004,78	30 270,00
92	6116029700	Dvere vnútorné hladké piné dvojkridlové 145x197 prefa	ks	1,000	113,92	3 432,00	113,92	3 432,00
93	6116031501	Dvere vnútorné hladké piné dvojkridlové 160x197 prefa	ks	1,000	130,49	3 931,00	130,49	3 931,00
94	766669913	Oprava dverného kridla, dokovanie dverného kridla, okopný plech	ks	27,000	3,30	99,30	89,00	2 881,10
95	549990002	Okopný dverný nerezový plech, šírky 200mm	m	30,700	11,92	369,00	365,84	11 021,30
96	766669921	Oprava dverného kridla, výmena kovaní dverného kridla, zámku	ks	15,000	2,31	69,60	34,65	1 044,00
97	766669922	Oprava dverného kridla, výmena kovaní dverného kridla, vložky FAB	ks	15,000	1,18	35,50	17,68	532,50
98	766669923	Oprava dverného kridla, výmena kovaní dverného kridla, dverného štitku	ks	15,000	0,72	21,80	10,85	327,00
99	5496632001	Zámok FAB, kľučky a štitky	ks	15,000	30,21	910,00	453,10	13 650,00
100	766694000	Demontáž parapetných dosiek	ks	3,000	4,65	140,00	13,94	420,00
101	766694113	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,000	8,43	254,00	16,86	508,00
102	766694114	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	1,000	9,36	282,00	9,36	282,00
103	6119000100	Parapetná doska vlnkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm šírka 150 mm	m	4,200	20,38	614,00	85,80	2 578,80
104	6119000700	Parapetná doska vlnkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm šírka 500 mm	m	4,830	32,36	975,00	156,32	4 709,30
105	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	2,000	3,39	102,00	6,77	204,00
106	6118716100	Prah dubový dĺ. 82 šír 15	ks	2,000	9,39	283,00	18,79	566,00

107	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,040	33,07	996,15	34,39	1 036,00
767 Konštrukcie doplnkové kovové							19 696,84	593 387,00
108	767-0	Montáž plastových a hliníkových stien	kpl	1,000	1 755,89	52 898,00	1 755,89	52 898,00
109	767-1	Vnútorná plast stena PVC 1 2100/2970 mm	kus	2,000	2 014,37	60 685,00	4 028,75	121 370,00
110	767-2	Vnútorná plast stena PVC 2 3950/2970 mm	kus	1,000	2 225,65	67 050,00	2 225,65	67 050,00
111	767-3	Vnútorná plast stena PVC 3 3950/2970 mm	kus	1,000	2 225,65	67 050,00	2 225,65	67 050,00
112	767-4	Vonkajšia hliníková stena AL-1 3325/2970 mm	kus	1,000	4 136,79	124 625,00	4 136,79	124 625,00
113	767-5	Vonkajšia hliníková stena AL-1* 3475/2970 mm	kus	1,000	4 136,79	124 625,00	4 136,79	124 625,00
114	767581801	Demontáž podhládov kaziet 0,005l	m2	52,471	6,31	190,00	330,93	9 969,50
115	767582800	Demontáž podhládov roštov 0,002l	m2	52,471	1,24	37,30	64,97	1 967,20
116	767137531	Montáž dopĺňujúcich častí- ochranné uholníky rohov lepením	m	19,500	3,75	113,00	73,14	2 203,50
117	553900002	Ochranné uholníky kryty rohov výšky 1500 mm	kus	13,000	33,89	1 021,00	440,58	13 273,00
118	998767203	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,430	194,19	5 650,21	277,69	8 365,80
781 Dokončovacie práce a obklady							9 276,37	279 429,80
119	781445107	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 250x200 mm	m2	193,289	22,44	676,00	4 337,23	130 663,40
120	5979610000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 250x200	m2	197,155	21,14	637,00	4 168,75	125 587,70
121	781469704	Priprávk za škárovanie tmelom	m2	193,289	1,08	32,50	208,52	6 281,90
122	781469711	Priprávk k cene za plochu do 10 m2 jednotlivo	m2	193,289	0,78	23,40	150,14	4 523,00
123	781481111	D+M profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	29,800	4,75	143,00	141,45	4 261,40
124	998761203	Presun hmot pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,990	90,06	2 713,17	269,28	8 112,40
783 Dokončovacie práce - nátery							3 311,98	98 776,70
125	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	2,425	5,74	173,00	13,92	419,50
126	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailom	m2	16,413	5,97	180,00	98,06	2 954,30
127	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením	m2	2,425	6,24	188,00	15,13	455,90
128	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	2,425	2,40	72,30	5,82	175,30
129	783601813	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrábaním s obrúsením, dverí a zárubní	m2	54,600	1,31	39,50	71,59	2 156,70
130	783602824	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov opálením a obrúsením, dverí troj a viacvypňových	m2	6,800	6,64	200,00	45,14	1 360,00
131	783623900	Opava náterov stolár.výrobkov syntetické jednonásobné 1x s emailovaním	m2	54,600	6,31	190,00	344,35	10 374,00
132	783625300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	6,800	11,78	355,00	80,13	2 414,00
133	783894313	Náter stropov dvojnásobný ACTIN - I	m2	221,726	3,92	118,00	868,48	26 163,70
134	783894323	Náter stien ACTIN - I	m2	498,162	3,55	107,00	1 769,35	53 303,30
M Práce a dodávky M							199 662,29	6 015 026,00
21-M Elektromontáže							93 131,12	2 805 688,00
135	21-M1	Elektroinštalácia - silnoprád	kpl	1,000	79 910,51	2 407 384,00	79 910,51	2 407 384,00
136	21-M2	Elektroinštalácia - slaboprád	kpl	1,000	13 220,61	398 284,00	13 220,61	398 284,00
23-M Montáže potrubia							44 179,38	1 330 948,00
137	23-M1	Medicíne plyny	kpl	1,000	44 179,38	1 330 948,00	44 179,38	1 330 948,00
24-M Montáže vzduchotechnických zariadení.							62 361,79	1 878 410,00
138	24-M1	Vzduchotechnické zariadenia	kpl	1,000	62 351,79	1 878 410,00	62 351,79	1 878 410,00
Čelkom							311 345,56	9 379 596,20

ROZPOČET

Stavba: FNaP Bratislava Ružinov

Objekt: Oprava priestorov JIS V. internej kliniky

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Stavomontáže Prievidza s.r.o.

Dátum: 29.12.2008

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV					552,35	16 640,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					552,35	16 640,00
1	009-1	Sekacie a búracie práce	ko mpl	1,000	552,35	16 640,00	552,35	16 640,00
PSV		Práce a dodávky PSV					12 004,01	361 632,70
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia					2 167,62	65 000,40
2	721100911	Opravy potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	kus	2,000	20,99	632,20	41,97	1 264,40
3	721140802	Demontáž potrubia z ľalinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	m	6,000	4,86	146,50	29,16	879,00
4	721140905	Opravy odpadového potrubia ľalinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	kus	4,000	123,95	3 734,10	495,80	14 936,40
5	721140912	Opravy odpadového potrubia ľalinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	kus	6,000	14,29	430,40	85,72	2 582,40
6	721140915	Opravy odpadového potrubia ľalinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	kus	2,000	19,79	596,30	39,58	1 192,60
7	721171105	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1,8	m	12,000	16,34	482,20	196,08	5 906,40
8	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	15,000	17,17	517,30	267,57	7 739,50
9	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojacieho do D75 0,00210	m	150,000	0,36	10,90	54,27	1 635,00
10	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	16,000	11,57	348,50	185,09	5 578,00
11	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	22,000	11,46	345,30	252,16	7 596,60
12	722172225	Potrubie z plastických rúrok PP DN 32x4,5 polyfúznym zväraním	m	10,000	10,56	318,20	105,62	3 182,00
13	721194104	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1,8	kus	10,000	1,98	59,70	19,62	597,00
14	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1,8	kus	2,000	2,20	66,20	4,39	132,40
15	721194109	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2,3	kus	6,000	3,27	98,50	16,35	492,50
16	721210812	Demontáž kanál. príslušenstva vpustov podlahových z kyselínovzdornej kameniny DN 70 0,02756t	kus	2,000	4,12	124,20	8,25	248,40
17	721281101	Podlahová vpúšť s protizápach. uzáverom HL 80.1	kus	3,000	84,06	2 532,40	252,18	7 697,20
18	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	75,000	0,66	19,90	49,54	1 492,50
19	721290824	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt vnútor. kanál. vodor. do 100 m z budov vysokých od 24m do 36m	t	0,440	78,09	2 382,80	34,80	1 048,40
20	898721204	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	1,560	18,78	565,22	29,27	881,70
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod					2 833,03	85 347,80
21	722130211	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 15	m	64,000	12,77	394,80	817,47	24 627,20
22	722130212	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 20	m	66,000	12,87	387,70	720,68	21 711,20
23	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	94,000	2,04	61,60	192,21	6 790,40
24	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	120,000	1,13	33,90	135,03	4 068,00
25	722181812	Demontáž plstených pásov z rúr do D50 0,00023 t	m	94,000	0,85	25,70	80,19	2 415,80
26	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťiek DN 15	kus	39,000	6,91	178,10	230,56	6 945,90

27	722220111	Montáž armatúr závitových s jedným závitom nástieniek pre výtokový ventil G 1/2	kus	29,000	5,16	155,40	149,59	4 506,60
28	722220121	Montáž armatúr závitových s jedným závitom nástieniek pre batériu G 1/2	pár	5,000	10,92	328,90	54,59	1 644,50
29	722220851	Demontáž armatúr závitových s jedným závitom do G 3/4 0,00059 t	kus	37,000	0,45	13,70	16,83	506,90
30	722220861	Demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi do G 3/4 0,00053 t	kus	14,000	0,69	20,70	9,62	289,80
31	722-1	Gulový ventil G 3/4"	kus	14,000	5,05	152,70	70,68	2 129,40
32	722239102	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4	kus	14,000	2,75	82,70	38,43	1 157,80
33	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 80	m	120,000	1,35	40,70	162,12	4 884,00
34	722290234	Prepätchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	120,000	0,88	26,40	105,16	3 168,00
35	722290824	Vnútrostav, premiest. výbúr, hmot. vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. od 24 m do 36 m	t	0,239	79,09	2 382,80	18,00	589,50
36	998722204	Presun hmot. pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	1,105	28,02	844,15	30,96	932,80

725 Zdravotníctvo - zariadenia, predmety
7 013,36
211 284,60

37	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	SU B	1,000	5,46	194,60	6,46	194,60
38	725-1	Montáž záchodov závesných	kus	3,000	32,36	975,00	97,09	2 925,00
39	725-2	Montážny prvok pre záv. WC - GEBERIT- DUOFIX 111.300.00.1	kus	2,000	306,55	9 235,20	613,10	18 470,40
40	725-3	Montážny prvok pre záv. WC - bezbarier, úprava GEBERIT-DUOFIX 111.350.00.1	kus	1,000	436,18	13 140,40	436,18	13 140,40
41	725-4	WC mlsa diturvitová na zavesenie - JIKA LYRA	kus	3,000	144,65	4 357,60	433,94	13 072,60
42	725-5	Sedátko k WC JIKA	kus	3,000	40,61	1 223,30	121,82	3 669,90
43	725-6	Sklopné madlo pre WC imobilných-813mm-REHA	kus	1,000	123,89	3 732,30	123,89	3 732,30
44	725-7	Podporné madlo pre WC imobilných-813mm-REHA	kus	1,000	72,02	2 169,70	72,02	2 169,70
45	725-8	Inštalácia súpravy JIKA pre WC	kus	3,000	5,05	152,70	15,15	456,30
46	725-9	Tlačítko na ovládanie GEBERIT SAMBA biele	kus	3,000	53,94	1 625,00	161,82	4 875,00
47	725210821	Demontáž bez výtokových armatúr umývadiel 0,01946	SU B	6,000	4,26	128,40	25,57	770,40
48	725219401	Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápch. uzav. T 1015 na skrútky do muriva	kus	8,000	24,88	749,60	199,08	5 996,80
49	725-10	Umývadlo diturvit. JIKA LYRA 55 cm	kus	7,000	76,38	2 301,00	534,65	16 107,00
50	725-11	Kryt na sifón JIKA LYRA	kus	7,000	49,97	1 505,40	349,79	10 537,80
51	725-12	Umývadlo diturvit. zdravotné JIKA MIO 84 cm	kus	1,000	99,08	2 984,80	99,08	2 984,80
52	725-13	Inštalácia súpravy pre umývadlá JIKA	kus	8,000	4,57	137,80	36,59	1 102,40
53	725220832	Demontáž vaní laticových voľne stojacich 0,09510	SU B	1,000	4,47	134,60	4,47	134,60
54	725230811	Demontáž bidetov diturvitových 0,017601	SU B	1,000	6,71	202,20	6,71	202,20
55	725332331	Montáž výleviek ostatných typov	kus	2,000	32,80	988,00	65,59	1 978,00
56	725-14	Výlevka diturvit. JIKA MIRA	kus	2,000	256,58	7 729,80	513,16	15 459,60
57	725111126	Splachovacie nádrže bez rohového ventilu a prípojky, so splach. rúrkou vysokopoložené T 2438 Omega 2	SU B	2,000	37,15	1 119,20	74,30	2 238,40
58	725-15	Inštalácia súpravy JIKA pre výlevky	kus	2,000	5,05	152,70	10,10	304,20
59	725590814	Vnútrostav, premiestnenie výbúr, hmot. zariadení, predmetov vodor. do 100 m z budov s výš. od 24m do 36m	t	0,271	74,20	2 235,20	20,11	605,70
60	725810402	Ventily rohové bez pripájacej rúrky TE 66 G 1/2	SU B	22,000	11,52	347,20	253,55	7 638,40
61	725810405	Ventily rohové s pripájacou rúrkou TE 67 G 1/2	SU B	2,000	13,79	415,40	27,58	830,80
62	725810811	Demontáž výtokových ventilov nástenných 0,00049t	kus	1,000	1,26	38,10	1,26	38,10
63	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4 0,00156	SU B	6,000	2,58	77,10	15,38	462,60
64	725820802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru 0,00086	SU B	1,000	2,62	78,90	2,62	78,90
65	725826201	Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných chromovaných	kus	2,000	6,64	199,90	13,27	399,80
66	725-16	Batéria nástenná jednopóková KLUDY	kus	2,000	60,52	2 425,60	161,04	4 851,60
67	725826301	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových G 1/2	kus	12,000	5,88	177,20	70,58	2 126,40

68	725-17	Batérie stojánkové umývadlové jednopákové KLUDI	kus	10,000	68,18	2 054,00	681,60	20 540,00
69	725-18	Batérie stojánkové jednopákové drezové KLUDI	kus	2,000	81,04	2 441,40	162,08	4 882,80
70	725840850	Demontáž batérii sprchových diferenciálnych do G 3/4 x1 0,00225 t	kus	2,000	4,51	135,90	9,02	271,80
71	725840860	Demontáž sprchovacích ramien T 1305 alebo sprch. fahadlových T 2772 0,00052 t	kus	2,000	0,23	7,00	0,46	14,00
72	725846200	Batérie sprchové montáž batérii sprchových nástenných ostatných typov s nastaviteľnou výškou sprchy	kus	3,000	9,84	296,30	29,51	885,90
73	725-19	Batérie nástenná sprchová KLUDI	kus	3,000	74,57	2 245,40	223,70	6 739,20
74	725-20	Sprchový komplet KLUDI	kus	3,000	82,70	1 888,90	188,10	5 666,70
75	725-21	Sklopné sedátko do sprchy pre imobilných REHA	kus	2,000	282,99	8 525,40	585,98	17 050,80
76	725850800	Demontáž odpadových ventilov T 900 až T 902 všetkých prípojovacích dimenzií 0,00086 t	kus	6,000	0,70	21,10	4,20	126,60
77	725860101	Zápachové uzávierky pre zariadenie predmety umývadlové TE 1013A priemer 40	kus	9,000	31,60	952,10	284,44	8 568,90
78	725-22	Umývadový sifón pre umývadlo imobilných HL 134	kus	1,000	124,62	3 754,40	124,62	3 754,40
79	725860115	Zápachové uzávierky pre zariadenie predmety drezové jednotlivé T 710 priemer 50	kus	2,000	9,52	286,80	19,04	573,60
80	725-23	Inštalčné dverka	kus	7,000	19,94	600,60	139,55	4 204,20
81	998725204	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,455	32,81	888,44	14,93	449,70

Celkom

12 556,35

378 272,70

ROZPOČET

Stavba: FNsP Bratislava Ružinov

Objekt: Oprava priestorov JIS V. Internej kľíčky

Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávaťel:

Zhotoviteľ: Stavomontáže Prievidza s.r.o.

Dátum: 29.12.2008

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PSV Práce a dodávky PSV							1 432,39	43 152,10
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							86,39	2 672,60
1	73311222	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových a strednotlakových DN 10	m	8,000	8,10	244,00	64,78	1 952,00
2	733113112	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 10	kus	2,000	2,86	86,30	5,73	172,60
3	733190107	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	8,000	0,37	11,10	2,85	88,80
4	733191922	Opravy rozvodov potrubí privarenie odbočky do DN 10	kus	2,000	5,12	154,20	10,24	308,40
5	998733204	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	2,015	0,84	25,22	1,69	50,80
734 Ústredné kúrenie, armatúry.							93,75	2 824,40
6	734200812	Demontáž armatúr závitových s jedným závitom nad 1/2 do G 1 0,00110	kus	2,000	1,15	34,70	2,30	69,40
7	734200821	Demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi do G 1/2 0,00045	kus	8,000	2,36	71,10	18,88	568,80
8	734209105	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1	kus	3,000	0,93	28,10	2,80	84,30
9	734-1	Termostatické hlavice	kus	1,000	16,44	495,30	16,44	495,30
10	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	10,000	2,30	69,40	23,04	694,00
11	734-2	Termostatický ventil priamy DN 15	kus	1,000	15,62	470,60	15,62	470,60
12	734-3	Regulačný ventil priamy DN 15	kus	1,000	12,21	367,90	12,21	367,90
13	734211112	Ventily odzdušňovacie závitové vykurovacích telies V 4320 G 1/4	kus	1,000	2,09	63,10	2,09	63,10
14	998734204	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	0,390	0,93	28,13	0,37	11,00
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							996,06	30 007,40
15	735111810	Demontáž vykurovacích telies laticových článkových 0,02380	m2	28,875	0,95	29,00	27,60	837,40
16	735117110	Vykurovacie telesá laticové odpojenie a pripojenie po nátere	m2	28,875	1,69	51,00	48,88	1 472,60
17	735118110	Vykurovacie telesá laticové tlakové skúšky vodou telies článkových	m2	28,875	1,61	48,40	46,39	1 397,60
18	735119140	Montáž vykurovacích telies laticových článkových	m2	28,875	8,63	290,20	278,15	8 378,50
19	735151821	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrádových stavebnej efčky do 1500 mm 0,02493	kus	2,000	3,41	102,60	6,81	205,20
20	735153300	Príplatok k cene za odzdušňovací ventil telies VSŽ	kus	3,000	1,71	51,40	5,12	154,20
21	735158120	Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou VSŽ Košice dvojrádových	kus	3,000	5,79	174,30	17,36	522,90
22	735159521	Montáž vykurovacích telies VSŽ P90 dvojrádových bez odzdušnenia do 1200mm	SU B	1,000	19,78	595,80	19,78	595,80
23	48453762001	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 900x0800	ks	1,000	133,60	4 024,80	133,60	4 024,80
24	735159522	Montáž vykurovacích telies VSŽ P90 dvojrádových bez odzdušnenia nad 1200 do 2040mm	SU B	2,000	21,19	638,40	42,38	1 276,80
25	48453752001	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1600	ks	2,000	163,07	4 912,70	326,14	9 825,40
26	735191904	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo laticových	m2	24,875	0,36	10,90	9,00	271,10
27	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies odzdušnenie telies	kus	20,000	0,69	20,70	13,74	414,00
28	998735204	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	2,145	9,75	293,77	20,92	630,10
767 Konštrukcie doplnkové kovové							44,86	1 351,60
29	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	5,000	5,65	170,20	28,25	851,00
30	767-1	Oceľové konštrukcie	kg	5,000	3,20	96,30	16,98	481,50

31	998767204	Presun hmot pre kovove stavebne doplnkove konstrukcie v objektoch vyšky nad 24 do 36 m	%	1,430	0,44	13,33	0,63	19,10
783		Dokončovacie práce - nátery					212,31	6 396,10
32	783225100	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x a emalov.	m2	0,160	5,98	180,10	0,95	28,80
33	783324240	Nátery liatinových radiátorov dvojnásobné 1x s emalovaním a základným náterom	m2	24,875	7,85	236,90	195,61	5 892,90
34	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x emali a základný náter	m	8,000	1,97	59,30	15,75	474,40
Celkom							1 432,39	43 152,10

ROZPOČET

Stavba: Oprava priestorov JIS V, internaj kliniky FNŠP Ružinov, 8. poschodie

Objekt: E4 - Elektroinštalácia - allinoprúd

Časť:

Objednávatel:

Zhotoviteľ:

Dátum: 29.12.2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		HSV					44 619,62	1 481,10
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						44 619,62	1 481,10
1	973031616	Vysekanie káps pre kátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	kus	160,000	39,16	1,30	6 266,21	208,00
2	973031619	Vysekanie kapay pre kátky a žatule, veľkosti do 150x150x100 mm -0,003 t	ks	4,000	75,32	2,50	301,28	10,00
3	973185230	Vŕhanie otvorov do stien	kus	57,000	51,21	1,70	2 919,21	96,90
4	974049122	Vysekanie rýh v betónových stenách do hf. 30 mm a š. do 70 mm -0,005 t	m	98,000	141,59	4,70	13 876,04	460,60
5	974082212	Vysekanie rýh pre vodiče v akejkoľvek omietke cementovej stien v š. do 30 mm -0,001 t	m	504,000	42,18	1,40	21 256,91	705,60
21-M		Elektromontáže					2 362 764,10	78 429,40
M 601		Montáž základná					182 922,06	6 071,90
6	210 010 301	KPR 68 pre násobnú montáž, hl.66mm	kus	127,000	27,11	0,90	3 443,40	114,30
7	210010321p	Krabica KR68	kus	33,000	111,47	3,70	3 678,38	122,10
8	210010002	Rúrka chybná elektroinštalácia, ułożená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	92,000	27,11	0,90	2 494,43	82,80
9	210010502	Osadenie svorky na voľný vývod	ks	33,000	39,16	1,30	1 292,41	42,90
10	210290742	Zapojenie ventilátora	ks	4,000	228,96	7,60	915,83	30,40
11	211010002	Hmoždinka 6mm	kus	250,000	18,08	0,60	4 518,90	150,00
12	210020313	Montáž kabeľového žľabu OBO SKS 630	m	65,000	265,11	8,80	17 232,07	572,00
13	210020341	Držiak OBO GRIP M - s po2. odbočnou	ks	65,000	45,19	1,50	2 937,29	97,50
14	210800105p	Montáž kábla 1CHKEVO 3 x 1,5	m	145,000	15,06	0,50	2 184,14	72,50
15	210800117	Montáž kábla 1CHKEVO 7 x 1,5	m	30,000	21,09	0,70	632,65	21,00
16	210800105p.1	Montáž kábla 1CHKEVJ 3 x 1,5	m	695,000	15,06	0,50	10 468,79	347,50
17	210800106p	Montáž kábla 1CHKEVJ 3 x 2,5	m	404,000	15,06	0,50	6 085,45	202,00
18	210800110p	Montáž kábla 1CHKEVJ 4 x 2,5	m	519,000	18,08	0,60	9 381,24	311,40
19	210800115	Montáž kábla 1CHKEVO 5 x 1,5	m	15,000	21,09	0,70	316,32	10,50
20	210800116	Montáž kábla 1CHKEVO 5 x 2,5	m	11,000	21,09	0,70	231,97	7,70
21	210800112p	Montáž kábla 1CHKEVO 5x10	m	50,000	21,09	0,70	1 054,41	35,00
22	210810110p	Montáž kábla 1CHKEVJ 5x10	m	19,000	60,25	2,00	1 144,79	38,00
23	210810057p	Montáž kábla 1CHKEVJ 5x4	m	168,000	33,14	1,10	5 567,28	184,80
24	210810110p	Montáž kábla NHXHU 4x16 E90/FE180	m	27,000	60,25	2,00	1 626,80	54,00
25	210810110p	Montáž kábla NHXHU 4x25 E90/FE180	m	27,000	63,26	2,10	1 708,14	56,70
26	210800547p	Montáž vodiča 1C5XKEV 6 zeleno/žltý	m	184,000	27,11	0,90	4 988,87	165,60
27	210800548p	Montáž vodiča 1C5XKEV 10 zeleno/žltý	m	633,000	27,11	0,90	17 162,78	569,70
28	210800549p	Montáž vodiča 1C5XKEV 16 zeleno/žltý	m	228,000	27,11	0,90	6 181,68	205,20
29	210800550p	Montáž vodiča 1C5XKEV 25 zeleno/žltý	m	27,000	33,14	1,10	894,74	29,70
30	210802342P	Montáž kábla JEH(ŠT)HV 2 x 2 x 0,8	m	100,000	36,15	1,20	3 615,12	120,00
31	210 950 101	Označovací štítok na kábel	kus	72,000	6,03	0,20	433,61	14,40
32	210100002	Ukončenie vodičov do 6 mm2	kus	10,000	15,06	0,50	150,63	5,00
33	210100003	Ukončenie vodičov do 16 mm2	kus	58,000	24,10	0,80	1 397,85	46,40
34	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	1,000	63,26	2,10	63,26	2,10
35	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	62,000	106,45	3,60	6 724,12	223,20
36	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	1,000	123,52	4,10	123,52	4,10
37	210100253p	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 5 x 50 mm2	ks	10,000	364,52	12,10	3 645,25	121,00

38	210100701	Koncovka vonkajšia do 1 kV pre káble celoplastové KV 1 do 4 x 35 mm ²	ks	10,000	688,87	22,80	6 868,73	228,00
39	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm ²	m	22,000	108,45	3,50	2 385,98	79,20
40	210220101P	Pásik Cu 10x0,1 pre antistatickú podlahu	m	20,000	141,59	4,70	2 831,84	94,00
41	210220321	Svorka na potrub "Bernard" vrát. pásika (bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	28,000	93,39	3,10	2 614,94	86,80
42	210220381	Vyrovnávač potenciálu VP	ks	2,000	204,86	6,80	409,71	13,60
43	210220383	Skriňa pospojovania PS OBO 1804/UP	ks	2,000	87,37	2,90	174,73	5,80
44	210220301P	Svorka ochranného pospojovania	kus	42,000	72,30	2,40	3 036,70	100,80
45	3450703900	I-Rúrka FX 16	m	105,000	304,27	10,10	31 846,62	1 050,50
46	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	1 725,68	57,28	10 354,31	343,79

M 002 Nosný materiál pre základnú montáž
433 784,27 14 399,08

47	P2	KPR 68 pre násobnú montáž, H 58mm	ks	102,000	27,11	0,90	2 765,57	91,60
48	P22	KP 68 pre zapustenú montáž, H 66mm		25,000	6,03	0,20	150,63	5,00
49	P3	Krabica KR68	ks	33,000	48,20	1,60	1 590,65	52,80
50	3450704100	I-Trúbka FX 20	m	92,000	9,04	0,30	631,48	27,60
51	3450633701	Svorka WAGO 3x1,5	ks	33,000	6,03	0,20	198,83	6,60
52	P4	Hmoždinka 8mm PVC	ks	250,000	6,03	0,20	1 506,30	50,00
53	3451322001	Žlab OBO SKS 630	ks	65,000	589,51	19,90	38 967,98	1 293,50
54	3451395502	Výložník k žlabu OBO SKS 630	ks	65,000	379,59	12,80	24 673,19	819,00
55	3451395503	Závesná konštrukcia	ks	65,000	93,39	3,10	6 070,39	201,50
56	P7	Označovací štítek na kábel	ks	72,000	15,06	0,50	1 084,54	36,00
57	P8	Nehorľavý kábel 1-CHKEVO 3x1,5	m	153,000	57,24	1,90	8 757,63	290,70
58	3411402400	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V O 7x1,5	m	32,000	117,46	3,90	3 759,72	124,80
59	3411403103	Nehorľavý kábel 1-CHKEVJ 3x1,5	m	730,000	57,24	1,90	41 784,76	1 387,00
60	P10	Nehorľavý kábel 1-CHKEVJ 3x2,5	m	424,000	75,32	2,50	31 833,56	1 060,00
61	P11	Nehorľavý kábel 1-CHKEVJ 4x2,5	m	545,000	102,43	3,40	55 823,48	1 853,00
62	3411403101	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 5x1,5	m	16,000	90,39	3,00	1 446,05	48,00
63	3411403200	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 5x2,5 C	m	11,500	126,53	4,20	1 455,09	48,30
64	3411403106	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V J 5x10	m	53,000	186,78	6,20	9 899,40	326,60
65	3411403207	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V J 5x16	m	20,000	433,81	14,40	8 676,29	288,00
66	3411403208	Kábel NHXHJ 4x16 E90/FE160	m	28,350	569,38	18,90	16 141,51	535,80
67	3411403209	Kábel NHXHJ 4x25 E90/FE160	m	28,350	801,38	26,60	22 716,02	754,10
68	3411403100	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V J 5x4	m	176,000	153,64	5,10	27 041,10	897,60
69	P14	Kábel JEH(S)HV 2 x 2 x 0,8	m	105,000	51,21	1,70	5 377,49	178,50
70	P15	Vodič 1C5XKEV 6 zelenožltý	m	193,000	48,20	1,60	9 302,91	308,60
71	P16	Vodič 1C5XKEV 10 zelenožltý	m	665,000	60,25	2,00	40 067,58	1 330,00
72	P17	Vodič 1C5XKEV 16mm ² zelenožltý	m	238,000	90,38	3,00	21 600,34	717,00
73	P65	Vodič 1C5XKEV 25 mm ² zelenožltý	m	28,350	132,55	4,40	3 756,71	124,70
74	P18	Káblové oko pre 6 Cu	ks	2,000	15,06	0,50	30,13	1,00
75	P19	Káblové oko pre 10 Cu	ks	36,000	15,06	0,50	542,27	18,00
76	P20	Káblové oko pre 16 Cu	ks	18,000	18,08	0,60	325,35	10,80
77	P12-2	Káblové oko pre 25 Cu	ks	1,000	24,10	0,80	24,10	0,80
78	P5	Koncovka Raychem do 5x35	ks	10,000	701,94	23,30	7 019,36	233,00
79	P23	Svorka Bernard vrátane pásky	ks	28,000	48,20	1,60	1 349,64	44,80
80	P24	Pásik Cu 10x0,1mm	m	21,000	80,25	2,00	1 265,29	42,00
81	1561515601	Pásik FeZn 30x4 mm	kg	27,000	72,30	2,40	1 980,65	62,80
82	P26	Svorky pre pospojovanie	ks	42,000	81,34	2,70	3 416,29	113,40
83	PM	Podružný materiál	%	3,000	2 221,40	73,74	6 663,67	221,20
84	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	4 029,44	133,75	24 176,12	802,50

M 003 Montáž špecif. nosného materiálu
49 135,51 1 631,00

85	210 110 041	Jednopolový radenie 1	kus	8,000	42,18	1,40	337,41	11,20
86	210 110 043	Sériový prepínač radenie 5	kus	8,000	48,20	1,60	385,61	12,80
87	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried. prep. - radenie 6	ks	6,000	51,21	1,70	307,29	10,20
88	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	2,000	57,24	1,90	114,48	3,80
89	210110071p	Montáž elektron. spínacích hodín SPH01	kus	4,000	108,45	3,60	433,81	14,40
90	210140261p	Ovládač sledovača izolačného stavu	kus	5,000	156,68	5,20	783,28	26,00
91	210 111 011	Montáž zásuvky 10/16 A 2P+Z	kus	59,000	78,33	2,60	4 621,33	153,40
92	210111053p	Zásuvka ochranného pospojovania	kus	12,000	144,60	4,80	1 735,26	57,60

93	210 190 001	Montáž vyrovnávača potenciálu VP, PS	kus	4,000	144,80	4,80	578,42	18,20
94	210 200 006	Svetidlo nůžové	kus	5,000	156,66	5,20	783,28	26,00
95	210 201 061	Svetidlá 4x24W	kus	27,000	349,46	11,60	9 435,46	313,20
96	210 201 061.1	Svetidlá dowlight do 2x26W	ks	30,000	253,06	8,40	7 591,76	252,00
97	210201032p	Montáž garmických žeriavov	kus	11,000	355,48	11,80	3 910,35	129,80
98	210170124	Jednofázový transformátor pre med. účely 3150 VA	kus	4,000	587,46	19,50	2 349,83	78,00
99	210190003	Montáž oceletochovej rozvodnice do váhy 100 kg	kus	2,000	331,39	11,00	662,77	22,00
100	210200027	Svetidlo signálačné 11 W nástenné	kus	1,000	225,95	7,50	225,95	7,50
101	Elteco	Montáž a oživenie UPS1	ka	1,000	11 628,64	386,00	11 628,64	386,00
102	210120531p	Montáž chrániča PFL7-10/1N0B003	ka	1,000	469,97	15,60	469,97	15,60
103	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	463,55	15,39	2 780,63	92,30

M 004 Špecifický nosný materiál **737 050,67** **24 465,60**

104	ABB1	Spínač č.1 3559A01345+3559BA00651214	ka	8,000	289,21	9,60	2 313,68	76,80
105	ABB2	Spínač č.5 3559A05345+3559BA00652214	ka	8,000	418,75	13,90	2 512,51	83,40
106	ABB3	Spínač č.6 3559A06345+3559BA00651214	ka	6,000	283,18	9,40	1 699,11	56,40
107	ABB5	Spínač č.7 3559A07345+3559BA00651214	ka	2,000	343,44	11,40	686,87	22,80
108	ABB17	Spínač č.5 zapustený IP 44	ka	2,000	301,26	10,00	602,52	20,00
109	ABB5	Jednorámik REFLEX SI 175402155 s popis.	ka	18,000	159,67	5,30	2 874,02	95,40
110	ABB6	Dvojrámik REFLEX SI 175402171 s popis.	ka	17,000	301,26	10,00	5 121,42	170,00
111	ABB7	Trojrámik REFLEX SI 175403732 s popis.	ks	4,000	469,97	15,60	1 879,88	62,40
112	ABB8	Štvorrámik REFLEX SI 175404101 s popis.	ks	6,000	698,92	23,20	4 193,54	139,20
113	ABB4	Päťrámik REFLEX SI 175404102 s popis.	ks	2,000	900,77	29,90	1 801,53	59,80
114	ABB9	Tlačítková kombinácia typ HAKEL MDS 10	ka	5,000	2 075,68	68,90	10 378,41	344,50
115	ABB10	Zásuvka 5519BA02347B REFLEX SI biela	ks	27,000	250,05	8,30	6 751,24	224,10
116	ABB15	Zásuvka 5519BA02347H REFLEX SI hnedá	ks	8,000	313,31	10,40	1 879,88	62,40
117	ABB12	Zásuvka 5519BA02347Y REFLEX SI žltá	ka	20,000	313,31	10,40	6 266,21	208,00
118	ABB13	Zásuvka 5519BA02347Z REFLEX SI zelená	ks	3,000	313,31	10,40	939,93	31,20
119	ABB14	Zásuvka 5519BA02347P REFLEX SI oranžová	ks	3,000	313,31	10,40	939,93	31,20
120	ABB16	Zásuvka 249500059 pre ochranné pospojovanie	ks	12,000	900,77	29,90	10 809,21	358,80
121	P6	Vyrovňovač potenciálu VP	ks	2,000	2 310,66	76,70	4 621,33	153,40
122	P12-1	Skrinka pospojovania PS OBO 1804/UP	ks	2,000	1 274,33	42,30	2 548,66	84,60
123	ABB20 -1	Svetidlo 109 DP 4x24 W G5 IP55 EB	ka	27,000	12 201,09	405,00	329 427,81	10 935,00
124	ABB19	Svetidlo NITOR RV-CL 2x18W IP 44	ks	30,000	2 560,71	85,00	76 821,30	2 550,00
125	ABB21	Nu 1x8W EVG, IP40, 3hod Typ AE 544-8SA3N	ka	5,000	3 042,73	101,00	15 213,63	505,00
126	ABB 20	Signálačné svetidlo Kanlux Porto 11W IP 54	ks	1,000	744,11	24,70	744,11	24,70
127	ABB20 -12	Svetidlo Prolux G30W/A	ka	11,000	15 304,01	508,00	168 344,09	5 588,00
128	ABB20 -123	Hodiny spinacie Prolux SPH 01	ka	4,000	3 494,82	116,00	13 878,68	464,00
129	P75	Chránič PFL7-10/1NB003	ka	1,000	3 042,73	101,00	3 042,73	101,00
130	PM	Podružný materiál	%	3,000	6 692,22	222,14	20 075,97	666,40
131	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	6 763,92	224,52	40 582,73	1 347,10

ROZV	Rozvádzače						463 413,20	16 382,60
132 001	ROZVÁDZAČ JIS	ks	1,000	348 527,69	11 569,00		348 527,69	11 569,00
133 002	ROZVÁDZAČ ZIS	ka	1,000	94 505,26	3 137,00		94 505,26	3 137,00
134 MD	Mimostavenisková doprava	%	3,600	4 430,33	147,06		15 948,70	529,40
135 PD	Presun dodávok	%	1,000	4 430,33	147,06		4 431,53	147,10

ZDROJ	NÁHRADNÉ ZDROJE						368 416,08	11 897,20
136 ELTECO.1	UPS ELTECO BE062VN 24V/600W/3hod	ks	1,000	342 653,12	11 374,00		342 653,12	11 374,00
137 MD	Mimostavenisková doprava	%	3,600	3 426,53	113,74		12 336,60	409,50
138 PD	Presun dodávok	%	1,000	3 426,53	113,74		3 425,33	113,70

OST	Ostatné						138 043,36	4 582,29
139 000 010	Výkonanie prvej úradnej skúšky	ks	1,000	12 743,30	423,00		12 743,30	423,00
140 HZS 001	Pomocné práce	hod	100,000	325,36	10,80		32 536,08	1 080,00
141 HZS 002	Demontáž pôvodnej inštalácie	hod	120,000	454,90	15,10		54 588,31	1 812,00
142 HZS 009	Výkonania prvej OPaOS	hod	48,000	388,63	12,90		18 654,02	619,20
143 HZS 007	Úprava sadrokartónového podlahu	hod	60,000	325,36	10,80		19 521,65	648,00

Celkom

2 407 383,72

79 910,50

ROZPOČET

Stavba: Oprava priestorov JIS V, Internej kliniky FNŠP Ružinov, 8. poschodia

Objekt: E5 - Elektroinštalácia - slaboprúd

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 29.12.2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		HSV					11 845,54	393,20
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					11 845,54	393,20
1	973185230	Vŕtanie otvorov do stien	kus	18,000	51,21	1,70	921,86	30,60
2	974049121	Vysekanie rýh v betónových stenách do hf. 30 mm a š. do 30 mm -0,002 l	m	98,000	111,47	3,70	10 823,69	362,60
M		Práce a dodávky M					386 438,25	12 827,40
001		Hrubá montáž					208 366,48	6 916,60
3	220260021	Škatuľa KO 68 pod omietku, vr. vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	120,000	168,71	5,80	20 244,67	672,00
4	220260024	Škatuľa KO 97 pod omietku, vr. vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	80,000	210,88	7,00	16 870,56	560,00
5	220260027	Škatuľa KO 125 pod omietku, vr. vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	5,000	307,29	10,20	1 536,43	51,00
6	220260028	Škatuľa KT 250 pod omietku, vr. vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	3,000	889,72	29,50	2 668,15	88,50
7	220260532	Rúrka Kopek D 23, montáž vr. napoj. krabic, vývodiek, ulož. voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky	m	150,000	180,76	6,00	27 113,40	800,00
8	220260551	Rúrka PVC D 16 ulož. pod omietku, vr. napoj. krabic, vývodiek do pripravenej drážky, (bez dodania krabic)	m	150,000	108,45	3,60	16 268,04	540,00
9	220260552	Rúrka PVC D 23 ulož. pod omietku, vr. napoj. krabic, vývodiek do pripravenej drážky, (bez dodania krabic)	m	240,000	141,59	4,70	33 982,13	1 128,00
10	220260721	Žlab káblový 62x50, montáž na vopred pripravené body,	m	25,000	657,33	18,50	13 933,26	462,50
11	220260731	Žlab káblový PVC 20x20, montáž na vopred pripravené upevňovacie body vrátane zakrytovania	m	20,000	277,16	9,20	5 543,18	184,00
12	220260732	Žlab káblový PVC 40x20, montáž na vopred pripravené upevňovacie body vrátane zakrytovania	m	40,000	304,27	10,10	12 170,90	404,00
13	220261611	Zhotovenie kruhových otvorov, do hrúbky materiálu 4 mm, do priemeru 100 mm	ks	20,000	385,61	12,80	7 712,26	256,00
14	220261641	Osadenie príchytky, vyvrt. diery, zatlač. príchytky, v tvrdom kameni, betóne, železobetóne D 6 mm	kus	100,000	66,28	2,20	6 627,72	220,00
15	220261642	Osadenie príchytky, vyvrt. diery, zatlač. príchytky, v tvrdom kameni, betóne, železobetóne D 8 mm	ks	100,000	69,29	2,30	6 928,98	230,00
16	220261643	Osadenie príchytky, vyvrt. diery, zatlač. príchytky, v tvrdom kameni, betóne, železobetóne D 10 mm	ks	60,000	75,32	2,50	4 518,90	150,00
17	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	300,000	12,05	0,40	3 615,12	120,00
18	220270301	Vodič (lano) silnoprúdový AY 2.5 uložený do rúrkovodu alebo lišt, bez ukončenia a zapojenia	m	540,000	27,11	0,90	14 641,24	486,00
19	3410700900	Vodič hliníkový CY 02.5 diemy	m	540,000	9,04	0,30	4 880,41	162,00
20	3451301201	Žlab	m	25,000	364,62	12,10	9 113,12	302,50
M 7		Dorozumievacie zariadenie					30 029,60	996,60
21	220320308	Montáž elektronickeho ovládaného zámku do pripraveneho priestoru dveri, zapojenie, preskúšanie funkcie	kus	2,000	171,72	5,70	343,44	11,40
22	220320321	Montáž tlačidlového zvonkového tabla do steny TZN 1 (9 tlačidiel, elektr. vrátnik)	ks	2,000	735,07	24,40	1 470,15	48,80
23	220490041	Montáž telefónneho bytového zariadenia bez možnosti voľby, zapojenie, výskúš. a vysvetlenie manipulácie	ks	2,000	307,29	10,20	614,57	20,40
24	220280201	Kábel JY/SY 5x2x0,8 pre domáci telefón	m	70,000	21,09	0,70	1 476,17	49,00
25	220280207	Kábel JY/SY 6x2x0,8 pre domáci telefón	m	25,000	24,10	0,80	602,52	20,00
26	220270631	Šnúra silnoprúd. CYH do 2 x 1 uložená do rúrkovodu alebo lišty, zatiahnutá, bez ukončenia a zapojenia	m	10,000	27,11	0,90	271,13	8,00
27	220410166	Montáž sieťového zdroja SN, so zapojením prívodov a preskúšaním	ks	2,000	852,57	28,30	1 705,13	56,60

28	3410307100	Kábel oznamovací medený JYTY 100x1	m	70,000	39,16	1,30	2 741,47	91,00
29	3410307200	Kábel oznamovací medený JY/SVY 8x2x0,8	m	50,000	42,18	1,40	2 108,82	70,00
30	3410555600	Šnúra medená CYH 2x1,0 čierna	m	20,000	9,04	0,30	180,78	6,00
31	3820206101	Modul pre integr. jednotku 1145/22	ks	2,000	753,16	25,00	1 506,30	50,00
32	3820206201	Hlas. jednotka pre panel 1145 1145/500	ks	2,000	1 080,44	35,20	2 120,87	70,40
33	3820206301	Lemovací a upevňovací rámeček 1145/14	ks	2,000	451,89	15,00	903,78	30,00
34	3820206401	Imitlačné škatule 1-modul. 1145/14	ks	2,000	219,92	7,30	439,84	14,60
35	3820206501	Upevňovací krycí rámeček 1145/62	ks	2,000	780,28	25,90	1 580,53	51,80
36	3410555603	Zdroj Urmet 789/15	m	2,000	2 584,81	85,60	5 169,62	171,60
37	3410555601	Domáci telefón Urmet 1133/10	m	2,000	1 909,99	63,40	3 819,98	126,80
38	3410555604	Elektrický zámok TD 5400	m	2,000	1 394,83	46,30	2 789,67	92,60
39	3410555605	Sada dĺžd	ks	2,000	102,43	3,40	204,86	6,80

MŠ	Počítačová sieť						148 042,18	4 914,10
40	220940017	Montáž zásuviek	ks	22,000	90,38	3,00	1 988,32	66,00
41	220940019	Meranie a vystavenie protokolu	ks	43,000	192,81	6,40	8 290,68	275,20
42	220940020	Montáž a zapojenie patch panelu	ks	2,000	2 271,50	75,40	4 543,00	150,80
43	220370425	Montáž rozvodného panelu, 5x230 V	ks	1,000	587,46	19,50	587,46	19,50
44	220940021	Značenie prípojných miest v Racku	ks	43,000	21,09	0,70	906,78	30,10
45	220940022	Značenie zásuviek	ks	22,000	21,09	0,70	463,94	15,40
46	220940016	Zapojenie zásuviek	ks	22,000	171,72	5,70	3 777,80	125,40
47	220370452	Montáž aktívnych prvkov	ks	2,000	1 280,36	42,50	2 560,71	85,00
48	220370453	Montáž Racku.	ks	1,000	2 548,68	84,60	2 548,68	84,60
49	220940018	Pokládka kábla S-STP 4x2AWG23 Cat.5 LSOH	m	1 380,000	15,06	0,50	20 786,94	690,00
50	37100020	Dvojdielny rozvádzač 18U/900x600x515	ks	1,000	8 254,52	274,00	8 254,52	274,00
51	37100021	Paleta do Racku 19"250mm	ks	1,000	1 096,59	36,40	1 096,59	36,40
52	37100007	Zásuvka PC 2xRJ45 pod omietku, Moeller	ks	21,000	599,51	19,90	12 589,66	417,90
53	37100005	Patch panel 1U CAT 5e24xRJ45, Moeller	ks	2,000	4 729,78	157,00	9 459,56	314,00
54	37100006	Držiak prepájovacích káblov, Moeller	ks	2,000	614,57	20,40	1 229,14	40,80
55	37100008	Prepojovací kábel UTP CAT.5e 5m	ks	43,000	271,13	9,00	11 658,76	387,00
56	37100008	Prepojovací kábel UTP CAT.5e 1m	ks	43,000	177,74	5,90	7 642,97	253,70
57	37100004	Rozvodný panel 5x230V, 2U, 3m s prepáč. ochr.	ks	1,000	1 135,75	37,70	1 135,75	37,70
58	37100022	24-Port Switch, 24x10/100Base TX /RJ 45/, Inter. zdroj	ks	1,000	7 079,61	235,00	7 079,61	235,00
59	37100023	Pomocný materiál	ks	1,000	1 958,19	65,00	1 958,19	65,00
60	37100024	UPS Victron 500 VA	ks	1,000	7 019,36	233,00	7 019,36	233,00
61	37100003	Kábel S-STP 4x2AWG23 Cat.5 LSOH	m	1 380,000	21,09	0,70	29 101,72	966,00
62	37100025	Zásuvka 1xRJ45/s Cat.5e, 88x88mm	ks	1,000	379,59	12,60	379,59	12,60
63	220280222	Káble bytové SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach, lištách, bez odvieč. a zavieč. krabic	m	20,000	27,11	0,90	542,27	18,00
64	220300002	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblí do 10 x 2	ks	2,000	352,47	11,70	704,95	23,40
65	220300662	Zapojenie bytových káblov na uzáveroch, zapojenie 10 drôtov vr. vyformovávania	ks	2,000	45,19	1,50	90,38	3,00
66	220300971	Pásk rozvodný pre 2 x 22 vedení namontovanie na pripravený podklad vr. označenia	ks	1,000	180,76	6,00	180,76	6,00
67	3412110250	Telefónne káble SYKFY 10x2x0,5	m	20,000	27,11	0,90	542,27	18,00
68	3820203001	Napájacie lište LSA plus 2x10 + držiak	ks	1,000	921,86	30,60	921,86	30,60

Celkom

398 283,80

13 220,60

ROZPOČET

Stavba: FNŠP Bratislava - Oprava priestorov JIS V, internej kliniky

Objekt: Medicína plynu

Časť:

Objednávatel: FNŠP Bratislava

Zhotoviteľ: STAVOMONTÁŽE Prievidza, s.r.o.

Dátum: 29.12.2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D1		Rozvody medicínálnych plynov E 3/A					44 179,38	1 330 948,00
D2		Druh plynu: kyslík					1 790,45	63 939,00
1	Pol1	Medená trubka 12x1	m	20,000	15,04	453,00	300,74	9 060,00
2	Pol2	Medená trubka 18x1	m	40,000	18,79	566,00	751,51	22 640,00
			sad					
3	Pol3	Tvarovky Cu	a	1,000	131,25	3 954,00	131,25	3 954,00
4	Pol4	Ag pájka 45 + pasta	g	150,000	0,54	16,20	80,66	2 430,00
5	Pol5	Chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6	ks	1,000	11,15	336,00	11,15	336,00
6	Pol6	Zaslepenie potrubia Cu do DN25	ks	3,000	10,79	325,00	32,36	975,00
7	Pol7	Napojenie na stávajúci rozvod	ks	2,000	24,00	723,00	48,00	1 446,00
8	Pol8	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek EN737	m tr.	60,000	0,98	29,50	58,75	1 770,00
			sad					
9	Pol9	Náter /značenie/ potrubia dľa technologického postupu	a	1,000	135,17	4 072,00	135,17	4 072,00
			m tr.					
10	Pol10	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN 25	tr.	60,000	0,93	28,00	55,77	1 680,00
11	Pol11	Úseková ťažková zkuška	ks	2,000	47,00	1 416,00	94,01	2 832,00
12	Pol12	Záverečná ťažková zkuška	ks	1,000	81,08	2 744,00	91,08	2 744,00
D3		Druh plynu: stlačený vzduch pre dýchanie					1 790,45	63 939,00
13	Pol1	Medená trubka 12x1	m	20,000	15,04	453,00	300,74	9 060,00
14	Pol2	Medená trubka 18x1	m	40,000	18,79	566,00	751,51	22 640,00
			sad					
15	Pol3	Tvarovky Cu	a	1,000	131,25	3 954,00	131,25	3 954,00
16	Pol4	Ag pájka 45 + pasta	g	150,000	0,54	16,20	80,66	2 430,00
17	Pol5	Chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6	ks	1,000	11,15	336,00	11,15	336,00
18	Pol6	Zaslepenie potrubia Cu do DN25	ks	3,000	10,79	325,00	32,36	975,00
19	Pol7	Napojenie na stávajúci rozvod	ks	2,000	24,00	723,00	48,00	1 446,00
			m tr.					
20	Pol8	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek EN737	tr.	60,000	0,98	29,50	58,75	1 770,00
			sad					
21	Pol9	Náter /značenie/ potrubia dľa technologického postupu	a	1,000	135,17	4 072,00	135,17	4 072,00
			m tr.					
22	Pol10	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN 25	tr.	60,000	0,93	28,00	55,77	1 680,00
23	Pol11	Úseková ťažková zkuška	ks	2,000	47,00	1 416,00	94,01	2 832,00
24	Pol12	Záverečná ťažková zkuška	ks	1,000	81,08	2 744,00	91,08	2 744,00
D4		Druh plynu: podtlak					1 790,45	63 939,00
25	Pol1	Medená trubka 12x1	m	20,000	15,04	453,00	300,74	9 060,00
26	Pol2	Medená trubka 18x1	m	40,000	18,79	566,00	751,51	22 640,00
			sad					
27	Pol3	Tvarovky Cu	a	1,000	131,25	3 954,00	131,25	3 954,00
28	Pol4	Ag pájka 45 + pasta	g	150,000	0,54	16,20	80,66	2 430,00
29	Pol5	Chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6	ks	1,000	11,15	336,00	11,15	336,00
30	Pol6	Zaslepenie potrubia Cu do DN25	ks	3,000	10,79	325,00	32,36	975,00
31	Pol7	Napojenie na stávajúci rozvod	ks	2,000	24,00	723,00	48,00	1 446,00
			m tr.					
32	Pol8	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek EN737	tr.	60,000	0,98	29,50	58,75	1 770,00
			sad					
33	Pol9	Náter /značenie/ potrubia dľa technologického postupu	a	1,000	135,17	4 072,00	135,17	4 072,00
			m tr.					
34	Pol10	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN 25	tr.	60,000	0,93	28,00	55,77	1 680,00
35	Pol11	Úseková ťažková zkuška	ks	2,000	47,00	1 416,00	94,01	2 832,00

36	Pol12	Záverečná taková skúška	ks	1,000	91,08	2 744,00	91,08	2 744,00
D6		Inštaláčnó komplexy					31 057,62	935 642,00
37	Pol13	Zdrojový most stropný pre 2 lôžka	ks	1,000	13 099,71	394 642,00	13 099,71	394 642,00
38	Pol14	Lôžková osvetľovacia rampa pre 3 lôžka	ks	2,000	5 560,41	167 513,00	11 120,83	335 026,00
39	Pol16	Kompletná sada remien včlená príslušenstva	ks	6,000	1 139,51	34 329,00	6 837,06	205 974,00
D10		Ostatné					7 760,41	233 489,00
40	Pol17	Vent. krabica v prevedení pod omietku -O2, SV	ks	2,000	1 403,27	42 275,00	2 806,55	84 550,00
41	Pol18	Signalizačný Násič Minického alarmu - 6 miest vrátne zdroja	ks	1,000	1 503,49	45 294,00	1 503,49	45 294,00
42	Pol19	Konzoily, pomocný príchytný materiál, trubkové objímky, hmoždinky	sad a	1,000	511,78	15 418,00	511,78	15 418,00
43	Pol20	Pnerazy tehlou prietokou	sad a	1,000	137,12	4 131,00	137,12	4 131,00
44	Pol21	Demontáž potrubných rozvodov	sad a	1,000	195,88	5 901,00	195,88	5 901,00
45	Pol22	Zahájenie a vedenie stavby	sad a	1,000	465,25	14 016,00	465,25	14 016,00
46	Pol23	Vnútrostavenskákový presun materiálu	sad a	1,000	1 420,24	42 786,00	1 420,24	42 786,00
47	Pol24	Skúšky a revízie	sad a	1,000	710,12	21 393,00	710,12	21 393,00
Celkom							44 179,38	1 330 948,00

ROZPOČET

Stavba: FNŠP Bratislava - Oprava priestorov JIS V. Internej kliniky

Objekt: Vzduchotechnika

Časť:

Objednávateľ: FNŠP Bratislava

Zhotoviteľ: STAVOMONTÁŽE Prievidza, s.r.o.

Dátum: 29.12.2008

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24-M		Montáže vzduchotechnických zariadení.					1 878 410,33	62 351,80
Z1		Teplovzdušné vetranie priestorov JIS					1 295 364,74	42 997,90
1	1.01	KJ GEA AT Picco 15.05 prívod	ks	1,000	722 059,97	23 968,00	722 059,97	23 968,00
2	1.01b	odčernenie zariadenia	ks	1,000	23 498,28	780,00	23 498,28	780,00
3	1.02	KJ GEA AT Picco 15.05 odvod	ks	1,000	82 665,74	2 744,00	82 665,74	2 744,00
4	1.03	Chlad.kompresor GCA 100 BD4	ks	1,000	146 894,38	4 876,00	146 894,38	4 876,00
5	1.03b	dodávka izolovaných patr.chladiva, elektroinšt., dod.konštrukcie	ks	1,000	30 547,76	1 014,00	30 547,76	1 014,00
6	1.04	MaR k AT Picco	ks	1,000	50 912,94	1 690,00	50 912,94	1 690,00
7	1.05	Protidžďovná žalúzia 1120x250-R1	ks	1,000	3 343,99	111,00	3 343,99	111,00
8	1.06	Protidžďovná žalúzia 1000x250	ks	1,000	3 163,23	105,00	3 163,23	105,00
9	1.07	Vývlná výustka VVT-A-H-0-400	ks	7,000	9 489,69	315,00	66 427,83	2 205,00
10	1.08	Vývlná výustka VVT-A-H-0-300	ks	2,000	8 254,62	274,00	16 509,05	548,00
11	1.09	Výustka 825x325-R1 odvod	ks	1,000	2 183,05	71,80	2 183,05	71,80
12	1.10	Výustka 825x225-R1 odvod	ks	1,000	1 446,05	48,00	1 446,05	48,00
13	1.11	Výustka 528x145-R1 odvod	ks	1,000	936,92	31,10	936,92	31,10
14	1.12	Tímič hluku 800x250/2000 4 vložky	ks	3,000	8 043,64	267,00	24 130,93	801,00
15	1.13	Tímič hluku 560x250/1500 4 vložky	ks	1,000	6 236,08	207,00	6 236,08	207,00
16	1.14	Tímič hluku 855x250/1000 5 vložiek	ks	1,000	4 910,54	163,00	4 910,54	163,00
17	1.15	Tímič hluku 1000x250/1000 6 vložiek	ks	1,000	4 910,54	163,00	4 910,54	163,00
18	1.16	Ohybná hadica SONODEC 25-D200	m	4,000	274,15	9,10	1 096,59	36,40
19	1.17	Ohybná hadica SONODEC 25-D160	m	2,000	260,05	8,30	500,09	16,60
20	1.20	Dodávka štvorcovného potrubia SK I.	kpl	1,000	103 000,79	3 419,00	103 000,79	3 419,00
Z2		Podtlakové odvetranie miestn.zdravotechniky a chladienia priestoru UPS					16 147,90	602,40
21	2.01	Dodávka odsávacieho ventilátora DX 180 T	ks	2,000	1 876,85	62,30	3 753,70	124,60
22	2.02	Dodávka odsávacieho ventilátora DX 100	ks	1,000	1 494,25	49,60	1 494,25	49,60
23	2.03	Dodávka odsávacieho ventilátora DX 400	ks	1,000	3 916,38	130,00	3 916,38	130,00
24	2.04	Termostat RT 0-30	ks	2,000	1 108,64	36,80	2 217,27	73,60
25	2.05	Samočinné žalúzie D160	ks	1,000	403,69	13,40	403,69	13,40
26	2.06	Samočinné žalúzie D100	ks	1,000	1 060,44	35,20	1 060,44	35,20
27	2.07	Dodávka Spro potrubia	kpl	1,000	5 302,18	176,00	5 302,18	176,00
POM		Pomocný materiál					91 266,72	3 029,60
28	Pom1	Montážny, tesniaci a spojovací materiál	kpl	1,000	19 581,90	650,00	19 581,90	650,00
29	Pom2	Izolácie tepelné hr.20mm	kpl	1,000	68 747,53	2 282,00	68 747,53	2 282,00
30	Pom3	Izolácie tepelné hr.40mm	kpl	1,000	2 937,29	97,50	2 937,29	97,50
MTŽ		Montáž VZT					213 984,98	7 103,00
31	mtž1	Montáž zariadenia Z1	kpl	1,000	180 063,10	5 977,00	180 063,10	5 977,00
32	mtž2	Montáž zariadenia Z2	kpl	1,000	5 332,30	177,00	5 332,30	177,00
33	mtž3	Montáž pomocného materiálu - izolácií	kpl	1,000	28 589,57	949,00	28 589,57	949,00
INE		Iné					269 655,99	8 619,00
34	dop	Doprava	kpl	1,000	35 247,42	1 170,00	35 247,42	1 170,00
35	iČ	Kompletizačná činnosť		1,000	29 372,85	975,00	29 372,85	975,00
36	výp	Výpomocne-stavebné práce a leštenie	kpl	1,000	195 035,72	6 474,00	195 035,72	6 474,00
Celkom							1 878 410,33	62 351,80