

ZMLUVA O DIELO č. 01/10/2007

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s ustanovením § 99 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Či. I Zmluvné strany

- | | |
|--|---|
| 1.1. Objednávateľ | Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava |
| Zastúpený | MUDr. Richard Raši, MPH – riaditeľ |
| IČO: | 318 138 61 |
| IČ DPH | SK 2021700549 |
| Bankové spojenie | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu | 0000007000279808/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach
technických | Ing. Miroslav Vaďura – Ekonomicko-technický
námestník riaditeľa |
| 1.2. Zhotoviteľ | ENVIRON SERVIS, s. r. o.
<i>PREŠOVSKÁ 540/22, 093 03 VRANOV NAD TOPĽOU</i> |
| Zapísaný v: obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 11280/P | |
| Zastúpený | |
| Zástupca k rokovaniam o veciach | |
| a) zmluvných | Andrej Žipaj, František Mičko |
| b) technických | Andrej Žipaj, František Mičko, Ing. Juraj Halgaš |
| IČO | 36 456 667 |
| IČ DPH | SK2020000730 |
| Bankové spojenie | ČSOB a. s., pobočka Vranov nad Topľou |
| Číslo účtu | 413045063/7500 |

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na realizáciu podprahovej zákazky s názvom „**Asanácia čistiarne odpadových vôd Vrakúňa**“, v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 13. 07. 2007 (ďalej len „výzva“) a súťažnými podkladmi.

Či. II Predmet zmluvy

- 2.1. Predmet zmluvy zodpovedá špecifikácii predmetu zákazky vo výzve, a predstavuje záväzok zhotoviteľa, že podľa vykonanej obhliadky miesta zhotovenia prác, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v zmysle predloženej ponuky zo dňa 22.08. vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady pre objednávateľa zrealizuje odstránenie vodného diela stavby bývalej čistiarne odpadových vôd vo Vrakuni, ďalej len „dielo“.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.3. Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne, prípadne v spolupôsobení subdodávateľov uvedených v predloženej ponuke zo dňa 22.08.2007, v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia stavebného zákona č.50/1976 Zb. o v znení neskorších predpisov.

Francis  

hZj

Čl. III Lehota realizácie

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje :

a) Zrealizovať dielo :

Začiatok realizácie diela : 5 dní po odovzdaní staveniska
Ukončenie realizácie diela : do 50 dní od prevzatia staveniska

b) Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na odovzдание a prebratie staveniska.

c) Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním a prebráním diela zmluvnými stranami do 10. 12. 2007.

3.2. Zhotoviteľ je v omeškaní, pokiaľ neodovzdal dielo včas a v požadovanej kvalite.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na dokončenie diela.

3.4. Objednávateľ je v omeškaní pokiaľ neuhradil zmluvnú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Čl. IV Cena

4.1. Cena za dielo je spracovaná v súlade s § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. a je stanovená ako maximálna, ktorú nie je prípustné prekročiť.

Súčasťou zmluvy o dielo sú zhotoviteľom vyhotovené podrobné rozpočty, ktoré sú definované v bode 10.9 tejto zmluvy, sú jej neoddeliteľnou súčasťou a predstavujú štyri varianty realizácie diela. Fakturačná cena bude vykonaná na základe stavebným dozorom odsúhlasených, skutočne vykonaných prác ocenených podľa položiek uvedených v jednotlivých rozpočtoch. Zhotoviteľ v rozpočtoch ocení jednotkové ceny rovnakých prác vo všetkých variantoch zhodne.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za realizáciu diela je maximálna a neprekročí cenu variantu 4, ktorého podrobný rozpočet tvorí Prílohu č. 2d ZoD - variant 4. Štruktúra maximálnej ceny diela je nasledovná:

- Celková cena diela bez DPH : 7 680 016,20 Sk
- DPH 19% 1 459 203,10 Sk
- Cena spolu s DPH : 9 139 219,30 Sk

Slovom: deväťmiliónovstotridsaťdeväťtisícdeväťdesiat tri 30/100 slovenských korún

Čl. V Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu stanovenú v Čl. IV. tejto zmluvy na základe skutočného plnenia. Zhotoviteľ bude vystavovať faktúry mesačne k poslednému dňu bežného mesiaca. Tento deň sa považuje za deň dodania podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Podkladom pre vystavenie faktúry je vzájomne odsúhlasený súpis vykonaných prác. Do doby podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ oprávnený fakturovať maximálne 95% z ceny diela.

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje fakturovanú cenu uhradiť

Plánuje
kyj Ri

G. E. J.

- 5.3 Úhrada bude vykonaná bezhotovostným spôsobom na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Uvedené podklady musia byť doložené k faktúre ako jej neoddeliteľná súčasť.
- 5.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti faktúry stanovené v § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení, číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa.
- 5.5 Lehota splatnosti faktúry je do 50 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti a podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Termín splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
- 5.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške maximálne 0,01 % z dlžnej sumy za každý, i začatý deň omeškania, a to do maximálnej výšky 3,0 % ceny z dlžnej sumy. Objednávateľ nemešká s úhradou faktúry pokiaľ najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola dlžná čiastka odpísaná z jeho účtu.
- 5.7 V prípade, že zhotoviteľ odovzdal dielo s drobnými vadami, ktoré nebránia užívaniu diela a tieto sú uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, môže zadržať objednávateľ 5% z ceny diela do doby odstránenia všetkých väd.
- 5.8 Pinenie platobných podmienok je podstatnou náležitosťou tejto zmluvy.

Čl. VI Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy v súlade s výzvou, súťažnými podkladmi a s rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č. ZPS/2006/323/FAK/II-1111 zo dňa 10. 05. 2006, a vzťahujúcimi sa STN sa na predmet zmluvy. Na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
- 6.2. Záruka začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prebratia diela, pokiaľ bolo odovzdané bez závad a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol s dielom nakladať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.3. Záruka sa nevzťahuje na závady, ktoré vznikli počas trvania záručnej doby.
- 6.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 6.5. Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude písomne dohodnutá pri reklamačnom konaní, pričom uznané reklamácie zrealizuje na vlastné náklady zhotoviteľ do troch pracovných dní, prípadne v objednávateľom stanovenom termíne.

Čl. VII Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s realizáciou diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 7.2. Objednávateľ prehlasuje, že pri odovzdaní staveniska bude mať všetky doklady pre predmet zmluvy v zmysle stavebného zákona a jeho doplnení, ktoré pri odovzdávaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi.
- 7.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten initials "L.F.H." at the bottom right of the page.

- 7.4. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 7.5. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný dozor. Zamestnanec vykonávajúci stavebný dozor bude kontrolovať a podpisovať stavebný denník. Okrem neho môže vykonať zápis aj vedúci Sekcie technicko-prevádzkových činností.
- 7.6. Zamestnanec objednávateľa, ktorý vykonáva stavebný dozor, je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ je ohrozená bezpečnosť zariadenia, prevádzky, zdravia alebo ak hrozia hospodárske škody. Súčasne je povinný o tom vykonať zápis do denníka. Zmluvné strany dohodnú predĺženie termínu plnenia o dobu nutnú na prekonanie dôsledkov dočasného zastavenia prác nezavineného zhotoviteľom, a to najmenej o dobu, po ktorú boli práce dočasne zastavené, pokiaľ nebude dohodnutá kratšia doba.
- 7.7. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci všetkých osôb v danom objekte a to najmä:
- 7.7.1 predloží dokumentáciu o školení zamestnancov a vedúcich zamestnancov o BOZP, ktorí budú pracovať na realizovanom projekte nie staršiu ako 2 roky
- 7.7.2 predloží zoznam zamestnancov ktorí budú pracovať na realizovanom projekte a zabezpečí ich účasť na vstupnom školení o BOZP u objednávateľa
- 7.7.3 predloží zoznam pracovníkov špeciálnych profesií ktorí budú pracovať na realizovanom projekte a ich oprávnenia
- 7.7.4 predloží doklad o absolvovaní preventívnych lekárskech prehliadok pracovníkov zaradených do 3. a 4. kategórie podľa NV 357/2006 Z. z.
- 7.7.5 písomne prevezme internú dokumentáciu o BOZP objednávateľa a zaviazá sa že ju bude dodržiavať, najmä Smernicu o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko (NV SR č. 369/2006 Z. z.)
- 7.8. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a protipožiarné opatrenia vyplývajúce z povahy vykonávanej práce a to najmä:
- 7.8.1 predloží dokumentáciu o školení zamestnancov a vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi, ktorí budú pracovať na realizovanom projekte nie staršiu ako 2 roky,
- 7.8.2 písomne prevezme internú dokumentáciu objednávateľa a zaviazá sa že ju bude dodržiavať,
- 7.8.3 predloží zoznam zamestnancov ktorí budú pracovať na realizovanom projekte a zabezpečí ich účasť na vstupnom školení o ochrane pred požiarmi u objednávateľa,
- 7.8.4 zabezpečí pracovisko dostatočným počtom vhodných technických, prostriedkov ochrany pred požiarmi,
- 7.8.5 vytvorí protipožiarnu hliadku pracoviska a zabezpečí jej preukázateľnú odbornú prípravu,
- 7.8.6 pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a v mimopracovnom čase bude postupovať v zmysle ustanovení vyhl. MV SR č. 591/2005 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
- 7.8.7 o vykonávaní činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru bude písomne informovať objednávateľa,
- 7.8.8 je povinný správať sa tak, aby v dôsledku jeho konania nemohol vzniknúť požiar,
- 7.8.9 za porušenie predpisov o ochrane pred požiarmi a prípadnú vzniklú škodu zodpovedá v plnom rozsahu
- 7.9. Zhotoviteľ nakladá s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie na svoje náklady.
- 7.10. Zhotoviteľ, je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten initials "G.F.-k" at the bottom right of the page.

- 7.11. Zhotoviteľ diela, predloží na požiadanie objednávateľa doklady preukazujúce zneškodnenie prípadne zhodnotenie stavebných odpadov oprávnenou osobou, najneskôr v deň prevzatia diela objednávateľom.
- 7.12. Všetok vyseparovaný akýkoľvek kovový odpad zostáva vo vlastníctve objednávateľa. Akýkoľvek príjem z likvidácie kovového odpadu zo zberne separovaného odpadu bude preukázaný a dobropisovaný v prospech objednávateľa.
- 7.13. Všetky práce budú zhotoviteľom realizované tak, aby sa minimalizovalo poškodenie vzrastlých drevín. Počas realizácie diela musí zhotoviteľ dodržiavať v plnom rozsahu platné legislatívne predpisy vo všetkých oblastiach životného prostredia a BOZP.
- 7.14. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť objednávateľovi vykonávanie kontroly počas celej realizácie diela t. j. od odovzdania staveniska až po protokolárne prebratie diela.
- 7.15. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený žiadať vykonávanie diela riadnym spôsobom, ako aj bezplatné odstránenie prípadných väd spôsobených vadným vykonávaním diela.
- 7.16. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Ing. Juraja Halgaša.
- 7.17. Objednávateľ poveruje výkonom funkcie stavebného dozoru pána Vladimíra Mašuru.

Čl. VIII Úrok z omeškania, odstúpenie od zmluvy, pokuta




- 8.1. Objednávateľ môže uplatňovať u zhotoviteľa úrok z omeškania s plnením zmluvných záväzkov:
- 8.1.1 0,01% z ceny diela za každý začatý deň omeškania s odovzdaním diela podľa zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom, a to do maximálnej výšky 3,0 % ceny diela bez DPH.
- 8.1.2 Za omeškание s odstránením väd, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, väd reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe á 1.000,- Sk denne až do ich odstránenia.
- 8.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že preukáže, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.
- 8.3. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak preukáže, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch. Objednávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne jeho nadriadený orgán, príp. ak zhotoviteľ mešká s odovzdaním diela viac ako 40 dní.
- 8.4. Keď objednávateľ odstúpi od zmluvy v priebehu realizácie diela bez zavinenia zhotoviteľa, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť vyúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.
- 8.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie je účinné dňom doručenia.
- 8.6. V prípade udelenia pokuty zo strany správneho štátneho orgánu v súvislosti s porušením platných predpisov pri realizácii diela na základe tejto zmluvy, bude po preukázaní zodpovednosti zhotoviteľa, prípadná finančná sankcia vymáhaná od zhotoviteľa.


Čl. IX Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle tejto zmluvy. Dielo musí spĺňať podmienky stanovené vo výzve, súťažných podkladoch a v rozhodnutí Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č. ZPS/2006/323/FAK/II-1111 zo dňa 10. 05. 2006. Zhotoviteľ vydá potvrdenie – dané projektom o kvalite vody a pôdy.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi, najneskôr 5 dní vopred, pripravenosť diela na prebratie a odovzdanie.
- 9.3. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác a prehlási, že vady podľa súpisu väd diela boli odstránené. Prípadné drobné vady, ktoré nebránia užívaniu diela budú v protokole špecifikované s termínom ich odstránenia. Obsahom protokolu je aj vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.
- 9.5. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a vyhotoví so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne odstránenia.
- 9.6. Objávateľ môže prevziať dielo s drobnými vadami, ktoré samí o sebe ani v spojení s inými nebránia užívaniu dokončeného diela. Tieto zjavné vady musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu odstránenia. Zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v termíne dohodnutom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

Čl. X Záverečné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a časový harmonogram prác, ktorý vypracoval objednávateľ a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou riadne číslovaných písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.4. Počas realizácie diela zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou tretím osobám. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie urýchlene do pôvodného stavu. V opačnom prípade má objednávateľ právo dať odstrániť škody na náklady zhotoviteľa.
- 10.5. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 10.6. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 10.7. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, sú dve určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 10.8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č. ZPS/2006/323/FAK/II-1111 zo dňa 10. 05. 2006, ktoré tvorí Prílohu č. 1 ZoD.



- 10.9. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú podrobné rozpočty, ktoré tvoria nasledovné prílohy tejto zmluvy: Príloha č. 2a ZoD - variant 1, Príloha č. 2b ZoD - variant 2, Príloha č. 2c ZoD - variant 3, Príloha č. 2d ZoD - variant 4.

Zhotoviteľ:

Vo Vranove nad Topľou, dňa 16.10.2007

Objednávateľ:

17 OKT. 2007

V Bratislave, dňa

Andrej Žipaj
konateľ

A. Žipaj

ENVIRON SERVIS s.r.o.
PREŠOVSKÁ 540 / 22
093 03 VRANOV n.T. ①
IČO: 36 456 667 IČ DPH: SK2020000730

MUDr. Richard Raši, MPH
riaditeľ



Raši

FAKULTNÁ NEMOCNICA
S POLIKLINIKOU BRATISLAVA
Ružnovská č. 826 06 Bratislava

laurel by D1

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V BRATISLAVE

Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4

Odbor štátnej vodnej správy

Číslo: ZPS/2006/323/FAK/II-1111

Bratislava 10.5.2006

LIVD Bratislava I Ruzinovská 6	
Dátum:	17-05-2006
Číslo:	1903 / 01
Podpis:	RA

ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v spojení s § 3 ods. 2 a 4 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

n a r i a d' u j e

podľa § 88 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vlastníčkovi Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava, Ružinovská 6, Bratislava **odstránenie stavby „Bývalá ČOV Vrakuňa,“** ktorá bola vybudovaná na pozemkoch v katastrálnom území Vrakuňa.

Podmienky odstránenia stavby:

1. Stavba bude odstránená do 31.12.2006.
2. Do doby odstránenia stavby zabezpečí vlastník stavby areál bývalej ČOV Vrakuňa tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a života ľudí.
3. Odstránenie stavby vykoná oprávnená organizácia.
4. Pred odstránením stavby FNsP Bratislava predloží technologický postup odstraňovacích prác tunajšiemu úradu.
5. Odstránenie stavby musí byť vykonané tak, aby nedošlo k znečisteniu podzemných vôd.
6. FNsP bude nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie.
7. Držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené. Držiteľovi odpadu sa nedovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení odvieŕť k oprávnenému odberateľovi.
8. Najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia asanácie oznámi FNsP Bratislava Obvodnému úradu životného prostredia v Bratislave – odboru odpadového hospodárstva, ako bolo naložené so stavebnými odpadmi, t.j. predloží doklady preukazujúce zneškodnenie príp. zhodnotenie stavebných odpadov oprávnenou osobou.
9. Po odstránení stavby bude pozemok upravený.

RA
maur

Odôvodnenie

Na základe podnetu p. Tibora Kollera, ktorý bol na Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave doručený dňa 22.6.2005 bol dňa 2.8.2005 vykonaný štátny stavebný dohľad na objekte bývalej ČOV Vrakuňa, ktorá kedysi slúžila pre potreby bývalého UTaRCH Podunajské Biskupice. Na základe rozhodnutia Krajského úradu v Bratislave, odboru životného prostredia č. ŽP/Vod.11/J-3/1996, v časti Povinnosti užívateľa, bod 3, mal UTaRCH požiadať o zrušenie bývalej ČOV do 9.1997. Krajský úrad v Bratislave rozhodnutím č. ŽP/Vod.189/1997/OŠ zo dňa 17.11.1997 povolil odstránenie stavby s termínom do 31.12.1998. Rozhodnutím Krajského úradu v Bratislave č. ŽP/Vod.81/1998-OŠ zo dňa 31.3.1998 bol predĺžený termín odstránenia stavby do 31.12.2000 a následne rozhodnutiami W/1702/2000-ONR z 11.9.2000 do 31.12.2002 a č. W/313/2001-ONR zo 16.1.2002 do termínu 31.12.2004.

Orgán štátnej vodnej správy po vykonaní štátneho stavebného dohľadu zistil, že z bývalej ČOV zostali iba obvodové múry a odkalovacie nádrže, ktoré obsahovali nedefinovateľnú kvapalinu. Miesto areálu nebolo chránené pred vstupom nepovolených osôb a zvyšky stavby ohrozujú život a zdravie osôb. Z tohto dôvodu Obvodný úrad životného prostredia z vlastného podnetu začal konanie o nariadení odstránenia stavby podľa § 88 stavebného zákona a vyzval od FNsP Bratislava ako vlastníka bývalej ČOV na doloženie požadovaných materiálov a aby do termínu odstránenia stavby zabezpečil areál bývalej ČOV tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a života ľudí. FNsP Bratislava požiadala o predĺženie lehoty na doloženie dokladov v čom jej bolo vyhovené listom č. ZPS/2005/5007-2/FAK-II zo dňa 2.11.2005 na dobu do 31.12.2005. Listom doručeným dňa 23.12.2005 požiadala FNsP Bratislava o opätovné predĺženie termínu na odstránenie stavby do 31.12.2007. Dňa 12.1.2006 bola vykonaná obhliadka predmetného pozemku a bolo zistené, že areál bývalej ČOV nie je zabezpečený tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a života ľudí. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave listom č. ZPS/2006/323/FAK/II-OZN zo dňa 17.1.2006 oznámil začatie konania o odstránení stavby a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Na konaní dňa 2.2.2006 bolo dohodnuté, že FNsP Bratislava predloží úradu návrh opatrení, ktoré by zabránili ohrozeniu zdravia a života ľudí v areáli bývalej ČOV a na ich základe ObÚŽP v BA určí termín na odstránenie stavby. Listom č. R5/277/2006 zo dňa 13.2.2006 FNsP Bratislava zaslala na tunajší úrad opatrenia na zabezpečenie areálu bývalej ČOV s termínom realizácie 15.3.2006. Listom doručeným na Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave dňa 4.4.2006 FNsP Bratislava požiadala o predĺženie termínu na vykonanie opatrení, dohodnutých na konaní o odstránení stavby z dôvodu delimitácie niektorých pracovísk. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave súhlasil s predĺžením termínu do 30 dní od doručenia tohto súhlasu.

Stavba bývalej ČOV je nefunkčná a jej odstraňovanie sa na žiadosť vlastníka predlžovalo od roku 1998. V súčasnosti je stavba v podstate skládkou sute a otvorených výkopov a nádrží, ktorá sa nedá hospodárne opraviť ani na iný účel a ktorá ohrozuje život a zdravie ľudí. Z uvedeného dôvodu Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obvodnom úrade životného prostredia v Bratislave, odbor štátnej vodnej správy, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom.



Ing. Viera Krajičková
prednostka
Obvodného úradu životného prostredia
v Bratislave

Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č. ZPS/2006/323/FAK/II-1111 zo dňa 10.5.2006 sa doručuje účastníkom konania:

1. FNsP Bratislava, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava 29
2. Tibor Koller, Železničná 78, 821 07 Bratislava 214

Na vedomie :

3. MČ Bratislava – Vrakuňa, Širavská 7, 822 02 Bratislava 214
4. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor odpadového hospodárstva, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4

Príloha č. 2a ZoD - variant 1

20.08.2007

Stavba: Asanácia čistiarne odpadových vôd
 Objekt: Vlastný - variant č. 1
 Projektant:
 Objednávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
 Zhotoviteľ: ENVIRON SERVIS s.r.o.
 Číslo zákazky:
 Počet Mj: 0

KS:
 JKSO:
 IČO a DIČ: 31 813 861
 IČO a DIČ: 36456667
 Miesto:
 Spracoval:

36456667/744

Krycí list objektu

Náklad / Mj:

Rozpočtové náklady v

Sk

Základné rozpočtové náklady

HSV
 Montáž 4 781 871,2
 Dodávky 559 570,0
 Celkom 5 341 441,2
 PSV
 Montáž 24 957,4
 Dodávky 0,0
 Celkom 24 957,4

Vedľajšie rozpočtové náklady

Zariadenie staveniska 2,90 % [HSV+PSV+M]
 Územie so sťaž. podmienk. 1,50 % [HSV+PSV]
 Prevádzkové vplyvy 1,20 % [HSV+PSV+M]
 Mimoriadne sťaž. podmienky 0,00 % [HSV+PSV+M]
 Horské oblasti 0,00 % [HSV+PSV+M]
 Mimostavenskú dopravu 0,00 % [HSV+PSV]

MONT
 Montáž 0,0
 Materiál 0,0
 Dodávky 0,0
 Celkom 0,0
 ZRN 5 366 398,6

155 625,6
 80 496,0
 64 396,8
 0,0
 0,0
 0,0

Cena bez DPH
 DPH 19 % z 5 666 917,0
 DPH 0 % z 0,0

Cena celkom 6 743 631,2

Celkové náklady

5 666 917,0
 1 076 714,2
 0,0

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

Pečiatka a podpis objednávateľa/stavebného dozoru

W. F. F. F.

ENVIRON SERVIS s.r.o.
 PREŠOVSKÁ 540 / 22
 093 03 VRANOV n.T.
 IČO: 36 456 667 IČ DPH: SK2020000730

Rožpočet

20.08.2007

Stavba: Asanačia čistiarne odpadových v6d

Objekt: Pulozka

Vlastny - variant 1

Popis poloZky

Prace HSV

ZEMNE PRACE

Objekt	PoloZka	Prace HSV	Mnozstvo	Mj	Cena/Mj	Montaz	Dodavky/Material	Hmot/Mj	Hmotnost
11201102		Odstranenie krovin a stromov s koreňom o D kmeňa do 100 mm s odpratanim do 50 m, nad 1000 do 10000 m2	5965,500	M2	19,7	117 520,3	0,0	0,00	0,00
11201401		Spalenie odstranenych krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadach pre akukolvek plochu	5965,000	M2	7,5	44 737,5	0,0	0,00	0,30
115101201		Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom lítrov za minútu do 500 l	16,000	HOD	67,4	1 078,4	0,0	0,00	0,00
115101301		Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 litrin.	2,000	D	54,7	109,4	0,0	0,00	0,00
122201103		Odkopávky a prekopy nezapažené s prehod. do 3 m alebo viac, v hĺbke 3 nad 1000 do 10000 m3	2558,500	M3	31,5	80 592,8	0,0	0,00	0,00
122201109		Príslužok k cenám za lepiivosť hominy	1866,380	M3	9,8	18 290,5	0,0	0,00	0,00
130901121		Buranie konštrukcií v hĺbkových výkopoch z betónu prostého neprekladaného betónu	44,138	M3	3 598,0	158 808,5	0,0	0,00	0,00
130901123		Buranie konštrukcií v hĺbkových výkopoch z betónu železového alebo predpätého	343,050	M3	6 432,0	2 206 497,5	0,0	0,00	0,00
113107212		Odstranenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240 t	530,000	M2	16,8	8 904,0	0,0	0,00	0,00
113107221		Odstranenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. do 100 mm 0,130 t	530,000	M2	19,0	10 070,0	0,0	0,00	0,00
113107231		Odstranenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	530,000	M2	65,5	34 715,0	0,0	0,00	0,00
171203111		Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1,5	2558,500	M3	105,0	268 642,5	0,0	0,00	0,00
SKLADKA		Poplatok za uloženie vyčerpanej vody	20,000	M3	650,0	0,0	13 000,0	0,00	0,00

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel. 051 77 10 585

F 01 - 19

R. Z. H.

Rozpočet

20.08.2007

Stavba: Asanácia Čistiarne odpadových vôd

Objekt: Vlastný - variant č. 1

Položka

Popis položky

Položka	Objekt	Vlastný - variant č. 1	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Materiál	Hmot/Mj	Hmotnosť
		ZEMNÉ PRÁCE					2 949 966,5	13 000,0		0,30
		OSTATNÉ PRÁCE								
981011413			Demolícia budov post. rozobr. z tehál, kameňa s podieľom kónštr.z bet.prost. do 20% -0,370 t	413,075	M3	211,0	87 158,8	0,0	0,00	0,34
962052211			Buranie muriva železobetónového nadzáklad.-2,400 t	493,251	M3	1 954,0	963 813,0	0,0	0,00	0,74
963051113			Buranie železobetónových stropov doskových hr. nad 80 mm -2,400 t	18,096	M3	2 228,7	40 330,6	0,0	0,01	0,12
979081111			Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	2732,850	T	198,0	541 104,3	0,0	0,00	0,00
979081121			Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	27328,500	T	3,2	87 451,2	0,0	0,00	0,00
979086112			Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sušiny a vyburaných hmôt Ťažné za suš	2732,850	T	41,0	112 046,8	0,0	0,00	0,00
		SKLADKA				200,0	0,0	546 570,0	0,00	0,00
		OSTATNÉ PRÁCE					1 831 904,7	546 570,0		1,20
		Práce HSV					4 781 871,2	559 570,0		1,50
		Práce PSV								
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767914830			Demontáž oplatenia výšky nad 1 do 2 m	331,000	M	75,4	24 957,4	0,0	0,00	0,00

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel. 051 77 10 565

F 01 - 19

Plamen

L. F. H.

Rozpočet

20.08.2007

Stavba:

Asanácia čistiarnie odpadových vôd

Objekt:

Vlastný - variant č. 1

Položka

Popis položky

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Práce PSV

Vlastný - variant č. 1
1,50

Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Materiál	Hmotú/Mj	Hodnotnosť
			24 957,4	0,0		0,00
			24 957,4	0,0		0,00
			4 806 828,6	559 570,0		1,50
			5 366 398,6			

Handwritten signature and arrow

Handwritten signature

Príloha č. 2b ZoD – variant 2

20.08.2007

Strana : 2

Krycí list objektu

Stavba: Asanácia čistiarne odpadových vôd
 Objekt: Vlastný - variant č. 2
 Projektant:
 Objednávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
 Zhotoviteľ: ENVIRON SERVIS s.r.o.
 Číslo zákazky:
 Počet Mj: 0

KS:
 JKSO:
 IČO a DIČ: 31 813 861
 IČO a DIČ: 36456667
 Miesto: 36456667/744
 Spracoval:

Náklad / Mj:

Rozpočtové náklady v

Sk

Základné rozpočtové náklady

HSV	Montáž	5 035 479,7
	Dodávky	1 195 090,2
	Celkom	6 231 569,9
PSV	Montáž	24 957,4
	Dodávky	0,0
	Celkom	24 957,4
MONT	Montáž	0,0
	Material	0,0
	Dodávky	0,0
	Celkom	0,0
ZRN		6 256 527,3

Vedľajšie rozpočtové náklady

Zariadenie slaveniska	2,90 %	[HSV+PSV+M]
Územie so sťaž. podmienk.	1,50 %	[HSV+PSV]
Prevádzkové vplyvy	1,20 %	[HSV+PSV+M]
Mimoriadne sťaž. podmienky	0,00 %	[HSV+PSV+M]
Horské oblasti	0,00 %	[HSV+PSV+M]
Mimostavenisková doprava	0,00 %	[HSV+PSV]
VRN celkom		
Ostatné náklady		
HZS		
Kompletačná činnosť		

181 439,3	Cena bez DPH	6 606 892,8
93 847,9	DPH 19 % z	1 255 309,6
75 078,3	DPH 0 % z	0,0
0,0		0,0
350 365,5	Cena celkom	7 862 202,4

Celkové náklady

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

G. Z. H
ENVIRON SERVIS s.r.o.
PREŠOVSKÁ 540 / 22
093 03 VRANOV n.T. ①
IČO: 36 456 667 IČ DPH: SK2020000730

G. Z. H

Rožpočet

20.08.2007

Stavba: Asanačia čistiarne odpadových vôd

Objekt: Vlastný - variant č. 2

Položka

Popis položky

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁČE

Položka	Práce HSV	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Materiál	Hmot/Mj	Hmotnosť
111201102	Odstránenie krovin a stromov s koreňom o D kmeňa do 100 mm s odpratím do 50 m nad 1000 do 10000 m ²	5965,500	M2	19,7	117 520,3	0,0	0,00	0,00
111201401	Spálenie odstránených krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre akúkoľvek plochu	5965,000	M2	7,5	44 737,5	0,0	0,00	0,30
115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom lírov za minútu do 500 l	16,000	HOD	67,4	1 078,4	0,0	0,00	0,00
115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 litrov	2,000	D	54,7	109,4	0,0	0,00	0,00
122201103	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehľad. do 3 m alebo nalož. v hĺbke 3 nad 1000 do 10000 m ³	2558,500	M3	31,5	80 592,8	0,0	0,00	0,00
122201109	Príslušenstvo k cenám za lepiivosť hmotiny	1866,380	M3	9,8	18 290,5	0,0	0,00	0,00
130901121	Búranie konštrukcií v hĺbkových výkopoch z betónu prostého neprekladaného betónu	44,138	M3	3 598,0	158 808,5	0,0	0,00	0,00
130901123	Búranie konštrukcií v hĺbkových výkopoch z betónu železobetónového alebo predpätého	343,050	M3	6 432,0	2 206 497,8	0,0	0,00	0,00
113107212	Odstánenie podkladov alebo kryšov nad 200 m ² z kameniva ťažného, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240 t	530,000	M2	16,8	8 904,0	0,0	0,00	0,00
113107221	Odstánenie podkladov alebo kryšov nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm 0,130 t	530,000	M2	19,0	10 070,0	0,0	0,00	0,00
113107231	Odstánenie podkladov alebo kryšov nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	530,000	M2	65,5	34 715,0	0,0	0,00	0,00
171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhlukovania v rovine alebo na svahu do 1:5	2558,500	M3	105,0	268 642,5	0,0	0,00	0,00
SKLADKA	Pogiatok za uloženie vyčerpanej vody	20,000	M3	3 000,0	0,0	60 000,0	0,00	0,00

IC Systematic PYRAMEDA WSK, tel: 051 77 10 565

F 01 - 19

0.241

Rozpočet

20.08.2007

Stavba

Asanácia čistiarnie odpadových vôd

Objekt

Vlastný - variant č. 2

Položka

Popis položky

Cena/Mj Mj Množstvo Mj Cena/Mj Montáž Dodávky/Material Hmot/Mj Hmotnosť

Handwritten signature

ZEMNÉ PRÁČE

OSTATNÉ PRÁČE

981011413	Demolácia budov post. rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr. z bet prost do 20% -0,370 t	413,075	M3	211,0	87 158,8	0,0	0,00	0,34
962052211	Búranie muriva železobetónového nadzáklad.-2,400 t	493,251	M3	1 954,0	963 813,0	0,0	0,00	0,74
963051113	Búranie železobetónových strojov doskových hr. nad 80 mm -2,400 t	18,096	M3	2 228,7	40 330,6	0,0	0,01	0,12
979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	2732,850	T	198,0	541 104,3	0,0	0,00	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	106581,150	T	3,2	341 059,7	0,0	0,00	0,00
979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vyburaných hmôt	2732,850	T	41,0	112 046,8	0,0	0,00	0,00
SKLADKA	Úložné za sut	2364,400	T	200,0	0,0	472 880,0	0,00	0,00
SKLADKA	Úložné za sut - nebezpečný odpad	368,450	T	1 800,0	0,0	663 210,2	0,00	0,00
OSTATNÉ PRÁČE					2 085 513,2	1 136 090,2		1,20
Práce HSV					5 035 479,7	1 196 090,2		1,50
Práce PSV								

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

(C)Symatic PYRAMIDA WSK, tel. 051 77 10 545

F 01 - 19

Handwritten mark

Rozpočet

20.08.2007

Stavba:

Asanácia čistiarnie odpadových vôd

Objekt:

Vlastný - variant č. 2

Položka

767914830

Popis položky

Demontáž optolenia - výšky nad 1 do 2 m

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Množstvo

331,000 M

Cena/Mj

75,4

Montáž

24 957,4

Dodávky/ Materiál

0,0

Hmotú/Mj

0,00

Hmotnosť

0,00

0,00

Práce PSV

24 957,4

0,0

0,00

Vlastný - variant č. 2

1,50

5 060 437,1

1 196 090,2

1,50

6 256 527,3

Prace

0.2-1-k

Príloha č. 2c ZoD - variant 3

20.08.2007

Strana 3

Krycí list objektu

Stavba: Asanácia čistiarne odpadových vôd
 Objekt: Vlastný - variant č. 3
 Projektant:
 Objednávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
 Zhotoviteľ: ENVIRON SERVIS s.r.o.
 Číslo zákazky:
 Počet Mj: 0

KS:
 JKSO:
 IČO a DIČ: 31 813 861
 IČO a DIČ: 36456667
 Miesto:
 Spracoval:

36456667/7744

Náklad / Mj:

Rozpočtové náklady v

Sk

Základné rozpočtové náklady

HSV	Montáž	5 031 871,2
	Dodávky	559 570,0
	Celkom	5 591 441,2
PSV	Montáž	24 957,4
	Dodávky	0,0
	Celkom	24 957,4
MONT	Montáž	0,0
	Material	0,0
	Dodávky	0,0
	Celkom	0,0
ZRN		5 616 398,6

Vedľajšie rozpočtové náklady

Zariadenie staveniska	2,90 %	[HSV+PSV+M]
Územie so sťaž. podmienk.	1,50 %	[HSV+PSV]
Prievádzkové vplyvy	1,20 %	[HSV+PSV+M]
Mimoriadne sťaž. podmienky	0,00 %	[HSV+PSV+M]
Horské oblasti	0,00 %	[HSV+PSV+M]
Mimostavenisková doprava	0,00 %	[HSV+PSV]
VRN celkom		
Ostatné náklady		
HZS		
Kompletačná činnosť		

162 875,5	Cena bez DPH	5 930 917,0
84 246,0	DPH 19 % z	1 126 874,2
67 396,8	DPH 0 % z	0,0
0,0		
314 518,4	Cena celkom	7 057 791,2

Celkové náklady

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

Pečiatka a podpis objednávateľa/stavebného dozoru

PYRAMIDA WSN, tel. 051 77 10 585

A. F. H
ENVIRON SERVIS s.r.o.
PREŠOVSKÁ 540 / 22
093 03 VRANOV n.T. ①
 IČO: 36 456 667 IČ DPH: SK2020000730

IČ: Systematic
 F 01 - 23

Rozpočet

20.08.2007

Stavba: Asanácia čistiarnie odpadových vôd

Objekt: Vlastný - variant č. 3

Položka

Popis položky

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/Materiál	Hmota/Mj	Hodnota
111201102	5965,500	M2	19,7	117 520,3	0,0	0,00	0,00
111201401	5965,000	M2	7,5	44 737,5	0,0	0,00	0,30
115101201	16,000	HOD	67,4	1 078,4	0,0	0,00	0,00
115101301	2,000	D	54,7	109,4	0,0	0,00	0,00
122201103	2558,500	M3	31,5	80 592,8	0,0	0,00	0,00
122201109	1866,380	M3	9,8	18 290,5	0,0	0,00	0,00
130901121	44,138	M3	3 598,0	158 808,5	0,0	0,00	0,00
130901123	343,050	M3	6 432,0	2 208 497,6	0,0	0,00	0,00
113107212	530,000	M2	16,8	8 904,0	0,0	0,00	0,00
113107221	530,000	M2	19,0	10 070,0	0,0	0,00	0,00
113107231	530,000	M2	65,5	34 715,0	0,0	0,00	0,00
171203111	2558,500	M3	105,0	268 642,5	0,0	0,00	0,00
SKLADKA	20,000	M3	650,0	0,0	13 000,0	0,00	0,00

ICISYSTEMIC PYRAMIDA WSN, tel. 001 77 50 585

F 01 - 19

A E - 1

Rožpočet

20.08.2007

Stavba: Asanačia čistiarne odpadovych v6d

Objekt: Vlastny - variant c. 3

Polozka

Popis polozky

Mnozstvo Mj Cena/Mj Montaz Dodavky/Materiál Hmotn/Mj Hmotnost

ZEMNE PRACE

2 949 965,5 13 000,0 0,30

OSTATNE PRACE

981011413	Demolacia budov post. rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr z bet.prost.do 20% -0,370 t	413,075 M3	211,0	87 158,8	0,0	0,00	0,34
962052211	Buranie muriva železobetónového nadzáklad -2,400 t	493,251 M3	1 954,0	963 813,0	0,0	0,00	0,74
963051113	Buranie železobetónových stropov doskových hr. nad 80 mm -2,400 t	18,096 M3	2 228,7	40 330,6	0,0	0,01	0,12
979081111	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	2732,850 T	198,0	541 104,3	0,0	0,00	0,00
979081121	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	27328,500 T	3,2	87 451,2	0,0	0,00	0,00
979085112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sušiny a vyburaných hmôt	2732,850 T	41,0	112 046,8	0,0	0,00	0,00
725	Sondy vrátane rozboru	10,000 KPL	25 000,0	250 000,0	0,0	0,00	0,00
SKLADKA	Úložné za súč	2732,850 T	200,0	0,0	546 570,0	0,00	0,00
	OSTATNE PRACE			2 081 904,7	546 570,0		1,20

Práce HSV

5 031 871,2 559 570,0 1,50

Práce PSV

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Glancat

A. F. H.

Rozpočet

20.08.2007

Stavba: Asanácia čistiarnie odpadových vôd

Objekt: Vlastný - variant č. 3

Položka

767914830

Popis položky

Demontáž oplocenia - výšky nad 1 do 2 m

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Práce PSV

Vlastný - variant č. 3

1,50

Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Materiál	Hmot/Mj	Hmotnosť
331,000	M	75,4	24 957,4	0,0	0,00	0,00
			24 957,4	0,0		0,00
			5 056 828,6	559 570,0		1,50
			5 616 398,6			

Handwritten signature

Handwritten mark

20.08.2007

Stavba: Asanácia čistiarnie odpadových vôd
 Objekt: Vlastný - variant č. 4
 Projektant:
 Objednávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
 Zhotoviteľ: ENVIRON SERVIS s.r.o.

Číslo zákazky:

Počet Mj: 0

Rozpočtové náklady v

Sk


Základné rozpočtové náklady

HSV	PSV	MONT	ZRN
Montáž			
Dodávky			
Celkom			
Montáž			
Dodávky			
Celkom			
Montáž			
Materiál			
Dodávky			
Celkom			

7 272 742,7

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis zhotoviteľa



ENVIRON SERVIS s.r.o.
 PREŠOVSKÁ 540 / 22
 093 03 VRANOV n.T. ①
 IČO: 36 456 667 IČ DPH: SK2020000730

PYRAMIDA WSK 991 051 77 10 505

iC: Systematic
 F 01 - 23

Krycí list objektu

KS:
 JKSO:
 IČO a DIČ: 31 813 861
 IČO a DIČ: 36456667
 Miesto:
 Spracoval: 36456667744

Náklad / Mj:

Vedľajšie rozpočtové náklady

Zariadenie staveniska	2,90 % [HSV+PSV+M]	Územie so sťaž. podmienk.	1,50 % [HSV+PSV]	Prevádzkové vplyvy	1,20 % [HSV+PSV+M]	Mimoriadne sťaž. podmienky	0,00 % [HSV+PSV+M]	Horské oblasti	0,00 % [HSV+PSV+M]	Mimostavenisková doprava	0,00 % [HSV+PSV]

VRN celkom

Ostatné náklady

HZZ

Kompletačná činnosť

210 909,5											
109 091,1											
87 272,9											
0,0											
0,0											
0,0											

407 273,5

0,0

0,0

0,0

Cena bez DPH

DPH 19 % z 7 680 016,2

DPH 0 % z 0,0

0,0

Cena celkom

9 139 219,3

Celkové náklady

7 680 016,2

1 459 203,1

0,0

0,0

Pečiatka a podpis objednávateľa/stavebného dozoru

Rozpočet

20.08.2007

Stavba: Asanácia čistiarne odpadových vôd

Objekt: Vlastný - variant č. 4

Položka

Popis položky

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁČE

111201102	111201401	115101201	115101301	122201103	122201109	130901121	130901123	162701101	162701109	113107212	113107221	113107231
Odstranenie krovin a stromov s koreňom o D kmeňa do 100 mm s odpratávaním do 50 m nad 1000 do 10000 m ²	Spálenie odstránených krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre akukkoľvek plochu	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehľad, do 3 m alebo nalož. v hĺbke 3 nad 1000 do 10000 m ³	Prípratok k cenám za lepivosť horniny	Búranie konštrukcií v hĺbkových výkopoch z betónu prostého naprekládaného betónu	Búranie konštrukcií v hĺbkových výkopoch z betónu železového alebo predpalého	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	Prípratok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	Odstranenie podkladov alebo krytov nad 200 m ² z kameniva ťažného, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240 t	Odstranenie podkladov alebo krytov nad 200 m ² z kameniva hrubého ťvreného, hr. do 100 mm 0,130 t	Odstranenie podkladov alebo krytov nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t
5965,500 M2	5965,000 M2	16,000 HOD 2,000 D	2802,060 M3	1866,380 M3	44,138 M3	343,050 M3	243,560 M3	8281,040 M3	530,000 M2	530,000 M2	530,000 M2	530,000 M2
19,7	7,5	67,4 54,7	31,5	9,8	3,598,0	6,432,0	180,2	18,8	16,8	19,0	65,5	
117 520,3	44 737,5	1 078,4 109,4	88 264,9	18 290,5	158 808,5	2 206 497,6	43 889,5	155 683,6	8 904,0	10 070,0	34 715,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(C)Systematic PYRAMIDA WSK, tel. 061 77 10 265

F 01 - 19

Plana _____

0.2.1-1

Rozpočet

20.08.2007

Stavba: Asanačia čistiarne odpadových vôd

Objekt: Vlastný - variant č. 4

Objekt	Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Materiál	Hmot/Mj	Hmotnosť
	171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	2558,500	M3	105,0	268 642,5	0,0	0,00	0,00
	SKLADKA	Poplatok za uloženie vyčerpanej vody	20,000	M3	3 000,0	0,0	60 000,0	0,00	0,00
		ZEMNÉ PRÁČE				3 157 211,7	60 000,0		0,30
		OSTATNÉ PRÁČE							
	981011413	Demolácia budov pos. rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr. z bet. prost. do 20% -0,370 t	413,075	M3	211,0	87 158,8	0,0	0,00	0,34
	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzáklad. -2,400 t	493,251	M3	1 954,0	963 813,0	0,0	0,00	0,74
	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr. nad 80 mm -2,400 t	18,096	M3	2 228,7	40 330,6	0,0	0,01	0,12
	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	2732,850	T	198,0	541 104,3	0,0	0,00	0,00
	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	106561,150	T	3,2	341 059,7	0,0	0,00	0,00
	979086112	Nakladanie alebo prekládanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vyburaných hmôt	2732,850	T	41,0	112 046,8	0,0	0,00	0,00
	725	Sondy vrátane rozboru	10,000	KPL	25 000,0	250 000,0	0,0	0,00	0,00
	SKLADKA	Úložné za sut'	2364,400	T	200,0	0,0	472 880,0	0,00	0,00
	SKLADKA	Úložné za sut' - nebezpečný odpad	368,450	T	1 800,0	0,0	663 210,2	0,00	0,00
	SKLADKA	Úložné za zeminu - nebezpečný odpad	414,052	T	1 350,0	0,0	558 970,2	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten mark

Rozpočet

20.06.2007

Stavba: Asanácia čistiarne odpadových vôd

Objekt: Vlastný - variant č. 4

Položka

Popis položky

Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Materiál	Hmot/Mj	Hmotnosť
			2 335 513,2	1 695 060,4		1,20
			5 492 724,9	1 755 060,4		1,50
			24 957,4	0,0	0,00	0,00
			24 957,4	0,0	0,00	0,00
			24 957,4	0,0	0,00	0,00
			5 517 662,3	1 755 060,4		1,50
				7 272 742,7		
			20 441 776,6	4 070 290,6		6,00
				24 512 067,2		

OSTATNÉ PRÁCE

Práce HSV

Práce PSV

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Demontáž oplotenia výšky nad 1 do 2 m

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Práce PSV

Vlastný - variant č. 4
1,50

Celkom za stavbu :

Handwritten signature

Handwritten initials