


Zmluva o dielo

uzatvorená podľa §§ 536-565 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Odberateľ: Štátna vedecká knižnica v Prešove
sídlo: Hlavná 99, 081 89 Prešov
zastúpený: Valéria Závadská, riaditeľka
IČO: 164682
DRČ: 2021240595
bankové spojenie: 
číslo účtu: 
tel.: 051/2451102

a

Dodávateľ: HEMA-STAV, s.r.o.
sídlo: Masarykova 11, 080 01 Prešov
zastúpený: Martin Macko, konateľ
IČO: 36513733
DRČ: 2022138998
bankové spojenie: 
číslo účtu: 
tel.: 0905 420 546

Čl. I

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vykonanie stavebných prác v objekte Štátnej vedeckej knižnice, Hlavná ul. 99 v Prešove, zadný trakt so vstupom z Jarkovej ulice, v rozsahu predloženej cenovej ponuky zo dňa 19.8.2009, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Obsahom dodávky prác bude:
 - a) výmena okien a dverí na fasáde objektu z Jarkovej ulice,
 - b) obnova fasády objektu z Jarkovej ulice,
 - c) úprava zádveria vstupu z Jarkovej ulice,
 - d) oprava fasádnych omietok zadnej časti objektu od Hlavnej ul. č. 101,

- e) oprava fasádnych omietok na 2. nadzemnom podlaží dvorovej časti objektu,
- f) výstavba rampy pre odpadové zariadenie na Jarkovej ulici.

Čl. II

Kúpna cena, platobné podmienky

1. Celková cena predmetu zmluvy uvedeného v čl. I je podľa cenovej ponuky 37 652,81 € vrátane DPH (slovom: tridsaťsedemtisícšesťstopäťdesiatdva EURO, 81/100). Celková dohodnutá cena diela nesmie byť prekročená.
2. Odberateľ neposkytuje zálohu na predmet zmluvy.
3. Odberateľ sa zaväzuje na základe faktúry vyhotovenej dodávateľom na celkovo dohodnutú cenu v zmysle čl. II., ods. 1. uhradiť túto kúpnu cenu na účet dodávateľa v termíne splatnosti, ktorý je 14 dní od dodania faktúry.
4. Peňažný záväzok uhradený prostredníctvom banky je splnený pripísaním sumy na účet dodávateľa v jeho banke.
5. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. II. ods. 3 je dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

Čl. III

Dodacie podmienky

1. Dodávateľ sa zaväzuje začať práce na predmete zmluvy v termíne 14. 09. 2009 a ukončiť práce najneskôr ku dňu 15. 11. 2009, kedy prebehne odovzdávacie a preberacie konanie.
2. V prípade nedodržania termínu začatia a ukončenia predmetu zmluvy podľa čl. III ods. 1 si odberateľ uplatňuje právo znížiť cenu predmetu zmluvy o 0,05 % za každý deň omeškania a uhradiť faktúru zníženú o túto sumu.
3. Na predmet zmluvy poskytuje dodávateľ záruku 24 mesiacov na kompletnú dodávku.
4. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať záručný servis predmetu zmluvy v lehote do 48 hodín v pracovných dňoch od nahlásenia požiadavky odberateľa telefonicky alebo na mailovú adresu.
5. Náklady na záručné opravy bude znášať dodávateľ v plnej výške.
6. Odberateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi pri dodávke diela potrebnú súčinnosť. ňou sa rozumie voľný prístup na stavenisko a do jednotlivých miestností, kde sa dodávka diela realizuje, zabezpečenie dostatočného manipulačného priestoru okolo vymieňaných okien a dverí (vypratanie nábytku a odpojenie techniky vo vlastnej réžii), prevzatie diela bez zbytočných priesťahov po ukončení diela a podpísanie preberacieho protokolu.
7. Odberateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi priestor pre pracovníkov dodávateľa a priestor pre uloženie materiálu.

Čl. IV

Závěrečné ustanovenia

1. Vzťahy touto zmluvou vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
3. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy musia byť vypracované písomne a schválené podpisom obidvoch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany potvrdzujú súhlas s dohodnutými podmienkami podpismi svojich oprávnených zástupcov.
5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

Prešov 25.8.2009

ŠTÁTNÁ VEDECKÁ KNIŽNICA
Hlavná 99
081 89 PREŠOV

.....
odberateľ

Prešov 25.08.2009

HEMA - STAV, s.r.o.
Masarykova 11 ①
080 01 P R E Š O V
IČO 36 513 733

.....
dodávateľ

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V PREŠOVE
Zn.: 228/09 rok: 2009
Došlo dňa: 20-08-2009 počet príloh: 1/31
Lehota: Spis vyhotovil: [redacted]

CENOVÁ PONUKA

STAVBA : ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V PREŠOVE

Objektová skladba : - výmena okien a dverí na fasáde z Jarkovej ulice

- úprava zádveria vstupu z Jarkovej ulice
- oprava fasádnych omietok dvor Hlavná 101
- omietky na 2. NP – dvorná časť
- rampa Jarková ulica
- Obnova fasády Jarková ulica

V Prešove : 19.08.2009.

HEMA – STAV, s.r.o. Masarykova 11, 080 01 Prešov


IČO : 36 513 733

Poznámky k vypracovaniu cenovej ponuky :

Cenová ponuka bola vypracovaná na základe písomnej výzvy zo dňa 14.08.2009. Všetky výmery boli zamerané pri obhliadke objektu a ceny sú vypracované v cenovej úrovni 2009. Množstvá a výkony sú ocenené na základe ústneho zadania. V prípade realizácie prác našou spoločnosťou je potrebné dohodnúť ostatné podmienky nástupu ako aj platobné podmienky v Zmluve o dielo.

V Prešove : 19.08.2009.

HEMA STAV. s.r.o.
Masarykova 11 ②
080 01 PREŠOV
IČO 36 513 733



19.08.2009

Rekapitulácia nákladov stavby podľa objektov

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR


Stavba: ŠVK Hlavná 99, Prešov

Názov stavebného objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl. čin.	Ost. náklady	Cena v EUR	Cena v SKK
Výmena okien a dverí na fasáde Jarková	7 841,08	392,06	0,00	0,00	0,00	8 233,14	248 031,52
Vstup z ul. Jarková - keramická dlažba a úprava zádveria	3 036,63	151,84	0,00	0,00	0,00	3 188,47	96 055,99
súpis prác : oprava fasádnych omietok dvor - Hlavná 101	3 802,27	190,12	0,00	0,00	0,00	3 992,39	120 274,89
Omietky na 2. NP - objekt ŠVK - dvorná časť	6 701,17	333,75	0,00	0,00	0,00	7 034,92	211 934,01
rampa - Jarková ul.	2 667,71	133,38	0,00	0,00	0,00	2 801,09	84 385,54
Obnova fasády - Jarková ul.	6 086,67	304,34	0,00	0,00	0,00	6 391,01	192 535,54
Celkom bez DPH :	30 135,53	1 505,49	0,00	0,00	0,00	31 641,02	953 217,49
DPH 19% z						31 641,02	6 011,79
DPH 0% z						0,00	0,00
Celkom s DPH :						37 652,81	1 134 328,52

19.08.2009

Krycí list stavby


Strana: 1/1

Stavba: ŠVK Hlavná 99, Prešov		KS:
Projektant:		IČO a DIČ:
Objednávateľ: ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA PREŠOV		IČO a DIČ: 164 682
Zhotoviteľ: HEMA - STAV, s.r.o.		IČO a DIČ: 365 137 33 2022138998
Zákazka:		Miesto: Prešov
Počet Mj: 0,00	Náklad / Mj: 0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady		
HSV	Montáž	19 884,10	Zariadenie staveniska	0,00	Cena bez DPH		31 641,02
	Dodávky	236,22	Územie so sťaž. podmienk.	0,00	DPH 19 % z	31 641,02	6 011,79
	Celkom	20 120,32	Prevádzkové vplyvy	1 024,62	DPH 0 % z	0,00	0,00
PSV	Montáž	2 474,54	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	Cena celkom 37 652,81		
	Dodávky	7 458,97	Horské oblasti	0,00			
	Celkom	9 933,51	Mimostavenisková doprava	480,87			
MNT	Montáž	81,70	VRN celkom	1 505,49	Celkové náklady v SKK (1 SKK=0,0332 EUR)		
	Materiál	0,00		0,00	Cena celkom 1 134 328,52		
	Dodávky	0,00	HZS	0,00			
	Celkom	81,70	Komplet. činnosť	0,00			
ZRN		30 135,53					

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára



Pečiatka a podpis objednávateľa




Pečiatka a podpis zhotoviteľa

HEMA - STAV, s.r.o.
 Masarykova 11 ②
 080 01 PREŠOV
 IČO 36 513 733

19.08.2009

Krycí list objektu

Strana: 2/2

Stavba: ŠVK Hlavná 99, Prešov		KS:
Objekt: Výmena okien a dverí na fasáde Jarková		JKSO:
Projektant:		IČO a DIČ:
Objednávateľ: ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA PREŠOV		IČO a DIČ: 164 682
Zhotoviteľ: HEMA - STAV, s.r.o.		IČO a DIČ: 365 137 33 2022138998
Zákazka:		Miesto: Prešov
Počet Mj: 0,00	Náklad / Mj: 0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady · EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	1 177,65	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	8 233,15	
	Dodávky	0,00	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 19 % z	8 233,15	1 564,30
	Celkom	1 177,65	Prevádzkové vplyvy	3,40% z [HSV+PSV+M]	266,60	DPH 0 % z	0,00	0,00
PSV	Montáž	688,44	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom 9 797,45		
	Dodávky	5 975,00	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00			
	Celkom	6 663,44	Mimostavenisková doprava	1,60% z [HSV+PSV]	125,46			
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom 392,06			Celkové náklady v SKK (1 SKK=0,0332 EUR)		
	Materiál	0,00	Ostatné náklady 0,00					
	Dodávky	0,00	HZS 0,00			Cena bez DPH	248 031,93	
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť 0,00			Cena celkom	295 157,97	
ZRN		7 841,09						

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

HEMA STAV. s.r.o.
 Masarykova 11 ②
 080 01 P R E Š O V
 IČO 36 513 733

19.08.2009

Rozpočet

Strana: 1/4

Stavba : ŠVK Hlavná 99, Prešov

Objekt: Výmena okien a dverí na fasáde Jarková

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce HSV								
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
319202321	Vyrovnanie nerovného povrchu po vybúraní okien primurovaním hr.30-80 mm	25,380	M2	9,81	295,54	248,98	0,00	7 500,77	1,37
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					248,98	0,00	7 500,77	1,37
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	2,880	M2	1,07	32,23	3,08	0,00	92,79	0,00
612421637	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	22,500	M2	8,65	260,59	194,63	0,00	5 863,42	1,07
612421637	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	2,880	M2	7,12	214,50	20,51	0,00	617,88	0,14
612453521	Omietka rýh v stenách maltou váp-cementovou šírky rýhy do 150 mm hladená drev.hladidlom	25,380	M2	16,92	509,73	429,43	0,00	12 937,01	1,26
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY					647,65	0,00	19 511,10	2,47
	OSTATNÉ PRÁCE								
941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	31,000	M2	2,11	63,57	65,41	0,00	1 970,54	0,04
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	31,000	M2	2,79	84,05	86,49	0,00	2 605,60	0,00
979011001	Búracie práce - nakladanie vybúranej sute	0,890	T	2,15	64,77	1,91	0,00	57,54	0,00

19.08.2009

Rozpočet

Strana: 2/4

Stavba : ŠVK Hlavná 99, Prešov

Objekt: Výmena okien a dverí na fasáde Jarková

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce HSV								
	OSTATNÉ PRÁCE								
979081111	Odvoz vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,890	T	10,00	301,26	8,90	0,00	268,12	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	8,900	T	0,36	10,85	3,20	0,00	96,40	0,00
979082111	Vnútrostavenisková doprava vybúraných hmôt do 10 m	0,890	T	6,36	191,60	5,66	0,00	170,51	0,00
979082121	Vnútrostavenisková doprava vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	2,670	T	0,71	21,39	1,90	0,00	57,24	0,00
979101757	Poplatok za zneškodnenie odpadu	0,890	T	15,46	465,75	13,76	0,00	414,53	0,00
9791PC	Búracie práce - poplatok za uloženie suti na skládke	0,890	T	9,95	299,75	8,86	0,00	266,92	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE					196,09	0,00	5 907,41	0,04
	PRESUNY HMÔT								
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	3,443	T	24,67	743,21	84,93	0,00	2 558,60	0,00
	PRESUNY HMÔT					84,93	0,00	2 558,60	0,00
	Práce HSV					1 177,65	0,00	35 477,88	3,88
	Práce PSV								
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								

19.08.2009

Rozpočet

Strana: 3/4

Stavba : ŠVK Hlavná 99, Prešov

Objekt: Výmena okien a dverí na fasáde Jarková

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce PSV								
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766124200	Montáž drevených okien / demontáž	45,000	M	8,45	254,56	380,25	0,00	11 455,41	0,01
766124200	Montáž drevených okien	9,600	M	8,45	254,56	81,12	0,00	2 443,82	0,00
766492101	Stolárske konštrukcie - montáž a osadzovanie parapetov	8,400	M	4,94	148,82	41,50	0,00	1 250,23	0,00
998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	6 487,746	%	0,008	0,241	51,902	0,000	1 563,599	0,00
766112820	Demontáž drevených okien zasklených	2,000	KPL	4,94	148,82	9,88	0,00	297,64	0,00
61111-39	Eurookno trojkridlové otváracie - otváracie - sklopné 1160/2270	5,000	KS	710,00	21 389,46	0,00	3 550,00	106 947,30	0,00
61111-40	Eurookno pevné atypické 1500 / 1500	1,000	KS	265,00	7 983,39	0,00	265,00	7 983,39	0,00
61111-41	Eurodvere dvojkrídlové vchodové atypické 1480/2800	1,000	KS	1 500,00	45 189,00	0,00	1 500,00	45 189,00	0,00
61111-42	Parapet dodávka	5,000	KS	24,00	723,02	0,00	120,00	3 615,12	0,00
61111-42	Drevené parapety vnútorné - dodávka	2,000	KS	20,00	602,52	0,00	40,00	1 205,04	0,00
611-14	Drevené eurookno 1200 x 1200 mm - jednokrídlové	2,000	KUS	250,00	7 531,50	0,00	500,00	15 063,00	0,00

19.08.2009

Rozpočet

Strana: 4/4

Stavba : ŠVK Hlavná 99, Prešov

Objekt: Výmena okien a dverí na fasáde Jarková

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce PSV								
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					564,65	5 975,00	197 013,55	0,01
	MAEBY								
784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	4,200	M2	1,05	31,63	4,41	0,00	132,86	0,00
	MAEBY					4,41	0,00	132,86	0,00
	ČALUNÍCKE ÚPRAVY								
799	Zatieňovacie vertikálne žalúzie na drevené okno rozm. 1160 x 2270 mm vo farbe podľa výberu investora (dodávka + montáž)	2,000	KUS	59,69	1 798,22	119,38	0,00	3 596,44	0,00
	ČALUNÍCKE ÚPRAVY					119,38	0,00	3 596,44	0,00
	Práce PSV					688,44	5 975,00	200 742,85	0,01
Objekt:	Výmena okien a dverí na fasáde Jarková					1 866,09	5 975,00	236 220,73	3,90
						7 841,09			
	Celkom :					1 866,09	5 975,00	236 220,73	3,90
						7 841,09			

18.08.2009

Krycí list objektu


Strana: 1/1

Stavba: ŠVK Hlavná 99, Prešov		KS:
Objekt: Vstup z ul. Jarková - keramická dlažba a úprava zádveria		JKSO:
Projektant:		IČO a DIČ:
Objednávateľ: ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA PREŠOV		IČO a DIČ: 164 682
Zhotoviteľ: HEMA - STAV, s.r.o.		IČO a DIČ: 365 137 33 2022138998
Zákazka:		Miesto: Prešov
Počet Mj: 0,00	Náklad / Mj: 0,00	Spracoval:


Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	1 921,35	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	3 188,44	
	Dodávky	0,00	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 19 % z	3 188,44	605,80
	Celkom	1 921,35	Prevádzkové vplyvy	3,40% z [HSV+PSV+M]	103,24	DPH 0 % z	0,00	0,00
PSV	Montáž	697,04	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom 3 794,24		
	Dodávky	418,22	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00			
	Celkom	1 115,26	Mimostavenisková doprava	1,60% z [HSV+PSV]	48,59			
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom 151,83			Celkové náklady v SKK (1 SKK=0,0332 EUR)		
	Materiál	0,00	Ostatné náklady 0,00					
	Dodávky	0,00	HZS 0,00			Cena bez DPH	96 055,04	
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť 0,00			Cena celkom	114 305,27	
ZRN		3 036,61						


Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára



Pečiatka a podpis objednávateľa



Pečiatka a podpis zhotoviteľa



HEMA-STAV, s.r.o.
Masarykova 11 ©
080 01 PREŠOV
IČO 36 513 733

18.08.2009

Rozpočet

Strana: 1/4

Stavba : ŠVK Hlavná 99, Prešov

Objekt: Vstup z ul. Jarková - keramická dlažba a úprava zádveria

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce HSV								
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných a dverných otvorov	10,400	M2	1,07	32,23	11,13	0,00	335,30	0
611474000	Vnútorná omietka stropu hladká, maltou zo zmesi Baumit	19,840	M2	7,49	225,64	148,60	0,00	4 476,72	0
612474200	Omietka vnútorných stien hladká zmesou BAUMIT	86,500	M2	7,21	217,21	623,66	0,00	18 788,38	2
612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	86,500	M2	4,26	128,34	368,49	0,00	11 101,13	0
621401151	Potiahnutie podhládov sklotextílnou mriežkou do lepidla	19,840	M2	4,96	149,42	98,41	0,00	2 964,70	0
632621126	Samonivelizujúci poter hr.4 mm	15,200	M2	13,21	397,96	200,79	0,00	6 049,00	0
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY					1 451,08	0,00	43 715,24	2,0
	OSTATNÉ PRÁCE								
941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	17,990	M2	5,10	153,64	91,75	0,00	2 764,06	0
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	18,000	M2	2,79	84,05	50,22	0,00	1 512,93	0
965083813	Odsekanie keramických solíkov v do 150 mm s očistením muriva -0,020 t	24,700	M	1,59	47,90	39,27	0,00	1 183,05	0
978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 % -0,020 t	19,840	M2	2,45	73,81	48,61	0,00	1 464,42	0

18.08.2009

Rozpočet

Strana: 2/4

Stavba : ŠVK Hlavná 99, Prešov

Objekt: Vstup z ul. Jarková - keramická dlažba a úprava zádveria

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce HSV								
	OSTATNÉ PRÁCE								
978021161	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 50 % -0,025 t	54,560	M2	2,23	67,18	121,67	0,00	3 665,43	0
979011001	Búracie práce - nakladanie vybúranej suty	2,033	T	2,15	64,77	4,37	0,00	131,65	0
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,033	T	10,00	301,26	20,33	0,00	612,46	0
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	20,330	T	0,36	10,85	7,32	0,00	220,52	0
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	2,033	T	6,36	191,60	12,93	0,00	389,53	0
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	2,033	T	0,71	21,39	1,44	0,00	43,38	0
9791PC	Búracie práce - poplatok za uloženie suti na skládke	2,033	T	9,95	299,75	20,22	0,00	609,15	0
	OSTATNÉ PRÁCE					418,13	0,00	12 596,58	0,1
	PRESUNY HMÔT								
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	2,114	T	24,67	743,21	52,14	0,00	1 570,77	0
	PRESUNY HMÔT					52,14	0,00	1 570,77	0,0
	Práce HSV					1 921,35	0,00	57 882,59	2,1
	Práce PSV								

18.08.2009

Rozpočet

Strana: 3/4

Stavba : ŠVK Hlavná 99, Prešov

Objekt: Vstup z ul. Jarková - keramická dlažba a úprava zádveria

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce PSV								
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY								
771275105	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu 300x300 mm	4,500	M2	14,64	441,04	65,88	0,00	1 984,70	0
771411016	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinných, alebo opakných rovných veľ. 300x150 mm	24,700	M	2,49	75,01	61,50	0,00	1 852,75	0
771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu rozm. 300x300mm	15,200	M2	10,86	327,17	165,07	0,00	4 972,90	0
771589795	Priplatok k cene za škárovanie tmelom	19,700	M2	0,66	19,88	13,00	0,00	391,64	0
998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	723,677	%	0,039	1,175	28,223	0,000	850,258	0
5858400060	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby Sedá 5 kg vreće KNAUF	4,000	KS	8,45	254,56	0,00	33,80	1 018,26	0
597-2	Keramická dlažba protišmyková do tmelu	21,000	M2	14,59	439,54	0,00	306,39	9 230,30	0
597-22	Keramická dlažba protišmyková - soklíky rezané v 150 mm	27,000	M	2,89	87,06	0,00	78,03	2 350,73	0
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY					333,67	418,22	22 651,54	1,3
	NÁTERY								
783812100	Nátery olejové omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	33,480	M2	3,72	112,07	124,55	0,00	3 752,19	0
783812190	Nátery olejové omietok stien napustením	33,480	M2	1,26	37,96	42,18	0,00	1 270,71	0

18.08.2009

Rozpočet

Strana: 4/4

Stavba : ŠVK Hlavná 99, Prešov

Objekt: Vstup z ul. Jarková - keramická dlažba a úprava zádveria

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce PSV								
	NÁTERY								
783903812	Ostatné práce odmastenie olejového sokľa chemickými saponátmi	33,480	M2	0,76	22,90	25,44	0,00	766,41	0
	NÁTERY					192,17	0,00	5 789,31	0,0
	MAĽBY								
784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojínas. výšky do 3,80 m	106,340	M2	0,98	29,52	104,21	0,00	3 139,43	0
784402802	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky nad 3,80 m	106,340	M2	0,63	18,98	66,99	0,00	2 018,14	0
	MAĽBY					171,20	0,00	5 157,57	0,0
	Práce PSV					697,04	418,22	33 598,42	1,3
Objekt:	Vstup z ul. Jarková - keramická dlažba a úprava zádveria					2 618,39	418,22	91 481,01	3,4
						3 036,61			
	Celkom za stavbu:					2 618,39	418,22	91 481,01	3,4
						3 036,61			

18.08.2009

Krycí list objektu

Strana: 1/1

Stavba: ŠVK Hlavná 99, Prešov		KS:
Objekt: oprava fasádnych omietok dvor - Hlavná 101		JKSO:
Projektant:		IČO a DIČ:
Objednávateľ: ŠTÁTNÁ VEDECKÁ KNIŽNICA PREŠOV		IČO a DIČ: 164 682
Zhotoviteľ: HEMA - STAV, s.r.o.		IČO a DIČ: 365 137 33 2022138998
Zákazka:		Miesto: Prešov
Počet Mj: 0,00	Náklad / Mj: 0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	3 802,28	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH		3 992,40
	Dodávky	0,00	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 19 % z	3 992,40	758,56
	Celkom	3 802,28	Prevádzkové vplyvy	3,40% z [HSV+PSV+M]	129,28	DPH 0 % z	0,00	0,00
PSV	Montáž	0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom 4 750,96		
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00			
	Celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	1,60% z [HSV+PSV]	60,84			
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	190,12		Celkové náklady v SKK (1 SKK=0,0332 EUR)		
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00		Cena bez DPH 120 275,04		
	Dodávky	0,00	HZS	0,00		Cena celkom 143 127,42		
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00				
ZRN		3 802,28						

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára



Pečiatka a podpis objednávateľa



Pečiatka a podpis zhotoviteľa

HEMA - STAV, s.r.o.
 Masarykova 11
 080 01 PREŠOV
 IČO 36 513 733

18.08.2009

Rozpočet

Strana: 1/2

Stavba : ŠVK Hlavná 99, Prešov
 Objekt: oprava fasádnych omietok dvor - Hlavná 101

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce HSV								
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
622402182	Jadrová omietka vonkajších múrov zhotovená z malty Cemix - hr. 50 - 60 mm	135,400	M2	10,65	320,84	1 442,01	0,00	43 441,99	2
622411120	Napustenie vonkajšej omietky stien do III stupňa zložit.	135,400	M2	1,76	53,02	238,30	0,00	7 179,03	0
622421124A	Vonkajšia omietka stien z vrecovaných zmesí ATLAS - s prehladením - štuková	135,400	M2	8,45	254,56	1 144,13	0,00	34 468,06	6
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY					2 824,44	0,00	85 089,08	8,0
	OSTATNÉ PRÁCE								
941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	115,200	M2	1,49	44,89	171,65	0,00	5 171,13	0
941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	115,200	M2	0,90	27,11	103,68	0,00	3 123,46	0
978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 60 % -0,056t	135,400	M2	2,05	61,76	277,57	0,00	8 362,07	0
979011001	Búracie práce - nakladanie vyburanej sute	4,995	T	2,15	64,77	10,74	0,00	323,55	0
979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	4,995	T	10,00	301,26	49,95	0,00	1 504,79	0
979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	49,950	T	0,36	10,85	17,98	0,00	541,67	0
979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	4,995	T	6,36	191,60	31,77	0,00	957,10	0

18.08.2009

Rozpočet

Strana: 2/2

Stavba : ŠVK Hlavná 99, Prešov
Objekt: oprava fasádnych omietok dvor - Hlavná 101


Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce HSV								
	OSTATNÉ PRÁCE								
979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	4,995	T	0,71	21,39	3,55	0,00	106,95	0
9791PC	Búracie práce - poplatok za uloženie suti na skládke	4,995	T	9,95	299,75	49,70	0,00	1 497,26	0
9799PC	Búracie práce - poplatok za prenájom kontajneru na stavebný odpad	10,000	den	6,35	191,30	63,50	0,00	1 913,00	0
	OSTATNÉ PRÁCE					780,09	0,00	23 500,99	0,0
	PRESUNY HMÔT								
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	8,016	T	24,67	743,21	197,75	0,00	5 957,42	0
	PRESUNY HMÔT					197,75	0,00	5 957,42	0,0
	Práce HSV					3 802,28	0,00	114 547,49	8,0
Objekt:	oprava fasádnych omietok dvor - Hlavná 101					3 802,28	0,00	114 547,49	8,0
						3 802,28			
	Celkom za stavbu:					3 802,28	0,00	114 547,49	8,0
						3 802,28			

18.08.2009

Krycí list objektu

Strana: 1/1

Stavba: ŠVK Hlavná 99, Prešov		KS:
Objekt: Omietky na 2. NP - objekt ŠVK - dvorná časť		JKSO:
Projektant:		IČO a DIČ:
Objednávateľ: ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA PREŠOV		IČO a DIČ: 164 682
Zhotoviteľ: HEMA - STAV, s.r.o.		IČO a DIČ: 365 137 33 2022138998
Zákazka:		Miesto: Prešov
Počet Mj: 0,00	Náklad / Mj: 0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	5 295,73	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	7 034,92	
	Dodávky	5,15	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 19 % z	7 034,92	1 336,63
	Celkom	5 300,88	Prevádzkové vplyvy	3,40% z [HSV+PSV+M]	227,84	DPH 0 % z	0,00	0,00
PSV	Montáž	368,59	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom 8 371,55		
	Dodávky	950,00	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00			
	Celkom	1 318,59	Mimostavenisková doprava	1,60% z [HSV+PSV]	105,91			
MNT	Montáž	81,70	VRN celkom 333,75			Celkové náklady v SKK (1 SKK=0,0332 EUR)		
	Materiál	0,00	Ostatné náklady 0,00					
	Dodávky	0,00	HZS 0,00			Cena bez DPH 211 933,88		
	Celkom	81,70	Komplet. činnosť 0,00			Cena celkom 252 201,31		
ZRN		6 701,17						

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

HEMA STAV, s.r.o.
 Mašarykova 11 ②
 080 01 PREŠOV
 IČO 36 513 733

18.08.2009

Rozpočet

Strana: 1/4

Stavba : ŠVK Hlavná 99, Prešov

Objekt : Omietky na 2. NP - objekt ŠVK - dvorná časť

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce HSV								
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	26,810	M2	1,11	33,44	29,76	0,00	896,55	0
621401181	Priplatok k vonkajšej omietke podhľadov za postrek pod omietku cem. maltou	39,536	M2	2,89	87,06	114,26	0,00	3 442,20	0
621481117	Potiahnutie vonkajších podhľadov na plnom podklade (pod omietku) sklotextilnou sieťkou so zatretím lepidlom	39,536	M2	6,45	194,31	255,01	0,00	7 682,43	0
622411128	Farbenie vonkajšej omietky stien vr.podkladového pačokovania z farieb CEMIX, dvojnásobné - akrylátová farba	46,550	M2	2,86	86,16	133,13	0,00	4 010,67	0
6224511071	Zatretie vonkajších nezatepľovaných konštrukcií maltou (lepidlom) so sklolaminátovou sieťkou	121,419	M2	4,98	150,03	604,67	0,00	18 216,29	2
622451132	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti III	46,550	M2	13,99	421,46	651,23	0,00	19 618,95	3
622462111	Vonkajšia omietka podhľadov šľachtená zatieraná z miešateľných zmesí stredozrná	39,536	M2	14,92	449,48	589,88	0,00	17 770,72	1
622464115	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová z miešateľných zmesí zatieraná stredozrná	121,419	M2	10,98	330,78	1 333,18	0,00	40 163,38	0
622423121	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 10 % opravovanej plochy	97,644	M2	2,53	76,22	247,04	0,00	7 442,33	2
622427121	Oprava vonk. omietok vápenných st. členitosti IV v v mn. oprav. pl. do 10 %	46,550	M2	4,29	129,24	199,70	0,00	6 016,16	1
620901118	Osekanie a obrúsenie výstupkov betónu z podhľadov pred nanosením omietok	39,536	M2	1,49	44,89	58,91	0,00	1 774,72	0

18.08.2009

Rozpočet

Strana: 2/4

Stavba : ŠVK Hlavná 99, Prešov

Objekt: Omietky na 2. NP - objekt ŠVK - dvorná časť

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce HSV								
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY					4 216,77	0,00	127 034,41	9,4
	OSTATNÉ PRÁCE								
941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	51,500	M2	1,65	49,71	84,97	0,00	2 559,81	0
941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	98,750	M2	5,10	153,64	503,62	0,00	15 172,06	1
941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	51,500	M2	1,01	30,43	52,02	0,00	1 567,15	0
953941211	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania	6,000	KS	2,67	80,44	16,02	0,00	482,62	0
978011191	Otlčenie omietok stropov vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	39,536	M2	2,17	65,37	85,79	0,00	2 584,51	0
979011001	Búracie práce - nakladanie vyburanej suty	1,977	T	2,15	64,77	4,25	0,00	128,04	0
979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	1,977	T	6,30	189,79	12,45	0,00	375,07	0
979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	1,977	T	10,00	301,26	19,77	0,00	595,59	0
979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	19,770	T	0,36	10,85	7,12	0,00	214,50	0
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	1,977	T	6,36	191,60	12,57	0,00	378,68	0

18.08.2009

Rozpočet

Strana: 3/4

Stavba : ŠVK Hlavná 99, Prešov

Objekt: Omietky na 2. NP - objekt ŠVK - dvorná časť

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce HSV								
	OSTATNÉ PRÁCE								
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	19,770	T	0,71	21,39	14,04	0,00	422,97	0
9791PC	Búracie práce - poplatok za uloženie suti na skládke	1,977	T	9,95	299,75	19,67	0,00	592,58	0
553000900	Platnička P I	1,000	KUS	5,15	155,15	0,00	5,15	155,15	0
	OSTATNÉ PRÁCE					832,29	5,15	25 228,72	0,6
	PRESUNY HMÔT								
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	9,999	T	24,67	743,21	246,67	0,00	7 431,18	0
	PRESUNY HMÔT					246,67	0,00	7 431,18	0,0
	Práce HSV					5 295,73	5,15	159 694,31	10,0
	Práce PSV								
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1 294,000	%	0,019	0,572	24,586	0,000	740,678	0
HZS-010	Demontážne práce klampiarskych zvodov, hákov, žľabov a parapetov + opätovná montáž	40,000	HOD	8,60	259,08	344,00	0,00	10 363,34	0
764456902	Klampiarske konštr. - dodávka materiálu (subdodávka) predbežná cena	950,000	KPL	1,00	30,13	0,00	950,00	28 619,70	0
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					368,59	950,00	39 723,72	0,0

18.08.2009

Rozpočet

Strana: 4/4

Stavba : ŠVK Hlavná 99, Prešov

Objekt: Omietky na 2. NP - objekt ŠVK - dvorná časť


Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce PSV					368,59	950,00	39 723,72	0,0
	Montážne práce								
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
HZS-010	Demontážne práce elektroinštalácie a opätovná montáž	9,500	HOD	8,60	259,08	81,70	0,00	2 461,29	0
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE					81,70	0,00	2 461,29	0,0
	Montážne práce					81,70	0,00	2 461,29	0,0
Objekt:	Omietky na 2. NP - objekt ŠVK - dvorná časť					5 746,02	955,15	201 879,32	10,0
						6 701,17			
	Celkom za stavbu:					5 746,02	955,15	201 879,32	10,0
						6 701,17			

18.08.2009

Krycí list objektu


Strana: 1/1

Stavba: ŠVK Hlavná 99, Prešov		KS:
Objekt: rampa - Jarková ul.		JKSO:
Projektant:		IČO a DIČ:
Objednávateľ: ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA PREŠOV		IČO a DIČ: 164 682
Zhotoviteľ: HEMA - STAV, s.r.o.		IČO a DIČ: 365 137 33 2022138998
Zákazka:		Miesto: Prešov
Počet Mj: 0,00	Náklad / Mj: 0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	1 782,60	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	2 801,08	
	Dodávky	231,07	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 19 % z	2 801,08	532,21
	Celkom	2 013,67	Prevádzkové vplyvy	3,40% z [HSV+PSV+M]	90,70	DPH 0 % z	0,00	0,00
PSV	Montáž	538,28	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom 3 333,29		
	Dodávky	115,75	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00			
	Celkom	654,03	Mimostavenisková doprava	1,60% z [HSV+PSV]	42,68			
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	133,38	Celkové náklady v SKK (1 SKK=0,0332 EUR)			
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00				
	Dodávky	0,00	HZS	0,00	Cena bez DPH	84 385,33		
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00	Cena celkom	100 418,69		
ZRN		2 667,70						


Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára



Pečiatka a podpis objednávateľa



Pečiatka a podpis zhotoviteľa



HEMA - STAV, s.r.o.
Masarykova 11 @
080 01 PREŠOV
IČO 36 513 733

18.08.2009

Rozpočet

Strana: 1/5

Stavba : ŠVK Hlavná 99, Prešov

Objekt: rampa - Jarková ul.

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce HSV								
	ZEMNÉ PRÁCE								
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	1,730	M3	18,21	548,59	31,50	0,00	948,97	0
132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	1,730	M3	5,13	154,55	8,87	0,00	267,22	0
162601101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	1,730	M3	5,65	170,21	9,77	0,00	294,33	0
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	1,730	M3	1,05	31,63	1,82	0,00	54,83	0
113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc s nalož. na doprav. prostriedok komunikácií pre peších	10,800	M2	3,45	103,93	37,26	0,00	1 122,49	0
113106121	Rozoberanie dlažby, z dlaždíc, dosiek pieskovcových0,138 t	1,500	M2	3,95	119,00	5,93	0,00	178,65	0
113107113	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva ťažného, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t	10,800	M2	5,01	150,93	54,11	0,00	1 630,12	0
113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	10,800	M	1,90	57,24	20,52	0,00	618,19	0
	ZEMNÉ PRÁCE					169,78	0,00	5 114,79	0,0
	ZÁKLADY								
274313311	Betón základových pásov, prostý tr.C 8/10	2,600	M3	115,40	3 476,54	300,04	0,00	9 039,00	7
274351215	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	12,960	M2	10,80	325,36	139,97	0,00	4 216,74	0

18.08.2009

Rozpočet

Strana: 2/5

Stavba : ŠVK Hlavná 99, Prešov

Objekt: rampa - Jarková ul.

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce HSV								
	ZÁKLADY								
274351216	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	12,960	M2	1,87	56,34	24,24	0,00	730,25	0
	ZÁKLADY					464,25	0,00	13 986,00	6,6
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
430321212	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 12/15 schodníc, ramien podest	0,750	M3	119,92	3 612,71	89,94	0,00	2 709,53	2
430361721	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425	0,018	T	1 760,82	53 046,46	31,69	0,00	954,69	0
431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	5,500	M2	18,17	547,39	99,94	0,00	3 010,79	0
431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	5,500	M2	3,18	95,80	17,49	0,00	526,90	0
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					239,06	0,00	7 201,92	1,9
	SPEVNENÉ PLOCHY								
564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	10,800	M2	6,22	187,38	67,18	0,00	2 023,86	4
564952111	Podklad z minerálneho betónu s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.150 mm	10,800	M2	9,44	284,39	101,95	0,00	3 071,35	4
596811111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	10,800	M2	6,68	201,24	72,14	0,00	2 173,29	1

18.08.2009

Rozpočet

Strana: 3/5

Stavba : ŠVK Hlavná 99, Prešov

Objekt: rampa - Jarková ul.

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce HSV								
	SPEVNENÉ PLOCHY								
592174500	Obrubník betónový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	11,000	KUS	8,57	258,18	0,00	94,27	2 839,98	1
592185500	Zámková dlažba Univerzal 6cm	12,000	M2	11,40	343,44	0,00	136,80	4 121,24	2
	SPEVNENÉ PLOCHY					241,27	231,07	14 229,71	12,6
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	0,037	T	1 441,00	43 411,57	53,32	0,00	1 606,32	0
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY					53,32	0,00	1 606,32	0,0
	OSTATNÉ PRÁCE								
962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzáklad. alebo kamenného múrika -2,200t	1,500	M3	56,21	1 693,38	84,31	0,00	2 539,92	0
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,700	T	10,00	301,26	87,00	0,00	2 620,96	0
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	87,000	T	0,36	10,85	31,32	0,00	943,55	0
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	8,700	T	6,36	191,60	55,33	0,00	1 666,87	0
9791PC	Búracie práce - poplatok za uloženie suti na skládke	8,700	T	11,80	355,49	102,66	0,00	3 092,74	0

18.08.2009

Rozpočet

Strana: 4/5

Stavba : ŠVK Hlavná 99, Prešov

Objekt: rampa - Jarková ul.

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce HSV								
	OSTATNÉ PRÁCE								
917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	5,400	M	9,52	286,80	51,41	0,00	1 548,78	1
919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	5,400	M	5,81	175,03	31,37	0,00	945,05	0
	OSTATNÉ PRÁCE					443,40	0,00	13 357,87	1,0
	PRESUNY HMÔT								
998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	22,018	T	7,79	234,68	171,52	0,00	5 167,21	0
	PRESUNY HMÔT					171,52	0,00	5 167,21	0,0
	Práce HSV					1 782,60	231,07	60 663,82	22,0
	Práce PSV								
	KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY								
772211303	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 40 a 50 mm	9,000	M	10,15	305,78	91,35	0,00	2 752,01	0
772211414	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm, hr. 40 a 50 mm	9,000	M	7,48	225,34	67,32	0,00	2 028,08	0
998772102	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	22,569	T	16,82	506,72	379,61	0,00	11 436,13	0
596866	Doska dlažbová a obkladová pieskovcová hr. 40 - 50 mm	5,000	M2	23,15	697,42	0,00	115,75	3 487,08	22
	KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY					538,28	115,75	19 703,31	22,6

18.08.2009

Rozpočet

Strana: 5/5

Stavba : ŠVK Hlavná 99, Prešov

Objekt: rampa - Jarková ul.

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce PSV					538,28	115,75	19 703,31	22,6
Objekt:	rampa - Jarková ul.					2 320,88	346,82	80 367,13	44,6
						2 667,70			
	Celkom za stavbu:					2 320,88	346,82	80 367,13	44,6
						2 667,70			

19.08.2009

Krycí list objektu


Strana: 1/1

Stavba: ŠVK Hlavná 99, Prešov		KS:
Objekt: Obnova fasády - Jarková ul.		JKSO:
Projektant:		IČO a DIČ:
Objednávateľ: ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA PREŠOV		IČO a DIČ: 164 682
Zhotoviteľ: HEMA - STAV, s.r.o.		IČO a DIČ: 365 137 33 2022138998
Zákazka:		Miesto: Prešov
Počet Mj: 0,00	Náklad / Mj: 0,00	Spracoval:


Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	5 904,50	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH	6 391,01	
	Dodávky	0,00	Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 19 % z	6 391,01	1 214,29
	Celkom	5 904,50	Prevádzkové vplyvy	3,40% z [HSV+PSV+M]	206,95	DPH 0 % z	0,00	0,00
PSV	Montáž	182,17	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom 7 605,30		
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00			
	Celkom	182,17	Mimostavenisková doprava	1,60% z [HSV+PSV]	97,39			
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom 304,34			Celkové náklady v SKK (1 SKK=0,0332 EUR)		
	Materiál	0,00						
	Dodávky	0,00	HZS	0,00	Cena bez DPH	192 535,54		
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00	Cena celkom	229 117,26		
ZRN		6 086,67						


Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára



Pečiatka a podpis objednávateľa



Pečiatka a podpis zhotoviteľa



HEMA-STAV, s.r.o.
Masarykova 11
080 01 PREŠOV
IČO 365 137 33

19.08.2009

Rozpočet

Strana: 1/4

Stavba : ŠVK Hlavná 99, Prešov
 Objekt: Obnova fasády - Jarková ul.

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce HSV								
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
620411200	Náter vonkajších stien Silikát KEIM	86,318	M2	9,16	275,95	790,67	0,00	23 819,72	0
620459149	Priprava podkladu pod náter - penetrácia	86,318	M2	1,39	41,88	119,98	0,00	3 614,52	0
620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	25,000	M2	1,11	33,44	27,75	0,00	836,00	0
621401151	Potiahnutie bet. konštrukcii sklotextilnou mriežkou do lepidla	4,560	M2	4,96	149,42	22,62	0,00	681,45	0
622451147	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov do čierna pálená	4,560	M2	19,09	575,11	87,05	0,00	2 622,47	0
622466137	Renovácia ríms, šambrán a výstupkov okolo okien	45,240	M	39,86	1 200,82	1 803,27	0,00	54 325,31	0
622424321	Spevnenie podklady fasády pod omietku	65,018	M2	2,76	83,15	179,45	0,00	5 406,11	3
622454521	Oškrabanie vonkajších omietok fasády bez otlčenia	86,318	M2	5,15	155,15	444,54	0,00	13 392,21	5
622462002	Sanačná omietka systém BAYSOSAN s jadrom	21,300	M2	21,56	649,52	459,23	0,00	13 834,76	1
622463182	Vonkajšia omietka stien BAUMIT miešaná strojne,nanášaná strojne hr.1,5 cm	65,018	M2	13,42	404,29	872,54	0,00	26 286,14	1
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY					4 807,10	0,00	144 818,69	10,1
	OSTATNÉ PRÁCE								

19.08.2009

Rozpočet

Strana: 2/4

Stavba : ŠVK Hlavná 99, Prešov
 Objekt: Obnova fasády - Jarková ul.

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce HSV								
	OSTATNÉ PRÁCE								
941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	125,470	M2	1,65	49,71	207,03	0,00	6 236,99	0
941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	125,470	M2	0,93	28,02	116,69	0,00	3 515,40	0
944944104	Záchytná ochranná sieť z umelých vlákien	125,000	M2	0,23	6,93	28,75	0,00	866,12	0
941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	125,470	M2	0,90	27,11	112,92	0,00	3 401,83	0
978023410	Búracie práce - vystriekanie a vyčistenie škár muriva tehlového od prachu a suti vodou, okrem muriva komínov	86,318	M2	0,64	19,28	55,24	0,00	1 664,16	0
978036141	Otlčenie omietok vonkajších v rozsahu do 30 % -0,016 t	21,300	M2	2,52	75,92	53,68	0,00	1 617,16	0
978059611	Osekanie a odobratie sokľov stien vonkajších z pieskovca pre ďalšie použitie -0,089 t	2,950	M2	8,31	250,35	24,51	0,00	738,39	0
979011001	Búracie práce - nakladanie vyburanej suti	1,812	T	2,15	64,77	3,90	0,00	117,49	0
979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	1,812	T	10,00	301,26	18,12	0,00	545,88	0
979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	18,120	T	0,36	10,85	6,52	0,00	196,42	0
9791PC	Búracie práce - poplatok za uloženie suti na skládke	1,812	T	9,95	299,75	18,03	0,00	543,17	0

19.08.2009

Rozpočet

Strana: 3/4

Stavba : ŠVK Hlavná 99, Prešov
Objekt: Obnova fasády - Jarková ul.

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce HSV								
	OSTATNÉ PRÁCE								
09	Ostatné práce : poplatok za záber verejného priestranstva - predbežná cena	200,000	EUR	1,00	30,13	200,00	0,00	6 025,20	0
	OSTATNÉ PRÁCE					845,39	0,00	25 468,22	0,1
	PRESUNY HMŔT								
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	10,215	T	24,67	743,21	252,01	0,00	7 592,05	0
	PRESUNY HMŔT					252,01	0,00	7 592,05	0,0
	Práce HSV					5 904,50	0,00	177 878,96	10,2
	Práce PSV								
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762222141	Montáž a dodávka zábradlia rovného doskového dl. do 1500 mm	1,450	M	7,29	219,62	10,57	0,00	318,43	0
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					10,57	0,00	318,43	0,0
	KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD								
782511323	Montáž obkladu zvislých ostien doskami z pieskovca, hr. do 50 mm	2,950	M2	20,12	606,14	59,35	0,00	1 787,98	0
782631323	Očistenie a prebrúsenie povrchu obkladov pieskovcových , hr. do 50 mm	2,950	M2	23,59	710,67	69,59	0,00	2 096,47	0
998782202	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	128,945	%	0,025	0,738	3,159	0,000	95,172	0

19.08.2009

Rozpočet

Strana: 4/4

Stavba : ŠVK Hlavná 99, Prešov
Objekt: Obnova fasády - Jarková ul.

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce PSV								
	KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD					132,10	0,00	3 979,62	0,7
	NÁTERY								
783624200	Nátery zábradlia syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	2,150	M2	6,60	198,83	14,19	0,00	427,49	0
783824120	Nátery syntetické farby dvojnásobné 1x s emailovaním	4,560	M2	5,39	162,38	24,58	0,00	740,50	0
783601811	Odstránenie starých náterov zo zábradlia oškrabaním s obrúsením	2,150	M2	0,34	10,24	0,73	0,00	21,99	0
	NÁTERY					39,50	0,00	1 189,98	0,0
	Práce PSV					182,17	0,00	5 488,03	0,7
Objekt:	Obnova fasády - Jarková ul.					6 086,67	0,00	183 366,99	11,0
						6 086,67			
	Celkom za stavbu:					6 086,67	0,00	183 366,99	11,0
						6 086,67			