

**Zmluva o dielo č. 003/2008**  
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

**Čl. I.**  
**Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:**

**Múzeum Slovenského Národného Povstania**, Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica,  
IČO: 35 986 077  
DIČ: 2021443556  
IČ DPH: Nie je platcom DPH  
V zastúpení: Mgr. Stanislav Mičev  
Bankové spojenie: 7000069616/8180  
Oprávnený konateľ vo veciach zmluvných: Mgr. Stanislav Mičev  
Oprávnený konateľ vo veciach technických: [REDAKOVANÉ]

**2. Zhotoviteľ:**

**Bencroft, s.r.o.**, Nový svet 29, 974 01 Banská Bystrica, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri O.s. Banská Bystrica vložka číslo 8560/S.  
IČO: 36619981  
DIČ: 2021751171  
IČ DPH: SK2021751171H  
Bankové spojenie: Tatra Banka, č. ú. 2623783944  
V zastúpení: Mgr. Karol Gurský  
Oprávnený konateľ vo veciach zmluvných: Mgr. Karol Gurský  
Oprávnený konateľ vo veciach technických: [REDAKOVANÉ]

**Čl. II**  
**Východiskové údaje**

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je geometrický plán č.17801591-110/2007 vypracovaný [REDAKOVANÉ] zo dňa 31.01.2008, pracovný plán zamerania areálu vypracovaný objednávateľom, rozpočet zo dňa 17. 06. 2008. Charakter rekonštrukcie areálu Národnej kultúrnej pamiatky Kalište nevyžaduje stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu.

Názov stavby : Obnova areálu NKP Kalište, Banská Bystrica  
Miesto stavby : NKP Kalište  
Zhotoviteľ : Bencroft s.r.o.  
Termín plnenia : 31.12.2009

### Čl. III. Predmet Zmluvy

3.1. Predmetom zmluvy o diele je obnova častí areálu NKP Kalište a výstavba nových stavebno-technických prvkov pre NKP Kalište, Múzeum Slovenského Národného Povstania. Súčasťou predmetu diela sú nasledovné stavebné časti:

3.2. Obnova a rekonštrukcia kamenných základov domov:

- a) Mechanické očistenie kamenných architektonických častí areálu NKP Kalište ako sú základy domov, podstienky jestvujúcich domov na objektoch vedených na pracovnom výkrese pod č. 1, č. 2, č. 10, č. 11, č. 16, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 25, č. 31, č.32, od machov, lišajníkov a ostatnej vegetácie a nánosov zeminy.
- b) Rekonštrukcia zjavných staticky narušených a zvetraných základov a kamenných múrov /praskliny, zosunuté a rozpadnuté múry, vence jestvujúcich základov/ na objektoch uvedených v odstavci pod písmenom a)

3.3. Obnova a rekonštrukcia kamenných oporných múrov:

- a) Úplné rozobratie a znovu postavenie oporného múru vedeného v pracovnom výkrese pod písmenom: a,
- b) Mechanické očistenie oporných múrov od machov, lišajníkov a nánosov zeminy vedených v pracovnom výkrese pod písmenami: b, c, d, f, i, j, k, n,

3.4. Obnova a rekonštrukcia objektu bývalej školy

- a) Odkopanie a odvoz zeminy z podpivničených častí objektu, ktorá staticky zaťažuje ich strop
- b) Obnaženie už neviditeľných, pôdorysných častí kamenných múrov odkopáním a odvezením ich zákrytu
- c) Oprava vencia kamenného múru odstránením a znovu uložením ich uvoľnených častí a jeho vyškárovanie
- d) Rozobratie a rekonštrukcia staticky narušených častí kamenných múrov objektu, vyhlbenie základových pásov a znovu postavenie do pôvodného stavu.

3.5. Orientačno-informačné prvky areálu NKP Kalište

- a) Výroba nosných konštrukcií informačných tabúľ z dreva v počte 4 kusov podľa výkresu objednávateľa
- b) Ochranný náter konštrukcií a ich osadenie v teréne areálu NKP Kalište sa vykoná podľa zadania objednávateľa

3.6. Montáž zábradlia

- a) Montáž zábradlia z drevenej guľatiny v dĺžke 180 metrov a jeho osadenie v areáli NKP Kalište podľa zadania objednávateľa

3.7. Úprava interiérov domov v areáli NKP Kalište, ktorá pozostáva z nasledujúcich prác: výmena podlahy v audiovizuálnej miestnosti, vymaľovanie miestnosti, oprava ostných povrchov po elektromontážnych prácach a iné práce podľa špecifikácií a požiadaviek objednávateľa.

3.8. Závazok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom.

#### Čl. IV. Čas plnenia

- 4.1. Predmet diela sa zhotoviteľ zaväzuje zahájiť do dvoch dní od podpisu tejto zmluvy a dokončiť v termíne do 31.12.2009.
- 4.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť spolupôsobenie potrebné pre splnenie predmetu zmluvy v dohodnutých termínoch.
- 4.3. Po dobu omeškania sa objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia mu je zhotoviteľ v omeškani so splnením záväzku.
- 4.4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.
- 4.5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú zmluvnú cenu.

#### Čl. V. Cena diela

- 5.1. Cena za vykonanie prác podľa Čl.III tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a je doložená rozpočtom ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
- 5.2. Celková cena za vykonanie diela podľa čl. III. je 51 025,-EUR, /1 537 171,-Sk/
- 5.3. V prípade, že dôjde k predĺženiu termínu ukončenia diela bez zavinenia zhotoviteľa, cena zostávajúcich prác bude upravená štatistickým indexom.

#### Čl. VI. Fakturačné a platobné podmienky

- 6.1. Splatnosť ceny za zhotovenie diela.
- 6.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru po ukončení ucelených stavebných celkov a na základe súpisu a rozsahu prác, ktorý bude zaznamenaný v stavebnom denníku. Stavebný denník má povinnosť viesť zhotoviteľ a objednávateľ mu svojim podpisom v denníku potvrdí ich vykonanie a prevzatie.
- 6.3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry do 14 dní od prevzatia faktúry.
- 6.4. Záväzok objednávateľa sa považuje za splnený dňom odpísania dlžnej sumy z účtu v prospech účtu zhotoviteľa.
- 6.5. V prípade nedodržania splatnosti faktúry sa objednávateľ zaväzuje uhradiť penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania termínov zhotovenia predmetu zmluvy zaplatiť pokutu v sume 16,60 EUR,- za každý deň omeškania.

6.7. V prípade, že príde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodu, za ktoré zodpovedá objednávateľ, vyúčtuje zhotoviteľ práce vykonané ku dnu zrušenia, alebo odstúpenia od zmluvy a zakúpený materiál pre realizáciu obnovy areálu NKP Kalište.

## ČI.VII

### Záručná lehota — zodpovednosť za vady

7.1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami, začína plynúť dňom, kedy bolo dielo odovzdané objednávateľovi za účelom užívania a prevádzkovania.

7.2. Posledný mesiac pred uplynutím záručnej doby objednávateľ vykoná hodnotenie stavu diela spoločnou obhliadkou zmluvnými stranami.

7.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu väd diela uplatní ihneď po ich zistení. V písomnej reklamacii bude uvedený termín rokovania, pri ktorom bude dohodnutá a posúdená oprávnenosť reklamácie, bez zbytočného odkladu.

## ČI.VIII.

### Vlastnícke právo na zhotovenú vec a nebezpečenstvo škody na nej.

8.1 Vlastnícke právo na zhotovenú vec prechádza na objednávateľa až v deň, kedy je zhotoviteľovi uhradená celá cena za dielo (uvedená v bode V. tejto zmluvy). V prípade ak objednávateľ zhotoviteľovi neuhradí v dohodnutom termíne fakturovanú sumu za zhotovené dielo v plnej výške, zhotoviteľ si vyhradzuje právo postupovať tak, aby dosiahol uspokojenie svojich oprávnených nárokov, prostriedkami, ktoré si sám zvolí.

## ČI.IX.

### Platnosť zmluvy

9.1. Táto zmluva vstupuje do platnosti dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Text zmluvy môže byť menený, alebo dopĺňovaný len formou písomných dodatkov, ktoré platia len vtedy, ak boli podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán, riadne potvrdené a podpísané.

9.2. Pre iné dohody, ktoré v tejto zmluve neboli bližšie špecifikované, platí pre vzájomné vzťahy všeobecné ustanovenie právnych predpisov, hlavne však príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

9.3. Táto zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy pôjdu objednávateľovi a dva rovnopisy zhotoviteľovi.

## ČI.X.

### Ostatné dojednania

10.1. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na ostatných dojednaniach a povinnostiach vyplývajúcich s predmetu tejto zmluvy.

10.2. Povinnosti zhotoviteľa:

- a) Na rekonštrukciu zosunutých a rozobraných častí múrov je potrebné používať autentické kamenné murivo a čo najvernejšie reprodukovat' jeho pôvodný reliéf a tvar, /v prípade nejasností je tieto potrebné konzultovať s pracovníkom zadávateľa/

- b) Pri obnovovaní vencov múrov je potrebné zvýrazniť profil kamenného muriva a neprekryvať ho spojovacím materiálom
- c) Pri výstavbe obnovovaných prvkov je potrebné použiť skrytú drenáž na odvodnenie horniny
- d) Pod každú konštrukciu kamenných múrov, ktoré je potrebné zo statického hľadiska úplne, alebo čiastočne rozobrať a nanovo vymurovať, je nutné vyhotoviť základový betónový pás, ktorý nesmie vyčnievať nad úroveň terénu

#### 10.3. Povinnosti objednávateľa:

- a) Zabezpečiť odkôrnenú žrdovinu, potrebnú na výrobu drevených konštrukcií.
- b) Zabezpečiť, podľa potreby objednávateľa, vykosenie príslušnej časti areálu.

Objedávateľ je povinný takúto žiadosť podať minimálne 5 pracovných dní vopred.


#### 10.4. Iné dojednania

V prípade výskytu nových skutočností a pri nutnosti realizácie ďalších prác ktoré nie sú súčasťou tejto zmluvy, sa zmluvné strany dohodli, že ich vykonávanie sa bude riadiť na základe dodatku k tejto zmluve.

V Banskej Bystrici dňa: 23.06.2008

Za objednávateľa

Mgr. Stanislav Miče



Za zhotoviteľa

Mgr. Karol Gurský

*Bencroft, s.r.o.*  
Nový Svet 29, 974 01 Banská Bystrica  
IČO: 36619981 DIČ: 2021751171  
IČ DPH: SK2021751171  
Ľ.ú. 2623783944/1100

Nedeliteľné prílohy: Pracovný plán areálu

Cenový rozpočet prác

Prílohy: Geometrický plán č.17801591-110/2007

Krycí list rozpočtu v SKK

Stavba :Oprava kamenných murív a komunikácie Kalíšte		Miesto:	
Objekt :Oprava erálu NKP Kalíšte		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Špracoval:	Dňa: 15.06.2008
Odberateľ: Múzeum Slovenského Národného Povstania		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Bencroft s.r.o.		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	1 537 171 Sk	1 M	1 537 171 Sk
1 M2 ZP	1 537 171 Sk		
1 M2 UP	1 537 171 Sk		
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>konštrukcie a práce</b>	<b>materiál</b>
1	HSV:	979 189,95	979 189,95
2	PSV:	174 119,33	21 000,00
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	1 153 309,28	21 000,00
			1 174 309,28
<b>B</b>	<b>IN - Individuálne náklady</b>		
6	Práce nadčas		
7	Murárska výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
<b>C</b>	<b>NUS - náklady umiestnenia stavby</b>		
11	Zariadenie :	5,00%	58 715,45
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky	5,00%	58 715,46
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	117 430,92
<b>D</b>	<b>ON - ostatné náklady</b>		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
<b>E</b>	<b>Celkové náklady</b>		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		1 291 740,20
22	DPH 19% z:	1 291 740,20	245 430,60
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		1 537 171,00
<b>F</b>	<b>Odpočet - prípočet</b>		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
<p><b>M Ú Z E U M</b> Slovenského národného povstania 974 00 BANSKÁ BYSTRICA 1</p>		<p><b>Bencroft, s.r.o.</b> Nový Svet 29, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36619981 DIČ: 2021751171 IČ DPH: SK2021751171 č.ú. 2623783944/1100</p>	

Staviteľ: Múzeum Slovenského Národného Povstania  
 Projektant:  
 Dodávateľ: Bencroft s.r.o.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 15.06.2008

Stavba : Oprava kamenných murív a komunikácie Kalište  
 Objekt : Naviac práce 1

Rudolf Neshoda -ERNEST

**Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	001	11420-3201	Očistenie lom. kameňa alebo bet. tvárnic od hlíny, piesku	100,000	m3	202,00	20 200,00	19
2	001	12090-1112	Búranie muríva kamenného na maltu nastavenú	10,000	m3	1 290,00	12 900,00	19
3	272	13121-1101	Hĺbenie jám v hĺbke 3 ručne	18,432	m3	645,00	11 888,64	19
4	272	13231-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hĺbke 4 ručne $0,5*0,5*18*489 = 4.500$ $0,6*0,8*20*základ opomý múrik = 9.600$ $0,6*0,8*24*základ opomý múrik = 11.520$ $0,6*0,8*8*501(135) = 3.840$ $0,6*0,8*(11,9+8,6+4,9+10,7+10,7+8,1+5,3+11,5)*škola = 34.416$	63,876	m3	1 040,00	66 431,04	19
5	231	18111-4711	Odstránenie kameňov do 15 kg vyzbieraním	15,000	m3	780,00	11 700,00	19
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>				<b>123 119,68</b>			<b>123 119,68</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
6	011	27421-1311	Základové pásy z kameňa na maltu MVC-2,5	134,589	m3	2 480,00	333 780,72	19
7	211	27431-1114	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B15 (C12/15) cement	15,000	m3	3 350,00	50 250,00	19
8	011	27531-3511	Základové pátky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) $0,4*0,8*1,2*2*24 = 18.432$	18,432	m3	3 280,00	60 456,96	19
<b>2 - ZÁKLADY spolu:</b>				<b>444 487,68</b>			<b>444 487,68</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
9	211	62221-1111	Čistenie muríva od machu a inej vegetácie $1,2*(2*(5,41+11,32))*490 = 40.152$ $2*(12,02+1,37)*491 = 26.780$ $2*(17,5+5,45)*485 = 45.900$ $2*(3,5+4,7+5)*498 = 26.400$ $1,2*2*(14,18+6,9+3+5+2)*500 = 74.592$ $1*2*(18,49+5,45+2+3)*501 = 57.880$ $1,2*2*(16,2+6,69+4+2+1,3+3)*508 = 79.656$ $1,2*2*(9,45+8,41+3+2)*509 = 54.864$ $2*2*(2,52+3,25)*510 = 23.080$ $1,0*2*(18,38+7,4)*511 = 51.560$ $1,0*2*(11,99+5,02)*513 = 34.020$ $1,0*2*(11,35+12,8+2+2+2)*514 = 60.300$ $1,0*2*(8,28+7,94+3+3)*515 = 44.440$ $2,5*2*(14,2+11,4+5+3)*516 = 168.000$	787,624	m2	210,00	165 401,04	19
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:</b>				<b>165 401,04</b>			<b>165 401,04</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
10	013	96102-1311	Búranie základov kamenných postupným rozoberaním $0,15*0,5*(2*(5,41+11,32))*490 = 2.510$	134,589	m3	665,00	89 501,69	19

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

or. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$0,15 \cdot 0,5 \cdot 2 \cdot (12,02 + 4,37 \cdot 2) \cdot 491 = 3.114$					
			$0,15 \cdot 0,5 \cdot (20,44 + 5,5 + 8,49 + 1,92 + 3,47 + 1,89 + 8,77 + 5,2 + 3,5 + 4,56 + 3,5) \cdot 498 = 5.043$					
			$0,5 \cdot 0,6 \cdot (11,96 + 11,5 + 5,3 + 8,1 + 3,5 + 3,1 + 10,7 + 10,7 + 4,9 + 8,6) + 1 \cdot \text{škola} = 24.508$					
			$0,15 \cdot 0,5 \cdot 2 \cdot (17,5 + 5,45) \cdot 485 = 3.443$					
			$0,5 \cdot 0,5 \cdot 2 \cdot (14,4 + 6,9 + 3 + 2) + 0,15 \cdot 0,5 \cdot 8 \cdot 500 = 13.750$					
			$0,25 \cdot 0,5 \cdot 2 \cdot (18,49 + 5,45) \cdot 501 = 5.985$					
			$0,15 \cdot 0,5 \cdot 2 \cdot (16,2 + 6,69 + 1,9 + 2,9) \cdot 508 = 4.154$					
			$0,15 \cdot 0,5 \cdot 2 \cdot (9,45 + 8,41 + 3 + 4,1) \cdot 509 = 3.744$					
			$0,5 \cdot 0,4 \cdot 2 \cdot (2,51 + 3,7) \cdot 510 = 2.484$					
			$0,15 \cdot 0,4 \cdot 2 \cdot (18,38 + 7,4) \cdot 511 = 3.094$					
			$0,15 \cdot 0,5 \cdot 2 \cdot (11,99 + 5,02) \cdot 513 = 2.552$					
			$0,15 \cdot 0,5 \cdot 2 \cdot (11,35 + 12,8 + 8) \cdot 514 = 4.823$					
			$0,15 \cdot 0,5 \cdot 2 \cdot (8,28 + 7,94 + 5,2 + 2,4) \cdot 515 = 3.573$					
			$0,25 \cdot 0,5 \cdot 2 \cdot (14,2 + 11,4) \cdot 516 = 6.400$					
			$0,8 \cdot 0,5 \cdot (24,27 + 13,4 + 3) \cdot \text{oporný múrik prijazd} = 16.268$					
			$0,8 \cdot 0,4 \cdot 5,6 \cdot \text{oporný múrik pred objektom} 485 = 2.112$					
			$0,6 \cdot 0,4 \cdot 11 \cdot \text{oporný múrik pred zvonnicou} = 2.640$					
			$0,8 \cdot 0,6 \cdot (2,6 + 10,2) \cdot \text{oporný múrik za objektom} 503 = 6.144$					
			$0,8 \cdot 0,3 \cdot (13,7 + 3,6) \cdot \text{oporný múrik za objektom} 509 = 4.152$					
			$0,8 \cdot 0,3 \cdot (8,0 + 1 + 2) \cdot \text{oporný múrik} 513 = 2.640$					
			$0,8 \cdot 0,3 \cdot (4,7 + 13,4 + 4,7) \cdot \text{oporný múrik} 514 = 5.472$					
			$0,8 \cdot 0,3 \cdot (3,8 + 15,4) \cdot \text{oporný múrik} 516 = 4.608$					
			$0,8 \cdot 0,4 \cdot (1,3 + 3) \cdot \text{oporný múrik pred objektom} 508 = 1.376$					
11	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	254,764	t	615,00	156 679,86	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	246 181,55			246 181,55	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	979 189,950			979 189,95	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
			762 - Konštrukcie tesárske					
12	762	76222-2141	Montáž zábradlia rovného, osová vzd. stĺpkov do 400 cm	180,000	m	549,00	98 820,00	19
13	762	76265-2811	Zhotovenie informačných tabulí z guľatiny	4,000	kus	12 000,00	48 000,00	19
14	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1 468,200	%	4,50	6 606,90	19
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	153 426,90			153 426,90	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
15	767	76799-5103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg	406,400	kg	49,50	20 116,80	19
			$0,8 \cdot 2 \cdot 20 \cdot 12,7 = 406.400$					
16	MAT	150 1D0102	Rúra čierne ocelová 108x3.6 akosť 11343	42,000	m	500,00	21 000,00	19
17	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	411,168	%	0,80	328,93	19
18	767	99876-7294	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	411,168	%	0,60	246,70	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	41 692,43			41 692,43	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	195 119,33			195 119,33	
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>1 174 309,28</b>			<b>1 174 309,28</b>	





FRACOMAR VEREDAS

VILLASOL 1001


VILLASOL 1002

**Súpis vykonaných prác k zmluve o dielo číslo 003/2008 zo dňa 23.06.2008 na obnove pietneho miesta NKP Kalište.**

- Mechanické očistenie kamenných architektonických častí areálu NKP Kalište základov domov a podstienkov jestvujúcich domov na objektoch vedených na pracovnom výkrese pod č. 1, č. 2, č. 10, č. 11, č. 16, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 25, č. 31, č. 32, od machov, lišajníkov a ostatnej vegetácie a nánosov zeminy
  - Rekonštrukcia zjavných staticky narušených a zvetraných základov a kamenných múrov vedených na pracovnom výkrese pod č. 1, č. 2, č. 10, č. 11, č. 16, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 25, č. 31, č. 32
  - Úplné rozobratie a znovu postavenie oporného múru vedeného v pracovnom výkrese pod písmenom: a,
  - Mechanické očistenie oporných múrov od machov, lišajníkov a nánosov zeminy vedených v pracovnom výkrese pod písmenami: b, c, d, f, i, j, k, n,
- 
- Obnova a rekonštrukcia objektu bývalej školy
  - Odkopanie a odvoz zeminy z podpivničených častí objektu, ktorá staticky zaťažuje ich strop
  - Obnaženie už neviditeľných, pôdorysných častí kamenných múrov odkopaním a odvezením ich zákrytu
  - Oprava venca kamenného múru odstránením a znovu uložením ich uvoľnených častí a jeho vyškárovanie
  - Rozobratie a rekonštrukcia staticky narušených častí kamenných múrov objektu, vyhlbenie základových pásov a znovu postavenie do pôvodného stavu.
- 
- Orientačno-informačné prvky areálu NKP Kalište
  - Výroba nosných konštrukcií informačných tabulí z dreva v počte 4 kusov podľa výkresu objednávateľa
  - Osadenie v teréne areálu NKP Kalište
- 
- Montáž zábradlia
  - Montáž zábradlia z drevenej guľatiny v dĺžke 180 metrov a jeho osadenie v areáli NKP Kalište podľa zadania objednávateľa
  - Úprava interiérov domov v areály NKP Kalište: výmena podlahy v audiovizuálnej miestnosti, vymalovanie miestnosti, oprava ostaných povrchov po elektromontážnych prácach

V Banskej Bystrici dňa 16.04.2009

Za objednávateľa



Za zhotoviteľa

Ben Croft  
Nový Svet 29  
74 01 Banská Bystrica  
366 199 81 DIČ: 2021751171  
1523783944/1100