


CSO/16/2010

## DODATOK Č. 1 ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník



Číslo zmluvy : 1/2010

### Zmluvné strany :

<b>Objednávateľ :</b>	<b>Centrálna servisná organizácia MK SR</b>
So sídlom:	Jakubovo nám. 12, 813 49 Bratislava
Zastúpená :	Ing. Igor Zachar, riaditeľ
IČO :	00 510 017
DIČ :	2020798934
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000070748/8180
Oprávnená osoba na rokovanie vo veciach technických :	

(ďalej len objednávateľ)

a

<b>Zhotoviteľ :</b>	<b>KOPOS-BV, spol. s r.o.</b>
So sídlom :	Belehradská č. 1, 831 04 Bratislava
Oprávnený k podpisu zmluvy :	Ing. Jaroslav Vodislavský, konateľ
IČO :	35691671
DIČ :	2020340157
IČ DPH :	SK2020340157
Bankové spojenie :	
Číslo účtu :	
Zapísaný v Obchodnom registri :	Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 11114/B

(ďalej len zhotoviteľ)

### K Článku III. Zmluvné cena a platobné podmienky :

Z dôvodu naviacprác požadovaných investorom a prác, ktoré vyplynuli z potrieb pri realizácii stavby a neboli obsiahnuté v pôvodnom výkaze výmer sa mení bod 3.1 a doplňuje bod 3.7. v článku III v Zmluve o dielo č.1/2010 zo dňa 25.01.2010 nasledovne:

3.1. Cena za riadne dokončené celé dielo podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s § 2 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je dohodnutá ako cena maximálna. Cena je stanovená na základe oceneného výkazu výmer položkového rozpočtu predloženého v ponuke na obstaranie predmetu tejto zmluvy (ponukový rozpočet zhotoviteľa), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Cena diela :	91.023,13
Cena bez DPH :	76.490,03

Sadzba a výška DPH 19 % : 14.533,10

3.7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Súpis naviacprác v apartmánoch a v sociálnych zariadeniach Zariadenia MK SR – Biela ul.

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 01/2010 ostávajú nezmenené.

V Bratislave: 10.06.2010

Objednávateľ:

Centrálne servisná organizácia MK SR  
Jakubovo nám. 12  
813 49 BRATISLAVA  
IČO: 510 017  
- 6 -

Zhotoviteľ:

 KOPOS - BV spol. s r.o.  
Belehradská 1  
831 04 Bratislava

## Technická správa

Naviacpráce v apartmánoch a v sociálnych zariadeniach  
Zariadenie MK SR – Biela ul.

Pol. 1až 10 – SD str.72723 – po otlčení obkladov vo veľkom apartmáne bolo zistené poškodenie jestvujúcich priečok sadaním a nutnosť nahradenia slabého drevného záklopu armovanou mazaninou

Pol. 11 až 12 – SD str. 72723,4 – vo veľkom apartmáne boli vybudované nové priečky podľa dohodnutého dispozičného riešenia

Pol. 13 – SD str.72724 – po demontáži jestvujúcich oceľových zárubní v apartmánoch bolo zistené, že nad nimi nie sú osadené žiadne preklady, preto bolo treba tieto doplniť novými prekladmi

Pol. 14 až 15 – SD str. 72723 – na zosilnenie podkladu pod novými priečkami vo veľkom apartmáne bola vytvorená mazanina uložená na drevených hranoloch

Pol. 16 – presun hmôt pre pol. 11 až 15

Pol. 17 až 18 – SD str. 72723 - – na zosilnenie podkladu pod novými priečkami vo veľkom apartmáne bola vytvorená mazanina uložená na drevených hranoloch

Pol. 19 až 20 – SD str. 72724 – po zdemontovaní 2 vrstiev kobercov bol odkrytý len záklop z dosiek s veľkými medzerami. Tento bolo potrebné prekyť plnoplošným záklopom z OSB dosiek

Pol. 21 až 23 – SD str. 72727 – bolo nutné vymeniť nefunkčné uzatváracie ventily na rozvodoch vody a súčasne sa vymenilo aj staré oceľové potrubie za plastové


Pol. 24 až 26 – odpočet nevykonaných prác

Pol. 27 až 31 – SD str. 72727 – podľa požiadavky objednávateľa bol zmenený typ WC

Pol. 32 - odpočet nevykonaných prác

Pol. 33 – SD str. 72728 – po zistení, že staré rozvody EI v apartmánoch sú v zlom stave, rozhodol objednávateľ o ich celej výmene vrátane vypracovania PD a VRS zhotoviteľom, pri dodržaní pôvodne dohodnutých výmen vypínačov, svietidiel a doplnení ventilátorov

Pol. 34 – SD str. 72743 – D+M zrkadiel nad umývadlá



**KOPUS - BV spol. s r.o.**  
Belehradská 1  
831 04 Bratislava

# REKAPITULÁCIA

	Cena diela s DPH	bez DPH	DPH
ZOD	80 593,82	67 725,90	12 867,92
odpočet položky 46	- 5 214,10	- 4 381,60	- 832,50
odpočet položky 45	- 2 630,94	- 2 210,87	- 420,07
ZOD	72 748,78	61 133,43	11 615,35
Dodatok č. 1	18 274,35 (naviac práce)	15 356,60	2 917,75
	91 023,13	76 490,03	14 533,10




**KOPUS - BV spol. s r.o.**  
 Belehradská 1  
 831 04 Bratislava

Súpis naviacprác v apartmánoch a v sociálnych zariadeniach  
Zariadenie MK SR - Biela ul.

	N á z o v	MJ	Množstvo	Jednot. cena € bez DPH	Celková cena položky €
	<b>Stavebné súčasti - dodávky a práce</b>				
1	Búranie priečok hr.125 mm	m2	27,39	5,45	149,28
2	Demontáž podláh z dosiek	m2	9,07	2,76	25,03
3	Zvislé premiestnenie sutiny alebo vybúraných hmôt do 3,5 m	t	0,858	62,60	53,71
4	Pripäťok za ďalšie podlažie	t	1,716	30,00	51,48
5	Vododrovné premiestnenie sutiny alebo vybúraných hmôt bez naloženia do 1000m	t	0,858	6,20	5,32
6	Pripäťok k cene zakazdých ďalších 1000 m	t	20,592	0,52	10,71
7	Vododrovné premiestnenie sutiny alebo vybúraných hmôt nosením na vzdialenosť 10 m	t	0,858	14,50	12,44
8	Pripäťok k cene zakazdých ďalších 10 m	t	0,858	6,70	5,75
9	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vododrovné premiestnenie sutiny	t	0,858	6,30	5,41
10	Poplatok za uloženie sutí na skládku	t	0,858	33,19	28,48
11	Priečky z presných tvámcí Yutong hr. 10 cm	m2	25,59	32,07	820,67
12	Vnútorná vápenocementová omietka stien štuková	m2	47,93	11,60	555,99
13	D + M naddverných prefabrikovaných prekladov do 125 cm	ks	8	38,44	307,52
14	Mazanina z betónu C16/ 20 hr 10 cm	m3	1,4	192,30	269,22
15	Výstuž mazanín zo zvarovaných sietí	t	0,122	2083,20	254,15
16	Prisun hmôt pre opravu a údržbu	t	9,445	24,23	228,85
17	Zosilnenie podlahy vankúšmi z hranolov	m	28	5,04	141,12
18	Hranoly SM 10/10 cm	m3	0,28	293,30	82,12
19	Montáž záklonu s OSB dosiek hr. 18 mm	m2	84,4	13,54	1142,78
20	OSB dosky hr. 18 mm	m2	84,4	13,69	1155,44
21	Výmena uzatváracích ventilov	ks	8	14,52	116,16
22	Demontáž potrubia z ocelových rúr	m	46	3,33	153,18
23	Potrubie z plastických rurok DN 20x3,4 vrátane izolácie Mirelon	m	46	9,28	426,88
24	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	-6	46,47	-278,82
25	Sedátko biele JIKA	ks	-6	56,16	-336,96
26	WC kombi vonkajší rovný odpad	ks	-6	232,35	-1394,10



## Súpis vykonaných prác a dodávok

1. Predkladá organizácia	2. Názov stavby Rekonštrukcia apartmánov a soc. zariadení
	3. Adresa stavebného objektu Biela ul.c.3, Bratislava
	4. Názov prevádzkového súboru Elektroinštalácie
	5. Za obdobie

P.c.	Popis	M.J.	Počet	Suma za jednotku	Spolu	Pozn.
<b>Rekonštrukcia priestorov</b>						
1	Spínac c.1 TANGO biely	ks	14	9,2	129,1	
2	Spínac c.5 TANGO biely	ks	6	11,2	67,2	
3	Spínac c.6 TANGO biely	ks	4	9,4	37,7	
4	Zásuvka jednoduchá TANGO biela	ks	13	7,9	103,0	
5	Zásuvka dvojitá TANGO biela	ks	7	11,4	79,6	
6	Zásuvka IP44 Praktík biela	ks	1	8,2	8,2	
7	Dvojrámik TANGO biely	ks	1	3,2	3,2	
8	Istic 1/20A-B	ks	1	7,5	7,5	
9	Istic 1/16A-B	ks	3	7,2	21,7	
10	Istic 1/10A-B	ks	4	7,2	28,9	
11	Prúdový chránič 2p.0,03A 10A	ks	2	58,7	117,3	
12	Svietidlo 1x36W IP 20 dodávka a montáž	ks	2	28,3	56,6	
13	Montáž svietidiel (WC,predsien)	ks	26	6,5	168,2	
14	Svietidlo žiarivkové OPPLÉ 1x 40 W	ks	1	68,3	68,3	
15	Svietidlo žiarivkové OPPLÉ 1x 28 W	ks	3	49,5	148,5	
16	Svietidlo žiarivkové OPPLÉ 1x 22 W	ks	6	35,8	214,8	
17	Svietidlo žiarivkové OPPLÉ 1x 16 W	ks	2	25,3	50,6	
18	Svietidlo žiarivkové OPPLÉ 1x 21 W	ks	8	31,0	247,7	
19	Svietidlo 1x40W /apartmány nad umývadla/	ks	2	27,8	55,7	
20	Svietidlo 2x40W /sociálne zariadenie nad umývadla/	ks	4	45,7	182,9	
21	Montáž traťa a fotobunky na pisoáre	ks	2	15,1	30,2	
22	Rozbočovac TV	ks	1	13,0	13,0	
23	Trubka 20mm	m	7	1,6	10,9	
24	Krabica KO 68	ks	48	2,6	124,8	
25	Krabica KO 125	ks	3	5,6	16,7	
26	Viecko KO 125	ks	3	5,6	16,9	
27	Vyvrtnutie káps na krabice	ks	51	1,7	88,2	
28	Demontáže elektroinštalácie	hod	8	8,6	69,0	
29	CYKY 3Cx1,5	m	10	1,6	16,2	
30	CY 4 zž	m	22	1,3	29,0	
31	CYKY 3Cx6	m	6	3,5	21,1	
32	Kábel VCCY koax.	m	40	1,7	66,8	
33	CYKYLo 3x1,5	m	219	1,7	370,1	
34	CYKYLo 3Cx2,5	m	121	2,1	251,7	
35	Svorka WAGO	ks	62	0,9	57,0	
36	Sekanie pre ventilátory a ich osádzanie a zapájanie	ks	7	8,6	60,4	
37	Ventilátor WC s dobehom	ks	7	42,8	299,9	
38	Drážkovanie, rucne sekacie	m	189	3,5	652,1	
39	Vyhľadanie zistených porúch a ich odstránenie-sviet.izba skrat	hod	2	8,6	17,3	
40	Trubica 36W	ks	2	2,3	4,6	
41	Demontáž svietidiel	ks	20	4,3	86,4	
42	Podružný materiál + PPV+doprava	%	5		201,5	
43	Projekt skutocneho vyhotovenia	ks	1	180,0	180,0	
44	Revízná správa	ks	1	200,0	200,0	
<b>Spolu bez DPH</b>					<b>4 680,4</b>	<b>EUR</b>
Bratislava 30.5.2010						

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


**KOPOS - BV spol. s r.o.**  
 Belehradská 1  
 831 04 Bratislava