

Z/PZT/289/2008

Zmluva o dielo č. ES/801/OD/001
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník)

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Letisko Piešťany, a.s.
Sídlo: Žilinská cesta 597/81
921 01 Piešťany

Právna forma: Akciová spoločnosť
Štatutárny orgán: Ing. Darina Machovičová - predsedníčka predstavenstva
Ing. Dušan Guťan - člen predstavenstva
Ing. Juraj Štaffa Phd. - člen predstavenstva

Členovia oprávnení k
podpisom zmlúv: Ing. Darina Machovičová - predsedníčka predstavenstva
Ing. Dušan Guťan - člen predstavenstva
Ing. Juraj Štaffa Phd. - člen predstavenstva

Zástupca vo veciach
organizačno-technických: Ing. František Varga - výkonný riaditeľ

IČO: 36 266 906
DIČ: 2021918514
IČ pre DPH: SK2021918514
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Piešťany
Číslo účtu: 5203791001/5600
Registrácia: Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa. číslo vložky: 10314/T
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r. o.
Sídlo: Litovelská 871
024 01 Kysucké Nové Mesto

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzením
V zastúpení: Ing. František Hradňanský - konateľ

Zástupca vo veciach
organizačno-technických: Marián Petlák

IČO: 36 395 463
DIČ: SK2020133467
IČ pre DPH: SK2020133467
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s. Žilina
Číslo účtu: 6617699007/1111
Registrácia: Okresný súd Žilina, odd. S r o, vložka č.: 12575/L
(ďalej len „objednávateľ“)

Článok II.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 **Stavba:** **Oprava časti prevádzkovej dráhy**
- 2.2 **Miesto:** **Letisko Piešťany, investor: Letisko Piešťany, a. s.**
- 2.3 **Termín stavby:**
- Začiatok: **26.03.2008**
Ukončenie: **14.04.2008**

Článok III.
PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Predmetom plnenia zmluvy je zhotovenie diela „**Oprava časti prevádzkovej dráhy**“ **Rozsah prác a použité materiály sú špecifikované v Prílohe č. 1 – Cenová kalkulácia**, ktorá bola spracovaná na základe predloženého výkazu/výmeru, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet plnenia zmluvy zhotoviť v dohodnutom termíne a v súlade so schválenou PD a odovzdať objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje dielo riadne dokončené prevziať a zaplatiť za toto dielo dohodnutú cenu.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v súlade s podmienkami zákona č. 50/76 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z.z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 330/96 Z.z. v znení neskorších predpisov a zmien doplnené zákonom č. 158/2001 Z.z.. Nariadením vlády č. 159/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, Nariadením vlády č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

Článok IV.
ČAS PLNENIA

- 4.1 Termín začatia stavebných prác je najneskôr do 5 dní po podpísaní zmluvy o dielo. Uvedené termíny realizácie v čl. II. bod 2.3 platia za podmienok, že objednávateľ zabezpečí, aby práce neboli rušené a mohli prebiehať plynulo.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.3 Doba prerušenia prác bude uvedená v stavebnom denníku.

- 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na omeškanie splnením etapy harmonogramu stavby.
- 4.5 V prípade, ak zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov a etáp harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho strane o 5 pracovných dní alebo nedodržiava harmonogram prác a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu č. 4.4, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.6 Dodržanie termínu podľa bodu č. 2.3 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa, dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z viny objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.
- 4.7 V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa odseku 2.3, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dostatočný čas plnenia zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od zmluvy.

Článok V. CENA

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy a rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/96 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je doložená cenovou kalkuláciou, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
DPH bude uvedená samostatne a účtovaná v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Stavebný objekt SO 02

Oprava časti prevádzkovej plochy

2.645.949,34, - Sk bez DPH

- 5.2 K zmluve je priložená príloha č. 1 – Cenová kalkulácia, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Príloha č. 1 je vyplnený výkaz/výmer vo všetkých položkách. V prípade, že zhotoviteľ niektorú položku nevyplní, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov atď., budú vykonané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.
- 5.3 Cena diela je dohodnutá zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do užívania.
- 5.4 Cena dohodnutá v bode 5.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: technických normách,

predpisoch platných na území SR, normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné povolenie

- b) podmienok realizácie diela: obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska. Vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok. Úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela. Úhrada vodného, stočného v priebehu výstavby.

Náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute. Náklady na odvoz prebytočného materiálu, náklady na zriadenie a používanie telekomunikačných prostriedkov pre potreby výstavby. Náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk. Náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby. Náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby. Poistenie diela. Náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu. Náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v nepriaznivom počasí. Náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí.

5.5 Zhotoviteľ nemôže uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:

- vlastných chýb
- nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a súťažných podkladov
- nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela
- zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve

5.6 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pri realizácii diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti PD:

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zámenu materiálov a výrobkov za objednávateľa môžu potvrdiť jedine osoby uvedené v Čl. I. – členovia štatutárneho orgánu a to písomne.

5.7 V prípade, že pri realizácii predmetu diela príde k zmenám, doplnkom, redukcii alebo rozšíreniu predmetu diela na základe požiadaviek objednávateľa, je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktoré zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien uplatnených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ak nie je možné práce navyiac oceniť týmto spôsobom z dôvodu, že príslušná jednotková cena nie je uvedená v Prílohe č. 1, je možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, spracovať individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny spôsobom uvedeným v bode 5.8 s podmienkou, že výšku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny písomne odsúhlasí objednávateľ. Zmluvné strany dohodnú dodatok k zmluve do 15 dní po dohodnutí novej ceny diela.

Spôsob ocenenia zmien uvedených v bode 5.7

- ceny materiálov uplatní podľa cien výrobcu alebo dodávateľa platných v deň obstarania,
- ceny strojov a ostatné priame náklady (OPN) uplatní podľa cien uvedených v špecifikácií resp. na základe preukázateľných skutočných nákladov.

5.8 Ak sa vyskytnú rozpory v ocenení, platí nasledovné:

ak nesúhlasí cena s jednotkovými cenami v zisťovacom protokole, tak platí jednotková cena uvedená v ponukovej cene z oceneného výkazu výmer s výnimkou položiek, ktoré zhotoviteľ neoceníl, ale sú súčasťou diela.

- 5.9 V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce navyše, je zhotoviteľ povinný oboznámiť s nimi objednávateľa, zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom a potvrdené technickým dozorom objednávateľa. Zhotoviteľ vyhotoví súpis prác a dodávok navyše, ku ktorému sa vyjadrí technický dozor objednávateľa.

Článok VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť nasledujúcim spôsobom:
- 6.1.1 Právo vystaviť konečnú faktúru má objednávateľ po ukončení stavebných prác. Následne bude podpísaná so zhotoviteľom zápisnica o odovzdaní a prevzatí prác, vrátane odovzdania certifikačného osvedčenia, že zabudované výrobky stavby je možné bezpečne používať pre plánovaný účel bez obmedzení.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje faktúry uhradiť do 15. mája 2008 pri splnení podmienok podľa bodu 6.1.1
- 6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vystavená faktúra bude spĺňať vyhláškou stanovené náležitosti. V prípade zle vystavenej faktúry má objednávateľ právo faktúru vrátiť na prepracovanie, počas prepracovania lehota splatnosti faktúry neplynie a začne plynúť odo dňa doručenia prepracovanej faktúry.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúry budú vystavené prehľadne na základe súpisu vykonaných prác písomne potvrdených technickým dozorom objednávateľa.
- 6.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo z celkovej faktúry:
- odúčtovať všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržiavaním zmluvných podmienok

Článok VII. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi alebo, ktoré sa objavia v lehote záručnej doby.
- 7.2 Záručná doba na vykonané práce je 48 mesiacov.
- 7.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení v záručnej dobe. Oznamenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady.

- 7.4 Počas záručnej doby musí objednávateľ oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu skryté vady potom, ako ich zistí. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovaných väd predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd ako aj podmienky plnenia sa dohodnú písomne.
- 7.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 7.6 Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.

Článok VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy a v súlade s PD. Zhotoviteľ je povinný si pripraviť stavenisko v rozsahu, ako je uvedené v PD.
- 8.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác vykonávaných zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 8.3 Odovzdanie a prevzatie diela bude zaznamenané v stavebnom denníku, ktorý bude viesť zhotoviteľ.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť škody spôsobené zhotoviteľom tretej strane na vlastné náklady.
- 8.5 Napájacie body elektrickej energie a vody určí objednávateľ zápisom do stavebného denníka.
- 8.6 Objednávateľ má právo menovať svoj **odborný technický dozor** a zhotoviteľ je povinný umožniť technickému dozoru riadny výkon činností.
- 8.7 Zhotoviteľ plní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi, o čom zmluvné strany spíšu zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 8.8 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť administratívno-právne úkony vyplývajúce zo zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, ktoré doručí zhotoviteľovi pred termínom začatia prác.
- 8.9 Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi je povinný zabezpečiť likvidáciu odpadov vzniknutých pri realizácii stavebných prác. Doklad o likvidácii preloží objednávateľovi pri odovzdaní a preberaní vykonaných prác.
- 8.10 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, stroje, lešenie a ďalšie zariadenia potrebné na realizáciu prác súvisiacich s realizáciou diela v náležitom stave a bude udržiavať všestranný poriadok na stavbe a zabezpečovať koordináciu svojich prípadných subdodávateľov.

- 8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za požiaru ochranu na stavbe v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom a vykonávacou vyhláškou MV SR č. 123/2002 Z.z. o prevencii pred požiarom, pričom tiež rešpektuje usmernenia a pokyny odborných zamestnancov BOZP a PO objednávateľa.
- 8.12 Zhotoviteľ bude rešpektovať a podrobí sa počas realizácie diela bezpečnostným opatreniam a prevádzkovým opatreniam objednávateľa. Jedná sa o Dopravný poriadok letiska Piešťany. Zhotoviteľ bude zároveň rešpektovať body vstupu a výstupu svojich zamestnancov, mechanizmov a subdodávateľov do/z areálu letiska a spôsob pohybu po vytýčených trasách a v určenom priestore, ktoré budú schválené objednávateľom.
- 8.13 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov SR a zákonom č. 50/1976 Z.z v znení neskorších predpisov. Stavebný denník bude predkladať technickému dozoru zhotoviteľ.[A1]
- 8.14 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela.
- 8.15 Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a j zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 8.16 Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonávaných činností alebo častí diela, je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaného diela písomne v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladaný deň a hodinu kontroly zakrývaných prác.
- 8.17 Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do doby, kedy takúto nevhodnosť mohol zistiť.
- 8.18 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bráni zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
- 8.19 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti poškodeniu. Zhotoviteľ zabezpečí po celú dobu výstavby čistotu komunikácie po výjazde vozidla zo stavby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na dobu realizácie stavebného diela.
- 8.20 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce.
- 8.21 Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodávaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.

- 8.22 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s ním. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých STN, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre SR.
- 8.23 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.

Článok IX. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 9.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, pripravenosť na odovzдание je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej päť dní vopred.
- 9.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá objednávateľovi doklad:
- zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
 - osvedčenia o akosti použitých materiálov
 - kópiu zo stavebného denníka
 - potvrdenia správcov skládok o prijatí stavebných odpadov
 - potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (ak boli zistené)
 - preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej stavby
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyškov materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí všetkých troch stavebných objektov, ak počas realizácie došlo k ich poškodeniu. Zároveň je povinný vykonať terénne úpravy (vyrovnať stavebné ryhy, stavebné koľaje, iné nerovnosti ak vznikli a zhutniť pás do vzdialenosti minimálne 10 m od hrany ukončenia rozšírenia rolovacej dráhy A).
- 9.5 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených väd.
- 9.6 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví technický dozor zhotoviteľa.

Článok X. ZMLUVNÉ SANKCIE A ZMLUVÁ POKUTA

- 10.1 Výhodiskom a podkladom pre túto zmluvu sú podmienky užšej súťaže vyhlásenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá bola vyhlásená objednávateľom.

- 10.2 V prípade zhotoviteľom spôsobeného omeškania s plnením predmetu zmluvy podľa podmienok tejto zmluvy má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa a zhotoviteľ má v takomto prípade povinnosť uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu z celkovej zmluvnej ceny vo výške 0,1 % z ceny diela, za každý deň omeškania.
- 10.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr, má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa a objednávateľ povinnosť zaplatiť úroky z omeškania vo výške 0,1% z omeškanej platby za každý deň omeškania.

Článok XI. OSTATNÉ USTANOVENIA


- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a kompletne ukončené práce od zhotoviteľa prevziať.
- 11.3 V prípade definitívneho zastavenia prác na diele, z dôvodov na strane objednávateľa, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vzniknuté náklady za už vykonané práce. Zároveň týmto nie je porušené právo objednávateľa na zmluvnú pokutu podľa bodu 10.3 .
- 11.4 Zhotoviteľ bude v priebehu prác viesť stavebný denník. Objednávateľ alebo osoba ním poverená sa vyjadria k zápisom v stavebnom denníku do troch pracovných dní. Stavebný denník bude k dispozícii k technickému dozoru určenému objednávateľom.
- 11.5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu a bezpečnosť pri práci svojich pracovníkov počas realizácie diela.
- 11.6 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:
- Zhotoviteľ je v omeškaní so svojim zmluvným záväzkom o viac ako 10 dní a ani v primerane mu poskytnutej lehote nevykoná nápravu.
 - Ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení nedošlo k zvýšeniu kvality vykonaných prác.
- 11.7 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Zhotoviteľ musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 11.8 Ak nastanú nepredvídateľné okolnosti a vzniknú navyše práce, ktoré nie sú zahrnuté v cene diela, ich rozsah a cena musia byť podrobne zdokumentované a vzájomne odsúhlasené a to samostatným zápisom v stavebnom denníku medzi zmluvnými stranami. Na zmenu ceny diela musí byť spracovaný a vzájomne odsúhlasený a podpísaný dodatok k tejto zmluve. Navyše práce budú ocenené podľa smerných orientačných cien skutočných prác platných v čase realizácie.
- 11.9 Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.


**Článok XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 12.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 12.2 Zmluvu možno meniť, alebo upraviť na základe dohody oboch zmluvných strán len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Prípadné spory ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy budú riešiť právni zástupcovia zmluvných strán.
- 12.3 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 12.4 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
- 12.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzavreli ju zo slobodnej vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Piešťanoch, dňa 26.03. 2008

Za objednávateľa:



Ing. Darina Machovičová


Ing. Dušan Guľan


Ing. Juraj Štaffa Phd.


Za zhotoviteľa:

ES **EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o.**
Stavebno - obchodná spoločnosť
Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Prevádzka: Framborská č. 7, 010 01 Žilina - Slovakia
IČO: 36395463, IČ DPH: SK9020139467
Tel.: 00421-41/5640597-8 fax: 00421-041/5640598


Ing. František Hradnanský

Letisko Piešťany, a.s.
Prízemná časť 507 / 81
021 01 PIEŠTANY
IČO: 36266903 DIČ: 2021918514
IČ DPH: SK2021918514 -2

Príloha č. 1. - Cenová kalkulácia





EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r. o.

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Letisko Piešťany

Miesto:

Rozpočet:

Objekt : Oprava časti prevádzkovej dráhy letiska

JKSO :

Spracoval:

Dňa: 11.02.2008

Zmluva č.:

Objekt:

DIČ:

Dodávateľ: EKOSTAV SLOVAKIA, spol s r.o.

IČO: 36395463

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP 3 148 680 Sk

3 148 680 Sk

1 M2 ZP 3 148 680 Sk

3 148 680 Sk

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN | B | IN - Individuálne náklady | C | NUS - náklady umiestnenia stavby |
|---|-------|---------------------|----------|--------------|----|---------------------------|----|----------------------------------|
| 1 | HSV: | 2 636 116,30 | 9 833,09 | 2 645 949,39 | 6 | Práce nadčas | 11 | Zariadenie staveniska |
| 2 | PSV: | | | | 7 | Murárske výpomocy | 12 | Prevádzkové vplyvy |
| 3 | MCE: | | | | 8 | Bez pevnej podlahy | 13 | Stážené podmienky |
| 4 | iné: | | | | 9 | | 14 | |
| 5 | Súčet | 2 636 116,30 | 9 833,09 | 2 645 949,39 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | 15 | Súčet riadkov 11 až 14: |

projektant, rozpočtár, cenár
 dátum: _____ podpis: _____
 pečiatka: _____

dodávateľ, zhotoviteľ
 dátum: _____
 podpis: _____
 pečiatka: _____

odberateľ, obstarávateľ
 dátum: _____ podpis: _____
 pečiatka: _____

| D | ON - ostatné náklady | E | Celkové náklady |
|----|------------------------------------|--------------------|--|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 2 645 949,39 |
| 17 | Inžinierska činnosť | 22 | DPH 19% z: 2 645 949,39 |
| 18 | Projektové práce | 23 | DPH 0% z: |
| 19 | Kompletičná činnosť | 24 | Súčet riadkov 21 až 23: 3 148 679,79 |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | | |
| F | | Odpočet - pripočet | |

tlačivo: ODIS A10

Príloha 20.07.2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV SLOVAKIA, spol s r.o.

Stavba : Letisko Piešťany
Objekt : Oprava časti prevádzkovej dráhy letiska

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.02.2008

EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r. o.

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného dielu, remesia | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | |
|--|------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|---------|--------------|-------|
| | | | | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | 251 944,61 | 18,48 | 251 963,09 | 0,00014 | 765,316 | | |
| 2 - ZÁKLADY spolu : | 21 034,40 | 3 685,68 | 24 720,08 | 12,02400 | 0,000 | | |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 1 232 202,16 | 0,00 | 1 232 202,16 | 1 311,75553 | 0,000 | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | 1 130 935,13 | 6 128,93 | 1 137 064,06 | 6,55115 | 0,000 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 2 636 116,30 | 9 833,09 | 2 645 949,39 | 1 330,33082 | 765,316 | | |
| Rozpočet celkom : | 2 636 116,30 | 9 833,09 | 2 645 949,39 | 1 330,33082 | 765,316 | | |

Handwritten signature and date: 20.07.2008

EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r. o. **Prehľad rozpočtových nákladov v Sk**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Mená jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | | Dlž. % |
|-------------------|-------------|-------------|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------|--------|
| | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | |
| Rozpočet celkom : | | | | | | | | | | 1 330,33082 | 765,316 | | |
| | | | | | | | | 9 833,09 | 2 636 116,30 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------|------------------------------|---|----------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 201 | 01010101 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 01010102 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 3 | 201 | 01010103 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 4 | 201 | 01010104 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 5 | 201 | 01010105 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 6 | 201 | 01010106 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 7 | 201 | 01010107 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 8 | 201 | 01010108 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 9 | 201 | 01010109 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 10 | 201 | 01010110 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 11 | 201 | 01010111 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 12 | 201 | 01010112 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 13 | 201 | 01010113 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 14 | 201 | 01010114 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 15 | 201 | 01010115 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 16 | 201 | 01010116 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 17 | 201 | 01010117 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 18 | 201 | 01010118 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 19 | 201 | 01010119 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 20 | 201 | 01010120 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 21 | 201 | 01010121 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 22 | 201 | 01010122 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 23 | 201 | 01010123 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 24 | 201 | 01010124 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 25 | 201 | 01010125 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 26 | 201 | 01010126 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 27 | 201 | 01010127 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 28 | 201 | 01010128 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 29 | 201 | 01010129 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 30 | 201 | 01010130 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 31 | 201 | 01010131 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 32 | 201 | 01010132 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 33 | 201 | 01010133 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 34 | 201 | 01010134 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 35 | 201 | 01010135 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 36 | 201 | 01010136 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 37 | 201 | 01010137 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 38 | 201 | 01010138 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 39 | 201 | 01010139 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 40 | 201 | 01010140 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 41 | 201 | 01010141 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 42 | 201 | 01010142 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 43 | 201 | 01010143 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 44 | 201 | 01010144 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 45 | 201 | 01010145 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 46 | 201 | 01010146 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 47 | 201 | 01010147 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 48 | 201 | 01010148 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 49 | 201 | 01010149 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 50 | 201 | 01010150 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 51 | 201 | 01010151 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 52 | 201 | 01010152 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 53 | 201 | 01010153 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 54 | 201 | 01010154 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 55 | 201 | 01010155 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 56 | 201 | 01010156 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 57 | 201 | 01010157 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 58 | 201 | 01010158 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 59 | 201 | 01010159 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 60 | 201 | 01010160 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 61 | 201 | 01010161 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 62 | 201 | 01010162 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 63 | 201 | 01010163 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 64 | 201 | 01010164 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 65 | 201 | 01010165 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 66 | 201 | 01010166 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 67 | 201 | 01010167 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 68 | 201 | 01010168 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 69 | 201 | 01010169 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 70 | 201 | 01010170 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 71 | 201 | 01010171 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 72 | 201 | 01010172 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 73 | 201 | 01010173 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 74 | 201 | 01010174 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 75 | 201 | 01010175 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 76 | 201 | 01010176 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 77 | 201 | 01010177 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 78 | 201 | 01010178 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 79 | 201 | 01010179 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 80 | 201 | 01010180 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 81 | 201 | 01010181 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 82 | 201 | 01010182 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 83 | 201 | 01010183 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 84 | 201 | 01010184 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 85 | 201 | 01010185 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 86 | 201 | 01010186 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 87 | 201 | 01010187 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 88 | 201 | 01010188 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 89 | 201 | 01010189 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 90 | 201 | 01010190 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 91 | 201 | 01010191 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 92 | 201 | 01010192 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 93 | 201 | 01010193 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 94 | 201 | 01010194 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 95 | 201 | 01010195 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 96 | 201 | 01010196 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 97 | 201 | 01010197 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 98 | 201 | 01010198 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 99 | 201 | 01010199 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |
| 100 | 201 | 01010200 | Práca na vybudovaní základov | 1 | m ² | 100 | | | | | | | |

Jankovská 20.07.2008 Dub

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavbného diela, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | | % | |
|--|-------------|-------------|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------|--------------|-------|----|--|
| | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 221 | 91971-6111 | Výstuž cementobetónového krytu letísk. ploch zo zvar. sietí KARI h | 5,958 t | | 32 775,00 | 195 273,45 | | 1,00865 | 6,00954 | | | 19 | |
| 20 | 221 | 91972-6113 | Dilat. škáry letísk, narezanie pred frézovaním-jalové š. š.4 mm, "jalové špáry" 207,05 = 207,050 | 207,050 m | | 335,00 | 69 361,75 | | 0,00002 | 0,00414 | | | 19 | |
| 21 | 221 | 91972-6118 | Dilat. škáry letísk, rezanie komôrky pre zálievku š. 15 mm, hl. 20 mm "dilat. jalová -frézovanie 15 mm- rozmery x2 pre hl. 40 mm - 207x2=414" (20*3,68)*2 = 147,200 (2*17,11)*2 = 68,440 (3+4+5+6,5)*2 = 37,000 (9+10,5)*2 = 39,000 (4,23+3,5*10)*2 = 78,460 (11+11)*2 = 44,000 | 414,100 m | | 353,00 | 146 177,30 | | 0,00003 | 0,01242 | | | 19 | |
| 22 | 221 | 91972-6119 | Dilat. škáry letísk, rezanie komôrky pre zálievku š. 20 mm, hl. 20 mm "dĺžka x2 - frézovanie do 40 mm" 268,86*2 = 537,720 | 537,720 m | | 353,00 | 189 815,16 | | 0,00004 | 0,02151 | | | 19 | |
| 23 | 221 | 91972-6211 | Dilat. škáry letísk, tesnenie škár vložením dosky 220+11+3,68+3,68+10+20,5 = 268,860 | 268,860 m | | 116,00 | 31 187,76 | | | | | | 19 | |
| 24 | MAT | 605 139700 | Doska TD omietaná 2 18 250-300 268,86*0,13*0,02*1,1 = 0,769 | 0,769 m3 | | 7 970,00 | | 6 128,93 | 0,55000 | 0,42295 | | | 19 | |
| 25 | 221 | 91972-6212 | Dilat. škáry letísk, tesnenie škár zálievkou za studena "priestorová dil. pozdĺžna" 268,86 = 268,860 | 475,910 m | | 140,00 | 66 627,40 | | 0,00010 | 0,04759 | | | 19 | |
| 26 | 221 | 91973-5124 | "jalové dilatácie" 207,05 = 207,050 Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm 220,0 = 220,000 | 220,000 m | | 660,00 | 145 200,00 | | 0,00015 | 0,03300 | | | 19 | |
| 27 | 221 | 97908-2212 | Vodor. doprava do 50 m - vyburané kamenivo / pre rozšírenie terr 262,119/4 = 65,530 | 65,530 t | | 150,00 | 9 829,50 | | | | | | 19 | |
| 28 | 221 | 97908-2213 | Vodor. doprava sute po suchu do 1 km 196,589 * 3/4 štk-ll" = 196,589 99,5" žvice" = 99,500 | 296,089 t | | 166,00 | 49 150,77 | | | | | | 19 | |
| 29 | 221 | 97908-2219 | Príplatek za každý ďalší 1 km sute 296,089*9 = 2664,801 | 2 664,801 t | | 6,80 | 18 120,65 | | | | | | 19 | |
| 30 | 013 | 97913-1410 | Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "žvice" 99,5 = 99,500 "štrk-ll" 196,589 = 196,589 | 296,089 t | | 560,50 | 165 957,88 | | | | | | 19 | |
| 31 | 221 | 99822-4211 | Presun hmôt pre plochy letísk, kryt betónový 1 330,331 t 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 1 137 064,06 PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 2 645 949,39 | 1 330,331 t | | 33,25 | 44 233,51 | 6 128,93 | 6,55115 | 6 55115 | 1 330,33082 | | 19 | |

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV SLOVAKIA, spol s r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.02.2008

Stavba : Letisko Piešťany
Objekt : Oprava časti prevádzkovej dráhy letiska

EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r. o. Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách | | Suf v tonách | | DPH % | |
|---|-------------|--------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------|--------------|---------|-------|--|
| | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 221 | 11310-7222 | Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, | 1 115,400 | m2 | 29,50 | 32 904,30 | | | | 0,235 | 262,119 | 19 | |
| 2 | 221 | 11310-7231 | Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, r | 1 162,800 | m2 | 133,75 | 155 524,50 | | | | 0,225 | 261,630 | 19 | |
| 3 | 221 | 11310-7232 | Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, r | 62,200 | m2 | 235,00 | 14 617,00 | | | | 0,500 | 31,100 | 19 | |
| 4 | 221 | 11310-7242 | Odstánenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, nad 20 | 1 162,800 | m2 | 33,50 | 38 953,80 | | | | 0,181 | 210,467 | 19 | |
| 5 | 001 | 13220-1101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 - štrkové drenáž | 7,200 | m3 | 530,00 | 3 816,00 | | | | | | 19 | |
| *štrkové drenáže - údaj zo stavby 19.3.2008 8*3*0,6*0,5 = 7,200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 001 | 13220-1109 | Priplatok za lepiivosť horniny tr.3 | 7,200 | m3 | 150,00 | 1 080,00 | | | | | | 19 | |
| 7 | 001 | 16250-1105. | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 - výkop | 7,200 | m3 | 186,20 | 1 340,64 | | | | | | 19 | |
| 8 | 001 | 16710-1101.1 | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 - výkop po štrkových | 7,200 | m3 | 147,00 | 1 058,40 | | | | | | 19 | |
| 9 | 001 | 17120-1201.1 | Uloženie sypaniny na skládku - výkop po štrkových drenoch | 7,200 | m3 | 19,48 | 140,26 | | | | | | 19 | |
| 10 | 001 | 17120-1201sk | Poplatok za skládku zeminy | 12,960 | t | 190,00 | 2 462,40 | | | | | | 19 | |
| 7,2*1,8 = 12,960 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 231 | 18040-1111 | Založenie letiskového trávniku výševom v rovine | 0,003 | ha | 15 770,00 | 47,31 | | | | | | 19 | |
| 12 | MAT | 005 724200 | Zmes trávna parková okrasná | 0,136 | kg | 135,85 | | | 18,48 | 0,00100 | 0,00014 | | 19 | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 251 963,09 | | | 251 944,61 | | 18,48 | 0,00014 | 0,00014 | 765,316 | | |
| 2 - ZÁKLADY | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 311 | 21450-031PC | Zhot. výplne odvodňovacích rebier - štrkové drenáže | 24,000 | m | 112,00 | 2 688,00 | | | | | | 19 | |
| *odvod. rebra - štrkové drety 8*3 = 24,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | MAT | 583 3113pc | Výplňový materiál, reciklát - štrové drenáže | 7,200 | m3 | 511,90 | | | 3 685,68 | 1,67000 | 12,02400 | | 19 | |
| 8*3*0,6*0,5 = 7,200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 001 | 21590-1101PC | Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. id do 0,8 | 1 207,000 | m2 | 15,20 | 18 346,40 | | | | | | 19 | |
| 2 - ZÁKLADY spolu : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 24 720,08 | | | 21 034,40 | | 3 685,68 | | 12,02400 | | | |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 221 | 56483-1111 | Podklad zo štrkové hr. 10 cm | 1 207,000 | m2 | 78,50 | 94 749,50 | | | 0,18907 | 228,20749 | | 19 | |
| 17 | 221 | 56486-111PC1 | Podklad z reciklovanej štrkové hr. 20 cm | 1 207,000 | m2 | 102,38 | 123 572,66 | | | 0,37080 | 447,55560 | | 19 | |
| 18 | 221 | 58113-6111 | Kryt cementobet. letisk skup. L z kameniva do 22 mm hr. 20 cm | 1 207,000 | m2 | 840,00 | 1 013 880,00 | | | 0,52692 | 635,99244 | | 19 | |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 232 202,16 | | | 1 232 202,16 | | | | 1 311,75553 | | | |

lačivo: ODIS B10

Príloha 20.02.2008
[Signature]