

09/001/06

## Zmluva o dielo č. 001/2006

na zhotovenie stavby, uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb.  
(Obchodného zákonníka)

### Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Správa zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky  
Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava  
V zastúpení: Ing. Róbert Štofko - riaditeľ  
IČO: 00 002 895  
bank. spojenie: Štátna pokladnica  
č. účtu: 7000 060 275/8180  
Telefón: 02/ 57295 185  
Fax: 02/ 57295 472

**Zhotoviteľ:** ESC  
906 37 Sološnica 113  
V zastúpení: Peter Písečný  
IČO: 338 120 21  
DIČ: SK 1020291767  
Bankové spojenie: Dexia  
č. účtu: 3221072001/5600  
Telefón/ fax: 0802 / 658 43 43

uzavreli túto zmluvu o dielo

### Článok I. Predmet plnenia

I.1, Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Výmena istiacich prvkov a prístrojov v rozvádzačoch nezálohovanej ,silnoprúdovej siete NN“. Rozsah prác je podrobne špecifikovaný v Cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 5. 5. 2006, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Práce je nutné vykonať podľa cenovej ponuky, pri dodržaní všetkých technických noriem, bezpečnostných a iných platných právnych predpisov a podmienok tejto zmluvy.

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky na realizáciu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

II.2, Miesto plnenia: Úrad vlády SR (bývalý letný arcibiskupský palác), Námestie slobody 1, Ba.

### Článok II. Doba plnenia

II.1, Termín začatia: 29.05.2006  
Termín ukončenia: 30.06.2006

II.2, V prípade, že zhotoviteľ dokončí dielo ešte pred termínom dojednaným v tejto zmluve, objednávateľ dokončenú stavbu preberie.

II.3, V prípade, že bude práca prerušená z dôvodu na strane objednávateľa, zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy.

### Článok III. Cena

III.1, Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov dohodli na nasledovnej cene za dielo:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>381 785,88 Sk</b>
<b>DPH 19%</b>	<b>72 539,32 Sk</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>454 325,19 Sk</b>

slovom: štyristopäťdesiatštyritisícristodvadsaťpäť a 19/100 korún slovenských.

Cena diela je stanovená ako neprekročiteľná a obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom plnenia (vrátane dopravy a pod.).

III.2, Cena stanovená touto zmluvou môže byť upravená z dôvodu zmeny sadzby DPH, resp. v prípade prác navyše a zmien stavby, požadovanými objednávateľom.

III.3 Ďalšie požadované práce budú riešené samostatným dodatkom k tejto zmluve po vzájomnom odsúhlasení vecného a finančného objemu.

III.4, Pre stanovenie navyše prác sa použije oceňovací spôsob, ktorý sa použil pri tvorbe tejto zmluvy.

### Článok IV.

#### Platenie a platobné podmienky

IV.1, Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu v zmysle čl. III tejto zmluvy.

IV.2, Objednávateľ prehlasuje, že na úhradu za zhotovenie diela podľa zmluvy má zabezpečené potrebné finančné prostriedky.

IV.3, Objednávateľ neposkytne preddavok.

IV.4, Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní po obdržaní faktúry.

IV.5, Objednávateľ má právo zadržat' 10 % z celkovej sumy diela do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní diela, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov.

IV.6, Materiál dodaný dodávateľom zostáva až po uhradenie celej čiastky diela, podľa čl.III tejto zmluvy, majetkom dodávateľa.

#### Článok V. **Prevzatie diela**

V.1, Zmluvné strany pri odovzdávaní predmetu prác spíšu zápisnicu o odovzdaní a prevzatí, ktorá bude podpísaná oboma zmluvnými stranami.

V.2, Zhotoviteľ pred podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí, predloží objednávateľovi sprievodnú technickú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia, v zmysle prílohy č.3, vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.718/2002 Z.z.

#### Článok VI. **Záruky**

VI.1, Zhotoviteľ berie záruku za správne a kvalitné vykonanie prác. Záručná doba na práce je 24 mesiacov od odovzdania diela.

---

#### Článok VII. **Zmluvné pokuty**

VII.1, Zmluvné pokuty za omeškanie zhotoviteľa s dodávkou diela v termíne podľa bodu III. tejto zmluvy môže objednávateľ vyúčtovať resp. zraziť z konečnej faktúry pokutu 500,- Sk za každý deň omeškania, pokiaľ omeškanie vzniklo z viny zhotoviteľa.

VII.2, Zmluvné pokuty za omeškanie s platením faktúry v termíne splatnosti, môže zhotoviteľ vyúčtovať vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.

VII.3, V prípade omeškania zaplatenia faktúry zhotoviteľovi, si zhotoviteľ nebude uplatňovať nárok na zmluvnú pokutu, ak omeškanie bude spôsobené peňažným ústavom obstarávateľa.

#### Článok VIII.

##### **Prekážky, pozastavenie prác, zastavenie prác**

VIII.1, Objednávateľ osobitne uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady súvisiace s odstránením nepredvídaných prekážok, mimo prekážok, ktoré zavinil zhotoviteľ. Súčasne budú upravené všetky dotknuté náležitosti zmluvy, súvisiace s výskytom a odstránením nepredvídanej prekážky.

VIII.2, Zhotoviteľ bude rešpektovať pokyny objednávateľa a z toho plynúce možné časové obmedzenia na vykonávanie niektorých prác, prípadne úplné prerušenie prác.

V.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť minimálne 2 dni pred začatím prác zoznam pracovníkov a evidenčné čísla áut pre odsúhlasenie povolenia vstupu do priestorov ÚZ.

### Článok IX. Záverečné ustanovenia

IX.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a je povinný dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia, požiarnej ochrany, všeobecne záväzné nariadenia a súvisiace predpisy, interné predpisy objednávateľa.

IX.2, Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie príslušných predpisov tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu zariadení objednávateľa.

IX.3, Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku, odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

IX.4, Pokiaľ v tejto zmluve nie je dojednané inak, platia ustanovenia obchodného zákonníka.

IX.5, Zmena tejto zmluvy vyžaduje písomnú formu.

IX.6, Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sa môžu vykonať iba formou dodatkov k tejto zmluve, podpísaných oprávnenými, alebo poverenými zástupcami zmluvných strán.

IX.7, Zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, 2x pre objednávateľa, 2x pre zhotoviteľa. Zmluva vstupuje do platnosti po právoplatnom podpísaní oboma zmluvnými stranami.


IX.8, Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Cenová ponuka zo dňa 5. 5. 2006.

16. MÁJ 2006

V Bratislave dňa .....

**ESC**  
Peter P. SEČNÝ  
906 37 SOLOŠNICA 43  
IČO: 338 120 21  
Tel.: 0802/658 43 43, Mobil: 0903 321 180

.....  
za zhotoviteľa



.....  
za objednávateľa

## Rozvádzač R13 - TÚ

Položka	Množstvo	MJ		Cena spolu bez DPH
Istič 10/1B	6,00	ks	165,00	990,00 Sk
Istič 16/1B	9,00	ks	165,00	1 485,00 Sk
Istič 16B/3	1,00	ks	603,80	603,80 Sk
Hl.vypínač ASN 63	1,00	ks	930,40	930,40 Sk
Prepojovací hrebeň	0,60	m	738,60	443,16 Sk
Popisovacia páska	0,50	m	83,00	41,50 Sk
Popis.bužírka	0,30	m	80,00	24,00 Sk
Din lišta	0,70	m	62,30	43,61 Sk
Nulový mostík	2,00	ks	68,30	136,60 Sk
Konc.kryt pre prepój hreb.	2,00	ks	16,30	32,60 Sk
Medzisúčet:				4 730,67 Sk
Pomocný materiál				212,88 Sk
Dopravné náklady				236,53 Sk
<b>Materál spolu:</b>				<b>5 180,08 Sk</b>
Preverenie smerovania káblových vývodov	6,00	hod	274,00	1 644,00 Sk
Demontáž	4,00	hod	260,00	1 040,00 Sk
Montáž a zapojenie prístrojov	8,00	hod	250,00	2 000,00 Sk
Značenie prístrojov a vývodov	2,00	hod	250,00	500,00 Sk
Vyhotovenie jedнопólovej schémy	1,00	ks	600,00	600,00 Sk
Meranie a rev. správa	1,00	ks	2300,00	2 300,00 Sk
<b>Práce spolu:</b>				<b>8 084,00 Sk</b>
<b>Rozvádzač celkom:</b>				<b>13 264,08 Sk</b>

## Rozvádzač R7 - WC 3.poschodie

Položka	Množstvo	MJ		Cena spolu bez DPH
Hlavný istič LSN 25B/3	2,00	ks	603,80	1 207,60 Sk
Istič 10B/1	9,00	ks	165,00	1 485,00 Sk
Istič 16B/1	7,00	ks	165,00	1 155,00 Sk
Istič 6B/1	2,00	ks	165,00	330,00 Sk
Prepojovací hrebeň	0,90	m	738,60	664,74 Sk
Popisovacia páska	0,60	m	83,00	49,80 Sk
Popis.bužírka	0,20	m	80,00	16,00 Sk
Din lišta	3,00	m	62,30	186,90 Sk
Nulový mostík	1,00	ks	68,30	68,30 Sk
Konc.kryt pre prepoj hreb.	4,00	ks	16,30	65,20 Sk
<b>Medzisúčet:</b>				<b>5 228,54 Sk</b>
Pomocný materiál				235,28 Sk
Dopravné náklady				261,43 Sk
<b>Materiál spolu:</b>				<b>5 725,25 Sk</b>
Preverenie smerovania káblových vývodov	11,00	hod	274,00	3 014,00 Sk
Demontáž	7,00	hod	250,00	1 750,00 Sk
Montáž a zapojenie prístrojov	16,00	hod	250,00	4 000,00 Sk
Značenie prístrojov a vývodov	6,00	hod	250,00	1 500,00 Sk
Vyhotovenie jednopólovej schémy	1,00	ks	1000,00	1 000,00 Sk
Meranie a rev. správa	1,00	ks	2800,00	2 800,00 Sk
<b>Práce spolu:</b>				<b>14 064,00 Sk</b>
<b>Rozvádzač celkom:</b>				<b>19 789,25 Sk</b>

## Rozvádzač R6 - WC 2.poschodie

Položka	Množstvo	MJ		Cena spolu bez DPH
Istič 10B/1	12,00	ks	165,00	1 980,00 Sk
Istič 6B/1	2,00	ks	165,00	330,00 Sk
Istič 16B/1	9,00	ks	165,00	1 485,00 Sk
Istič 25C/3	1,00	ks	603,80	603,80 Sk
Hl.istič LSN 25B/3	2,00	ks	523,60	1 047,20 Sk
Prepojovací hrebeň	1,00	m	738,60	738,60 Sk
Popisovacia páska	0,60	m	83,00	49,80 Sk
Popis.bužírka	0,30	m	80,00	24,00 Sk
Din lišta	1,30	m	62,30	80,99 Sk
Nulový mostík	1,00	ks	68,30	68,30 Sk
Konc.kryt pre prepój hreb.	4,00	ks	16,30	65,20 Sk
Medzisúčet:				6 472,89 Sk
Pomocný materiál				291,28 Sk
Dopravné náklady				323,64 Sk
<b>Materál spolu:</b>				<b>7 087,81 Sk</b>
Preverenie smerovania káblových vývodov	13,00	hod	274,00	3 562,00 Sk
Demontáž	7,00	hod	250,00	1 750,00 Sk
Montáž a zapojenie prístrojov	14,00	hod	250,00	3 500,00 Sk
Značenie prístrojov a vývodov	4,00	hod	250,00	1 000,00 Sk
Vyhotovenie jedнопólovej schémy	1,00	ks	1000,00	1 000,00 Sk
Meranie a rev. správa	1,00	ks	4600,00	4 600,00 Sk
<b>Práce spolu:</b>				<b>15 412,00 Sk</b>
<b>Rozvádzač celkom:</b>				<b>22 499,81 Sk</b>

## Rozvádzač R4 - WC 1.poschodie

Položka	Množstvo	MJ		Cena spolu bez DPH
Hlavný istič LSN 25B/3	2,00	ks	523,60	1 047,20 Sk
Istič 10B/1	10,00	ks	165,00	1 650,00 Sk
Istič 16B/1	7,00	ks	165,00	1 155,00 Sk
Istič 6B/1	6,00	ks	165,00	990,00 Sk
Prepojovací hrebeň	0,90	m	738,60	664,74 Sk
Popisovacia páska	0,70	m	83,00	58,10 Sk
Popis.bužírka	0,20	m	80,00	16,00 Sk
Din lišta	1,00	m	62,30	62,30 Sk
Nulový mostík	1,00	ks	68,30	68,30 Sk
Konc.kryt pre prepoj hreb.	4,00	ks	16,30	65,20 Sk
<b>Medzisúččet:</b>				<b>5 776,84 Sk</b>
Pomocný materiál				259,96 Sk
Dopravné náklady				288,84 Sk
<b>Materiál spolu:</b>				<b>6 325,64 Sk</b>
Preverenie smerovania káblových vývodov	13,00	hod	274,00	3 562,00 Sk
Demontáž	7,00	hod	250,00	1 750,00 Sk
Montáž a zapojenie prístrojov	17,00	hod	260,00	4 420,00 Sk
Značenie prístrojov a vývodov	8,00	hod	250,00	2 000,00 Sk
Vyhotovenie jedнопólovej schémy	1,00	ks	1000,00	1 000,00 Sk
Meranie a rev. správa	1,00	ks	3600,00	3 600,00 Sk
<b>Práce spolu:</b>				<b>16 332,00 Sk</b>
<b>Rozvádzač celkom:</b>				<b>22 657,64 Sk</b>



## Rozvádzač R3 - informatici, stará budova prizemie

Položka	Množstvo	MJ		Cena spolu bez DPH
Hlavný istič LSN 40B/3	1,00	ks	867,30	867,30 Sk
Istič 10/1B	10,00	ks	165,00	1 650,00 Sk
Istič 16/1B	15,00	ks	165,00	2 475,00 Sk
Vodič CY 2,5	30,00	m	8,20	246,00 Sk
Prepojovací hrebeň	0,60	m	738,60	443,16 Sk
CYKY 4Bx10	5,00	m	128,40	642,00 Sk
CYKY 12Cx1,5	5,00	m	50,30	251,50 Sk
Popisovacia páska	0,50	m	83,00	41,50 Sk
Popis.bužírka	0,40	m	80,00	32,00 Sk
Nulový mostík	2,00	ks	68,30	136,60 Sk
Konc.kryt pre prepoj hreb.	4,00	ks	16,30	65,20 Sk
Rozvádzač 36 prvkov pod omietku	1,00	ks	4968,30	4 968,30 Sk
<b>Medzisúčet:</b>				<b>11 818,56 Sk</b>
Pomôcný materiál				531,84 Sk
Dopravné náklady				590,93 Sk
<b>Materiál spolu:</b>				<b>12 941,32 Sk</b>
Preverenie smerovania káblových vývodov	10,00	hod	274,00	2 740,00 Sk
Montáž a zapojenie prístrojov	17,00	hod	260,00	4 420,00 Sk
Značenie prístrojov a vývodov	8,00	hod	250,00	2 000,00 Sk
Vyhotovenie jedнопólovej schémy	1,00	ks	1000,00	1 000,00 Sk
Meranie a rev. správa	1,00	ks	2800,00	2 800,00 Sk
Vysekanie,osadenie a mur.práce na rozv.	6,00	hod	250,00	1 500,00 Sk
<b>Práce spolu:</b>				<b>14 460,00 Sk</b>
<b>Rozvádzač celkom:</b>				<b>27 401,32 Sk</b>

## Rozvádzač R12 - GOVNET

Položka	Množstvo	MJ		Cena spolu bez DPH
Istič 6B/1	2,00	ks	165,00	330,00 Sk
Istič 10B/1	4,00	ks	165,00	660,00 Sk
Istič 16B1	12,00	ks	165,00	1 980,00 Sk
Istič 25B/3	3,00	ks	603,80	1 811,40 Sk
Istič 40C/3	1,00	ks	867,30	867,30 Sk
Prepojovací hrebeň	1,00	m	738,60	738,60 Sk
Konc. závierka RDS 88	2,00	ks	3,80	7,60 Sk
Popisovacia páska	1,00	m	83,00	83,00 Sk
Popis.bužírka	0,50	m	80,00	40,00 Sk
Din lišta	1,10	m	62,30	68,53 Sk
Nulový mostík	2,00	ks	62,30	124,60 Sk
Konc.kryt pre prepoj hreb.	4,00	ks	16,30	65,20 Sk
Radové svorky 35	6,00	ks	75,60	453,60 Sk
Medzisúčet:				7 229,83 Sk
Pomocný materiál				325,34 Sk
Dopravné náklady				361,49 Sk
<b>Materiál spolu:</b>				<b>7 916,66 Sk</b>
Preverenie smerovania káblových vývodov	13,00	hod	274,00	3 562,00 Sk
Demontáž	6,00	hod	250,00	1 500,00 Sk
Montáž a zapojenie prístrojov	17,00	hod	260,00	4 420,00 Sk
Značenie prístrojov a vývodov	8,00	hod	250,00	2 000,00 Sk
Vyhotovenie jednopólovej schémy	1,00	ks	1000,00	1 000,00 Sk
Meranie a rev. správa	1,00	ks	2600,00	2 600,00 Sk
<b>Práce spolu:</b>				<b>15 082,00 Sk</b>
<b>Rozvádzač celkom:</b>				<b>22 998,66 Sk</b>

## Rozvádzač RM 2 - rozmnožovňa

Položka	Množstvo	MJ		Cena spolu bez DPH
Istič 13C/3	3,00	ks	503,60	1 510,80 Sk
Istič 16B/3	6,00	ks	603,80	3 622,80 Sk
Istič 25C/3	1,00	ks	603,80	603,80 Sk
Istič 10B/1	5,00	ks	165,00	825,00 Sk
Istič 16B/1	14,00	ks	165,00	2 310,00 Sk
Istič 63/3B	1,00	ks	1325,60	1 325,60 Sk
Prepojovací hrebeň	1,20	m	738,60	886,32 Sk
Radové svorky RSDPS 10	20,00	ks	9,85	197,00 Sk
Konc. závierka RDS 88	2,00	ks	3,80	7,60 Sk
Popisovacia páska	0,60	m	83,00	49,80 Sk
Popis.bužírka	0,30	m	80,00	24,00 Sk
Vodič CYA 2,5	20,00	m	8,20	164,00 Sk
Vodič CYA 1,5	15,00	m	5,30	79,50 Sk
Din lišta	1,50	m	62,30	93,45 Sk
Nulový mostík	1,00	ks	62,30	62,30 Sk
Konc.kryt pre prepoj hreb.	4,00	ks	16,30	65,20 Sk
<b>Médzisúčet:</b>				<b>11 827,17 Sk</b>
Pomocný materiál				532,22 Sk
Dopravné náklady				591,36 Sk
<b>Materál spolu:</b>				<b>12 950,75 Sk</b>
Preverenie smerovania káblových vývodov	17,00	hod	274,00	4 658,00 Sk
Demontáž	6,00	hod	250,00	1 500,00 Sk
Montáž a zapojenie prístrojov	26,00	hod	260,00	6 760,00 Sk
Značenie prístrojov a vývodov	7,00	hod	250,00	1 750,00 Sk
Vyhotovenie jedнопólovej schémy	1,00	ks	1000,00	1 000,00 Sk
Meranie a rev. správa	1,00	ks	3300,00	3 300,00 Sk
<b>Práce spolu:</b>				<b>18 968,00 Sk</b>
<b>Rozvádzač celkom:</b>				<b>31 918,75 Sk</b>

## Rozvádzač R11- premiér

Položka	Množstvo	MJ		Cena spolu bez DPH
Istič 10B/1	12,00	ks	165,00	1 980,00 Sk
Istič 16B/1	6,00	ks	165,00	990,00 Sk
Istič 32C/3	1,00	ks	603,80	603,80 Sk
Istič 40B/3	1,00	ks	867,30	867,30 Sk
Rozvádzač nad omietku 24 prvkov	1,00	ks	4920,00	4 920,00 Sk
Prepojovací hrebeň	0,40	m	738,60	295,44 Sk
Popisovacia páska	0,50	m	83,00	41,50 Sk
Popis.bužírka	0,40	m	80,00	32,00 Sk
Vodič CYA 2,5	5,00	m	8,20	41,00 Sk
Vodič CYA 1,5	8,00	m	5,30	42,40 Sk
Nulový mostík	1,00	ks	68,30	68,30 Sk
Konc.kryt pre prepoj hreb.	4,00	ks	16,30	65,20 Sk
<b>Medzisúčet:</b>				<b>9 946,94 Sk</b>
Pomôcný materiál				447,61 Sk
Dopravné náklady				497,35 Sk
<b>Materiál spolu:</b>				<b>10 891,90 Sk</b>
Preverenie smerovania káblových vývodov	13,00	hod	274,00	3 562,00 Sk
Demontáž	6,00	hod	250,00	1 500,00 Sk
Montáž a zapojenie prístrojov	12,00	hod	260,00	3 120,00 Sk
Značenie prístrojov a vývodov	6,00	hod	250,00	1 500,00 Sk
Vyhotovenie jedнопólovej schémy	1,00	ks	1000,00	1 000,00 Sk
Meranie a rev. správa	1,00	ks	2200,00	2 200,00 Sk
<b>Práce spolu:</b>				<b>12 882,00 Sk</b>
<b>Rozvádzač ro pokladňa celkom:</b>				<b>23 773,90 Sk</b>

## Rozvádzač R10 - stará budova prízemie

Položka	Množstvo	MJ		Cena spolu bez DPH
Istič 10B/1	9,00	ks	165,00	1 485,00 Sk
Istič 16B/1	9,00	ks	165,00	1 485,00 Sk
Istič 25B/3	1,00	ks	603,80	603,80 Sk
Hlavný istič 40A	1,00	ks	867,30	867,30 Sk
Rozvádzač nad omietku 36 prvkov	1,00	ks	4920,00	4 920,00 Sk
Prepojovací hrebeň	0,45	m	738,60	332,37 Sk
Popisovacia páska	0,50	m	83,00	41,50 Sk
Popis.bužírka	0,30	m	80,00	24,00 Sk
Upev.profil	2,00	ks	82,60	165,20 Sk
Nulový mostík	1,00	ks	68,30	68,30 Sk
Konc.kryt pre prepoj hreb.	4,00	ks	16,30	65,20 Sk
<b>Medzisúčet:</b>				<b>10 057,67 Sk</b>
Pomôcný materiál				452,60 Sk
Dopravné náklady				502,88 Sk
<b>Materiál spolu:</b>				<b>11 013,15 Sk</b>
Preverenie smerovania káblových vývodov	13,00	hod	274,00	3 562,00 Sk
Demontáž	5,00	hod	250,00	1 250,00 Sk
Montáž a zapojenie prístrojov	12,00	hod	260,00	3 120,00 Sk
Značenie prístrojov a vývodov	6,00	hod	250,00	1 500,00 Sk
Vyhotovenie jednopólovej schémy	1,00	ks	1000,00	1 000,00 Sk
Meranie a rev. správa	1,00	ks	2100,00	2 100,00 Sk
<b>Práce spolu:</b>				<b>12 532,00 Sk</b>
<b>Rozvádzač celkom:</b>				<b>23 545,15 Sk</b>

## RS - prizemie, čašníci stará budova

Položka	Množstvo	MJ		Cena spolu bez DPH
Istič 10B/1	4,00	ks	165,00	660,00 Sk
Istič 16B/1	8,00	ks	165,00	1 320,00 Sk
Istič 10C/3	1,00	ks	503,60	503,60 Sk
Hlavný istič 40B/3	1,00	ks	867,30	867,30 Sk
Radové svorky RSDPS 10	15,00	ks	9,85	147,75 Sk
Radové svorky 35	4,00	ks	75,60	302,40 Sk
Konc. závierka RDS 88	2,00	ks	3,80	7,60 Sk
Prepojovací hrebeň	0,80	m	738,60	590,88 Sk
Popisovacia páska	0,50	m	83,00	41,50 Sk
Popis.bužírka	0,30	ks	80,00	24,00 Sk
Vodič CYA 2,5	10,00	m	8,20	82,00 Sk
Vodič CYA 1,5	20,00	m	5,30	106,00 Sk
Din lišta	1,30	m	62,30	80,99 Sk
Konc.kryt pre prepoj hreb.	2,00	m	16,30	32,60 Sk
Nulový mostík	2,00	ks	68,30	136,60 Sk
<b>Medzisúčet:</b>				<b>4 903,22 Sk</b>
Pomocný materiál				220,64 Sk
Dopravné náklady				245,16 Sk
<b>Materiál spolu:</b>				<b>5 369,03 Sk</b>
Demontáž	12,00	hod	250,00	3 000,00 Sk
Preverenie smerovania káblových vývodov	11,00	hod	274,00	3 014,00 Sk
Montáž a zapojenie prístrojov	15,00	hod	260,00	3 900,00 Sk
Značenie prístrojov a vývodov	4,00	hod	250,00	1 000,00 Sk
Vyhotovenie jedнопólovej schémy	1,00	ks	1000,00	1 000,00 Sk
Meranie a rev. správa	1,00	ks	2300,00	2 300,00 Sk
<b>Práce spolu:</b>				<b>14 214,00 Sk</b>
<b>Rozvádzač celkom:</b>				<b>19 583,03 Sk</b>

## Rozvádzač ro-3.3 + ovládací panel - vládna zasadačka

Položka	Množstvo	MJ		Cena spolu bez DPH
Istič 6B/1	5,00	ks	165,00	825,00 Sk
Istič 10B/3	9,00	ks	503,60	4 532,40 Sk
Istič 16B/1	5,00	ks	165,00	825,00 Sk
Hlavný vypínač 63/3	1,00	ks	930,40	930,40 Sk
Hlavný vypínač 32/3	1,00	ks	706,20	706,20 Sk
Stykač modulárny	9,00	ks	768,00	6 912,00 Sk
Prepoj.hrebeň	1,20	m	738,60	886,32 Sk
Konc.kryt pre prepoj hreb.	4,00	ks	16,30	65,20 Sk
Radové svorky 35	5,00	ks	75,60	378,00 Sk
Radové svorky RSDPS 10	49,00	ks	9,85	482,65 Sk
Radové svorky RSDPS 20	5,00	m	15,30	76,50 Sk
Konc. závierka RDS 88	6,00	ks	3,80	22,80 Sk
Popisovacia páska	2,00	m	83,00	166,00 Sk
Popis.bužírka	0,60	m	80,00	48,00 Sk
Vodič CY 2,5	30,00	m	8,10	243,00 Sk
Vodič CY 16	5,00	m	42,30	211,50 Sk
Vodič CY 1,5	50,00	m	5,30	265,00 Sk
Nulový mostík	1,00	ks	68,30	68,30 Sk
Nástenný RF vysielateľ 05-304	1,00	ks	3442,00	3 442,00 Sk
Kryt vysieláča 32060-02	1,00	ks	163,20	163,20 Sk
Rámik 44-411	1,00	ks	102,50	102,50 Sk
Ručný vysielateľ	1,00	ks	4300,00	4 300,00 Sk
Modulový RF prílišť	2,00	ks	8900,00	17 800,00 Sk
Anténa	2,00	ks	1642,00	3 284,00 Sk
Diň líšta	3,60	m	62,30	224,28 Sk
Ovlád.hlavica 3pol.	5,00	ks	326,50	1 632,50 Sk
Spín.jednotka	8,00	ks	58,40	467,20 Sk
Spoj.diel	1,00	ks	25,30	25,30 Sk
Objímka+LED	4,00	ks	193,60	774,40 Sk
Istič 6/1B	1,00	ks	140,00	140,00 Sk
Istič 10/1B	3,00	ks	140,00	420,00 Sk
Kryt ističov	1,00	ks	236,00	236,00 Sk
Medzisúčet:				50 655,65 Sk
Pomocný materiál				2 279,50 Sk
Dopravné náklady				2 532,78 Sk
<b>Materiál spolu:</b>				<b>55 467,94 Sk</b>
Demontáž	1,00	ks	3820,00	3 820,00 Sk
Výroba nových dvierok	1,00	ks	2670,00	2 670,00 Sk
Preverenie smerovania káblových vývodov	16,00	hod	274,00	4 384,00 Sk
Montáž a zapojenie prístrojov	27,00	hod	260,00	7 020,00 Sk
Značenie prístrojov a vývodov	7,00	hod	250,00	1 750,00 Sk
Programovne vysieláča	1,00	ks	1000,00	1 000,00 Sk
Výhotovenie jedнопólovej schémy	1,00	ks	1500,00	1 500,00 Sk
Meranie a rev. správa	1,00	ks	4800,00	4 800,00 Sk
<b>Práce spolu:</b>				<b>26 944,00 Sk</b>
<b>Rozvádzač ro 3.3 + ovl.panel celkom:</b>				<b>82 411,94 Sk</b>

## Rozvádzač OS-1 ovládací panel svietidiel

Položka	Množstvo	MJ		Cena spolu bez DPH
Radové svorky RSDPS 10	42,00	ks	9,85	413,70 Sk
Ovlád.hlavica 2pol.	18,00	ks	268,90	4 840,20 Sk
Spín.jednotka	18,00	ks	60,35	1 086,30 Sk
Objímka+LED	18,00	ks	224,00	4 032,00 Sk
Din lišta	0,70	m	62,30	43,61 Sk
Konc. závierka RDS 88	4,00	ks	3,80	15,20 Sk
Popisovacia páska	0,60	m	83,00	49,80 Sk
Popis.bužírka	1,00	m	80,00	80,00 Sk
CY 1,5	60,00	m	5,30	318,00 Sk
Medzisúčet:				10 878,81 Sk
Pomocný materiál				489,55 Sk
Dopravné náklady				543,94 Sk
<b>Materiál spolu:</b>				<b>11 912,30 Sk</b>

Výroba nových dvierok	1,00	ks	3600,00	3 600,00 Sk
Demontáž	6,00	hod	250,00	1 500,00 Sk
Montáž a zapojenie prístrojov	14,00	hod	260,00	3 640,00 Sk
Značenie prístrojov a vývodov	6,00	hod	250,00	1 500,00 Sk
Vyhotovenie jedнопólovej schémy	1,00	ks	500,00	500,00 Sk
Meranie a rev. správa	1,00	ks	800,00	800,00 Sk
<b>Práce spolu:</b>				<b>11 540,00 Sk</b>
<b>Rozvádzač celkom:</b>				<b>23 452,30 Sk</b>



## RM 04 - rozvádzač kotolňa

Položka	Množstvo	MJ		Cena spolu bez DPH
Istič 20C/3	5,00	ks	523,60	2 618,00 Sk
Istič 6B/3	1,00	ks	503,60	503,60 Sk
Istič 6C/3	2,00	ks	503,60	1 007,20 Sk
Istič 16B/3	2,00	ks	603,80	1 207,60 Sk
Istič 32C/3	1,00	ks	603,80	603,80 Sk
Istič 6B/1	1,00	ks	165,00	165,00 Sk
Istič 10B/3	1,00	ks	503,60	503,60 Sk
Istič 10B/1	2,00	ks	165,00	330,00 Sk
Hlavný vypínač 63/3	1,00	ks	930,40	930,40 Sk
Prepojovací hrebeň	1,30	m	738,60	960,18 Sk
Istič 10A/1	2,00	ks	165,00	330,00 Sk
Konc. závierka RDS 88	2,00	ks	3,80	7,60 Sk
Popisovacia páska	1,00	m	83,00	83,00 Sk
Popis.bužírka	0,60	m	80,00	48,00 Sk
Vodič CYA 2,5	40,00	m	8,20	328,00 Sk
Vodič CYA 1,5	50,00	m	5,30	265,00 Sk
Vodič CYA 16	3,00	m	42,30	126,90 Sk
Din lišta	3,50	m	62,30	218,05 Sk
Konc.kryt pre prepoj hreb.	4,00	ks	16,30	65,20 Sk
Nulový mostík	1,00	ks	68,30	68,30 Sk
Radové svorky RSDPS 10	54,00	ks	9,85	531,90 Sk
Radové svorky 35	5,00	ks	75,60	378,00 Sk
Stykač CL 18A - 7,5KW 220V	8,00	ks	986,30	7 890,40 Sk
Tep.relé RT 5,5-8,5A	5,00	ks	854,30	4 271,50 Sk
Tep.relé RT 0,4-0,65A	1,00	ks	795,10	795,10 Sk
Tep.relé RT 1,0-1,5A	2,00	ks	826,70	1 653,40 Sk
Nulový mostík	1,00	ks	68,30	68,30 Sk
Medzisúčet:				25 958,03 Sk
Pomocný materiál				1 168,11 Sk
Dopravné náklady				1 297,90 Sk
<b>Materiál spolu:</b>				<b>28 424,04 Sk</b>

Demontáž	12,00	hod	250,00	3 000,00 Sk
Preverenie smerovania káblových vývodov	14,00	hod	274,00	3 836,00 Sk
Montáž a zapojenie prístrojov	18,00	hod	260,00	4 680,00 Sk
Značenie prístrojov a vývodov	7,00	hod	250,00	1 750,00 Sk
Vyhotovenie jedнопólovej schémy	1,00	ks	1500,00	1 500,00 Sk
Meranie a rev. správa	1,00	ks	5300,00	5 300,00 Sk
<b>Práce spolu:</b>				<b>20 066,00 Sk</b>

<b>Rozvádzač celkom</b>				<b>48 490,04 Sk</b>
-------------------------	--	--	--	---------------------

Sumarizácia nákladov na rekonštrukciu rozvádzačov:

Rozvádzač č.1	82 411,94 Sk
Rozvádzač č.2	23 452,30 Sk
Rozvádzač č.3	48 490,04 Sk
Rozvádzač č.4	19 583,03 Sk
Rozvádzač č.5	23 545,15 Sk
Rozvádzač č.6	23 773,90 Sk
Rozvádzač č.7	31 918,75 Sk
Rozvádzač č.8	22 998,66 Sk
Rozvádzač č.9	27 401,32 Sk
Rozvádzač č.10	22 657,64 Sk
Rozvádzač č.11	22 499,81 Sk
Rozvádzač č.12	19 789,25 Sk
Rozvádzač č.13	13 264,08 Sk
Cena bez DPH	381 785,88 Sk
Základ DPH 19%	72 539,32 Sk
<b>Cena celkom:</b>	<b>454 325,19 Sk</b>

**ESC**  
Peter PÍSEČNÝ  
906 37 SOLOŠNICA 113  
IČO: 366 120 21  
Tel.: 0902/658 43 43, Mobil: 0903 321 180