

DODATOK č. 2

k ZMLUVE O DIELO č. objednávateľa: 20/TN/2009

k ZMLUVE O DIELO č. dodávateľa: 2009/HC/01/029

na realizáciu stavby „PÚ Pochabany“

Uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

OBJEDNÁVATEĽ:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Jozef Štefkovič
prednosta Krajského pozemkového úradu v Trenčíne
tel./fax: 032/6501945 fax 032/6528801

Ing. Miroslav Marguš
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Trenčíne
tel./fax: 0910891034, fax: 032/6528802

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

DIČ: 2021291382

(ďalej len objednávateľ)

a

DODÁVATEĽ:

STRABAG s.r.o.

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán: **Ing. Vlastislav Šlajs** - konateľ spoločnosti

Viera Nádaská - prokurista spoločnosti

Tel./fax: 045/ 532 09 27, 045/ 532 08 35

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 1423110003/1111

IČO: 17 317 282

DIČ: 2020316298

IČ DPH: SK2020316298

Číslo účtu: 1423110003/1111

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných na základe plnej moci:

Jozef Kollár - vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza

Ing. Martin Záhora - vedúci prevádzkovej jednotky Trenčín

- vo veciach technických: **Jozef Kollár** - vedúci prevádzkovej jednotky **Jozef Kollár** - stavbyvedúci

Ing. Ladislav Važan - zástupca stavbyvedúceho

(ďalej len dodávateľ)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo nasledovne:

Článok III. Podmienky a spôsob fakturácie

/4/ Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle tohto časového harmonogramu:

Etapa č.	Termín ukončenia etapy	Popis etáp – stavebných objektov, ucelených častí a fakturačných celkov spoločných zariadení a opatrení	Cena fa celku v EUR (bez DPH)	DPH v EUR	Cena fa celku v EUR (s DPH)
I.	30.05. 2010	SO-01 – I. Komunikácie a plochy cesty PC2, PC6, PC7, PC15, PC16, PC18 s odvodnením, s org. dopravy	299 628,37	56 929,39	356 557,76
II.	31.12. 2010	SO-01 – II. Komunikácie a plochy	300 407,85	57 077,49	357 485,34
	31.12. 2010	SO 01-02 Odvodnenie	94 248,13	17 907,15	112 155,28
	31.12. 2010	SO 05 Organizácia dopravy	2892,95	549,66	3 442,61
	31.12. 2010	SO 03 Výsadba zelene	50 029,88	9 505,67	59 535,55
III.	3 roky po výsadbe zelene	V súlade s § 48 zák. NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ako aj vzhľadom na elimináciu a odstraňovanie následkov nepriaznivých činiteľov vznikajúcich počas rastu vysadených kultúr je potrebné zabezpečiť starostlivosť o vysadené kultúry.	50 330,56	9 562,81	59 893,37
Celkom v EUR			797 537,74	151 532,17	949 069,91
Celkom v Sk			24 026 622	4 565 058	28 591 680

I. etapa: Objekty realizované do 30.05.2010 v celkovej cene **299 628,37 € bez DPH**

SO 01 cesty PC2, PC6, PC7, PC15, PC16, PC18 s odvodnením, s organizáciou dopravy

II. etapa: ostatné cesty z SO 01 s odvodnením, ostatná org. dopravy, SO 03 výsadby zelene

III. etapa: starostlivosť 3 roky po výsadbe

**Článok XV.
Závěrečné ustanovenia**

/11/ K zmluve o dielo sa dopĺňa položkový rozpočet:
- SO 01-01 Komunikácie a plochy - zmena

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy o dielo. Dodatok bol vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho tri rovnopisy pre objednávateľa, dva pre dodávateľa a jeden pre SORO.

V Bratislave, dňa 23.5.2010



Jozef Kollár
vedúci PJ Prievidza
na základe plnej moci
za dodávateľa

STRABAG (pečiatka a podpis)

STRABAG s.r.o.
Mlynské nivy 61/A
821 02 Bratislava



Ing. Martin Záhora
vedúci PJ Trenčín
na základe plnej moci
za dodávateľa
(pečiatka a podpis)



za objednávateľa
(pečiatka a podpis)



Dodatok k ZoD overil: Ing. Andrej Pazdera



ROZPOČET

Stavba: PPÚ Pochabany

Objekt: SO 01-01 Komunikácie a plochy - zmena

Časť:

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Zhotoviteľ: Strabag s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Pazdera

Dátum: 22.02.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 531 161,27

1 Zemné práce 68 146,19

1	11201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom o D kmeňa do 100 mm s odpratáním do 50 m, do 1000 m ²	m ²	126,000	2,30	289,80
2	112101102	Rúbanie listnatých stromov s odvetvením a odpratáním do 50 m, priemer kmeňa nad 300 do 500 mm	ks	55,000	13,16	723,80
3	112201102	Odstránenie pňov s presekáním koreňov a odpratáním do 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	55,000	24,70	1 358,50
4	113106241	Rozoberanie vozoviek a plôch z panelov so škárami zaliatými živičnou alebo cementovou maltou 0,408 t	m ²	542,000	1,42	769,64
5	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m ² živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m ²	334,800	2,71	907,31
6	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235t	m ²	1 684,580	1,21	2 038,34
7	121101103	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť nad 100 do 250 m	m ³	3 736,848	0,89	3 325,79
8	122202203	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty a letiská, v hornine 3 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	5 160,870	1,07	5 522,13
9	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	1 737,318	0,37	642,81
10	132201102	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 nad 100 m ³	m ³	298,980	8,26	2 469,57
11	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m ³	89,694	1,26	113,01
12	162201402	Vodorovné premiestnenie konárov listnatých stromov do 1000 m priemer kmeňa nad 300 do 500 mm	ks	55,000	4,21	231,55
13	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m	m ³	2 774,068	0,97	2 690,85
14	162301412	Vodorovné premiestnenie kmeňov do 5000 m listnatých stromov priemer kmeňa nad 300 do 500 mm	ks	55,000	13,56	745,80
15	162301422	Vodorovné premiestnenie pňov do 5000 m priemer kmeňa nad 300 do 500 mm	ks	55,000	12,33	678,15
16	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4 na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m ³	4 392,160	1,48	6 500,40
17	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m ³	m ³	2 467,874	0,88	2 171,73
18	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m ³	4 392,160	0,67	2 942,75
19	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	1 544,400	0,36	555,98
20	0057211100	Travové semeno	kg	71,707	4,93	353,52
21	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 bez zhutnenia	m ²	10 459,770	0,22	2 301,15
22	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m ²	22 520,800	0,45	10 134,36
23	181301113	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone 1:5 pri ploche nad 500 m ² , hr. nad 150 do 200 mm	m ²	12 108,740	0,55	6 659,81
24	182201101	Svahovanie trvalých svahov pri svahovaní v násypoch	m ²	6 265,910	1,02	6 391,23
25	182911111	Vyplnenie otvorov spevňov. prefabrikátov, s hr. vrstvy cez 100 do 150 mm, na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	1 029,600	1,97	2 028,31

26	211571112	Výplň odvodňovacích rebier do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom netriedeným	m3	298,980	18,73	5 599,90
2 Zakladanie						1 575,35
27	211971110	Zhotov. oplášť. výplne obvod. rebier z geotext. v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými sklono do 1:2,5	m2	834,486	0,98	817,80
28	6936651400	Geotextília netkané polypropyl. Tatrutex pp 400	m2	851,176	0,89	757,55
4 Vodorovné konštrukcie						1 676,82
29	452313131	Podkladné konštr. v otv. výkope bloky z prostého betónu pre potrubie tr. - (zn. II)	m3	5,904	113,19	668,27
30	452353101	Debnenie blokov v otvorenom výkope pre potrubia	m2	75,888	13,29	1 008,55
5 Komunikácie						414 597,61
31	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	1 553,400	2,21	3 433,01
32	564762111	Podklad alebo kryt z kam. hr. drveného veľ. 32-63 mm s výplňovým kamenivom hr. 200 mm	m2	13 719,370	4,42	60 639,62
33	564772111	Podklad alebo kryt z kam. hr. drveného veľ. 32-63 mm s výplňovým kamenivom hr. 250 mm	m2	8 284,950	5,53	45 815,77
34	564851111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	8 714,680	2,71	23 616,78
35	564861111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	4 764,690	3,63	17 295,82
36	564871111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	8 284,950	4,54	37 613,67
37	565141211	Podklad z kam. obal. asfaltom v pruhu šírky nad 3 m tr. I. po zhutnení hr. 60 mm	m2	20,000	8,88	177,60
38	565151211	Podklad z kam. obal. asfaltom v pruhu šírky nad 3 m tr. I. po zhutnení hr. 70 mm	m2	4 944,690	10,36	51 226,99
39	567132115	Podklad z kam. spevneného cementom bez dilat. škár, KZC I, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7 161,280	13,03	93 311,48
40	567132115	Podklad z kam. spevneného cementom bez dilat. škár, KZC I, po zhutnení hr. 200 mm	m2	-7 161,280	13,03	-93 311,48
41	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	1 519,370	3,30	5 013,92
42	571903211	Posyp podkladu alebo krytu, lomovými výsitnicami, kamenivom drveným alebo ťaženým nad 10 do 15 kg/m2	m2	7 175,300	0,38	2 726,61
43	573211112	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	7 161,280	0,85	6 087,09
44	577142212	Betón asfalt. v pruhu šír. cez 3 m tr.II. jemnozr. (ABJ), strednozr. (ABS) a hrubozr. (ABH) hr.50mm	m2	4 983,490	8,31	41 412,80
45	577162214	Betón asfalt. v pruhu šír. cez 3 m tr.II. (AC 16 L) hr. 70mm	m2	7 161,280	12,18	87 224,39
46	577142222	Betón asfalt. v pruhu šírky cez 3 m po zhutnení tr.II. lôžkový (ABL) hr.50 mm	m2	201,200	8,34	1 678,01
47	581132111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I a II, hr.200 mm	m2	240,000	42,56	10 214,40
48	596811111	Kladenie dlažby z bet. tváric do lôžka z kameniva ťaženého	m2	1 034,000	6,61	6 834,74
49	5922784400	Tvárnica polovegetačná betónová TBM 43-52 52x40x10	ks	6 692,804	2,03	13 586,39
50	5922784400	Tvárnica polovegetačná betónová TBM 43-52 52x40x10	ks	-6 692,804	2,03	-13 586,39
51	5922763300	Polovegetačná dlažba IZT 131/60 1200x600x80	ks	1 726,352	7,87	13 586,39
8 Rúrové vedenie						5 898,21
52	871238113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 160 mm	m	1 661,000	0,39	647,79
53	2861121650	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	1 810,490	2,90	5 250,42
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						34 658,82

54	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou z betónu prostého	m	299,100	8,21	2 455,61
55	5921745000	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	ks	352,591	4,14	1 459,73
56	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	6,000	377,52	2 265,12
57	919512111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 400 mm	m	21,000	46,37	973,77
58	5922113800	Rúra železob. pre dažď. vody TZP Ms 4-40 40x100	ks	21,210	34,83	738,74
59	919591111	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr oceľových do D 400 mm	m	16,000	2,38	38,08
60	1422129100	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 219 hr. 6,3	m	17,600	50,73	892,85
61	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m ²	t	1,800	1 339,10	2 410,38
62	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementob. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	25,000	4,86	121,50
63	919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	131,630	5,25	691,06
64	919795155	Vložka do vozovky z geotextílie	m ²	8 510,770	0,92	7 829,91
65	935326111	Odvodňovací žľab lesných ciest - zvodnica oceľová	m	164,000	50,75	8 323,00
66	938902105	Čistenie priekop komunikácií nespevne. pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	150,000	1,73	259,50
67	938909612p	Odstránenie nánosov a prečistenie priepustu	m	75,000	4,29	321,75
68	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	748,765	1,04	778,72
69	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	6 738,886	0,28	1 886,89
70	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	748,765	0,70	524,14
71	979087214	Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí	t	748,765	3,59	2 688,07

99 Presun hmôt HSV 4 608,27

72	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva akejkoľvek dĺžky objektu	t	27 107,496	0,17	4 608,27
----	-----------	--	---	------------	------	----------

Celkom

531 161,27

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Ing. Jarmilou Považanovou, konateľkou
a Ing. Vlastislavom Šlajsom, konateľom
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:
991/B.

spĺnomocňuje

Ing. Pavla Blažejša, nar. 23.7.1952, bytom Bratislava, J.Alexyho 7
Vieru Nádaskú, nar. 13.4.1961, bytom Bratislava, Kresánkova 22
Ing. Mariana Pavlika, nar. 14.8.1960, bytom Zvolen, Š. Moyzesa 10,
Jozefa Kollára, nar. 2.9.1970, bytom Handlová, Okružná 20/3,
Ing. Martina Záhora, nar. 26.3.1977, bytom Trenčín, K.Šmidkeho 2627/11


aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupovali pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 2,2 mil. € (slovom dva milióny dvestotísíc Eur) bez DPH a zastupovali pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 2,2 mil. € (slovom dva milióny dvestotísíc Eur) bez DPH.

Spĺnomocnenci sú oprávnení najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o diele na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Spĺnomocnenci jednájú a podpisujú vždy dvaja spoločne.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru uvedených spĺnomocnencov, alebo do jeho odvolania.

Dňa 19.1.2009



Ing. Jarmila Považanová
konateľka



Ing. Vlastislav Šlajs
konateľ

Spĺnomocnenie prijímam: Ing. Martin Záhora



KOLLÁR

