


Krycí list špecifikácie prác a dodávok

Stavba : Štatistický úrad Bardejov - zateplenie budovy v povalovom priestore, krytina				JKSO :			
				Rozpočet :			
				Spracoval :			
Miesto :		Zmluva č. :		Dňa : . . .			
Odberateľ :		IČO :		DIČ :			
				IČ DPH :			
Dodávateľ : Koprojekt - Ing. Jozef Kvokačka		IČO :		DIČ :			
				IČ DPH :			
Projektant :		IČO :		DIČ :			
				IČ DPH :			
1 M3 OP		1 099 250 Sk	za M3 OP	1 M	1 099 250 Sk za M		
1 M2 ZP		1 099 250 Sk	za M2 ZP				
1 M2 UP		1 099 250 Sk	za M2 UP				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B IN - individuálne náklady		
1	HSV :	108 921,16		108 921,16	6 Práce nadčas		
2	PSV :	727 133,10	76 685,63	803 818,73	7 Murárske výpomoc		
3	MCE :	11 000,00		11 000,00	8 Bez pevnej podlahy		
4	iné :				9		
5	Súčet :	847 054,26	76 685,63	923 739,89	10 Súčet riadkov 6 až 9 :		
C NUS - náklady umiestnenia staby			D ON - ostatné náklady :				
11	Zariadenie staveniska		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
12	Prevádzkové vplyvy		17 Inžinierska činnosť				
13	Sťažené podmienky		18 Projektové práce				
14			19 Kompletizačná činnosť				
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20 Súčet riadkov 16 až 19 :				
projektant, rozpočtár, cenár : Dátum : Pečiatka : Podpis :				E Celkové náklady :			
				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		923 739,89
				22	DPH 19 % z :	923 739,89	175 510,60
				23	DPH 19 % z :		
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 099 250,00
F Odpočet - pripočet							
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka :				KOPROJEKT Ing. KVOKAČKA Jozef Projektová, inžinierska a stavebná činnosť Na Hradbách, č. 4, tel. 4723 676 085 01 2 4415 1741			
Podpis :				Podpis : 			

Projektant :
 Koprojekt - Ing. Jozef Kvočka

Projektant :

Spracoval :

Objekt : Štatistický úrad Bardejov - zateplenie budovy v povalevom priestore, krytina

JKSO :

Dátum :

Špecifikácia prác a dodávok, kalkulácia ceny

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	941941051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	564,256	m2	65,50	36 958,77	
2	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	564,256	m2	32,00	18 056,19	
3	941941851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	564,256	m2	32,00	18 056,19	
4	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	27,470	t	246,00	6 757,62	
5	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	27,470	t	266,00	7 307,02	
6	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	489,400	t	8,90	4 355,66	
7	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	27,470	t	211,00	5 796,17	
8	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	27,470	t	23,50	645,54	
9	979131409	Poplatok za uloženie staveb.sute na vymedzených skládkach	27,470	t	400,00	10 988,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			108 921,16	Sk		108 921,16	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			108 921,16	Sk		108 921,16	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
713 - Izolácie tepelné							
10	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	202,700	m2	29,00	5 878,30	
11	6315A0121	Doska z minerálnej vlny NOBASIL MPE - hr.160 mm	206,754	m2	282,00		58 304,63
12	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, vrchom, položením PE fólia	206,754	m2	66,00	13 645,76	
13	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	778,287	%	1,50	1 167,43	
713 - Izolácie tepelné spolu :			78 996,12	Sk		20 691,49	58 304,63
71 - IZOLÁCIE spolu :			78 996,12	Sk		20 691,49	58 304,63
76 - KONŠTRUKCIE							
762 - Konštrukcie tesárske							
14	762342202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez.otvor.	82,000	m2	45,50	3 731,00	
15	605150000	Hranoček SM 1 30/50 - late	0,902	m3	6 000,00		5 412,00
16	762521108	Polozenie podláh z fošien hrubých neholbovaných na zraz - komun.	36,000	m2	85,50	3 078,00	
17	605130240	Fošňa SM omietaná 50	1,980	m3	6 550,00		12 969,00
18	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži tesar.konštrukcii	2,900	m3	625,00	1 812,50	
19	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	270,025	%	4,30	1 161,11	
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			28 163,61	Sk		9 782,61	18 381,00
764 - Konštrukcie klampiarske							
20	764322220	Klamp. PZ pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 330	70,000	m	113,00	7 910,00	
21	764333250	Klamp. PZ pl. ľem. múrov lep. kryt. rš 500	16,000	m	292,00	4 672,00	
22	764352203	Klamp. PZ pl. žlaby pododkvap. polkruh. rš 330 dš 5m-	69,250	m	222,00	15 373,50	

Špecifikácia prác a dodávok, kalkulácia ceny
 Statistický úrad Bardejov - zateplenie budovy v poväzovom priestore, krytina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
23	764352810	Klamp. demont. žiaby polkruhové rš 330-30ST	69,265	m	18,40	1 274,48		
24	764352904	Klamp. opr. PZ pl. háky polkruhové	70,000	kus	167,00	11 690,00		
25	764359232	Klamp. PZ pl. žiaby kotlík 200x300x400	8,000	kus	890,00	7 120,00		
26	764364220	Klamp. PZ pl. poklop 600x600 oplech.	1,000	kus	1 220,00	1 220,00		
27	764392250	Klamp. PZ pl. úžľabie rš 660	52,500	m	329,00	17 272,50		
28	764392280	Klamp. PZ pl. úžľabie rš 1000	7,500	m	327,00	2 452,50		
29	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	56,000	m	269,00	15 064,00		
30	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	56,000	m	18,40	1 030,40		
31	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	850,794	%	1,70	1 446,35		
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			86 525,73	Sk		86 525,73		
765 - Krytiny tvrdé								
32	765311201	Zastrešenie jednod. BRAMAC bobrovka husté latovanie na sucho	410,000	m2	855,00	350 550,00		
33	765311532	Zastrešenie kryt. bobrovka hrebeň na sucho s pás.	38,250	m	1 750,00	66 937,50		
34	765311542	Zastrešenie kryt. bobrovka nárožie na sucho s pás.	39,000	m	1 850,00	72 150,00		
35	765311583	Zastrešenie kryt. bobrovka - prierezanie a uchyl. škridiel	182,500	m	158,00	28 835,00		
36	765311810	Demontáž do sítě z bobroviek na sucho	410,000	m2	45,00	18 450,00		
37	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	5 369,225	%	6,30	33 826,12		
765 - Krytiny tvrdé spolu :			570 748,62	Sk		570 748,62		
76 - KONŠTRUKCIE spolu :						685 437,96	Sk	18 381,00
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
783 - Nátery								
38	783626300	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lekovanim - vikiere	40,000	m2	194,00	7 760,00		
39	783782203	Nátery tesárskych konštr. Bochemit QB	486,533	m2	65,00	31 624,65		
783 - Nátery spolu :			39 384,65	Sk		39 384,65		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :						39 384,65	Sk	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :						803 818,73	Sk	76 685,63
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
40	210	Úprava bleskozvodu	1,000	kpl	11 000,00	11 000,00		
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			11 000,00	Sk		11 000,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :						11 000,00	Sk	
Za rozpočet celkom :						923 739,89	Sk	847 054,26
							76 685,63	